1	2	3	4	5	6	7	8
10	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,1440**		**137,62**	**20**
		НР первого уровня	%	59,1		61,33	9
		НР второго уровня	%	3,6		7,16	1
		Накладные расходы	%	--		68,49	10
		Сметная прибыль	%	8		16,49	2
		Сметная стоимость:				**222,60**	**32**
11	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,0088**		**731,32**	**2200**
		НР первого уровня	%	59,1		432,21	1300
		НР второго уровня	%	3,6		41,89	126
		Накладные расходы	%	--		474,10	1426
		Сметная прибыль	%	8		96,43	290
		Сметная стоимость:				**1301,85**	**3917**
12	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,2000**		**2500,76**	**3001**
		НР первого уровня	%	60,9		177,05	212
		НР второго уровня	%	3,6		96,40	116
		Накладные расходы	%	--		273,45	328
		Сметная прибыль	%	8		221,94	266
		Сметная стоимость:				**2996,15**	**3595**
13	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,5100**		**27548,66**	**14050**
		НР первого уровня	%	48,5		1723,36	879
		НР второго уровня	%	3,6		1053,79	537
		Накладные расходы	%	--		2777,15	1416
		Сметная прибыль	%	8		2426,06	1237
		Сметная стоимость:				**32751,87**	**16703**
14	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0083**		**146308,40**	**1207**
		НР второго уровня	%	3,6		5267,10	43
		Накладные расходы	%	--		5267,10	43
		Сметная прибыль	%	8		12126,04	100
		Сметная стоимость:				**163701,54**	**1351**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,2500**		**749,21**	**937**
		НР первого уровня	%	50,8		102,26	128
		НР второго уровня	%	3,6		30,65	38
		Накладные расходы	%	--		132,91	166
		Сметная прибыль	%	8		70,57	88
		Сметная стоимость:				**952,70**	**1191**
		Фундамента под оборудование ФОМ-2					
16	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,1440**		**5901,34**	**850**
		НР первого уровня	%	60,9		1868,30	269
		НР второго уровня	%	3,6		279,71	40
		Накладные расходы	%	--		2148,01	309
		Сметная прибыль	%	8		643,95	93
		Сметная стоимость:				**8693,30**	**1252**
17	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,0000**		**1252,41**	**1252**
		НР первого уровня	%	60,9		85,40	85
		НР второго уровня	%	3,6		48,16	48
		Накладные расходы	%	--		133,56	134
		Сметная прибыль	%	8		110,88	111
		Сметная стоимость:				**1496,85**	**1497**
18	11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	**Покрытия асфальтобетонные. Устройство.** добавлять на каждые 5 мм **изменения толщины к норме 11-110101**-1903	**м2 покрытия**	**1,0000**		**1063,94**	**1064**
		НР первого уровня	%	60,9		14,31	14
		НР второго уровня	%	3,6		38,82	39
		Накладные расходы	%	--		53,12	53
		Сметная прибыль	%	8		89,37	89
		Сметная стоимость:				**1206,43**	**1206**
19	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные** объемом до 5 м3. **Устройство**	**м3**	**0,8600**		**27820,01**	**23925**
		НР первого уровня	%	48,5		1726,53	1485
		НР второго уровня	%	3,6		1063,68	915
		Накладные расходы	%	--		2790,21	2400
		Сметная прибыль	%	8		2448,82	2106
		Сметная стоимость:				**33059,03**	**28431**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**4,0000**		**749,21**	**2997**
		НР первого уровня	%	50,8		102,26	409
		НР второго уровня	%	3,6		30,65	123
		Накладные расходы	%	--		132,91	532
		Сметная прибыль	%	8		70,57	282
		Сметная стоимость:				**952,70**	**3811**
		Отмостка					
21	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ. 100 мм**	**м2 покрытия**	**12,8500**		**2714,69**	**34884**
		НР первого уровня	%	60,9		307,33	3949
		НР второго уровня	%	3,6		108,79	1398
		Накладные расходы	%	--		416,12	5347
		Сметная прибыль	%	8		250,47	3218
		Сметная стоимость:				**3381,28**	**43449**
22	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,8500**		**973,83**	**12514**
		НР первого уровня	%	60,9		189,70	2438
		НР второго уровня	%	3,6		41,89	538
		Накладные расходы	%	--		231,59	2976
		Сметная прибыль	%	8		96,43	1239
		Сметная стоимость:				**1301,86**	**16729**
23	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**12,8500**		**1020,58**	**13114**
		НР первого уровня	%	60,9		60,26	774
		НР второго уровня	%	3,6		38,91	500
		Накладные расходы	%	--		99,17	1274
		Сметная прибыль	%	8		89,58	1151
		Сметная стоимость:				**1209,34**	**15540**
		Потолки					
24	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	**Потолки. Антисептирование водными растворами**	**м2**	**11,6500**		**53,41**	**622**
		НР первого уровня	%	59,8		21,23	247
		НР второго уровня	%	3,6		2,69	31
		Накладные расходы	%	--		23,92	279
		Сметная прибыль	%	8		6,19	72
		Сметная стоимость:				**83,52**	**973**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	**Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	м2 потолков	11,6500		1359,68	15840
		НР первого уровня	%	59,8		120,74	1407
		НР второго уровня	%	3,6		53,30	621
		Накладные расходы	%	--		174,04	2028
		Сметная прибыль	%	8		122,70	1429
		Сметная стоимость:				1656,42	19297
		Фасад					
26	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	35,3400		152,82	5401
		НР первого уровня	%	50,8		77,63	2744
		НР второго уровня	%	3,6		8,30	293
		Накладные расходы	%	--		85,93	3037
		Сметная прибыль	%	8		19,10	675
		Сметная стоимость:				257,85	9112
27	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,3400		957,11	33824
		НР первого уровня	%	54,8		330,26	11671
		НР второго уровня	%	3,6		46,35	1638
		Накладные расходы	%	--		376,61	13309
		Сметная прибыль	%	8		106,70	3771
		Сметная стоимость:				1440,41	50904
28	12-120102-0101 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов**	м2	38,3100		146,94	5629
		НР первого уровня	%	59,1		76,64	2936
		НР второго уровня	%	3,6		8,05	308
		Накладные расходы	%	--		84,69	3245
		Сметная прибыль	%	8		18,53	710
		Сметная стоимость:				250,16	9584
29	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	1,8900		738,23	1395
		НР первого уровня	%	50,8		350,30	662
		НР второго уровня	%	3,6		39,19	74
		Накладные расходы	%	--		389,49	736
		Сметная прибыль	%	8		90,22	171

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1217,94**	**2302**
30	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**1,8900**		**1673,60**	**3163**
		НР первого уровня	%	59,8		898,63	1698
		НР второго уровня	%	3,6		92,60	175
		Накладные расходы	%	--		991,23	1873
		Сметная прибыль	%	8		213,19	403
		Сметная стоимость:				**2878,01**	**5439**
31	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**1,8900**		**30519,32**	**57682**
		НР второго уровня	%	3,6		1098,70	2077
		Накладные расходы	%	--		1098,70	2077
		Сметная прибыль	%	8		2529,44	4781
		Сметная стоимость:				**34147,46**	**64539**
32	**11-460302-0302 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм**	**шт.**	**1,0000**		**712,60**	**713**
		НР первого уровня	%	50,8		280,04	280
		НР второго уровня	%	3,6		35,73	36
		Накладные расходы	%	--		315,77	316
		Сметная прибыль	%	8		82,27	82
		Сметная стоимость:				**1110,64**	**1111**
33	**11-460302-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**м3**	**0,0300**		**12846,43**	**385**
		НР первого уровня	%	50,8		5210,90	156
		НР второго уровня	%	3,6		650,06	20
		Накладные расходы	%	--		5860,97	176
		Сметная прибыль	%	8		1496,59	45
		Сметная стоимость:				**20203,99**	**606**
		Дымовая труба					
34	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дымоходной трубы. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3194**		**73994,83**	**23631**
		НР первого уровня	%	60,9		42962,98	13721
		НР второго уровня	%	3,6		4210,48	1345
		Накладные расходы	%	--		47173,47	15065
		Сметная прибыль	%	8		9693,46	3096

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**130861,76**	**41792**
35	**23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 406 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0000**		**12226,42**	**73359**
		НР второго уровня	%	3,6		440,15	2641
		Накладные расходы	%	--		440,15	2641
		Сметная прибыль	%	8		1013,33	6080
		Сметная стоимость:				**13679,90**	**82079**
36	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,0812**		**257854,99**	**20928**
		НР второго уровня	%	3,6		9282,78	753
		Накладные расходы	%	--		9282,78	753
		Сметная прибыль	%	8		21371,02	1734
		Сметная стоимость:				**288508,79**	**23415**
37	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Конструкции для закрепление дымовой трубы. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1327**		**83906,89**	**11134**
		НР первого уровня	%	60,9		48989,68	6501
		НР второго уровня	%	3,6		4784,28	635
		Накладные расходы	%	--		53773,96	7136
		Сметная прибыль	%	8		11014,47	1462
		Сметная стоимость:				**148695,32**	**19732**
38	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1327**		**329952,69**	**43785**
		НР второго уровня	%	3,6		11878,30	1576
		Накладные расходы	%	--		11878,30	1576
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	3629
		Сметная стоимость:				**369177,47**	**48990**
39	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0020**		**381819,66**	**758**
		НР второго уровня	%	3,6		13745,51	27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		13745,51	27
		Сметная прибыль	%	8		31645,21	63
		Сметная стоимость:				**427210,38**	**848**
40	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,4500**		**68,28**	**372**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	92
		НР второго уровня	%	3,6		3,07	17
		Накладные расходы	%	--		19,99	109
		Сметная прибыль	%	8		7,06	38
		Сметная стоимость:				**95,33**	**520**
41	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**5,4500**		**103,25**	**563**
		НР первого уровня	%	54,2		10,57	58
		НР второго уровня	%	3,6		4,10	22
		Накладные расходы	%	--		14,67	80
		Сметная прибыль	%	8		9,43	51
		Сметная стоимость:				**127,36**	**694**
		Газоход металлический					
42	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических газоход**	**т конструкций**	**0,0380**		**73994,83**	**2810**
		НР первого уровня	%	60,9		42962,98	1632
		НР второго уровня	%	3,6		4210,48	160
		Накладные расходы	%	--		47173,47	1792
		Сметная прибыль	%	8		9693,46	368
		Сметная стоимость:				**130861,76**	**4970**
43	**23-010201-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,2600**		**3091,32**	**10078**
		НР второго уровня	%	3,6		111,29	363
		Накладные расходы	%	--		111,29	363
		Сметная прибыль	%	8		256,21	835
		Сметная стоимость:				**3458,82**	**11276**
44	**23-020101-0246 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**3192,35**	**3192**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		114,92	115
		Накладные расходы	%	--		114,92	115
		Сметная прибыль	%	8		264,58	265
		Сметная стоимость:				**3571,86**	**3572**
45	**11-130301-0405 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз**	**м2**	**1,7000**		**153,96**	**262**
		НР первого уровня	%	54,2		17,03	29
		НР второго уровня	%	3,6		6,16	10
		Накладные расходы	%	--		23,19	39
		Сметная прибыль	%	8		14,17	24
		Сметная стоимость:				**191,32**	**325**
46	**11-130301-1412 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза**	**м2**	**1,7000**		**355,75**	**605**
		НР первого уровня	%	54,2		6,99	12
		НР второго уровня	%	3,6		13,06	22
		Накладные расходы	%	--		20,05	34
		Сметная прибыль	%	8		30,06	51
		Сметная стоимость:				**405,87**	**690**
		В штрабы					
47	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции в штрабы. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0098**		**73994,83**	**727**
		НР первого уровня	%	60,9		42962,98	422
		НР второго уровня	%	3,6		4210,48	41
		Накладные расходы	%	--		47173,47	464
		Сметная прибыль	%	8		9693,46	95
		Сметная стоимость:				**130861,76**	**1286**
48	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стальные крепежные элементы уголков и арматур**	**т**	**0,0098**		**257854,99**	**2535**
		НР второго уровня	%	3,6		9282,78	91
		Накладные расходы	%	--		9282,78	91
		Сметная прибыль	%	8		21371,02	210
		Сметная стоимость:				**288508,79**	**2836**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**1,2500**		**416,00**	**520**
		НР второго уровня	%	3,6		14,98	19
		Накладные расходы	%	--		14,98	19
		Сметная прибыль	%	8		34,48	43
		Сметная стоимость:				**465,45**	**582**
50	**41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**Тенге за 1 тонну**	**1,2500**		**396,83**	**496**
		Сметная прибыль	%	8		31,75	40
		Сметная стоимость:				**428,58**	**536**
	Итого прямые затраты по разделу:		Тенге				**525008**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**144323**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**14260**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**6378**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**365409**
		- перевозка грузов	Тенге				**1016**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**86337**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**611344**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**21991**
	ИТОГО:		Тенге				**633335**
	Сметная прибыль		Тенге				**50667**
	ИТОГО по разделу:		Тенге				**684002**

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2	**11-180101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы на твердом топливе. Демонтаж**	**котел**	**1,0000**		**12665,54**	**12666**
		НР первого уровня	%	60,4		7381,62	7382
		НР второго уровня	%	3,6		721,70	722
		Накладные расходы	%	--		8103,31	8103
		Сметная прибыль	%	8		1661,51	1662
		Сметная стоимость:				**22430,37**	**22430**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**1,0000**		**55609,87**	**55610**
		НР первого уровня	%	60,4		23745,44	23745
		НР второго уровня	%	3,6		2856,79	2857
		Накладные расходы	%	--		26602,23	26602
		Сметная прибыль	%	8		6576,97	6577
		Сметная стоимость:				**88789,07**	**88789**
4	Ком. предложение ТОО "Ансар-Сервис"	**Котел производ. 50000 ккал/час, 58 КВа**	**шт**	**1,0000**		**298035,71**	**298036**
		НР второго уровня	%	3,6		10729,29	10729
		Накладные расходы	%	--		10729,29	10729
		Сметная прибыль	%	8		24701,20	24701
		Сметная стоимость:				**333466,20**	**333466**
5	11-190201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка**	**устройство**	**1,0000**		**5839,67**	**5840**
		НР первого уровня	%	60,4		3496,73	3497
		НР второго уровня	%	3,6		336,11	336
		Накладные расходы	%	--		3832,85	3833
		Сметная прибыль	%	8		773,80	774
		Сметная стоимость:				**10446,31**	**10446**
6	Ком.пред.ТОО "Ансар Сервис"	**Горелка газовая Ecoflam MaxGaz 70**	**шт**	**1,0000**		**278750,00**	**278750**
		НР второго уровня	%	3,6		10035,00	10035
		Накладные расходы	%	--		10035,00	10035
		Сметная прибыль	%	8		23102,80	23103
		Сметная стоимость:				**311887,80**	**311888**
7	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1,0000**		**15302,21**	**15302**
		НР первого уровня	%	60,4		7484,89	7485
		НР второго уровня	%	3,6		820,34	820
		Накладные расходы	%	--		8305,23	8305
		Сметная прибыль	%	8		1888,60	1889
		Сметная стоимость:				**25496,04**	**25496**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	51-020605-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, ВРН 50/180, Q 5,0 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа IMP Pumps**	**шт.**	**1,0000**		**88800,00**	**88800**
		НР второго уровня	%	3,6		3196,80	3197
		Накладные расходы	%	--		3196,80	3197
		Сметная прибыль	%	8		7359,74	7360
		Сметная стоимость:				**99356,54**	**99357**
9	13-120901-0105 РСНБ РК 2015	**Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**682,05**	**682**
		НР первого уровня	%	40,6		243,27	243
		НР второго уровня	%	3,6		33,31	33
		Накладные расходы	%	--		276,58	277
		Сметная прибыль	%	8		76,69	77
		Сметная стоимость:				**1035,32**	**1035**
10	23-051401-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Устройства противонакипные магнитные марки ПМУ**	**шт.**	**1,0000**		**80058,53**	**80059**
		НР второго уровня	%	3,6		2882,11	2882
		Накладные расходы	%	--		2882,11	2882
		Сметная прибыль	%	8		6635,25	6635
		Сметная стоимость:				**89575,89**	**89576**
11	11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**	**бак**	**1,0000**		**13626,48**	**13626**
		НР первого уровня	%	60,4		2079,84	2080
		НР второго уровня	%	3,6		565,43	565
		Накладные расходы	%	--		2645,27	2645
		Сметная прибыль	%	8		1301,74	1302
		Сметная стоимость:				**17573,49**	**17573**
12	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**56900,24**	**56900**
		НР первого уровня	%	60,4		2074,14	2074
		НР второго уровня	%	3,6		2123,08	2123
		Накладные расходы	%	--		4197,22	4197
		Сметная прибыль	%	8		4887,80	4888