1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**65985,26**	**65985**
13	**11-190801-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры тонкой очистки топлива, диаметр до 50 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**6179,05**	**6179**
		НР первого уровня	%	60,4		2246,43	2246
		НР второго уровня	%	3,6		303,32	303
		Накладные расходы	%	--		2549,74	2550
		Сметная прибыль	%	8		698,30	698
		Сметная стоимость:				**9427,10**	**9427**
14	**23-051208-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фильтры газовый d 25 мм**	**шт.**	**1,0000**		**11968,68**	**11969**
		НР второго уровня	%	3,6		430,87	431
		Накладные расходы	%	--		430,87	431
		Сметная прибыль	%	8		991,96	992
		Сметная стоимость:				**13391,52**	**13392**
15	**11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**586,56**	**2346**
		НР первого уровня	%	60,4		328,95	1316
		НР второго уровня	%	3,6		32,96	132
		Накладные расходы	%	--		361,91	1448
		Сметная прибыль	%	8		75,88	304
		Сметная стоимость:				**1024,35**	**4097**
16	**11-160401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50,0000**		**799,43**	**39971**
		НР первого уровня	%	60,4		433,66	21683
		НР второго уровня	%	3,6		44,39	2220
		Накладные расходы	%	--		478,05	23903
		Сметная прибыль	%	8		102,20	5110
		Сметная стоимость:				**1379,68**	**68984**
17	**23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**284,58**	**1138**
		НР второго уровня	%	3,6		10,24	41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		10,24	41
		Сметная прибыль	%	8		23,59	94
		Сметная стоимость:				**318,41**	**1274**
18	**23-010201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0000**		**646,09**	**12922**
		НР второго уровня	%	3,6		23,26	465
		Накладные расходы	%	--		23,26	465
		Сметная прибыль	%	8		53,55	1071
		Сметная стоимость:				**722,90**	**14458**
19	**23-010201-0168 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,0000**		**839,77**	**25193**
		НР второго уровня	%	3,6		30,23	907
		Накладные расходы	%	--		30,23	907
		Сметная прибыль	%	8		69,60	2088
		Сметная стоимость:				**939,60**	**28188**
20	**11-160301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**292,34**	**585**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	330
		НР второго уровня	%	3,6		16,47	33
		Накладные расходы	%	--		181,61	363
		Сметная прибыль	%	8		37,92	76
		Сметная стоимость:				**511,87**	**1024**
21	**11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**292,63**	**1756**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	991
		НР второго уровня	%	3,6		16,48	99
		Накладные расходы	%	--		181,62	1090
		Сметная прибыль	%	8		37,94	228
		Сметная стоимость:				**512,18**	**3073**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**11-160301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**293,00**	**2344**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	1321
		НР второго уровня	%	3,6		16,49	132
		Накладные расходы	%	--		181,63	1453
		Сметная прибыль	%	8		37,97	304
		Сметная стоимость:				**512,60**	**4101**
23	**11-160301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**293,65**	**4111**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	2312
		НР второго уровня	%	3,6		16,52	231
		Накладные расходы	%	--		181,66	2543
		Сметная прибыль	%	8		38,02	532
		Сметная стоимость:				**513,33**	**7187**
24	**23-010103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0000**		**283,23**	**566**
		НР второго уровня	%	3,6		10,20	20
		Накладные расходы	%	--		10,20	20
		Сметная прибыль	%	8		23,47	47
		Сметная стоимость:				**316,90**	**634**
25	**23-010103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**6,0000**		**367,07**	**2202**
		НР второго уровня	%	3,6		13,21	79
		Накладные расходы	%	--		13,21	79
		Сметная прибыль	%	8		30,42	183
		Сметная стоимость:				**410,71**	2464
26	**23-010103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**8,0000**		**519,42**	**4155**
		НР второго уровня	%	3,6		18,70	150

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,70	150
		Сметная прибыль	%	8		43,05	344
		Сметная стоимость:				**581,17**	**4649**
27	**23-010103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**14,0000**		**668,70**	**9362**
		НР второго уровня	%	3,6		24,07	337
		Накладные расходы	%	--		24,07	337
		Сметная прибыль	%	8		55,42	776
		Сметная стоимость:				**748,20**	**10475**
28	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1685,77**	**10115**
		НР первого уровня	%	60,4		802,20	4813
		НР второго уровня	%	3,6		89,57	537
		Накладные расходы	%	--		891,77	5351
		Сметная прибыль	%	8		206,20	1237
		Сметная стоимость:				**2783,73**	**16702**
29	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1707,79**	**13662**
		НР первого уровня	%	60,4		808,44	6468
		НР второго уровня	%	3,6		90,58	725
		Накладные расходы	%	--		899,02	7192
		Сметная прибыль	%	8		208,54	1668
		Сметная стоимость:				**2815,35**	**22523**
30	**23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**1824,37**	**10946**
		НР второго уровня	%	3,6		65,68	394
		Накладные расходы	%	--		65,68	394
		Сметная прибыль	%	8		151,20	907
		Сметная стоимость:				**2041,25**	**12248**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**2335,93**	**18687**
		НР второго уровня	%	3,6		84,09	673
		Накладные расходы	%	--		84,09	673
		Сметная прибыль	%	8		193,60	1549
		Сметная стоимость:				**2613,63**	**20909**
32	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5,0000**		**802,38**	**4012**
		НР второго уровня	%	3,6		28,89	144
		Накладные расходы	%	--		28,89	144
		Сметная прибыль	%	8		66,50	333
		Сметная стоимость:				**897,77**	**4489**
33	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1707,79**	**1708**
		НР первого уровня	%	60,4		808,44	808
		НР второго уровня	%	3,6		90,58	91
		Накладные расходы	%	--		899,02	899
		Сметная прибыль	%	8		208,54	209
		Сметная стоимость:				2815,35	**2815**
34	23-041001-6701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Клапаны обратные поворотные 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 32 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**21181,60**	**21182**
		НР второго уровня	%	3,6		762,54	763
		Накладные расходы	%	--		762,54	763
		Сметная прибыль	%	8		1755,53	1756
		Сметная стоимость:				23699,67	**23700**
35	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**14,0000**		**3065,43**	**42916**
		НР первого уровня	%	60,4		1434,91	20089
		НР второго уровня	%	3,6		162,01	2268
		Накладные расходы	%	--		1596,92	22357
		Сметная прибыль	%	8		372,99	5222

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5035,33**	**70495**
36	**23-041001-6703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапаны обратные поворотные 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 80 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**39974,10**	**79948**
		НР второго уровня	%	3,6		1439,07	2878
		Накладные расходы	%	--		1439,07	2878
		Сметная прибыль	%	8		3313,05	6626
		Сметная стоимость:				**44726,22**	**89452**
37	**23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**4,0000**		**34766,32**	**139065**
		НР второго уровня	%	3,6		1251,59	5006
		Накладные расходы	%	--		1251,59	5006
		Сметная прибыль	%	8		2881,43	11526
		Сметная стоимость:				**38899,34**	**155597**
38	**23-040101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**8,0000**		**10402,75**	**83222**
		НР второго уровня	%	3,6		374,50	2996
		Накладные расходы	%	--		374,50	2996
		Сметная прибыль	%	8		862,18	6897
		Сметная стоимость:				**11639,43**	**93115**
39	**11-160601-0502 РСНБ РК 2015**	**Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**3901,41**	**3901**
		НР первого уровня	%	60,4		813,39	813
		НР второго уровня	%	3,6		169,73	170
		Накладные расходы	%	--		983,12	983
		Сметная прибыль	%	8		390,76	391
		Сметная стоимость:				**5275,30**	**5275**
40	**ООО"БК-арматура"**	**Предохранительный клапан д-50 мм 17с28нж**	**шт**	**1,0000**		**54374,15**	**54374**
		НР второго уровня	%	3,6		1957,47	1957
		Накладные расходы	%	--		1957,47	1957
		Сметная прибыль	%	8		4506,53	4507
		Сметная стоимость:				**60838,15**	**60838**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**6,0000**		**1640,09**	**9841**
		НР первого уровня	%	60,4		179,05	1074
		НР второго уровня	%	3,6		65,49	393
		Накладные расходы	%	--		244,54	1467
		Сметная прибыль	%	8		150,77	905
		Сметная стоимость:				**2035,41**	**12212**
42	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**2307,32**	**4615**
		НР первого уровня	%	60,4		134,06	268
		НР второго уровня	%	3,6		87,89	176
		Накладные расходы	%	--		221,95	444
		Сметная прибыль	%	8		202,34	405
		Сметная стоимость:				**2731,62**	**5463**
43	**23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны трехходовой 11б18бк, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**984,11**	**5905**
		НР второго уровня	%	3,6		35,43	213
		Накладные расходы	%	--		35,43	213
		Сметная прибыль	%	8		81,56	489
		Сметная стоимость:				**1101,10**	**6607**
44	**23-021104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Штуцеры длиной 200 мм**	**шт.**	**6,0000**		**546,02**	**3276**
		НР второго уровня	%	3,6		19,66	118
		Накладные расходы	%	--		19,66	118
		Сметная прибыль	%	8		45,25	272
		Сметная стоимость:				**610,93**	**3666**
45	**11-180401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки для хранения воды, вместимость 1 м3. Установка**	**бак**	**1,0000**		**41861,96**	**41862**
		НР первого уровня	%	60,4		6190,10	6190
		НР второго уровня	%	3,6		1729,87	1730

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7919,98	7920
		Сметная прибыль	%	8		3982,56	3983
		Сметная стоимость:				**53764,50**	**53764**
46	**11-180601-0101 РСНБ РК 2015**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**16329,75**	**32660**
		НР первого уровня	%	60,4		4086,23	8172
		НР второго уровня	%	3,6		734,98	1470
		Накладные расходы	%	--		4821,21	9642
		Сметная прибыль	%	8		1692,08	3384
		Сметная стоимость:				**22843,04**	**45686**
47	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,0000**		**68,28**	**410**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	102
		НР второго уровня	%	3,6		3,07	18
		Накладные расходы	%	--		19,99	120
		Сметная прибыль	%	8		7,06	42
		Сметная стоимость:				**95,33**	**572**
48	**11-130301-0806 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	**м2**	**6,0000**		**103,56**	**621**
		НР первого уровня	%	54,2		10,08	60
		НР второго уровня	%	3,6		4,09	25
		Накладные расходы	%	--		14,17	85
		Сметная прибыль	%	8		9,42	57
		Сметная стоимость:				**127,15**	**763**
49	**11-260101-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	**м3 изоляции**	**1,8000**		**28720,54**	**51697**
		НР первого уровня	%	55,3		10369,33	18665
		НР второго уровня	%	3,6		1407,24	2533
		Накладные расходы	%	--		11776,57	21198
		Сметная прибыль	%	8		3239,77	5832
		Сметная стоимость:				**43736,88**	**78726**
50	**21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,8000**		**10350,80**	**18631**
		НР второго уровня	%	3,6		372,63	671
		Накладные расходы	%	--		372,63	671

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		857,87	1544
		Сметная стоимость:				**11581,30**	**20846**
51	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**29,0000**		**418,89**	**12148**
		НР первого уровня	%	55,3		153,44	4450
		НР второго уровня	%	3,6		20,60	598
		Накладные расходы	%	--		174,05	5047
		Сметная прибыль	%	8		47,43	1376
		Сметная стоимость:				**640,37**	**18571**
52	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000 м2**	**0,0290**		**211499,60**	**6133**
		НР второго уровня	%	3,6		7613,99	221
		Накладные расходы	%	--		7613,99	221
		Сметная прибыль	%	8		17529,09	508
		Сметная стоимость:				**236642,67**	**6863**
53	**11-260301-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**19,0000**		**1624,33**	**30862**
		НР первого уровня	%	55,3		798,42	15170
		НР второго уровня	%	3,6		87,22	1657
		Накладные расходы	%	--		885,64	16827
		Сметная прибыль	%	8		200,80	3815
		Сметная стоимость:				**2710,76**	**51505**
54	**21-050104-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0933**		**273808,26**	**25544**
		НР второго уровня	%	3,6		9857,10	920
		Накладные расходы	%	--		9857,10	920
		Сметная прибыль	%	8		22693,23	2117
		Сметная стоимость:				**306358,59**	**28580**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки для воды, вместимость 0,1 м3. Установка**	**бак**	**1,0000**		**13626,48**	**13626**
		НР первого уровня	%	60,4		2079,84	2080
		НР второго уровня	%	3,6		565,43	565
		Накладные расходы	%	--		2645,27	2645
		Сметная прибыль	%	8		1301,74	1302
		Сметная стоимость:				**17573,49**	**17573**
	Итого прямые затраты по разделу:		Тенге				**1772640**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**272607**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**24858**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**8181**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**809589**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**665586**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**165928**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1938568**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**69788**
	ИТОГО:		Тенге				**2008356**
	Сметная прибыль		Тенге				**160669**
	ИТОГО по разделу:		Тенге				**2169025**

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

1	**13-080305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1,0000**		**3258,14**	**3258**
		НР первого уровня	%	42,8		1101,94	1102
		НР второго уровня	%	3,6		156,96	157
		Накладные расходы	%	--		1258,90	1259
		Сметная прибыль	%	8		361,36	361
		Сметная стоимость:				**4878,41**	**4878**
2	**23-070201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-4-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**12563,48**	**12563**
		НР второго уровня	%	3,6		452,29	452
		Накладные расходы	%	--		452,29	452
		Сметная прибыль	%	8		1041,26	1041

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**14057,03**	**14057**
3	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**980,17**	**980**
		НР первого уровня	%	42,8		381,12	381
		НР второго уровня	%	3,6		49,01	49
		Накладные расходы	%	--		430,12	430
		Сметная прибыль	%	8		112,82	113
		Сметная стоимость:				**1523,12**	**1523**
4	**23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**6823,69**	**6824**
		НР второго уровня	%	3,6		245,65	246
		Накладные расходы	%	--		245,65	246
		Сметная прибыль	%	8		565,55	566
		Сметная стоимость:				**7634,89**	**7635**
5	**13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**1,0000**		**1245,11**	**1245**
		НР первого уровня	%	42,8		388,59	389
		НР второго уровня	%	3,6		58,81	59
		Накладные расходы	%	--		447,40	447
		Сметная прибыль	%	8		135,40	135
		Сметная стоимость:				**1827,91**	**1828**
6	**цена ТОО "Отвертка.Kz"**	**Светильник "Вартон 8 ЖКХ" степень защиты IP65**	**шт**	**1,0000**		**4562,50**	**4563**
		НР второго уровня	%	3,6		164,25	164
		Накладные расходы	%	--		164,25	164
		Сметная прибыль	%	8		378,14	378
		Сметная стоимость:				**5104,89**	**5105**
7	**23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м**	**шт.**	**1,0000**		**3962,32**	**3962**
		НР второго уровня	%	3,6		142,64	143
		Накладные расходы	%	--		142,64	143
		Сметная прибыль	%	8		328,40	328
		Сметная стоимость:				**4433,36**	**4433**