1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по разделу:		Тенге				197120
		НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления					
1	11-240202-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1,0000		8200,59	8201
		НР первого уровня	%	62,1		3836,36	3836
		НР второго уровня	%	3,6		433,33	433
		Накладные расходы	%	--		4269,69	4270
		Сметная прибыль	%	8		997,62	998
		Сметная стоимость:				13467,90	13468
2	23-020304-1625 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,0000		35960,83	35961
		НР второго уровня	%	3,6		1294,59	1295
		Накладные расходы	%	--		1294,59	1295
		Сметная прибыль	%	8		2980,43	2980
		Сметная стоимость:				40235,85	40236
3	23-020303-2605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Шаровой кран ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,0000		1617,53	1618
		НР второго уровня	%	3,6		58,23	58
		Накладные расходы	%	--		58,23	58
		Сметная прибыль	%	8		134,06	134
		Сметная стоимость:				1809,82	1810
4	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	м3	135,6882		126,59	17177
		НР первого уровня	%	59,1		23,82	3232
		НР второго уровня	%	3,6		5,41	735
		Накладные расходы	%	--		29,23	3966
		Сметная прибыль	%	8		12,47	1692
		Сметная стоимость:				168,29	22835

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**10,2131**		**1877,04**	**19170**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	2,608	26,638	719,67	19170
		Итого оплата труда:				**1877,04**	**19170**
		НР первого уровня	%	59,1		1109,33	11330
		НР второго уровня	%	3,6		107,51	1098
		Накладные расходы	%	--		1216,84	12428
		Сметная прибыль	%	8		247,51	2528
		Сметная стоимость:				**3341,40**	**34126**
6	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м**	**м3**	**3,7760**		**26,65**	**101**
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	21
		НР второго уровня	%	3,6		1,16	4
		Накладные расходы	%	--		6,83	26
		Сметная прибыль	%	8		2,68	10
		Сметная стоимость:				**36,16**	137
7	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**3,3500**		**3234,02**	**10834**
		НР первого уровня	%	62,1		533,20	1786
		НР второго уровня	%	3,6		135,62	454
		Накладные расходы	%	--		668,82	2241
		Сметная прибыль	%	8		312,23	1046
		Сметная стоимость:				**4215,07**	14120
8	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0585**		**254328,98**	**14878**
		НР первого уровня	%	62,1		126007,51	7371
		НР второго уровня	%	3,6		13692,11	801
		Накладные расходы	%	--		139699,62	8172
		Сметная прибыль	%	8		31522,29	1844
		Сметная стоимость:				**425550,89**	24895

1	2	3	4	5	6	7	8
9	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**67,6700**		**1513,85**	**102442**
		НР второго уровня	%	3,6		54,50	3688
		Накладные расходы	%	--		54,50	3688
		Сметная прибыль	%	8		125,47	8490
		Сметная стоимость:				**1693,82**	**114621**
10	11-240101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0100**		**743584,59**	**7436**
		НР первого уровня	%	62,1		310656,93	3107
		НР второго уровня	%	3,6		37952,69	380
		Накладные расходы	%	--		348609,62	3486
		Сметная прибыль	%	8		87375,54	874
		Сметная стоимость:				**1179569,75**	**11796**
11	23-010201-0173 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,0000**		**1462,87**	**14629**
		НР второго уровня	%	3,6		52,66	527
		Накладные расходы	%	--		52,66	527
		Сметная прибыль	%	8		121,24	1212
		Сметная стоимость:				**1636,78**	**16368**
12	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**990,58**	**991**
		НР первого уровня	%	62,1		359,14	359
		НР второго уровня	%	3,6		48,59	49
		Накладные расходы	%	--		407,73	408
		Сметная прибыль	%	8		111,86	112
		Сметная стоимость:				**1510,18**	**1510**
13	23-020304-2217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**5711,09**	**5711**
		НР второго уровня	%	3,6		205,60	206
		Накладные расходы	%	--		205,60	206

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		473,34	473
		Сметная стоимость:				**6390,02**	**6390**
		Ковер с контрольной трубкой -1шт					
14	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**1,0000**		**5393,43**	**5393**
		НР первого уровня	%	62,1		1942,41	1942
		НР второго уровня	%	3,6		264,09	264
		Накладные расходы	%	--		2206,51	2207
		Сметная прибыль	%	8		607,99	608
		Сметная стоимость:				**8207,93**	**8208**
15	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж ковера**	**т**	**0,0067**		**44547,41**	**299**
		НР первого уровня	%	60,9		24111,23	162
		НР второго уровня	%	3,6		2471,71	17
		Накладные расходы	%	--		26582,94	178
		Сметная прибыль	%	8		5690,43	38
		Сметная стоимость:				**76820,77**	**516**
16	**23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ковер для контрольной трубки**	**т**	**0,0067**		**324022,38**	**2161**
		НР второго уровня	%	3,6		11664,81	78
		Накладные расходы	%	--		11664,81	78
		Сметная прибыль	%	8		26854,97	179
		Сметная стоимость:				**362542,16**	**2418**
17	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,0140**		**23120,78**	**324**
		НР первого уровня	%	48,5		1726,53	24
		НР второго уровня	%	3,6		894,50	13
		Накладные расходы	%	--		2621,04	37
		Сметная прибыль	%	8		2059,35	29
		Сметная стоимость:				**27801,16**	**389**
18	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,0142**		**788,00**	**11**
		НР второго уровня	%	3,6		28,37	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		28,37	--
		Сметная прибыль	%	8		65,31	1
		Сметная стоимость:				**881,68**	**13**
19	**11-250129-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Сигнальная лента. Прокладка**	**м**	**67,0000**		**550,05**	**36853**
		НР первого уровня	%	58,7		132,92	8906
		НР второго уровня	%	3,6		24,59	1647
		Накладные расходы	%	--		157,51	10553
		Сметная прибыль	%	8		56,60	3793
		Сметная стоимость:				**764,16**	**51199**
20	**23-060901-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ"**	**км**	**0,0670**		**79706,40**	**5340**
		НР второго уровня	%	3,6		2869,43	192
		Накладные расходы	%	--		2869,43	192
		Сметная прибыль	%	8		6606,07	443
		Сметная стоимость:				**89181,90**	**5975**
21	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**990,58**	**1981**
		НР первого уровня	%	62,1		359,14	718
		НР второго уровня	%	3,6		48,59	97
		Накладные расходы	%	--		407,73	815
		Сметная прибыль	%	8		111,86	224
		Сметная стоимость:				**1510,18**	**3020**
22	**23-020303-1905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1781,40**	**3563**
		НР второго уровня	%	3,6		64,13	128
		Накладные расходы	%	--		64,13	128
		Сметная прибыль	%	8		147,64	295
		Сметная стоимость:				**1993,17**	**3986**
23	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0064**		**710156,30**	**4545**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		281992,27	1805
		НР второго уровня	%	3,6		35717,35	229
		Накладные расходы	%	--		317709,62	2033
		Сметная прибыль	%	8		82229,27	526
		Сметная стоимость:				**1110095,19**	**7105**
24	**23-020101-0175 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**729,63**	**1459**
		НР второго уровня	%	3,6		26,27	53
		Накладные расходы	%	--		26,27	53
		Сметная прибыль	%	8		60,47	121
		Сметная стоимость:				**816,37**	**1633**
25	**11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**1,0000**		**1867,97**	**1868**
		НР первого уровня	%	58,7		802,17	802
		НР второго уровня	%	3,6		96,12	96
		Накладные расходы	%	--		898,30	898
		Сметная прибыль	%	8		221,30	221
		Сметная стоимость:				**2987,56**	**2988**
26	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0100**		**329952,69**	**3300**
		НР второго уровня	%	3,6		11878,30	119
		Накладные расходы	%	--		11878,30	119
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	273
		Сметная стоимость:				**369177,47**	**3692**
		Монтаж ГРПШ 10 МС (со сч. G-16) в металлическом шкафу -1шт					
27	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**м3**	**1,8069**		**126,59**	**229**
		НР первого уровня	%	59,1		23,82	43
		НР второго уровня	%	3,6		5,41	10
		Накладные расходы	%	--		29,23	53
		Сметная прибыль	%	8		12,47	23
		Сметная стоимость:				**168,29**	**304**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	0,1360		1877,04	255
		НР первого уровня	%	59,1		1109,33	151
		НР второго уровня	%	3,6		107,51	15
		Накладные расходы	%	--		1216,84	165
		Сметная прибыль	%	8		247,51	34
		Сметная стоимость:				3341,40	454
29	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м**	м3	1,5281		26,65	41
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	9
		НР второго уровня	%	3,6		1,16	2
		Накладные расходы	%	--		6,83	10
		Сметная прибыль	%	8		2,68	4
		Сметная стоимость:				36,16	55
30	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,1698		731,32	124
		НР первого уровня	%	59,1		432,21	73
		НР второго уровня	%	3,6		41,89	7
		Накладные расходы	%	--		474,10	80
		Сметная прибыль	%	8		96,43	16
		Сметная стоимость:				1301,85	221
31	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	1,5281		137,62	210
		НР первого уровня	%	59,1		61,33	94
		НР второго уровня	%	3,6		7,16	11
		Накладные расходы	%	--		68,49	105
		Сметная прибыль	%	8		16,49	25
		Сметная стоимость:				222,60	340
32	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	м2	0,3500		1357,35	475
		НР первого уровня	%	60,9		153,67	54
		НР второго уровня	%	3,6		54,40	19
		Накладные расходы	%	--		208,06	73
		Сметная прибыль	%	8		125,23	44
		Сметная стоимость:				1690,64	592

1	2	3	4	5	6	7	8
33	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	м3	0,2100		24359,35	5115
		НР первого уровня	%	48,5		1726,53	363
		НР второго уровня	%	3,6		939,09	197
		Накладные расходы	%	--		2665,62	560
		Сметная прибыль	%	8		2162,00	454
		Сметная стоимость:				29186,98	6129
34	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	0,2132		788,00	168
		НР второго уровня	%	3,6		28,37	6
		Накладные расходы	%	--		28,37	6
		Сметная прибыль	%	8		65,31	14
		Сметная стоимость:				881,68	188
35	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	2,2400		749,21	1678
		НР первого уровня	%	50,8		102,26	229
		НР второго уровня	%	3,6		30,65	69
		Накладные расходы	%	--		132,91	298
		Сметная прибыль	%	8		70,57	158
		Сметная стоимость:				952,70	2134
36	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1,0000		17376,06	17376
		НР первого уровня	%	60,4		6354,46	6354
		НР второго уровня	%	3,6		854,30	854
		Накладные расходы	%	--		7208,76	7209
		Сметная прибыль	%	8		1966,79	1967
		Сметная стоимость:				26551,61	26552
37	ком.пред. ТОО"Завод Газового оборудования"	**ГРПШ 10 МС**	шт	1,0000		44642,86	44643
		НР второго уровня	%	3,6		1607,14	1607
		Накладные расходы	%	--		1607,14	1607
		Сметная прибыль	%	8		3700,00	3700
		Сметная стоимость:				49950,00	49950

1	2	3	4	5	6	7	8
38	ком.пред. ТОО"Казприбор"	**Счетчик газа G-16 "APATOR METRUX**	**шт**	**1,0000**		**66964,29**	**66964**
		НР второго уровня	%	3,6		2410,71	2411
		Накладные расходы	%	--		2410,71	2411
		Сметная прибыль	%	8		5550,00	5550
		Сметная стоимость:				**74925,00**	**74925**
39	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,5000**		**369,89**	**1295**
		НР второго уровня	%	3,6		13,32	47
		Накладные расходы	%	--		13,32	47
		Сметная прибыль	%	8		30,66	107
		Сметная стоимость:				**413,86**	**1449**
40	23-040902-4406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кран шаровый фланцевый, ГШК-25 фланцевый РУ-25**	**шт.**	**3,0000**		**17372,48**	**52117**
		НР второго уровня	%	3,6		625,41	1876
		Накладные расходы	%	--		625,41	1876
		Сметная прибыль	%	8		1439,83	4319
		Сметная стоимость:				**19437,72**	**58313**
41	23-020103-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные 1-25-6 кгс/см2**	**шт.**	**6,0000**		**702,59**	**4216**
		НР второго уровня	%	3,6		25,29	152
		Накладные расходы	%	--		25,29	152
		Сметная прибыль	%	8		58,23	349
		Сметная стоимость:				**786,11**	**4717**
42	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0264**		**83906,89**	**2215**
		НР первого уровня	%	60,9		48989,68	1293
		НР второго уровня	%	3,6		4784,28	126
		Накладные расходы	%	--		53773,96	1420
		Сметная прибыль	%	8		11014,47	291
		Сметная стоимость:				**148695,32**	**3926**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,0264**		**257854,99**	**6807**
		НР второго уровня	%	3,6		9282,78	245
		Накладные расходы	%	--		9282,78	245
		Сметная прибыль	%	8		21371,02	564
		Сметная стоимость:				**288508,79**	**7617**
44	23-020101-0154 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 26,9x2,0 мм /ГОСТ 17375-2001/**	**шт**	**2,0000**		**377,89**	**756**
		НР второго уровня	%	3,6		13,60	27
		Накладные расходы	%	--		13,60	27
		Сметная прибыль	%	8		31,32	63
		Сметная стоимость:				**422,81**	**846**
45	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 ЗА 2 РАЗА**	**м2**	**1,8500**		**136,57**	**253**
		НР первого уровня	%	54,2		33,84	63
		НР второго уровня	%	3,6		6,13	11
		Накладные расходы	%	--		39,97	74
		Сметная прибыль	%	8		14,12	26
		Сметная стоимость:				**190,66**	**353**
46	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**м2**	**1,8500**		**122,35**	**226**
		НР первого уровня	%	54,2		20,92	39
		НР второго уровня	%	3,6		5,16	10
		Накладные расходы	%	--		26,08	48
		Сметная прибыль	%	8		11,87	22
		Сметная стоимость:				**160,30**	**297**
47	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**5,9800**		**81,85**	**489**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	101
		НР второго уровня	%	3,6		3,56	21
		Накладные расходы	%	--		20,48	122
		Сметная прибыль	%	8		8,19	49
		Сметная стоимость:				**110,51**	**661**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5,9800		122,35	732
		НР первого уровня	%	54,2		20,92	125
		НР второго уровня	%	3,6		5,16	31
		Накладные расходы	%	--		26,08	156
		Сметная прибыль	%	8		11,87	71
		Сметная стоимость:				**160,30**	**959**
		Испытание					
49	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	77,0000		379,08	29189
		НР первого уровня	%	60,4		223,71	17226
		НР второго уровня	%	3,6		21,70	1671
		Накладные расходы	%	--		245,41	18897
		Сметная прибыль	%	8		49,96	3847
		Сметная стоимость:				**674,45**	**51933**
50	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	км трубопровода	0,0770		821323,64	63242
		НР первого уровня	%	58,7		180183,49	13874
		НР второго уровня	%	3,6		36054,26	2776
		Накладные расходы	%	--		216237,75	16650
		Сметная прибыль	%	8		83004,91	6391
		Сметная стоимость:				**1120566,30**	**86284**
51	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Крепления для трубопроводов**	кг	1,6800		511,02	859
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	31
		Накладные расходы	%	--		18,40	31
		Сметная прибыль	%	8		42,35	71
		Сметная стоимость:				**571,77**	**961**
52	23-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 5 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1,0000		564,99	565
		НР второго уровня	%	3,6		20,34	20
		Накладные расходы	%	--		20,34	20