1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		46,83	47
		Сметная стоимость:				**632,16**	**632**
		Газопровод низкого давления					
53	**11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0050**		**715977,91**	**3580**
		НР первого уровня	%	62,1		298320,27	1492
		НР второго уровня	%	3,6		36514,73	183
		Накладные расходы	%	--		334835,00	1674
		Сметная прибыль	%	8		84065,03	420
		Сметная стоимость:				**1134877,95**	**5674**
54	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,0000**		**369,89**	**1849**
		НР второго уровня	%	3,6		13,32	67
		Накладные расходы	%	--		13,32	67
		Сметная прибыль	%	8		30,66	153
		Сметная стоимость:				**413,86**	**2069**
55	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1707,79**	**1708**
		НР первого уровня	%	60,4		808,44	808
		НР второго уровня	%	3,6		90,58	91
		Накладные расходы	%	--		899,02	899
		Сметная прибыль	%	8		208,54	209
		Сметная стоимость:				**2815,35**	**2815**
56	**23-040902-3604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**5110,42**	**5110**
		НР второго уровня	%	3,6		183,98	184
		Накладные расходы	%	--		183,98	184
		Сметная прибыль	%	8		423,55	424
		Сметная стоимость:				**5717,95**	**5718**
57	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0085**		**408026,24**	**3468**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		189891,55	1614
		НР второго уровня	%	3,6		21525,04	183
		Накладные расходы	%	--		211416,59	1797
		Сметная прибыль	%	8		49555,43	421
		Сметная стоимость:				**668998,26**	**5686**
58	**23-010501-1518 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**8,5850**		**6945,09**	**59624**
		НР второго уровня	%	3,6		250,02	2146
		Накладные расходы	%	--		250,02	2146
		Сметная прибыль	%	8		575,61	4942
		Сметная стоимость:				**7770,72**	**66712**
59	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**23565,46**	**23565**
		НР первого уровня	%	62,1		4423,86	4424
		НР второго уровня	%	3,6		1007,62	1008
		Накладные расходы	%	--		5431,47	5431
		Сметная прибыль	%	8		2319,76	2320
		Сметная стоимость:				**31316,69**	**31317**
60	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**8,5000**		**1066,13**	**9062**
		НР первого уровня	%	62,1		530,64	4510
		НР второго уровня	%	3,6		57,48	489
		Накладные расходы	%	--		588,12	4999
		Сметная прибыль	%	8		132,34	1125
		Сметная стоимость:				**1786,59**	**15186**
Итого прямые затраты по разделу I:			Тенге				**714453**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**135870**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**106170**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**27397**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**360806**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**111607**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**98341**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**812793**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы II уровня	Тенге				29261
		ИТОГО:	Тенге				842054
		Сметная прибыль	Тенге				67364
		ИТОГО по разделу 1:	Тенге				909418
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге				3423882
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				624064
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				164808
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				45462
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1492408
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				863530
		Накладные расходы I уровня	Тенге				388679
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				3812559
		Накладные расходы II уровня	Тенге				137234
		ИТОГО:	Тенге				3949795
		Сметная прибыль	Тенге				315983
		ИТОГО:	Тенге				4265778

Здание ГУ отдела внутренней политики по ул. Рыскулова 40

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		Внутренняя отделка					
1	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	39,2800		152,82	6003
		НР первого уровня	%	50,8		77,63	3049
		НР второго уровня	%	3,6		8,30	326
		Накладные расходы	%	--		85,93	3375
		Сметная прибыль	%	8		19,10	750
		Сметная стоимость:				257,85	10128
2	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,4300		1097,51	32300
		НР первого уровня	%	54,8		404,27	11898
		НР второго уровня	%	3,6		54,06	1591
		Накладные расходы	%	--		458,34	13489

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		124,47	3663
		Сметная стоимость:				**1680,31**	**49452**
3	12-120101-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке**	м2	**32,7600**		**108,18**	**3544**
		НР первого уровня	%	59,1		59,84	1960
		НР второго уровня	%	3,6		6,05	198
		Накладные расходы	%	--		65,88	2158
		Сметная прибыль	%	8		13,93	456
		Сметная стоимость:				**187,99**	**6159**
4	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**1,9800**		**2475,83**	**4902**
		НР первого уровня	%	54,8		910,59	1803
		НР второго уровня	%	3,6		121,91	241
		Накладные расходы	%	--		1032,50	2044
		Сметная прибыль	%	8		280,67	556
		Сметная стоимость:				**3789,00**	**7502**
5	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	**7,8700**		**284,13**	**2236**
		НР первого уровня	%	54,8		146,95	1156
		НР второго уровня	%	3,6		15,52	122
		Накладные расходы	%	--		162,47	1279
		Сметная прибыль	%	8		35,73	281
		Сметная стоимость:				**482,32**	**3796**
6	12-120101-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке**	м2	**7,8700**		**108,18**	**851**
		НР первого уровня	%	59,1		59,84	471
		НР второго уровня	%	3,6		6,05	48
		Накладные расходы	%	--		65,88	519
		Сметная прибыль	%	8		13,93	110
		Сметная стоимость:				**187,99**	**1479**
		Пол					
7	12-070101-0209 РСНБ РК 2015	**Полы бетонные. Разборка покрытия**	м2	**7,8700**		**372,41**	**2931**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		188,75	1485
		НР второго уровня	%	3,6		20,20	159
		Накладные расходы	%	--		208,95	1644
		Сметная прибыль	%	8		46,51	366
		Сметная стоимость:				**627,88**	**4941**
8	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	**0,6296**		**23325,29**	**14686**
		НР первого уровня	%	60,9		1797,27	1132
		НР второго уровня	%	3,6		904,41	569
		Накладные расходы	%	--		2701,68	1701
		Сметная прибыль	%	8		2082,16	1311
		Сметная стоимость:				**28109,13**	**17698**
9	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	**7,8700**		**1031,89**	**8121**
		НР первого уровня	%	60,9		189,70	1493
		НР второго уровня	%	3,6		43,98	346
		Накладные расходы	%	--		233,68	1839
		Сметная прибыль	%	8		101,25	797
		Сметная стоимость:				**1366,82**	**10757**
10	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	**7,8700**		**-220,01**	**-1731**
		НР первого уровня	%	60,9		-10,33	-81
		НР второго уровня	%	3,6		-8,29	-65
		Накладные расходы	%	--		-18,63	-147
		Сметная прибыль	%	8		-19,09	-150
		Сметная стоимость:				**-257,72**	**-2028**
		Фундамента под оборудование ФОМ-1 -1 шт					
11	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**3,1232**		**2156,37**	**6735**
		НР первого уровня	%	59,1		1274,41	3980
		НР второго уровня	%	3,6		123,51	386
		Накладные расходы	%	--		1397,92	4366
		Сметная прибыль	%	8		284,34	888
		Сметная стоимость:				**3838,64**	**11989**
12	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	**0,1440**		**137,62**	**20**
		НР первого уровня	%	59,1		61,33	9

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		7,16	1
		Накладные расходы	%	--		68,49	10
		Сметная прибыль	%	8		16,49	2
		Сметная стоимость:				**222,60**	**32**
13	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,8636**		**731,32**	**2094**
		НР первого уровня	%	59,1		432,21	1238
		НР второго уровня	%	3,6		41,89	120
		Накладные расходы	%	--		474,10	1358
		Сметная прибыль	%	8		96,43	276
		Сметная стоимость:				**1301,85**	**3728**
14	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,8320**		**2500,76**	**2081**
		НР первого уровня	%	60,9		177,05	147
		НР второго уровня	%	3,6		96,40	80
		Накладные расходы	%	--		273,45	228
		Сметная прибыль	%	8		221,94	185
		Сметная стоимость:				**2996,15**	**2493**
15	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,3300**		**27155,25**	**8961**
		НР первого уровня	%	48,5		1723,36	569
		НР второго уровня	%	3,6		1039,63	343
		Накладные расходы	%	--		2762,99	912
		Сметная прибыль	%	8		2393,46	790
		Сметная стоимость:				**32311,69**	**10663**
16	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10-12 мм**	**т**	**0,0049**		**175136,52**	**865**
		НР второго уровня	%	3,6		6304,91	31
		Накладные расходы	%	--		6304,91	31
		Сметная прибыль	%	8		14515,31	72
		Сметная стоимость:				**195956,75**	**968**
17	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,0000**		**749,21**	**749**
		НР первого уровня	%	50,8		102,26	102
		НР второго уровня	%	3,6		30,65	31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		132,91	133
		Сметная прибыль	%	8		70,57	71
		Сметная стоимость:				**952,70**	**953**
		Отмостка					
18	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ. 100 мм**	м2 покрытия	7,9400		2714,69	21555
		НР первого уровня	%	60,9		307,33	2440
		НР второго уровня	%	3,6		108,79	864
		Накладные расходы	%	--		416,12	3304
		Сметная прибыль	%	8		250,47	1989
		Сметная стоимость:				**3381,28**	**26847**
19	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	7,9400		973,83	7732
		НР первого уровня	%	60,9		189,70	1506
		НР второго уровня	%	3,6		41,89	333
		Накладные расходы	%	--		231,59	1839
		Сметная прибыль	%	8		96,43	766
		Сметная стоимость:				**1301,86**	**10337**
20	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	7,9400		1020,58	8103
		НР первого уровня	%	60,9		60,26	478
		НР второго уровня	%	3,6		38,91	309
		Накладные расходы	%	--		99,17	787
		Сметная прибыль	%	8		89,58	711
		Сметная стоимость:				**1209,34**	**9602**
		Фасад					
21	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	19,5600		152,82	2989
		НР первого уровня	%	50,8		77,63	1519
		НР второго уровня	%	3,6		8,30	162
		Накладные расходы	%	--		85,93	1681
		Сметная прибыль	%	8		19,10	374
		Сметная стоимость:				**257,85**	**5044**
22	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,5600		957,11	18721

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,8		330,26	6460
		НР второго уровня	%	3,6		46,35	907
		Накладные расходы	%	--		376,61	7366
		Сметная прибыль	%	8		106,70	2087
		Сметная стоимость:				**1440,41**	**28174**
23	12-120102-0101 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов**	**м2**	**22,8900**		**146,94**	**3363**
		НР первого уровня	%	59,1		76,64	1754
		НР второго уровня	%	3,6		8,05	184
		Накладные расходы	%	--		84,69	1939
		Сметная прибыль	%	8		18,53	424
		Сметная стоимость:				**250,16**	**5726**
24	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**1,8900**		**738,23**	**1395**
		НР первого уровня	%	50,8		350,30	662
		НР второго уровня	%	3,6		39,19	74
		Накладные расходы	%	--		389,49	736
		Сметная прибыль	%	8		90,22	171
		Сметная стоимость:				**1217,94**	**2302**
25	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**1,8900**		**1673,60**	**3163**
		НР первого уровня	%	59,8		898,63	1698
		НР второго уровня	%	3,6		92,60	175
		Накладные расходы	%	--		991,23	1873
		Сметная прибыль	%	8		213,19	403
		Сметная стоимость:				**2878,01**	**5439**
26	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**1,8900**		**30519,32**	**57682**
		НР второго уровня	%	3,6		1098,70	2077
		Накладные расходы	%	--		1098,70	2077
		Сметная прибыль	%	8		2529,44	4781
		Сметная стоимость:				**34147,46**	**64539**
27	11-460401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	**м2**	**1,4400**		**1157,56**	**1667**
		НР первого уровня	%	50,8		563,32	811

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		61,95	89
		Накладные расходы	%	--		625,28	900
		Сметная прибыль	%	8		142,63	205
		Сметная стоимость:				**1925,46**	**2773**
28	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**1,4400**		**2909,36**	**4189**
		НР первого уровня	%	59,8		711,66	1025
		НР второго уровня	%	3,6		130,36	188
		Накладные расходы	%	--		842,02	1213
		Сметная прибыль	%	8		300,11	432
		Сметная стоимость:				**4051,50**	**5834**
29	21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,4400**		**16434,05**	**23665**
		НР второго уровня	%	3,6		591,63	852
		Накладные расходы	%	--		591,63	852
		Сметная прибыль	%	8		1362,05	1961
		Сметная стоимость:				**18387,73**	**26478**
30	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**м3**	**0,0300**		**12846,43**	**385**
		НР первого уровня	%	50,8		5210,90	156
		НР второго уровня	%	3,6		650,06	20
		Накладные расходы	%	--		5860,97	176
		Сметная прибыль	%	8		1496,59	45
		Сметная стоимость:				**20203,99**	**606**
31	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции в штрабы. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0049**		**73994,83**	**366**
		НР первого уровня	%	60,9		42962,98	212
		НР второго уровня	%	3,6		4210,48	21
		Накладные расходы	%	--		47173,47	233
		Сметная прибыль	%	8		9693,46	48
		Сметная стоимость:				**130861,76**	**646**
32	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стальные крепежные элементы уголков и арматур**	**т**	**0,0049**		**257854,99**	**1274**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		9282,78	46
		Накладные расходы	%	--		9282,78	46
		Сметная прибыль	%	8		21371,02	106
		Сметная стоимость:				**288508,79**	**1425**
33	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**0,5000**		**416,00**	**208**
		НР второго уровня	%	3,6		14,98	7
		Накладные расходы	%	--		14,98	7
		Сметная прибыль	%	8		34,48	17
		Сметная стоимость:				**465,45**	**233**
34	**41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**Тенге за 1 тонну**	**0,5000**		**396,83**	**198**
		Сметная прибыль	%	8		31,75	16
		Сметная стоимость:				**428,58**	**214**
	Итого прямые затраты по разделу:		Тенге				**252004**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**83442**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**8279**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**4057**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**159877**
		- перевозка грузов	Тенге				**406**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**49134**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**301138**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**10834**
	ИТОГО:		Тенге				**311972**
	Сметная прибыль		Тенге				**24958**
	ИТОГО по разделу:		Тенге				**336929**

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

1	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1,0000**		**3258,14**	**3258**
		НР первого уровня	%	42,8		1101,94	1102
		НР второго уровня	%	3,6		156,96	157

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1258,90	1259
		Сметная прибыль	%	8		361,36	361
		Сметная стоимость:				**4878,41**	**4878**
2	**23-070201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-4-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**12563,48**	**12563**
		НР второго уровня	%	3,6		452,29	452
		Накладные расходы	%	--		452,29	452
		Сметная прибыль	%	8		1041,26	1041
		Сметная стоимость:				**14057,03**	**14057**
3	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**980,17**	**980**
		НР первого уровня	%	42,8		381,12	381
		НР второго уровня	%	3,6		49,01	49
		Накладные расходы	%	--		430,12	430
		Сметная прибыль	%	8		112,82	113
		Сметная стоимость:				**1523,12**	**1523**
4	**23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**6823,69**	**6824**
		НР второго уровня	%	3,6		245,65	246
		Накладные расходы	%	--		245,65	246
		Сметная прибыль	%	8		565,55	566
		Сметная стоимость:				**7634,89**	**7635**
5	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**1749,66**	**1750**
		НР первого уровня	%	42,8		349,76	350
		НР второго уровня	%	3,6		75,58	76
		Накладные расходы	%	--		425,34	425
		Сметная прибыль	%	8		174,00	174
		Сметная стоимость:				**2349,00**	**2349**