1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		280,38	280
		Накладные расходы	%	--		2753,36	2753
		Сметная прибыль	%	8		645,50	645
		Сметная стоимость:				**8714,22**	**8714**
2	**23-020304-1407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2641,28**	**2641**
		НР второго уровня	%	3,6		95,09	95
		Накладные расходы	%	--		95,09	95
		Сметная прибыль	%	8		218,91	219
		Сметная стоимость:				**2955,28**	**2955**
3	**23-020304-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Шаровой кран ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2082,14**	**2082**
		НР второго уровня	%	3,6		74,96	75
		Накладные расходы	%	--		74,96	75
		Сметная прибыль	%	8		172,57	173
		Сметная стоимость:				**2329,66**	**2330**
4	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**м3**	**9,9552**		**126,59**	**1260**
		НР первого уровня	%	59,1		23,82	237
		НР второго уровня	%	3,6		5,41	54
		Накладные расходы	%	--		29,23	291
		Сметная прибыль	%	8		12,47	124
		Сметная стоимость:				**168,29**	**1675**
5	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,7493**		**1877,04**	**1407**
		НР первого уровня	%	59,1		1109,33	831
		НР второго уровня	%	3,6		107,51	81
		Накладные расходы	%	--		1216,84	912
		Сметная прибыль	%	8		247,51	185
		Сметная стоимость:				**3341,40**	**2504**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м**	**м3**	**0,2666**		**26,65**	**7**
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	2
		НР второго уровня	%	3,6		1,16	--
		Накладные расходы	%	--		6,83	2
		Сметная прибыль	%	8		2,68	1
		Сметная стоимость:				**36,16**	**10**
7	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,2500**		**3234,02**	**809**
		НР первого уровня	%	62,1		533,20	133
		НР второго уровня	%	3,6		135,62	34
		Накладные расходы	%	--		668,82	167
		Сметная прибыль	%	8		312,23	78
		Сметная стоимость:				**4215,07**	**1054**
8	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0050**		**223232,51**	**1116**
		НР первого уровня	%	62,1		114085,75	570
		НР второго уровня	%	3,6		12143,46	61
		Накладные расходы	%	--		126229,21	631
		Сметная прибыль	%	8		27956,94	140
		Сметная стоимость:				**377418,66**	**1887**
9	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**5,0500**		**749,63**	**3786**
		НР второго уровня	%	3,6		26,99	136
		Накладные расходы	%	--		26,99	136
		Сметная прибыль	%	8		62,13	314
		Сметная стоимость:				**838,75**	**4236**
10	11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0520**		**681191,78**	**35422**
		НР первого уровня	%	62,1		299196,51	15558
		НР второго уровня	%	3,6		35293,98	1835
		Накладные расходы	%	--		334490,49	17394
		Сметная прибыль	%	8		81254,58	4225

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1096936,86**	**57041**
11	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,0000**		**369,89**	**1849**
		НР второго уровня	%	3,6		13,32	67
		Накладные расходы	%	--		13,32	67
		Сметная прибыль	%	8		30,66	153
		Сметная стоимость:				**413,86**	**2069**
12	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**47,0000**		**810,35**	**38086**
		НР второго уровня	%	3,6		29,17	1371
		Накладные расходы	%	--		29,17	1371
		Сметная прибыль	%	8		67,16	3157
		Сметная стоимость:				**906,68**	**42614**
		Ковер с контрольной трубкой -1шт					
13	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**1,0000**		**5393,43**	**5393**
		НР первого уровня	%	62,1		1942,41	1942
		НР второго уровня	%	3,6		264,09	264
		Накладные расходы	%	--		2206,51	2207
		Сметная прибыль	%	8		607,99	608
		Сметная стоимость:				**8207,93**	**8208**
14	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж ковера**	**т**	**0,0067**		**44547,41**	**299**
		НР первого уровня	%	60,9		24111,23	162
		НР второго уровня	%	3,6		2471,71	17
		Накладные расходы	%	--		26582,94	178
		Сметная прибыль	%	8		5690,43	38
		Сметная стоимость:				**76820,77**	**516**
15	**23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ковер для контрольной трубки**	**т**	**0,0067**		**324022,38**	**2161**
		НР второго уровня	%	3,6		11664,81	78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11664,81	78
		Сметная прибыль	%	8		26854,97	179
		Сметная стоимость:				**362542,16**	**2418**
16	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,0140**		**23120,78**	**324**
		Итого материалов:				**19034,80**	**266**
		НР первого уровня	%	48,5		1726,53	24
		НР второго уровня	%	3,6		894,50	13
		Накладные расходы	%	--		2621,04	37
		Сметная прибыль	%	8		2059,35	29
		Сметная стоимость:				**27801,16**	**389**
17	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,0142**		**788,00**	**11**
		НР второго уровня	%	3,6		28,37	--
		Накладные расходы	%	--		28,37	--
		Сметная прибыль	%	8		65,31	1
		Сметная стоимость:				**881,68**	**13**
18	**11-250129-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Сигнальная лента. Прокладка**	**м**	**5,0000**		**550,05**	**2750**
		НР первого уровня	%	58,7		132,92	665
		НР второго уровня	%	3,6		24,59	123
		Накладные расходы	%	--		157,51	788
		Сметная прибыль	%	8		56,60	283
		Сметная стоимость:				**764,16**	**3821**
19	**23-060901-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ"**	**км**	**0,0050**		**79706,40**	**399**
		НР второго уровня	%	3,6		2869,43	14
		Накладные расходы	%	--		2869,43	14
		Сметная прибыль	%	8		6606,07	33
		Сметная стоимость:				**89181,90**	**446**
20	**11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**1,0000**		**1867,97**	**1868**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	58,7		802,17	802
		НР второго уровня	%	3,6		96,12	96
		Накладные расходы	%	--		898,30	898
		Сметная прибыль	%	8		221,30	221
		Сметная стоимость:				**2987,56**	**2988**
21	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0100**		**329952,69**	**3300**
		НР второго уровня	%	3,6		11878,30	119
		Накладные расходы	%	--		11878,30	119
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	273
		Сметная стоимость:				**369177,47**	**3692**
22	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфта, переход. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1459,81**	**2920**
		НР первого уровня	%	62,1		529,69	1059
		НР второго уровня	%	3,6		71,62	143
		Накладные расходы	%	--		601,31	1203
		Сметная прибыль	%	8		164,89	330
		Сметная стоимость:				**2226,01**	**4452**
23	**23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**935,56**	**936**
		НР второго уровня	%	3,6		33,68	34
		Накладные расходы	%	--		33,68	34
		Сметная прибыль	%	8		77,54	78
		Сметная стоимость:				**1046,78**	**1047**
24	**23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3055,10**	**3055**
		НР второго уровня	%	3,6		109,98	110
		Накладные расходы	%	--		109,98	110
		Сметная прибыль	%	8		253,21	253
		Сметная стоимость:				**3418,29**	**3418**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0128**		**710156,30**	**9090**
		НР первого уровня	%	62,1		281992,27	3610
		НР второго уровня	%	3,6		35717,35	457
		Накладные расходы	%	--		317709,62	4067
		Сметная прибыль	%	8		82229,27	1053
		Сметная стоимость:				**1110095,19**	**14209**
26	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**227,81**	**456**
		НР второго уровня	%	3,6		8,20	16
		Накладные расходы	%	--		8,20	16
		Сметная прибыль	%	8		18,88	38
		Сметная стоимость:				**254,89**	**510**
27	23-020101-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**186,80**	**374**
		НР второго уровня	%	3,6		6,72	13
		Накладные расходы	%	--		6,72	13
		Сметная прибыль	%	8		15,48	31
		Сметная стоимость:				**209,01**	**418**
28	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**15,9800**		**81,85**	**1308**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	270
		НР второго уровня	%	3,6		3,56	57
		Накладные расходы	%	--		20,48	327
		Сметная прибыль	%	8		8,19	131
		Сметная стоимость:				**110,51**	**1766**
29	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**15,9800**		**61,17**	**978**
		НР первого уровня	%	54,2		10,46	167
		НР второго уровня	%	3,6		2,58	41
		Накладные расходы	%	--		13,04	208
		Сметная прибыль	%	8		5,94	95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**80,15**	**1281**
30	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепления для трубопроводов**	**кг**	**8,9600**		**511,02**	**4579**
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	165
		Накладные расходы	%	--		18,40	165
		Сметная прибыль	%	8		42,35	379
		Сметная стоимость:				**571,77**	**5123**
31	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1685,77**	**1686**
		НР первого уровня	%	60,4		802,20	802
		НР второго уровня	%	3,6		89,57	90
		Накладные расходы	%	--		891,77	892
		Сметная прибыль	%	8		206,20	206
		Сметная стоимость:				**2783,73**	**2784**
32	**23-040902-3603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**4821,83**	**4822**
		НР второго уровня	%	3,6		173,59	174
		Накладные расходы	%	--		173,59	174
		Сметная прибыль	%	8		399,63	400
		Сметная стоимость:				**5395,05**	**5395**
33	**23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**246,10**	**246**
		НР второго уровня	%	3,6		8,86	9
		Накладные расходы	%	--		8,86	9
		Сметная прибыль	%	8		20,40	20
		Сметная стоимость:				**275,36**	**275**
		Испытание					
34	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**47,0000**		**379,08**	**17817**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,4		223,71	10514
		НР второго уровня	%	3,6		21,70	1020
		Накладные расходы	%	--		245,41	11534
		Сметная прибыль	%	8		49,96	2348
		Сметная стоимость:				**674,45**	**31699**
35	**11-250127-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**0,0470**		**821323,64**	**38602**
		НР первого уровня	%	58,7		180183,49	8469
		НР второго уровня	%	3,6		36054,26	1695
		Накладные расходы	%	--		216237,75	10163
		Сметная прибыль	%	8		83004,91	3901
		Сметная стоимость:				**1120566,30**	**52667**
Итого прямые затраты по разделу:			Тенге				**197152**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**64459**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**57187**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**14951**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**75506**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**48292**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**245444**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**8836**
ИТОГО:			Тенге				**254280**
Сметная прибыль			Тенге				**20342**
ИТОГО по разделу:			Тенге				**274622**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :			Тенге				**2483587**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**483716**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**105911**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**185542**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1245007**
		- перевозка грузов	Тенге				**406**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**489077**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**297415**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**2781002**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**100109**
ИТОГО:			Тенге				**2881112**
Сметная прибыль			Тенге				**230488**
ИТОГО:			Тенге				**3111600**

1	2	3	4	5	6	7	8

Капитальный ремонт и газоснабжение здания котельной ГУ Шиелийский районный отдел строительства

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

1	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3,0000**		**1749,66**	**5249**
		НР первого уровня	%	42,8		349,76	1049
		НР второго уровня	%	3,6		75,58	227
		Накладные расходы	%	--		425,34	1276
		Сметная прибыль	%	8		174,00	522
		Сметная стоимость:				**2349,00**	**7047**
2	23-070204-1706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический однофазный АП 50 2МТ 10А**	**шт.**	**1,0000**		**6211,57**	**6212**
		НР второго уровня	%	3,6		223,62	224
		Накладные расходы	%	--		223,62	224
		Сметная прибыль	%	8		514,81	515
		Сметная стоимость:				**6950,00**	**6950**
3	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока 2 DF 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3580,18**	**3580**
		НР второго уровня	%	3,6		128,89	129
		Накладные расходы	%	--		128,89	129
		Сметная прибыль	%	8		296,73	297
		Сметная стоимость:				**4005,79**	**4006**
4	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**4,0000**		**315,60**	**1262**
		НР первого уровня	%	42,8		131,57	526
		НР второго уровня	%	3,6		16,10	64
		Накладные расходы	%	--		147,67	591
		Сметная прибыль	%	8		37,06	148
		Сметная стоимость:				**500,33**	**2001**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220**	**шт.**	**4,0000**		**214,25**	**857**
		НР второго уровня	%	3,6		7,71	31
		Накладные расходы	%	--		7,71	31
		Сметная прибыль	%	8		17,76	71
		Сметная стоимость:				**239,72**	**959**
6	23-070202-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Коробки для встраивания выключателей и розеток**	**шт.**	**4,0000**		**63,26**	**253**
		НР второго уровня	%	3,6		2,28	9
		Накладные расходы	%	--		2,28	9
		Сметная прибыль	%	8		5,24	21
		Сметная стоимость:				**70,78**	**283**
7	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**20,0000**		**147,48**	**2950**
		НР первого уровня	%	42,8		57,01	1140
		НР второго уровня	%	3,6		7,36	147
		Накладные расходы	%	--		64,37	1287
		Сметная прибыль	%	8		16,95	339
		Сметная стоимость:				**228,80**	**4576**
8	23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**20,0000**		**37,88**	**758**
		НР второго уровня	%	3,6		1,36	27
		Накладные расходы	%	--		1,36	27
		Сметная прибыль	%	8		3,14	63
		Сметная стоимость:				**42,38**	**848**
9	13-080206-0801 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	**м**	**20,0000**		**17,24**	**345**
		НР первого уровня	%	42,8		3,54	71
		НР второго уровня	%	3,6		0,75	15
		Накладные расходы	%	--		4,29	86
		Сметная прибыль	%	8		1,72	34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				23,25	465
10	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0200		141717,34	2834
		НР второго уровня	%	3,6		5101,82	102
		Накладные расходы	%	--		5101,82	102
		Сметная прибыль	%	8		11745,53	235
		Сметная стоимость:				158564,70	3171
11	13-080206-1706 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	15,0000		252,71	3791
		НР первого уровня	%	42,8		59,18	888
		НР второго уровня	%	3,6		11,23	168
		Накладные расходы	%	--		70,41	1056
		Сметная прибыль	%	8		25,85	388
		Сметная стоимость:				348,96	5234
12	23-010101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15,0000		209,79	3147
		НР второго уровня	%	3,6		7,55	113
		Накладные расходы	%	--		7,55	113
		Сметная прибыль	%	8		17,39	261
		Сметная стоимость:				234,73	3521
13	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15,0000		192,94	2894
		НР первого уровня	%	42,8		48,00	720
		НР второго уровня	%	3,6		8,67	130
		Накладные расходы	%	--		56,67	850
		Сметная прибыль	%	8		19,97	300
		Сметная стоимость:				269,58	4044
14	13-080206-1202 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	5,0000		253,20	1266
		НР первого уровня	%	42,8		55,05	275
		НР второго уровня	%	3,6		11,10	55
		Накладные расходы	%	--		66,14	331