1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		25,55	128
		Сметная стоимость:				**344,89**	**1724**
15	**23-060144-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0200**		**170680,74**	**3414**
		НР второго уровня	%	3,6		6144,51	123
		Накладные расходы	%	--		6144,51	123
		Сметная прибыль	%	8		14146,02	283
		Сметная стоимость:				**190971,27**	**3819**
16	**21-130207-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Дюбели универсальные для крепления электротехнических коробов HUD-1 5 мм х 25 мм**	**шт.**	**500,0000**		**5,00**	**2500**
		НР второго уровня	%	3,6		0,18	90
		Накладные расходы	%	--		0,18	90
		Сметная прибыль	%	8		0,41	207
		Сметная стоимость:				**5,59**	**2797**
17	**цена "Центр Промышленного Оборудования"**	**Бензиновый генератор Fubag BS 3300**	**шт**	**1,0000**		**135517,86**	**135518**
		НР второго уровня	%	3,6		4878,64	4879
		Накладные расходы	%	--		4878,64	4879
		Сметная прибыль	%	8		11231,72	11232
		Сметная стоимость:				**151628,22**	**151628**
		Молниезащита. Н=2,0м -1шт					
18	**11-330109-0115 РСНБ РК 2015**	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	**т**	**0,0160**		**97906,82**	**1567**
		НР первого уровня	%	61,7		28048,72	449
		НР второго уровня	%	3,6		4534,40	73
		Накладные расходы	%	--		32583,12	522
		Сметная прибыль	%	8		10439,20	167
		Сметная стоимость:				**140929,14**	2256

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Молниеприемник М1**	**т**	**0,0160**		**329952,69**	**5283**
		НР второго уровня	%	3,6		11878,30	190
		Накладные расходы	%	--		11878,30	190
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	438
		Сметная стоимость:				**369177,47**	**5911**
		Заземление					
20	**13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**6,0000**		**451,78**	**2711**
		НР первого уровня	%	42,8		64,27	386
		НР второго уровня	%	3,6		18,58	111
		Накладные расходы	%	--		82,84	497
		Сметная прибыль	%	8		42,77	257
		Сметная стоимость:				**577,40**	**3464**
21	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм, длиной 3000мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,0000**		**2263,14**	**22631**
		НР первого уровня	%	42,8		253,47	2535
		НР второго уровня	%	3,6		90,60	906
		Накладные расходы	%	--		344,07	3441
		Сметная прибыль	%	8		208,58	2086
		Сметная стоимость:				**2815,78**	**28158**
Итого прямые затраты по разделу 1:			Тенге				**209021**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**17176**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4629**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1284**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**187215**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**8039**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**217060**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**7814**
ИТОГО:			Тенге				**224874**
Сметная прибыль			Тенге				**17990**
ИТОГО по разделу 1:			Тенге				**242864**

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-180101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы на твердом топливе. Демонтаж**	**котел**	**2,0000**		**12665,54**	**25331**
		НР первого уровня	%	60,4		7381,62	14763
		НР второго уровня	%	3,6		721,70	1443
		Накладные расходы	%	--		8103,31	16207
		Сметная прибыль	%	8		1661,51	3323
		Сметная стоимость:				**22430,37**	**44861**
2	**11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**2,0000**		**55609,87**	**111220**
		НР первого уровня	%	60,4		23745,44	47491
		НР второго уровня	%	3,6		2856,79	5714
		Накладные расходы	%	--		26602,23	53204
		Сметная прибыль	%	8		6576,97	13154
		Сметная стоимость:				**88789,07**	**177578**
3	**Ком.пред.ТОО "Ансар Сервис"**	**Котел ВВ535, КВа 58**	**шт**	**2,0000**		**297660,71**	**595321**
		НР второго уровня	%	3,6		10715,79	21432
		Накладные расходы	%	--		10715,79	21432
		Сметная прибыль	%	8		24670,12	49340
		Сметная стоимость:				**333046,62**	**666093**
4	**11-190201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка**	**устройство**	**2,0000**		**5839,67**	**11679**
		НР первого уровня	%	60,4		3496,73	6993
		НР второго уровня	%	3,6		336,11	672
		Накладные расходы	%	--		3832,85	7666
		Сметная прибыль	%	8		773,80	1548
		Сметная стоимость:				**10446,31**	**20893**
5	**Ком.пред.ТОО "Ансар Сервис"**	**Горелка газовая Maxi 3S**	**шт**	**2,0000**		**114508,93**	**229018**
		НР второго уровня	%	3,6		4122,32	8245
		Накладные расходы	%	--		4122,32	8245
		Сметная прибыль	%	8		9490,50	18981
		Сметная стоимость:				**128121,75**	**256243**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Ком.пред.ТОО "Ансар Сервис"**	**Контроллер газовый UK 203S+ кабель**	**шт**	**2,0000**		**35142,86**	**70286**
		НР второго уровня	%	3,6		1265,14	2530
		Накладные расходы	%	--		1265,14	2530
		Сметная прибыль	%	8		2912,64	5825
		Сметная стоимость:				**39320,64**	**78641**
Итого прямые затраты по разделу:			Тенге				**1042855**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**107219**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**19704**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**7430**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**21308**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**894625**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**69248**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1112103**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**40036**
ИТОГО:			Тенге				**1152138**
Сметная прибыль			Тенге				**92171**
ИТОГО по разделу:			Тенге				**1244310**

ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

		Внутренний газопровод					
1	**13-110203-0101 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	**шт.**	**1,0000**		**863,82**	**864**
		НР первого уровня	%	44		380,08	380
		НР второго уровня	%	3,6		44,78	45
		Накладные расходы	%	--		424,86	425
		Сметная прибыль	%	8		103,09	103
		Сметная стоимость:				**1391,78**	**1392**
2	**прайс ТОО "Казприбор"**	**Счетчик газовый G-16**	**шт**	**1,0000**		**66964,29**	**66964**
		НР второго уровня	%	3,6		2410,71	2411
		Накладные расходы	%	--		2410,71	2411
		Сметная прибыль	%	8		5550,00	5550
		Сметная стоимость:				**74925,00**	**74925**
3	**23-040905-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны проходные муфтовые латунные 11Б12бк для жидких сред, T 100°C, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,0000**		**2278,10**	**11391**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		82,01	410
		Накладные расходы	%	--		82,01	410
		Сметная прибыль	%	8		188,81	944
		Сметная стоимость:				**2548,92**	**12745**
4	**23-040905-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны проходные муфтовые латунные 11Б12бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**774,73**	**1549**
		НР второго уровня	%	3,6		27,89	56
		Накладные расходы	%	--		27,89	56
		Сметная прибыль	%	8		64,21	128
		Сметная стоимость:				**866,83**	**1734**
		Контроль загазованности					
5	**13-100701-0301 РСНБ РК 2015**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**10796,29**	**10796**
		НР первого уровня	%	40,6		4307,94	4308
		НР второго уровня	%	3,6		543,75	544
		Накладные расходы	%	--		4851,69	4852
		Сметная прибыль	%	8		1251,84	1252
		Сметная стоимость:				**16899,82**	**16900**
6	**прайс ООО "Компания Водгазучет"**	**Сигнализатор загазованности САКЗ-МК-1-1 с клапаном DN 32мм**	**шт**	**1,0000**		**27936,49**	**27936**
		НР второго уровня	%	3,6		1005,71	1006
		Накладные расходы	%	--		1005,71	1006
		Сметная прибыль	%	8		2315,38	2315
		Сметная стоимость:				**31257,58**	**31258**
7	**11-160301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9,6000**		**561,49**	**5390**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	1585
		НР второго уровня	%	3,6		26,16	251
		Накладные расходы	%	--		191,30	1836
		Сметная прибыль	%	8		60,22	578
		Сметная стоимость:				**813,01**	**7805**
8	**11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**440,46**	**4405**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	1651
		НР второго уровня	%	3,6		21,80	218
		Накладные расходы	%	--		186,94	1869
		Сметная прибыль	%	8		50,19	502
		Сметная стоимость:				677,59	6776
9	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**11,0000**		**369,89**	**4069**
		НР второго уровня	%	3,6		13,32	146
		Накладные расходы	%	--		13,32	146
		Сметная прибыль	%	8		30,66	337
		Сметная стоимость:				**413,86**	**4552**
10	**23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,0000**		**166,32**	**1663**
		НР второго уровня	%	3,6		5,99	60
		Накладные расходы	%	--		5,99	60
		Сметная прибыль	%	8		13,78	138
		Сметная стоимость:				**186,09**	**1861**
		Футляр					
11	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,4000**		**1485,13**	**2079**
		НР первого уровня	%	60,4		390,11	546
		НР второго уровня	%	3,6		67,51	95
		Накладные расходы	%	--		457,62	641
		Сметная прибыль	%	8		155,42	218
		Сметная стоимость:				**2098,16**	**2937**
12	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм**	**м**	**1,4000**		**962,58**	**1348**
		НР первого уровня	%	62,1		499,23	699
		НР второго уровня	%	3,6		52,63	74
		Накладные расходы	%	--		551,85	773
		Сметная прибыль	%	8		121,15	170
		Сметная стоимость:				**1635,59**	**2290**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**	**футляр**	**2,0000**		**23565,46**	**47131**
		НР первого уровня	%	62,1		4423,86	8848
		НР второго уровня	%	3,6		1007,62	2015
		Накладные расходы	%	--		5431,47	10863
		Сметная прибыль	%	8		2319,76	4640
		Сметная стоимость:				**31316,69**	**62633**
		Опора из труб д-57х3,5					
14	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0406**		**78406,80**	**3183**
		НР первого уровня	%	60,9		40375,47	1639
		НР второго уровня	%	3,6		4276,16	174
		Накладные расходы	%	--		44651,63	1813
		Сметная прибыль	%	8		9844,67	400
		Сметная стоимость:				**132903,10**	**5396**
15	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,8000**		**810,35**	**7131**
		НР второго уровня	%	3,6		29,17	257
		Накладные расходы	%	--		29,17	257
		Сметная прибыль	%	8		67,16	591
		Сметная стоимость:				**906,68**	**7979**
16	**11-260101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0,4800**		**30713,94**	**14743**
		НР первого уровня	%	55,3		9659,30	4636
		НР второго уровня	%	3,6		1453,44	698
		Накладные расходы	%	--		11112,73	5334
		Сметная прибыль	%	8		3346,13	1606
		Сметная стоимость:				**45172,80**	**21683**
17	**21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,4800**		**13991,77**	**6716**
		НР второго уровня	%	3,6		503,70	242
		Накладные расходы	%	--		503,70	242

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1159,64	557
		Сметная стоимость:				**15655,11**	**7514**
18	**11-130301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**3,9400**		**81,85**	**322**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	67
		НР второго уровня	%	3,6		3,56	14
		Накладные расходы	%	--		20,48	81
		Сметная прибыль	%	8		8,19	32
		Сметная стоимость:				**110,51**	**435**
19	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**3,9400**		**122,35**	**482**
		НР первого уровня	%	54,2		20,92	82
		НР второго уровня	%	3,6		5,16	20
		Накладные расходы	%	--		26,08	103
		Сметная прибыль	%	8		11,87	47
		Сметная стоимость:				**160,30**	**632**
20	**11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0190**		**733776,56**	**13942**
		НР первого уровня	%	58,7		119144,24	2264
		НР второго уровня	%	3,6		30705,15	583
		Накладные расходы	%	--		149849,39	2847
		Сметная прибыль	%	8		70690,08	1343
		Сметная стоимость:				**954316,03**	**18132**
21	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**19,0000**		**379,08**	**7203**
		НР первого уровня	%	60,4		223,71	4250
		НР второго уровня	%	3,6		21,70	412
		Накладные расходы	%	--		245,41	4663
		Сметная прибыль	%	8		49,96	949
		Сметная стоимость:				**674,45**	**12815**
22	**23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**5,0000**		**164,07**	**820**
		НР второго уровня	%	3,6		5,91	30
		Накладные расходы	%	--		5,91	30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13,60	68
		Сметная стоимость:				**183,57**	**918**
23	**23-020101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**82,04**	**246**
		НР второго уровня	%	3,6		2,95	9
		Накладные расходы	%	--		2,95	9
		Сметная прибыль	%	8		6,80	20
		Сметная стоимость:				**91,79**	**275**
	Итого прямые затраты по разделу:		Тенге				**240374**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**52868**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**18010**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2487**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**169495**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**30957**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**271330**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**9768**
	ИТОГО:		Тенге				**281098**
	Сметная прибыль		Тенге				**22488**
	ИТОГО по разделу:		Тенге				**303586**
		НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
		Газопровод среднего давления					
1	**11-240202-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1,0000**		**8200,59**	**8201**
		НР первого уровня	%	62,1		3836,36	3836
		НР второго уровня	%	3,6		433,33	433
		Накладные расходы	%	--		4269,69	4270
		Сметная прибыль	%	8		997,62	998
		Сметная стоимость:				**13467,90**	**13468**
2	**23-020304-1625 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x90x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**35960,83**	**35961**
		НР второго уровня	%	3,6		1294,59	1295

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1294,59	1295
		Сметная прибыль	%	8		2980,43	2980
		Сметная стоимость:				**40235,85**	**40236**
3	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**м3**	**38,9967**		**126,59**	**4937**
		НР первого уровня	%	59,1		23,82	929
		НР второго уровня	%	3,6		5,41	211
		Накладные расходы	%	--		29,23	1140
		Сметная прибыль	%	8		12,47	486
		Сметная стоимость:				**168,29**	**6563**
4	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,9352**		**1877,04**	**5510**
		НР первого уровня	%	59,1		1109,33	3256
		НР второго уровня	%	3,6		107,51	316
		Накладные расходы	%	--		1216,84	3572
		Сметная прибыль	%	8		247,51	727
		Сметная стоимость:				**3341,40**	**9808**
5	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м**	**м3**	**1,2543**		**26,65**	**33**
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	7
		НР второго уровня	%	3,6		1,16	1
		Накладные расходы	%	--		6,83	9
		Сметная прибыль	%	8		2,68	3
		Сметная стоимость:				**36,16**	**45**
6	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,9300**		**3234,02**	**3008**
		НР первого уровня	%	62,1		533,20	496
		НР второго уровня	%	3,6		135,62	126
		Накладные расходы	%	--		668,82	622
		Сметная прибыль	%	8		312,23	290
		Сметная стоимость:				**4215,07**	**3920**
7	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0150**		**335925,70**	**5039**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		161208,93	2418
		НР второго уровня	%	3,6		17896,85	268
		Накладные расходы	%	--		179105,78	2687
		Сметная прибыль	%	8		41202,52	618
		Сметная стоимость:				**556233,99**	**8344**
8	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0036**		**254328,98**	**916**
		НР первого уровня	%	62,1		126007,51	454
		НР второго уровня	%	3,6		13692,11	49
		Накладные расходы	%	--		139699,62	503
		Сметная прибыль	%	8		31522,29	113
		Сметная стоимость:				**425550,89**	**1532**
9	**23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**15,1500**		**4762,25**	**72148**
		НР второго уровня	%	3,6		171,44	2597
		Накладные расходы	%	--		171,44	2597
		Сметная прибыль	%	8		394,70	5980
		Сметная стоимость:				**5328,39**	**80725**
10	**23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,6360**		**1513,85**	**5504**
		НР второго уровня	%	3,6		54,50	198
		Накладные расходы	%	--		54,50	198
		Сметная прибыль	%	8		125,47	456
		Сметная стоимость:				**1693,82**	**6159**
11	**11-240101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,1270**		**704795,94**	**89509**
		НР первого уровня	%	62,1		307969,36	39112
		НР второго уровня	%	3,6		36459,55	4630
		Накладные расходы	%	--		344428,91	43742
		Сметная прибыль	%	8		83937,99	10660
		Сметная стоимость:				**1133162,84**	**143912**