1	2	3	4	5	6	7	8
		Внутренняя отделка					
1	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**102,4000**		**152,82**	**15649**
		НР первого уровня	%	50,8		77,63	7950
		НР второго уровня	%	3,6		8,30	850
		Накладные расходы	%	--		85,93	8799
		Сметная прибыль	%	8		19,10	1956
		Сметная стоимость:				**257,85**	**26404**
2	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**102,4000**		**1097,51**	**112385**
		НР первого уровня	%	54,8		404,27	41397
		НР второго уровня	%	3,6		54,06	5536
		Накладные расходы	%	--		458,34	46934
		Сметная прибыль	%	8		124,47	12745
		Сметная стоимость:				**1680,31**	**172064**
3	12-120101-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке**	**м2**	**117,4000**		**108,18**	**12700**
		НР первого уровня	%	59,1		59,84	7025
		НР второго уровня	%	3,6		6,05	710
		Накладные расходы	%	--		65,88	7735
		Сметная прибыль	%	8		13,93	1635
		Сметная стоимость:				**187,99**	**22070**
4	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4,5200**		**2475,83**	**11191**
		НР первого уровня	%	54,8		910,59	4116
		НР второго уровня	%	3,6		121,91	551
		Накладные расходы	%	--		1032,50	4667
		Сметная прибыль	%	8		280,67	1269
		Сметная стоимость:				**3789,00**	**17126**
5	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**54,8300**		**284,13**	**15579**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,8		146,95	8057
		НР второго уровня	%	3,6		15,52	851
		Накладные расходы	%	--		162,47	8908
		Сметная прибыль	%	8		35,73	1959
		Сметная стоимость:				**482,32**	**26446**
6	**12-120101-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке**	**м2**	**54,8300**		**108,18**	**5932**
		НР первого уровня	%	59,1		59,84	3281
		НР второго уровня	%	3,6		6,05	332
		Накладные расходы	%	--		65,88	3612
		Сметная прибыль	%	8		13,93	764
		Сметная стоимость:				**187,99**	**10308**
		Пол					
7	**12-070101-0209 РСНБ РК 2015**	**Полы бетонные. Разборка покрытия**	**м2**	**54,8300**		**372,41**	**20419**
		НР первого уровня	%	59,1		188,75	10349
		НР второго уровня	%	3,6		20,20	1108
		Накладные расходы	%	--		208,95	11457
		Сметная прибыль	%	8		46,51	2550
		Сметная стоимость:				**627,88**	**34426**
8	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,3864**		**23325,29**	**102314**
		НР первого уровня	%	60,9		1797,27	7884
		НР второго уровня	%	3,6		904,41	3967
		Накладные расходы	%	--		2701,68	11851
		Сметная прибыль	%	8		2082,16	9133
		Сметная стоимость:				**28109,13**	**123298**
9	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**54,8300**		**1031,89**	**56579**
		НР первого уровня	%	60,9		189,70	10401
		НР второго уровня	%	3,6		43,98	2411
		Накладные расходы	%	--		233,68	12813
		Сметная прибыль	%	8		101,25	5551
		Сметная стоимость:				**1366,82**	**74943**
10	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство.** исключать **на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**54,8300**		**-220,01**	**-12063**
		НР первого уровня	%	60,9		-10,33	-567

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		-8,29	-455
		Накладные расходы	%	--		-18,63	-1021
		Сметная прибыль	%	8		-19,09	-1047
		Сметная стоимость:				-257,72	**-14131**
		Фундамента под оборудование ФОМ-1 -1 шт					
11	**11-460401-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**м3**	**0,1200**		**11530,21**	**1384**
		НР первого уровня	%	50,8		4386,94	526
		НР второго уровня	%	3,6		573,02	69
		Накладные расходы	%	--		4959,96	595
		Сметная прибыль	%	8		1319,21	158
		Сметная стоимость:				**17809,38**	**2137**
12	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,6632**		**2156,37**	**7899**
		НР первого уровня	%	59,1		1274,41	4668
		НР второго уровня	%	3,6		123,51	452
		Накладные расходы	%	--		1397,92	5121
		Сметная прибыль	%	8		284,34	1042
		Сметная стоимость:				**3838,64**	**14062**
13	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,1440**		**137,62**	**20**
		НР первого уровня	%	59,1		61,33	9
		НР второго уровня	%	3,6		7,16	1
		Накладные расходы	%	--		68,49	10
		Сметная прибыль	%	8		16,49	2
		Сметная стоимость:				**222,60**	**32**
14	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,1312**		**731,32**	**2290**
		НР первого уровня	%	59,1		432,21	1353
		НР второго уровня	%	3,6		41,89	131
		Накладные расходы	%	--		474,10	1484
		Сметная прибыль	%	8		96,43	302
		Сметная стоимость:				**1301,85**	**4076**
15	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ. 100 мм**	**м2 покрытия**	**1,5400**		**2720,76**	**4190**
		НР первого уровня	%	60,9		307,33	473
		НР второго уровня	%	3,6		109,01	168

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		416,34	641
		Сметная прибыль	%	8		250,97	386
		Сметная стоимость:				**3388,08**	**5218**
16	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,7000**		**27155,25**	**19009**
		НР первого уровня	%	48,5		1723,36	1206
		НР второго уровня	%	3,6		1039,63	728
		Накладные расходы	%	--		2762,99	1934
		Сметная прибыль	%	8		2393,46	1675
		Сметная стоимость:				**32311,69**	**22618**
17	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10-12 мм**	**т**	**0,0096**		**175136,52**	**1680**
		НР второго уровня	%	3,6		6304,91	60
		Накладные расходы	%	--		6304,91	60
		Сметная прибыль	%	8		14515,31	139
		Сметная стоимость:				**195956,75**	**1879**
18	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,5000**		**749,21**	**1124**
		НР первого уровня	%	50,8		102,26	153
		НР второго уровня	%	3,6		30,65	46
		Накладные расходы	%	--		132,91	199
		Сметная прибыль	%	8		70,57	106
		Сметная стоимость:				**952,70**	**1429**
		Отмостка					
19	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ. 100 мм**	**м2 покрытия**	**35,4000**		**2720,76**	**96315**
		НР первого уровня	%	60,9		307,33	10880
		НР второго уровня	%	3,6		109,01	3859
		Накладные расходы	%	--		416,34	14739
		Сметная прибыль	%	8		250,97	8884
		Сметная стоимость:				**3388,08**	**119938**
20	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**35,4000**		**973,83**	**34474**
		НР первого уровня	%	60,9		189,70	6716
		НР второго уровня	%	3,6		41,89	1483

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		231,59	8198
		Сметная прибыль	%	8		96,43	3414
		Сметная стоимость:				**1301,86**	**46086**
21	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=10**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**35,4000**		**1020,58**	**36129**
		НР первого уровня	%	60,9		60,26	2133
		НР второго уровня	%	3,6		38,91	1377
		Накладные расходы	%	--		99,17	3511
		Сметная прибыль	%	8		89,58	3171
		Сметная стоимость:				**1209,34**	**42810**
		Цоколь					
22	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Цоколь. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**14,1600**		**1848,07**	**26169**
		НР первого уровня	%	54,8		502,95	7122
		НР второго уровня	%	3,6		84,64	1198
		Накладные расходы	%	--		587,59	8320
		Сметная прибыль	%	8		194,85	2759
		Сметная стоимость:				**2630,51**	**37248**
		Фасад					
23	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**109,0000**		**152,82**	**16657**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,2282	24,874	669,68	16657
		Итого оплата труда:				**152,82**	**16657**
		НР первого уровня	%	50,8		77,63	8462
		НР второго уровня	%	3,6		8,30	904
		Накладные расходы	%	--		85,93	9366
		Сметная прибыль	%	8		19,10	2082
		Сметная стоимость:				**257,85**	**28106**
24	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**109,0000**		**957,11**	**104325**
		НР первого уровня	%	54,8		330,26	35998
		НР второго уровня	%	3,6		46,35	5052
		Накладные расходы	%	--		376,61	41050
		Сметная прибыль	%	8		106,70	11630

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1440,41**	**157005**
25	**12-120102-0101 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов**	**м2**	**123,9000**		**146,94**	**18206**
		НР первого уровня	%	59,1		76,64	9496
		НР второго уровня	%	3,6		8,05	997
		Накладные расходы	%	--		84,69	10493
		Сметная прибыль	%	8		18,53	2296
		Сметная стоимость:				**250,16**	**30995**
26	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**1,8900**		**738,23**	**1395**
		НР первого уровня	%	50,8		350,30	662
		НР второго уровня	%	3,6		39,19	74
		Накладные расходы	%	--		389,49	736
		Сметная прибыль	%	8		90,22	171
		Сметная стоимость:				**1217,94**	**2302**
27	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**1,8900**		**1673,60**	**3163**
		НР первого уровня	%	59,8		898,63	1698
		НР второго уровня	%	3,6		92,60	175
		Накладные расходы	%	--		991,23	1873
		Сметная прибыль	%	8		213,19	403
		Сметная стоимость:				**2878,01**	**5439**
28	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**1,8900**		**30519,32**	**57682**
		НР второго уровня	%	3,6		1098,70	2077
		Накладные расходы	%	--		1098,70	2077
		Сметная прибыль	%	8		2529,44	4781
		Сметная стоимость:				**34147,46**	**64539**
29	**11-460401-1102 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	**м2**	**3,0000**		**1157,56**	**3473**
		НР первого уровня	%	50,8		563,32	1690
		НР второго уровня	%	3,6		61,95	186
		Накладные расходы	%	--		625,28	1876
		Сметная прибыль	%	8		142,63	428
		Сметная стоимость:				**1925,46**	**5776**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**1,5000**		**2909,36**	**4364**
		НР первого уровня	%	59,8		711,66	1067
		НР второго уровня	%	3,6		130,36	196
		Накладные расходы	%	--		842,02	1263
		Сметная прибыль	%	8		300,11	450
		Сметная стоимость:				**4051,50**	**6077**
31	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**1,5000**		**2614,80**	**3922**
		НР первого уровня	%	59,8		752,58	1129
		НР второго уровня	%	3,6		121,23	182
		Накладные расходы	%	--		873,80	1311
		Сметная прибыль	%	8		279,09	419
		Сметная стоимость:				**3767,69**	**5652**
32	21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,5000**		**12336,71**	**18505**
		НР второго уровня	%	3,6		444,12	666
		Накладные расходы	%	--		444,12	666
		Сметная прибыль	%	8		1022,47	1534
		Сметная стоимость:				**13803,30**	**20705**
33	21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,5000**		**16434,05**	**24651**
		НР второго уровня	%	3,6		591,63	887
		Накладные расходы	%	--		591,63	887
		Сметная прибыль	%	8		1362,05	2043
		Сметная стоимость:				**18387,73**	**27582**
34	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета**	**м3 кладки**	**0,3000**		**32930,82**	**9879**
		НР первого уровня	%	50,8		1813,49	544
		НР второго уровня	%	3,6		1250,80	375
		Накладные расходы	%	--		3064,29	919
		Сметная прибыль	%	8		2879,61	864
		Сметная стоимость:				**38874,71**	**11662**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	11-120101-0401 РСНБ РК 2015	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам. Устройство водоизоляционного ковра 3 м2**	м примыканий	6,0000		1412,18	8473
		НР первого уровня	%	56,4		104,59	628
		НР второго уровня	%	3,6		54,60	328
		Накладные расходы	%	--		159,19	955
		Сметная прибыль	%	8		125,71	754
		Сметная стоимость:				1697,08	10182
36	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	3,0000		2306,36	6919
		НР первого уровня	%	56,4		402,56	1208
		НР второго уровня	%	3,6		97,52	293
		Накладные расходы	%	--		500,08	1500
		Сметная прибыль	%	8		224,51	674
		Сметная стоимость:				3030,95	9093
		Газоход металлический					
37	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических газоход**	т конструкций	0,0583		73994,83	4316
		НР первого уровня	%	60,9		42962,98	2506
		НР второго уровня	%	3,6		4210,48	246
		Накладные расходы	%	--		47173,47	2752
		Сметная прибыль	%	8		9693,46	565
		Сметная стоимость:				130861,76	7633
38	23-010201-0235 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,6900		4359,95	3008
		НР второго уровня	%	3,6		156,96	108
		Накладные расходы	%	--		156,96	108
		Сметная прибыль	%	8		361,35	249
		Сметная стоимость:				4878,26	3366
39	23-020101-0268 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2,0000		10361,06	20722
		НР второго уровня	%	3,6		373,00	746
		Накладные расходы	%	--		373,00	746
		Сметная прибыль	%	8		858,72	1717

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**11592,78**	**23186**
40	**11-130301-0405 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз**	**м2**	**1,5000**		**153,96**	**231**
		Итого материалов:				**121,35**	**182**
		НР первого уровня	%	54,2		17,03	26
		НР второго уровня	%	3,6		6,16	9
		Накладные расходы	%	--		23,19	35
		Сметная прибыль	%	8		14,17	21
		Сметная стоимость:				**191,32**	**287**
41	**11-130301-1412 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза**	**м2**	**1,5000**		**355,75**	**534**
		Итого материалов:				**341,01**	**512**
		НР первого уровня	%	54,2		6,99	10
		НР второго уровня	%	3,6		13,06	20
		Накладные расходы	%	--		20,05	30
		Сметная прибыль	%	8		30,06	45
		Сметная стоимость:				**405,87**	**609**
42	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**3,3500**		**416,00**	**1394**
		НР второго уровня	%	3,6		14,98	50
		Накладные расходы	%	--		14,98	50
		Сметная прибыль	%	8		34,48	116
		Сметная стоимость:				**465,45**	**1559**
43	**41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**Тенге за 1 тонну**	**3,3500**		**396,83**	**1329**
		Сметная прибыль	%	8		31,75	106
		Сметная стоимость:				**428,58**	**1436**
	Итого прямые затраты по разделу:		Тенге				**884513**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**338442**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**36748**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**17269**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**506600**
		- перевозка грузов	Тенге				**2723**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				200258
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				1084771
		Накладные расходы II уровня	Тенге				39004
		ИТОГО:	Тенге				1123775
		Сметная прибыль	Тенге				89902
		ИТОГО по разделу:	Тенге				1213677
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы					
1	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1,0000		3258,14	3258
		НР первого уровня	%	42,8		1101,94	1102
		НР второго уровня	%	3,6		156,96	157
		Накладные расходы	%	--		1258,90	1259
		Сметная прибыль	%	8		361,36	361
		Сметная стоимость:				4878,41	4878
2	23-070201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-4-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,0000		12563,48	12563
		НР второго уровня	%	3,6		452,29	452
		Накладные расходы	%	--		452,29	452
		Сметная прибыль	%	8		1041,26	1041
		Сметная стоимость:				14057,03	14057
3	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		980,17	980
		НР первого уровня	%	42,8		381,12	381
		НР второго уровня	%	3,6		49,01	49
		Накладные расходы	%	--		430,12	430
		Сметная прибыль	%	8		112,82	113
		Сметная стоимость:				1523,12	1523
4	23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	1,0000		6823,69	6824
		НР второго уровня	%	3,6		245,65	246
		Накладные расходы	%	--		245,65	246
		Сметная прибыль	%	8		565,55	566

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7634,89**	**7635**
5	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**1,0000**		**289,51**	**290**
		НР первого уровня	%	42,8		120,55	121
		НР второго уровня	%	3,6		14,76	15
		Накладные расходы	%	--		135,31	135
		Сметная прибыль	%	8		33,99	34
		Сметная стоимость:				**458,81**	**459**
6	**23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**246,98**	**247**
		НР второго уровня	%	3,6		8,89	9
		Накладные расходы	%	--		8,89	9
		Сметная прибыль	%	8		20,47	20
		Сметная стоимость:				**276,34**	**276**
7	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**4,0000**		**315,60**	**1262**
		НР первого уровня	%	42,8		131,57	526
		НР второго уровня	%	3,6		16,10	64
		Накладные расходы	%	--		147,67	591
		Сметная прибыль	%	8		37,06	148
		Сметная стоимость:				**500,33**	**2001**
8	**23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220**	**шт.**	**4,0000**		**214,25**	**857**
		НР второго уровня	%	3,6		7,71	31
		Накладные расходы	%	--		7,71	31
		Сметная прибыль	%	8		17,76	71
		Сметная стоимость:				**239,72**	**959**
9	**23-070202-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Коробки для встраивания выключателей и розеток**	**шт.**	**5,0000**		**63,26**	**316**
		НР второго уровня	%	3,6		2,28	11
		Накладные расходы	%	--		2,28	11