1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5,24	26
		Сметная стоимость:				**70,78**	**354**
10	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**44,0000**		**147,48**	**6489**
		НР первого уровня	%	42,8		57,01	2508
		НР второго уровня	%	3,6		7,36	324
		Накладные расходы	%	--		64,37	2832
		Сметная прибыль	%	8		16,95	746
		Сметная стоимость:				**228,80**	**10067**
11	**23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**44,0000**		**37,88**	**1667**
		НР второго уровня	%	3,6		1,36	60
		Накладные расходы	%	--		1,36	60
		Сметная прибыль	%	8		3,14	138
		Сметная стоимость:				**42,38**	**1865**
12	**13-080206-0801 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	**м**	**44,0000**		**17,24**	**759**
		НР первого уровня	%	42,8		3,54	156
		НР второго уровня	%	3,6		0,75	33
		Накладные расходы	%	--		4,29	189
		Сметная прибыль	%	8		1,72	76
		Сметная стоимость:				**23,25**	**1023**
13	**13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**1,0000**		**277,02**	**277**
		НР первого уровня	%	42,8		55,53	56
		НР второго уровня	%	3,6		11,97	12
		Накладные расходы	%	--		67,51	68
		Сметная прибыль	%	8		27,56	28
		Сметная стоимость:				**372,09**	**372**
14	**23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0200**		**141717,34**	**2834**
		НР второго уровня	%	3,6		5101,82	102
		Накладные расходы	%	--		5101,82	102

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		11745,53	235
		Сметная стоимость:				**158564,70**	**3171**
15	**23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0250**		**84651,86**	**2116**
		НР второго уровня	%	3,6		3047,47	76
		Накладные расходы	%	--		3047,47	76
		Сметная прибыль	%	8		7015,95	175
		Сметная стоимость:				**94715,27**	**2368**
16	**13-080206-1706 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**15,0000**		**252,71**	**3791**
		НР первого уровня	%	42,8		59,18	888
		НР второго уровня	%	3,6		11,23	168
		Накладные расходы	%	--		70,41	1056
		Сметная прибыль	%	8		25,85	388
		Сметная стоимость:				**348,96**	**5234**
17	**23-010101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**15,0000**		**209,79**	**3147**
		НР второго уровня	%	3,6		7,55	113
		Накладные расходы	%	--		7,55	113
		Сметная прибыль	%	8		17,39	261
		Сметная стоимость:				**234,73**	**3521**
18	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**15,0000**		**192,94**	**2894**
		НР первого уровня	%	42,8		48,00	720
		НР второго уровня	%	3,6		8,67	130
		Накладные расходы	%	--		56,67	850
		Сметная прибыль	%	8		19,97	300
		Сметная стоимость:				**269,58**	**4044**
19	**13-080206-1202 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях**	**м кабеля**	**5,0000**		**253,20**	**1266**
		НР первого уровня	%	42,8		55,05	275
		НР второго уровня	%	3,6		11,10	55

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		66,14	331
		Сметная прибыль	%	8		25,55	128
		Сметная стоимость:				**344,89**	**1724**
20	**23-060144-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0200**		**170680,74**	**3414**
		НР второго уровня	%	3,6		6144,51	123
		Накладные расходы	%	--		6144,51	123
		Сметная прибыль	%	8		14146,02	283
		Сметная стоимость:				**190971,27**	**3819**
21	**13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**2,0000**		**1245,11**	**2490**
		НР первого уровня	%	42,8		388,59	777
		НР второго уровня	%	3,6		58,81	118
		Накладные расходы	%	--		447,40	895
		Сметная прибыль	%	8		135,40	271
		Сметная стоимость:				**1827,91**	**3656**
22	**цена ТОО "Отвертка.Kz"**	**Светильник "Вартон 8 ЖКХ" степень защиты IP65**	**шт**	**2,0000**		**4562,50**	**9125**
		НР второго уровня	%	3,6		164,25	329
		Накладные расходы	%	--		164,25	329
		Сметная прибыль	%	8		378,14	756
		Сметная стоимость:				**5104,89**	**10210**
23	**23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м**	**шт.**	**1,0000**		**3962,32**	**3962**
		НР второго уровня	%	3,6		142,64	143
		Накладные расходы	%	--		142,64	143
		Сметная прибыль	%	8		328,40	328
		Сметная стоимость:				**4433,36**	**4433**
24	**21-130207-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Дюбели универсальные для крепления электротехнических коробов HUD-1 5 мм х 25 мм**	**шт.**	**500,0000**		**5,00**	**2500**
		НР второго уровня	%	3,6		0,18	90
		Накладные расходы	%	--		0,18	90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		0,41	207
		Сметная стоимость:				**5,59**	**2797**
25	**цена "Центр Промышленного Оборудования"**	**Бензиновый генератор Fubag BS 3300**	**шт**	**1,0000**		**135517,86**	**135518**
		НР второго уровня	%	3,6		4878,64	4879
		Накладные расходы	%	--		4878,64	4879
		Сметная прибыль	%	8		11231,72	11232
		Сметная стоимость:				**151628,22**	**151628**
		Заземление					
26	**13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**15,0000**		**451,78**	**6777**
		НР первого уровня	%	42,8		64,27	964
		НР второго уровня	%	3,6		18,58	279
		Накладные расходы	%	--		82,84	1243
		Сметная прибыль	%	8		42,77	642
		Сметная стоимость:				**577,40**	**8661**
27	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм, длиной 3000мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**2263,14**	**6789**
		НР первого уровня	%	42,8		253,47	760
		НР второго уровня	%	3,6		90,60	272
		Накладные расходы	%	--		344,07	1032
		Сметная прибыль	%	8		208,58	626
		Сметная стоимость:				**2815,78**	**8447**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**222413**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**17370**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**9234**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8136**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18731**
		Накладные расходы -	Тенге				**90**
		Сметная прибыль -	Тенге				**207**
		Накладные расходы -	Тенге				**113**
		Сметная прибыль -	Тенге				**261**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**259185**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21574**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. Демонтаж					
28	**12-170101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**35,0000**		**17,01**	**595**
		НР первого уровня	%	59,1		10,05	352
		НР второго уровня	%	3,6		0,97	34
		Накладные расходы	%	--		11,03	386
		Сметная прибыль	%	8		2,24	79
		Сметная стоимость:				**30,28**	**1060**
29	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**3,0000**		**39,11**	**117**
		НР первого уровня	%	59,1		23,11	69
		НР второго уровня	%	3,6		2,24	7
		Накладные расходы	%	--		25,35	76
		Сметная прибыль	%	8		5,16	15
		Сметная стоимость:				**69,62**	**209**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**713**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**462**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**421**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**41**
		Сметная прибыль -	Тенге				**94**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1269**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**713**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			Тенге				**223125**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**20800**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3975**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1487**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**198350**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**9655**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**232780**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**8380**
ИТОГО:			Тенге				**241161**
Сметная прибыль			Тенге				**19293**
ИТОГО:			Тенге				**260453**

1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-180101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлы на твердом топливе. Демонтаж**	**котел**	**1,0000**		**12665,54**	**12666**
		НР первого уровня	%	60,4		7381,62	7382
		НР второго уровня	%	3,6		721,70	722
		Накладные расходы	%	--		8103,31	8103
		Сметная прибыль	%	8		1661,51	1662
		Сметная стоимость:				**22430,37**	**22430**
2	11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**1,0000**		**55609,87**	**55610**
		НР первого уровня	%	60,4		23745,44	23745
		НР второго уровня	%	3,6		2856,79	2857
		Накладные расходы	%	--		26602,23	26602
		Сметная прибыль	%	8		6576,97	6577
		Сметная стоимость:				**88789,07**	**88789**
3	51-040103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Котлы стальные водогрейные с реверсивной топкой на жидком топливе модели КВа-100, теплопроизводительность 100 кВт, отапливаемая площадь по наружным габаритам 1200 м2, габаритные размеры 1530 мм х 750 мм х 1110 мм ГОСТ 20548-93**	**комплект**	**1,0000**		**493925,00**	**493925**
		НР второго уровня	%	3,6		17781,30	17781
		Накладные расходы	%	--		17781,30	17781
		Сметная прибыль	%	8		40936,50	40937
		Сметная стоимость:				**552642,80**	**552643**
4	Ком.пред.ТОО "Ансар Сервис"	**Котел КВа 116**	**шт**	**1,0000**		**410303,57**	**410304**
		НР второго уровня	%	3,6		14770,93	14771
		Накладные расходы	%	--		14770,93	14771
		Сметная прибыль	%	8		34005,96	34006
		Сметная стоимость:				**459080,46**	**459080**
5	11-190201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка**	**устройство**	**1,0000**		**5839,67**	**5840**
		НР первого уровня	%	60,4		3496,73	3497
		НР второго уровня	%	3,6		336,11	336
		Накладные расходы	%	--		3832,85	3833
		Сметная прибыль	%	8		773,80	774

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**10446,31**	**10446**
6	**Ком.пред.ТОО "Ансар Сервис"**	**Горелка газовая Ecoflam MaxGaz 120**	**шт**	**1,0000**		**391741,07**	**391741**
		НР второго уровня	%	3,6		14102,68	14103
		Накладные расходы	%	--		14102,68	14103
		Сметная прибыль	%	8		32467,50	32468
		Сметная стоимость:				**438311,25**	**438311**
7	**13-120901-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**682,05**	**682**
		НР первого уровня	%	40,6		243,27	243
		НР второго уровня	%	3,6		33,31	33
		Накладные расходы	%	--		276,58	277
		Сметная прибыль	%	8		76,69	77
		Сметная стоимость:				**1035,32**	**1035**
8	**23-051401-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Устройства противонакипные магнитные марки ПМУ**	**шт.**	**1,0000**		**80058,53**	**80059**
		НР второго уровня	%	3,6		2882,11	2882
		Накладные расходы	%	--		2882,11	2882
		Сметная прибыль	%	8		6635,25	6635
		Сметная стоимость:				**89575,89**	**89576**
9	**11-190801-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры тонкой очистки топлива, диаметр до 50 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**6179,05**	**6179**
		НР первого уровня	%	60,4		2246,43	2246
		НР второго уровня	%	3,6		303,32	303
		Накладные расходы	%	--		2549,74	2550
		Сметная прибыль	%	8		698,30	698
		Сметная стоимость:				**9427,10**	**9427**
10	**23-051208-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фильтры газовый d 25 мм**	**шт.**	**1,0000**		**11968,68**	**11969**
		НР второго уровня	%	3,6		430,87	431
		Накладные расходы	%	--		430,87	431
		Сметная прибыль	%	8		991,96	992
		Сметная стоимость:				**13391,52**	**13392**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**586,56**	**2346**
		НР первого уровня	%	60,4		328,95	1316
		НР второго уровня	%	3,6		32,96	132
		Накладные расходы	%	--		361,91	1448
		Сметная прибыль	%	8		75,88	304
		Сметная стоимость:				**1024,35**	**4097**
12	**11-160401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50,0000**		**799,43**	**39971**
		НР первого уровня	%	60,4		433,66	21683
		НР второго уровня	%	3,6		44,39	2220
		Накладные расходы	%	--		478,05	23903
		Сметная прибыль	%	8		102,20	5110
		Сметная стоимость:				**1379,68**	**68984**
13	**23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**284,58**	**1138**
		НР второго уровня	%	3,6		10,24	41
		Накладные расходы	%	--		10,24	41
		Сметная прибыль	%	8		23,59	94
		Сметная стоимость:				**318,41**	**1274**
14	**23-010201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0000**		**646,09**	**12922**
		НР второго уровня	%	3,6		23,26	465
		Накладные расходы	%	--		23,26	465
		Сметная прибыль	%	8		53,55	1071
		Сметная стоимость:				**722,90**	**14458**
15	**23-010201-0168 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,0000**		**839,77**	**25193**
		НР второго уровня	%	3,6		30,23	907

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		30,23	907
		Сметная прибыль	%	8		69,60	2088
		Сметная стоимость:				**939,60**	**28188**
16	**11-160301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**292,34**	**585**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	330
		НР второго уровня	%	3,6		16,47	33
		Накладные расходы	%	--		181,61	363
		Сметная прибыль	%	8		37,92	76
		Сметная стоимость:				**511,87**	**1024**
17	**11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**292,63**	**1756**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	991
		НР второго уровня	%	3,6		16,48	99
		Накладные расходы	%	--		181,62	1090
		Сметная прибыль	%	8		37,94	228
		Сметная стоимость:				**512,18**	**3073**
18	**11-160301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**293,00**	**2344**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	1321
		НР второго уровня	%	3,6		16,49	132
		Накладные расходы	%	--		181,63	1453
		Сметная прибыль	%	8		37,97	304
		Сметная стоимость:				**512,60**	**4101**
19	**11-160301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**293,65**	**4111**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	2312
		НР второго уровня	%	3,6		16,52	231
		Накладные расходы	%	--		181,66	2543
		Сметная прибыль	%	8		38,02	532
		Сметная стоимость:				**513,33**	**7187**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	23-010103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	2,0000		283,23	566
		НР второго уровня	%	3,6		10,20	20
		Накладные расходы	%	--		10,20	20
		Сметная прибыль	%	8		23,47	47
		Сметная стоимость:				316,90	634
21	23-010103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	6,0000		367,07	2202
		НР второго уровня	%	3,6		13,21	79
		Накладные расходы	%	--		13,21	79
		Сметная прибыль	%	8		30,42	183
		Сметная стоимость:				410,71	2464
22	23-010103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	8,0000		519,42	4155
		НР второго уровня	%	3,6		18,70	150
		Накладные расходы	%	--		18,70	150
		Сметная прибыль	%	8		43,05	344
		Сметная стоимость:				581,17	4649
23	23-010103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	14,0000		668,70	9362
		НР второго уровня	%	3,6		24,07	337
		Накладные расходы	%	--		24,07	337
		Сметная прибыль	%	8		55,42	776
		Сметная стоимость:				748,20	10475
24	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6,0000		1685,77	10115
		НР первого уровня	%	60,4		802,20	4813
		НР второго уровня	%	3,6		89,57	537

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		891,77	5351
		Сметная прибыль	%	8		206,20	1237
		Сметная стоимость:				**2783,73**	**16702**
25	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1707,79**	**13662**
		НР первого уровня	%	60,4		808,44	6468
		НР второго уровня	%	3,6		90,58	725
		Накладные расходы	%	--		899,02	7192
		Сметная прибыль	%	8		208,54	1668
		Сметная стоимость:				**2815,35**	**22523**
26	**23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**1824,37**	**10946**
		НР второго уровня	%	3,6		65,68	394
		Накладные расходы	%	--		65,68	394
		Сметная прибыль	%	8		151,20	907
		Сметная стоимость:				**2041,25**	**12248**
27	**23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**2335,93**	**18687**
		НР второго уровня	%	3,6		84,09	673
		Накладные расходы	%	--		84,09	673
		Сметная прибыль	%	8		193,60	1549
		Сметная стоимость:				**2613,63**	**20909**
28	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5,0000**		**802,38**	**4012**
		НР второго уровня	%	3,6		28,89	144
		Накладные расходы	%	--		28,89	144
		Сметная прибыль	%	8		66,50	333
		Сметная стоимость:				**897,77**	**4489**
29	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1707,79**	**1708**
		НР первого уровня	%	60,4		808,44	808