| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 90,58 | 91 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 899,02 | 899 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 208,54 | 209 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2815,35** | **2815** |
| 30 | 23-041001-6701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Клапаны обратные поворотные 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 32 ГОСТ 11823-91** | **шт.** | **1,0000** | | **21181,60** | **21182** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 762,54 | 763 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 762,54 | 763 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1755,53 | 1756 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23699,67** | **23700** |
| 31 | 11-160601-0103 РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | **шт.** | **14,0000** | | **3065,43** | **42916** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 1434,91 | 20089 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 162,01 | 2268 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1596,92 | 22357 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 372,99 | 5222 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5035,33** | **70495** |
| 32 | 23-041001-6703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Клапаны обратные поворотные 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 80 ГОСТ 11823-91** | **шт.** | **2,0000** | | **39974,10** | **79948** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1439,07 | 2878 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1439,07 | 2878 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3313,05 | 6626 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **44726,22** | **89452** |
| 33 | 23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86** | **шт.** | **4,0000** | | **34766,32** | **139065** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1251,59 | 5006 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1251,59 | 5006 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2881,43 | 11526 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **38899,34** | **155597** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 23-040101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002** | **шт.** | **8,0000** | | **10402,75** | **83222** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 374,50 | 2996 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 374,50 | 2996 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 862,18 | 6897 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11639,43** | **93115** |
| 35 | 11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Баки для воды, вместимость 0,1 м3. Установка** | **бак** | **1,0000** | | **13626,48** | **13626** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 2079,84 | 2080 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 565,43 | 565 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2645,27 | 2645 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1301,74 | 1302 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **17573,49** | **17573** |
| 36 | 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** | **комплект** | **6,0000** | | **1640,09** | **9841** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 179,05 | 1074 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 65,49 | 393 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 244,54 | 1467 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 150,77 | 905 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2035,41** | **12212** |
| 37 | 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Манометры с трехходовым краном. Установка** | **комплект** | **2,0000** | | **2307,32** | **4615** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 134,06 | 268 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 87,89 | 176 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 221,95 | 444 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 202,34 | 405 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2731,62** | **5463** |
| 38 | 23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Краны трехходовой 11б18бк, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **6,0000** | | **984,11** | **5905** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 35,43 | 213 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 35,43 | 213 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 81,56 | 489 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1101,10** | **6607** |
| 39 | **23-021104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Штуцеры длиной 200 мм** | **шт.** | **6,0000** | | **546,02** | **3276** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 19,66 | 118 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,66 | 118 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 45,25 | 272 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **610,93** | **3666** |
| 40 | **11-160601-0502 РСНБ РК 2015** | **Клапан пружинные, диаметр до 50 мм. Установка** | **шт.** | **2,0000** | | **3901,41** | **7803** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 813,39 | 1627 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 169,73 | 339 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 983,12 | 1966 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 390,76 | 782 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5275,30** | **10551** |
| 41 | **ООО"БК-арматура"** | **Предохранительный клапан д-50 мм** | **шт** | **2,0000** | | **54374,15** | **108748** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1957,47 | 3915 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1957,47 | 3915 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4506,53 | 9013 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **60838,15** | **121676** |
| 42 | **11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **6,0000** | | **68,28** | **410** |
| | | НР первого уровня | % | 54,2 | | 16,92 | 102 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 3,07 | 18 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,99 | 120 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,06 | 42 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **95,33** | **572** |
| 43 | **11-130301-0806 РСНБ РК 2015** | **Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177** | **м2** | **6,0000** | | **103,56** | **621** |
| | | НР первого уровня | % | 54,2 | | 10,08 | 60 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 4,09 | 25 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,17 | 85 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,42 | 57 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **127,15** | **763** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 11-260101-1001 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой** | **м3 изоляции** | **1,8000** | | **28720,54** | **51697** |
| | | НР первого уровня | % | 55,3 | | 10369,33 | 18665 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1407,24 | 2533 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11776,57 | 21198 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3239,77 | 5832 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **43736,88** | **78726** |
| 45 | 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012** | **м3** | **1,0000** | | **10350,80** | **10351** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 372,63 | 373 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 372,63 | 373 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 857,87 | 858 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11581,30** | **11581** |
| 46 | 11-260301-0701 РСНБ РК 2015 | **Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **29,0000** | | **418,89** | **12148** |
| | | НР первого уровня | % | 55,3 | | 153,44 | 4450 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 20,60 | 598 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 174,05 | 5047 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 47,43 | 1376 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **640,37** | **18571** |
| 47 | 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/** | **1000 м2** | **0,0290** | | **211499,60** | **6133** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 7613,99 | 221 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7613,99 | 221 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17529,09 | 508 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **236642,67** | **6863** |
| 48 | 11-260301-0202 РСНБ РК 2015 | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **19,0000** | | **1624,33** | **30862** |
| | | НР первого уровня | % | 55,3 | | 798,42 | 15170 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 87,22 | 1657 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 885,64 | 16827 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 200,80 | 3815 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2710,76** | **51505** |
| **49** | **21-050104-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80** | **т** | **0,0933** | | **273808,26** | **25544** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 9857,10 | 920 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9857,10 | 920 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22693,23 | 2117 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **306358,59** | **28580** |
| | Итого прямые затраты по разделу: | | Тенге | | | | **2292668** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **231641** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **22448** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **7445** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **742609** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **1295970** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **140740** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **2433408** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **87603** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **2521011** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **201681** |
| | ИТОГО по разделу: | | Тенге | | | | **2722692** |
| | | **ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | |
| | | Внутренний газопровод | | | | | |
| **1** | **13-110203-0101 РСНБ РК 2015** | **Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях** | **шт.** | **1,0000** | | **863,82** | **864** |
| | | НР первого уровня | % | 44 | | 380,08 | 380 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 44,78 | 45 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 424,86 | 425 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 103,09 | 103 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1391,78** | **1392** |
| **2** | **прайс ТОО "Казприбор"** | **Счетчик газовый G-16** | **шт** | **1,0000** | | **66964,29** | **66964** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 2410,71 | 2411 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2410,71 | 2411 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5550,00 | 5550 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **74925,00** | **74925** |
| 3 | **23-040905-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Краны проходные муфтовые латунные 11Б2бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **5,0000** | | **2278,10** | **11391** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 82,01 | 410 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 82,01 | 410 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 188,81 | 944 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2548,92** | **12745** |
| 4 | **23-040905-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Краны проходные муфтовые латунные 11Б2бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **2,0000** | | **774,73** | **1549** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 27,89 | 56 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27,89 | 56 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,21 | 128 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **866,83** | **1734** |
| | | Контроль загазованности | | | | | |
| 5 | **13-100701-0301 РСНБ РК 2015** | **Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **10796,29** | **10796** |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | | 4307,94 | 4308 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 543,75 | 544 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4851,69 | 4852 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1251,84 | 1252 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16899,82** | **16900** |
| 6 | **прайс ООО "Компания Водгазучет"** | **Сигнализатор загазованности САКЗ-МК-1-1 с клапаном DN 32мм** | **шт** | **1,0000** | | **27936,49** | **27936** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1005,71 | 1006 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1005,71 | 1006 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2315,38 | 2315 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **31257,58** | **31258** |
| 7 | **11-160301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **6,6000** | | **561,49** | **3706** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 165,14 | 1090 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 26,16 | 173 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 191,30 | 1263 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 60,22 | 397 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **813,01** | **5366** |
| 8 | **11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **8,0000** | | **440,46** | **3524** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 165,14 | 1321 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 21,80 | 174 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 186,94 | 1496 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 50,19 | 402 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **677,59** | **5421** |
| 9 | **23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **8,0000** | | **369,89** | **2959** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 13,32 | 107 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13,32 | 107 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 30,66 | 245 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **413,86** | **3311** |
| 10 | **23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **8,0000** | | **166,32** | **1331** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 5,99 | 48 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,99 | 48 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,78 | 110 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **186,09** | **1489** |
| | | Футляр | | | | | |
| 11 | **11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **1,4000** | | **1485,13** | **2079** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 390,11 | 546 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 67,51 | 95 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 457,62 | 641 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 155,42 | 218 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2098,16** | **2937** |
| 12 | **11-221401-0301 РСНБ РК 2015** | **Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм** | **м** | **1,4000** | | **962,58** | **1348** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 499,23 | 699 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 52,63 | 74 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 551,85 | 773 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 121,15 | 170 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1635,59** | **2290** |
| **13** | **11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм** | **футляр** | **2,0000** | | **23565,46** | **47131** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 4423,86 | 8848 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1007,62 | 2015 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5431,47 | 10863 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2319,76 | 4640 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **31316,69** | **62633** |
| | | Опора из труб д-57х3,5 | | | | | |
| **14** | **11-090305-0301 РСНБ РК 2015** | **Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** | **т конструкций** | **0,0406** | | **78406,80** | **3183** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 40375,47 | 1639 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 4276,16 | 174 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 44651,63 | 1813 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9844,67 | 400 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **132903,10** | **5396** |
| **15** | **23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **8,8000** | | **810,35** | **7131** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 29,17 | 257 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 29,17 | 257 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 67,16 | 591 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **906,68** | **7979** |
| **16** | **11-260101-0301 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** | **м3 изоляции** | **0,4800** | | **30713,94** | **14743** |
| | | НР первого уровня | % | 55,3 | | 9659,30 | 4636 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1453,44 | 698 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11112,73 | 5334 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3346,13 | 1606 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45172,80** | **21683** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** | **м3** | **0,4800** | | **13991,77** | **6716** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 503,70 | 242 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 503,70 | 242 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1159,64 | 557 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15655,11** | **7514** |
| 18 | 11-130301-0404 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз** | **м2** | **3,9400** | | **81,85** | **322** |
| | | НР первого уровня | % | 54,2 | | 16,92 | 67 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 3,56 | 14 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20,48 | 81 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,19 | 32 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **110,51** | **435** |
| 19 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** | **м2** | **3,9400** | | **122,35** | **482** |
| | | НР первого уровня | % | 54,2 | | 20,92 | 82 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 5,16 | 20 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 26,08 | 103 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,87 | 47 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **160,30** | **632** |
| 20 | 11-250210-0101 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** | **км трубопровода** | **0,0160** | | **733776,56** | **11740** |
| | | НР первого уровня | % | 58,7 | | 119144,24 | 1906 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 30705,15 | 491 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 149849,39 | 2398 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 70690,08 | 1131 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **954316,03** | **15269** |
| 21 | 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Пневматическое испытание газопроводов** | **м** | **16,0000** | | **379,08** | **6065** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 223,71 | 3579 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 21,70 | 347 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 245,41 | 3927 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 49,96 | 799 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **674,45** | **10791** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **3,0000** | | **164,07** | **492** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 5,91 | 18 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,91 | 18 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,60 | 41 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **183,57** | **551** |
| 23 | 23-020101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **2,0000** | | **82,04** | **164** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 2,95 | 6 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,95 | 6 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,80 | 14 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **91,79** | **184** |
| | Итого прямые затраты по разделу: | | Тенге | | | | **232617** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **50132** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **16037** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **2136** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **166448** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **29102** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **261720** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **9422** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **271142** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **21691** |
| | ИТОГО по разделу: | | Тенге | | | | **292833** |

## НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Газопровод низкого давления | | | | | |
| 1 | 11-240202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Газопроводы врезаемые диаметром до 75 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления** | **врезка** | **1,0000** | | **4146,57** | **4147** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 1989,01 | 1989 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 220,88 | 221 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2209,89 | 2210 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 508,52 | 509 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 6864,97 | 6865 |
| 2 | 23-020304-1407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,0000 | | 2641,28 | 2641 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 95,09 | 95 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 95,09 | 95 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 218,91 | 219 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2955,28 | 2955 |
| 3 | 23-020303-2603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Кран шаровой ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,0000 | | 1157,26 | 1157 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 41,66 | 42 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 41,66 | 42 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 95,91 | 96 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1294,84 | 1295 |
| 4 | 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами | м3 | 19,9105 | | 126,59 | 2521 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 23,82 | 474 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 5,41 | 108 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 29,23 | 582 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12,47 | 248 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 168,29 | 3351 |
| 5 | 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 1,4986 | | 1877,04 | 2813 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 1109,33 | 1662 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 107,51 | 161 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1216,84 | 1824 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 247,51 | 371 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3341,40 | 5008 |
| 6 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м | м3 | 0,5332 | | 26,65 | 14 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 5,67 | 3 |