ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ

АБАЙ АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

100 101, Қарағанды облысы, Абай қаласы,
Абай көшесі, 54 үй
Тел.: (872131) 4-19-53

ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ
АБАЙСКОГО РАЙОНА

100 101, Карагандинская область, город Абай,
ул Абая, дом 54
Тел.: (872131) 4-19-53

05.04.2017г. № 3-3/3т-р-6

Директору
ТОО «СК-ТРИУМФ 2030»
А. Рыспаевой

На Ваше обращение б/н от 03.04.2017г. Управление юстиции Абайского района сообщает следующее:

Согласно Национального реестра бизнес-идентификационных номеров 24.03.2017г. ТОО «СК-Альтаир» было реорганизовано путем выделения и создания ТОО «СК-ТРИУМФ 2030».

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-ТРИУМФ 2030» было зарегистрировано 24.03.2017г. регистрационный № 404-1930-02-ТОО, БИН 170340025099 является правопреемником ТОО «СК-Альтаир» в части имущества, опыта, прав и обязательств, согласно разделительного баланса от 16.03.2017г.

В соответствии статьей 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», Вы имеете право обжаловать решение, принятое по обращению.

Руководитель **А. Мулдахметов**

Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 16» августа 2016 г.

Заказчик **КГП «Областная клиническая больница» Управления здравоохранения Карагандинской области, 100000, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Ерубаева, 15А**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 16.08.2016 г., ТОО «СК-Альтаир», Токсамбаев Куаныш Батырович, юр.адрес: Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, ул.Энгельса, дом 25, кв.40,**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных **работ от 16.08.2016 г., ТОО «Стройтехнология», Шаймерденов Каир Сыздыкович, аттестат эксперта КДСЖКХ № 06938 от 01.04.2014 г. и КДСЖКХ № 06997 от 14.04.2014 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **16.08.2016 г, ТОО «КОНЭС», директор ГСЛ №12011771 от 20.08.2012 г. ;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт здания пищевого блока КГП "Областная клиническая больница" УЗКО ;**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, г.Караганды, район им. Казыбек би, ул.Ерубаева 15А" ;**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «-----»----------20---года

№----------;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

наименование органа вынесшего решение

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «КОНЭС»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **КГП «Областная клиническая больница» Управления здравоохранения Карагандинской области, приказ №33-Ө от 10.03.2016 г. ;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2016 г.** ;

месяц, год

окончание работ **август 2016 г.** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3** ;
фактически, месяц: **3** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Число этажей	этаж	1+подвал	1+подвал	1+подвал	1+подвал
Площадь застройки	М2	261,4	261,4	261,4	261,4
Объем здания	М3	2169	2169	2169	2169
Общая площадь	М2	404,1 в том числе 207,6 1 этаж 196,5 подвал	404,1 в том числе 207,6 1 этаж 196,5 подвал	404,1 в том числе 207,6 1 этаж 196,5 подвал	404,1 в том числе 207,6 1 этаж 196,5 подвал

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание пищевого блока КГП "Областная клиническая больница" УЗКО по адресу: г.Караганда, ул.Ерубаева 15А" одноэтажное с подвалом, фундамент – ленточные из бетонных блоков, стены – кирпичные, перекрытие – сборные железобетонные плиты, кровля – мягкая рулонная наплавляемая, двери – металлические и деревянные, окна – деревянные. Капитальным ремонтом выполнены – отделочные работы, замена окон, дверей, монтаж металлопластиковых перегородок, замена покрытия кровли, электромонтажные, сантехнические работы, монтаж системы водопровода, канализации, отопления, вентиляции пожарно-охранная сигнализация и оповещение о пожаре.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 24277,32 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 24273,66 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3,65 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 24277,32 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 24273,66 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3,65 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт здания пищевого блока КГП "Областная клиническая больница" УЗКО по адресу: г.Караганда, ул.Ерубаева 15А"
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Абеуов М.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Шаймерденов К.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Архипова Т.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Токсамбаев К.Б
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие "Областная клиническая больница" Управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Альтаир"

Договор № 139 от 16 мая 2016 г.

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания пищевого блока КГП "Областная клиническая больница" УЗКО по адресу: г.Караганда ул.Ерубаева, 15А

Наименование объекта -Капитальный ремонт здания пищевого блока КГП "Областная клиническая больница" УЗКО по адресу: г.Караганда ул.Ерубаева, 15А

АКТ 1 выполненных работ за июнь-июль 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Первый этаж отм. 0,000								
		Полы, стены, потолок 1-го этажа								
1	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка дощатого покрытия полов**	16,4	203,66	10,67	3340,01	174,94	2112,35	0,34	5,51
		1м2		192,99	5,40	3165,06	88,55	59,1	0,01	0,14

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,34	5,5100	574,380	3165,06
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1410		
1.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,1410		174,94
		Накладные расходы -		*128,80*		*2112,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*117,25*			*1923,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,55*			*189,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,60*		*436,00*	
		Сметная стоимость				*5889,00*	

2	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	17,548	21,65	--	379,99	--	246,34	0,04	0,66
			1м	21,65	--	379,99	--	59,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	0,6616	574,380	379,99
		Накладные расходы -		*14,04*		*246,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12,80*			*225,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,24*			*22,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,86*		*50,00*	
		Сметная стоимость				*676,00*	

3	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	191,2	456,53	17,86	87289,16	3415,11	55554,87	0,70	133,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		438,67	9,04	83874,05	1728,62	59,1	0,01	2,75
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,70	133,5900	627,840	83874,05			
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	2,7500					
3.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	2,7500		3415,11			
		Накладные расходы -		*290,56*		*55555,00*		*50591,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*264,60*				*4964,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,96*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,77*		*11428,00*				
		Сметная стоимость				*154272,00*				
4	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	**Разборка плинтусов из керамической плитки**								
			204,584	82,02	--	16780,28	--	10878,25	0,14	29,21
		1м		82,02	--	16780,28	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	29,2100	574,380	16780,28			
		Накладные расходы -		*53,17*		*10878,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*48,47*				*9917,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,70*				*961,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,82*		*2213,00*				
		Сметная стоимость				*29871,00*				
5	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /толщиной 30мм/**								
			207,6	552,07	21,00	114609,44	4359,47	33531,52	0,41	84,99
		м2		239,48	9,97	49716,59	2069,14	54,81	0,02	3,30
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,41	84,9900	584,960	49716,59			
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	3,3000					
5.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,11	23,5400		271,61			
5.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	3,3000		4087,86			
5.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	4,2400	14254,000	60366,26			
5.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	7,2700	23,000	167,12			
		Накладные расходы -		*161,52*		*33532,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*136,72*				*28384,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*24,80*				*5148,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,09*		*11851,00*				
		Сметная стоимость				*159992,00*				
6	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=2 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**								
			207,6	164,41	7,18	34131,87	1490,84	3012,98	0,01	2,10
		м2		11,84	3,30	2457,90	684,28	54,81	0,01	1,09
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	2,1000	1169,920	2457,90			
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,0900					
6.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,06	12,0400		138,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	1,0900		1351,89			
6.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	2,1200	14254,000	30183,13			
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*14,51*		*3013,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,30*				*1722,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,22*				*1291,00*		
		Сметная стоимость		*14,31*		*2972,00*				
7	11-110101-2706 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	95,6			*40116,00*				
		м2		2543,33	67,84	243142,21	6485,37	53740,26	1,23	117,64
				792,76	35,96	75788,04	3438,16	54,81	0,06	5,38

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,23	117,6400	644,260	75788,04
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	5,3800		
7.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,4302		1281,42
7.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,02	1,8600		1281,26
7.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03	2,7500		3409,18
7.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,3346		513,50
7.7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,4780	85,000	40,63
7.8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,60	57,3600	96,000	5506,56
7.9	22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	97,5100	1434,000	139832,21
7.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0956	23,000	2,20
7.11	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	4,50	430,2000	36,000	15487,20

		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*562,14*		*53740,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*454,22*				*43424,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,91*				*10316,00*		
		Сметная стоимость		*248,44*		*23751,00*				
8	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 к=0,8 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25 примен.	**Снятие известковой побелки**	207,6			*320633,00*				
		м2		41,15	0,43	8543,08	89,47	4648,66	0,08	17,57
				40,72	0,20	8453,61	42,47	49,32	0,00	0,06

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,08	17,5700	481,100	8453,61
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0623		
8.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0208		25,75
8.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0415		63,72

		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*22,39*		*4649,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20,18*				*4190,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,21*				*458,00*		
		Сметная стоимость		*5,08*		*1055,00*				
						14247,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	207,6 м2	1073,40 372,31	22,33 17,16	222838,77 77290,52	4635,56 3562,26	49334,35 49,32	0,52 0,03	107,43 5,66

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,52	107,4300	719,430	77290,52
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	5,6600		
9.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,1298		386,48
9.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,4671		579,38
9.5	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,02	5,0600		3669,69
9.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	1,5400	23,000	35,33
9.7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	11,31	2347,9600	60,000	140877,36
		Накладные расходы -		***237,64***		***49334,00***	
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		***192,08***			***39877,00***
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***45,56***			***9458,00***
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***104,88***		***21774,00***	
		Сметная стоимость				***293947,00***	

10	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	100 м2	3079,58 1182,61	18,33 13,03	307958,19 118260,94	1833,36 1303,02	72178,32 49,32	1,75 0,02	174,80 2,06

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,75	174,8000	676,550	118260,94
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	2,0600		
10.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,1000		297,87
10.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,02	1,6300		1116,86
10.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,3375		418,63
10.6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,5000	85,000	42,50
10.7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1,00	100,0000	1695,000	169500,00
10.8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,50	50,0000	96,000	4800,00
10.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,9300	23,000	21,39
10.10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	375,0000	36,000	13500,00
		Накладные расходы -		***721,78***		***72178,00***	
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		***589,69***			***58969,00***
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***132,09***			***13209,00***
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***304,11***		***30411,00***	
		Сметная стоимость				***410547,00***	
		Двери					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	**Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов**	31,5	638,85	96,01	20123,75	3024,17	9548,88	0,91	28,71
		м2		542,84	48,59	17099,58	1530,74	45,72	0,08	2,44
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,91	28,7100	595,550	17099,58			
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	2,4400					
11.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,08	2,4400		3024,17			
		Накладные расходы -		***303,14***		***9549,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 45,72%		***270,41***				***8518,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***32,73***				***1031,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***75,36***		***2374,00***				
		Сметная стоимость				***32046,00***				
		Окна								
12	12-060101-0302 РСНБ РК 2015	**Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных**	6,225	560,57	--	3489,55	--	2262,19	0,95	5,91
		м2		560,57	--	3489,55	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,95	5,9100	590,260	3489,55			
		Накладные расходы -		***363,40***		***2262,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***331,30***				***2062,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***32,11***				***200,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***73,92***		***460,00***				
		Сметная стоимость				***6212,00***				
13	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	**Снятие оконных переплетов остекленных**	51,958	283,70	11,54	14740,71	599,36	9374,83	0,46	23,96
		м2		272,17	5,84	14141,35	303,38	59,1	0,01	0,48
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,46	23,9600	590,260	14141,35			
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4832					
13.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,4832		599,36			
		Накладные расходы -		***180,43***		***9375,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***164,30***				***8537,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***16,13***				***838,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***37,13***		***1929,00***				
		Сметная стоимость				***26045,00***				
14	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	15	805,15	31,00	12077,28	464,94	7679,50	1,29	19,31
		шт		774,16	14,67	11612,35	220,10	59,1	0,02	0,32
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,29	19,3100	601,380	11612,35			
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,3225					
14.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,01	0,2175		327,39			
14.4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,03	0,4335		7,31			
14.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,1050		130,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*511,97*		*7680,00*		*6993,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*466,20*				*687,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*45,77*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,37*		*1581,00*				
		Сметная стоимость				*21337,00*				
15	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**								
		м2	**46,0484**	**2332,22**	**124,77**	**107394,85**	**5745,59**	**26462,44**	**1,28**	**58,89**
				823,95	**56,12**	**37941,75**	**2584,13**	**53,82**	**0,08**	**3,85**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,28	58,8900	644,260	37941,75
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	3,8500		
15.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	1,8000		2227,58
15.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,25	11,2900		95,54
15.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	2,0500		3153,63
15.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,38	17,4000		268,84
15.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	42,3600	796,000	33722,16
15.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм	шт.	6,12	281,8200	26,000	7327,22
15.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	32,6900	108,000	3530,99
15.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	98,5400	81,000	7982,03
15.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8,00	368,3900	9,000	3315,48
15.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	159,7900	49,000	7829,61

		Накладные расходы -		*574,67*		*26462,00*		*21811,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,82%		*473,65*				*4651,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*101,01*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,55*		*10709,00*				
		Сметная стоимость				*144566,00*				
16	21-090201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**								
		м2	**46,0484**	**17177,00**	**--**	**790973,37**	**--**	**28475,04**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*618,37*		*28475,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*618,37*				*28475,00*		
		Сметная стоимость		*1423,63*		*65556,00*				
17	12-110102-1101 РСНБ РК 2015	**Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов**				*885004,00*				
		м2	**11,36**	**2990,56**	**0,41**	**33972,71**	**4,67**	**16619,90**	**3,23**	**36,74**
				2213,64	**--**	**25146,96**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,23	36,7400	684,490	25146,96
17.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,1545		4,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	0,4998	17646,000	8820,18			
17.4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0398	23,000	0,91			
		Накладные расходы -		*1463,02*		*16620,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1308,26*				*14862,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*154,76*				*1758,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,29*		*4047,00*				
		Сметная стоимость				*54640,00*				
18	**12-080101-1804 РСНБ РК 2015**	**Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали**	**10,79**	**452,23**	**1,20**	**4879,61**	**13,00**	**1262,96**	**0,26**	**2,82**
		м		**163,99**	**0,59**	**1769,47**	**6,36**	**59,1**	**0,00**	**0,01**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,26	2,8200	627,840	1769,47
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0097		
18.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0065		8,03
18.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0032		4,97
18.5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00	0,0228	133293,000	3034,67
18.6	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,1079	183,000	19,75
18.7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,02	0,2158	198,000	42,73
		Накладные расходы -		*117,05*		*1263,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*97,27*			*1050,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*19,78*			*213,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,54*		*491,00*	
		Сметная стоимость				*6634,00*	

19	**11-150108-1502 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25 примен.**	**Облицовка внутренних откосов**	**22,7192**	**972,37**	**32,26**	**22091,44**	**732,84**	**7160,95**	**0,82**	**18,55**
		м2		**526,04**	**22,32**	**11951,17**	**507,18**	**49,32**	**0,03**	**0,79**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,82	18,5500	644,260	11951,17
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,7895		
19.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0880		109,20
19.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1420		217,92
19.5	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,02	0,5595		405,72
19.6	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0068	17288,000	117,83
19.7	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,1181	27789,000	3282,99
19.8	21-100502-1803	Клей казеиновый ГОСТ 3056-90	т	0,00	0,0001	747443,000	50,94
19.9	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0159	17518,000	278,60
19.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,06	1,3600	198,000	269,90
19.11	22-050108-0101	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	3,50	79,5200	68,000	5407,17
		Накладные расходы -		*315,19*		*7161,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*270,45*			*6144,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*44,74*				*1016,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,00*		*2340,00*				
		Сметная стоимость				*31593,00*				
20	**122-030201-0501 примен.**	**Откосы пластиковые с утеплителем**	**22,7192**	**3065,00**	**--**	**69634,35**	**--**	**2506,84**	**--**	**--**
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110,34*		*2507,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*110,34*				*2507,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,03*		*5771,00*				
		Сметная стоимость				*77912,00*				
21	**11-460201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3**	**3,792768**	**24903,22**	**22,87**	**94452,15**	**86,75**	**19206,04**	**14,63**	**55,49**
		м3		**8798,19**	**--**	**33369,49**	**--**	**45,72**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,63	55,4900	601,380	33369,49
21.2	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	1,2100		86,75
21.3	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,9103	12059,000	10976,88
21.4	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,40	1,5200	32970,000	50019,02

		Накладные расходы -		*5063,86*		*19206,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 45,72%		*4022,53*				*15257,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1041,33*				*3950,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2397,37*		*9093,00*				
		Сметная стоимость				*122751,00*				
		Кровля								
22	**12-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов**	**122,4**	**100,25**	**0,25**	**12271,00**	**31,05**	**7935,98**	**0,17**	**21,31**
		м2		**100,00**	**--**	**12239,95**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,17	21,3100	574,380	12239,95
22.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,0300		31,05

		Накладные расходы -		*64,84*		*7936,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*59,10*				*7234,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,74*				*702,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,21*		*1617,00*				
		Сметная стоимость				*21824,00*				
23	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015 к=0,8 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25 примен.**	**Демонтаж цементной стяжки**	**50**	**165,12**	**62,40**	**8256,10**	**3119,77**	**3359,86**	**0,22**	**11,18**
		м2		**102,73**	**13,75**	**5136,34**	**687,57**	**50,76**	**0,02**	**0,97**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,22	11,1800	459,500	5136,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,9700					
23.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,6300		1876,56			
23.4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,02	1,1800		167,67			
23.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,3400		1075,55			
		Накладные расходы -		***67,20***		***3360,00***		***2956,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,76%		***59,12***				***404,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***8,07***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,59***		***929,00***				
		Сметная стоимость				***12545,00***				
24	**12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.**	**32,4**	**52,30**	**0,04**	**1694,68**	**1,17**	**1097,90**	**0,09**	**2,95**
		м		**52,27**	**--**	**1693,50**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,09	2,9500	574,380	1693,50			
24.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0389		1,17			
		Накладные расходы -		***33,89***		***1098,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***30,89***				***1001,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***3,00***				***97,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6,90***		***223,00***				
		Сметная стоимость				***3016,00***				
25	**12-080101-0402 РСНБ РК 2015**	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали- водосточных труб с земли и подмостей**	**10**	**65,16**	**--**	**651,65**	**--**	**422,45**	**0,11**	**1,10**
		м		**65,16**	**--**	**651,65**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	1,1000	590,260	651,65			
		Накладные расходы -		***42,24***		***422,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***38,51***				***385,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***3,73***				***37,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8,59***		***86,00***				
		Сметная стоимость				***1160,00***				
26	**11-120101-0209 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25 примен.**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**244,8**	**1182,39**	**10,09**	**289448,42**	**2469,77**	**23789,17**	**0,15**	**35,75**
		м2 кровли		**101,13**	**2,72**	**24756,48**	**666,04**	**50,76**	**0,00**	**0,89**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,15	35,7500	692,430	24756,48			
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,8874					
26.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,4590		1451,99			
26.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,1530		393,98			
26.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,2754		422,65			
26.6	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,06	14,0800		201,15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.7	21-100403-1703	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	1,16	283,9700	459,000	130341,31			
26.8	21-100403-1806	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	281,5200	463,000	130343,76			
26.9	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,07	16,8900	91,000	1537,10			
		Накладные расходы -		***97,18***		***23789,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,76%		***52,71***				***12904,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***44,46***				***10885,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***102,37***		***25059,00***				
		Сметная стоимость				***338297,00***				
27	**12-080101-2001 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающей цементной стяжки**	**50**	**622,47**	**34,19**	**31123,34**	**1709,41**	**9825,16**	**0,43**	**21,39**
		м2		**275,55**	**8,79**	**13777,50**	**439,48**	**59,1**	**0,01**	**0,62**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,43	21,3900	644,260	13777,50
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,6200		
27.3	31-030202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,01	0,6200		12,93
27.4	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,01	0,6200		1696,48
27.5	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	1,0300	15181,000	15636,43

		Накладные расходы -		***196,50***		***9825,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***168,04***				***8402,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***28,46***				***1423,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***65,52***		***3276,00***				
		Сметная стоимость				***44224,00***				
28	**12-080101-1802 РСНБ РК 2015**	**Устройство настенных желобов из листовой стали**	**20**	**732,91**	**1,61**	**14658,11**	**32,12**	**2163,18**	**0,22**	**4,30**
		м		**132,77**	**0,79**	**2655,45**	**15,72**	**59,1**	**0,00**	**0,02**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,22	4,3000	617,260	2655,45
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0240		
28.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0160		19,85
28.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0080		12,28
28.5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00	0,0612	133293,000	8157,53
28.6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,02	0,4000	198,000	79,20
28.7	21-130211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,00	0,0400	93345,000	3733,80

		Накладные расходы -		***108,16***		***2163,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***78,93***				***1579,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***29,23***				***585,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***67,29***		***1346,00***				
		Сметная стоимость				***18167,00***				
		Отопление								
29	**12-150102-0801 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж радиаторов массой до 80 кг**	**15**	**665,42**	**27,78**	**9981,32**	**416,77**	**6344,64**	**1,10**	**16,50**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		**637,64**	**14,06**	**9564,56**	**210,95**	**59,1**	**0,02**	**0,34**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,10	16,5000	579,670	9564,56			
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,3360					
29.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	0,3360		416,77			
		Накладные расходы -		***422,98***		***6345,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***385,16***				***5777,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***37,82***				***567,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***87,07***		***1306,00***				
		Сметная стоимость				***17632,00***				
30	**11-180301-0102 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25 примен.**	**Установка биметаллических радиаторов**	**23**	**533,65**	**59,94**	**12273,98**	**1378,64**	**6785,27**	**0,70**	**16,10**
		1кВт		**462,12**	**27,60**	**10628,85**	**634,91**	**54,36**	**0,04**	**0,93**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,70	16,1000	660,140	10628,85			
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,9269					
30.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,00	0,0622		0,69			
30.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0267		68,63			
30.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	0,3524		437,10			
30.6	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01	0,2369		31,48			
30.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,5478		840,75			
30.8	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00	0,0010	180808,000	187,14			
30.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	3,4500	23,000	79,35			
		Накладные расходы -		***295,01***		***6785,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,36%		***266,22***				***6123,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***28,80***				***662,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***66,29***		***1525,00***				
		Сметная стоимость				***20584,00***				
31	**23-051001-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	**445**	**1367,00**	**--**	**608315,00**	**--**	**21899,34**	**--**	**--**
		секция		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***49,21***		***21899,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***49,21***				***21899,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***113,30***		***50417,00***				
		Сметная стоимость				***680631,00***				
32	**12-150102-0303 РСНБ РК 2015 примен.**	**Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром до 50 мм**	**41,38**	**285,95**	**1,27**	**11832,82**	**52,73**	**7361,41**	**0,44**	**18,04**
		м		**273,74**	**--**	**11327,29**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,44	18,0400	627,840	11327,29			
32.2	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	2,2600		52,73			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.3	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,00	0,0621	5987,000	371,61			
32.4	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	0,4510	180,000	81,19			
		Накладные расходы -		*177,90*		*7361,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*161,78*				*6694,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,12*				*667,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,11*		*1536,00*				
		Сметная стоимость				*20730,00*				
		Водопровод, канализация								
33	**12-150101-0201 РСНБ РК 2015**	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм**	**55,2**	**430,30**	**1,98**	**23752,51**	**109,55**	**15365,06**	**0,69**	**37,98**
		м		**428,31**	**1,00**	**23642,95**	**55,45**	**59,1**	**0,00**	**0,09**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,69	37,9800	622,550	23642,95			
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0883					
33.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0883		109,55			
		Накладные расходы -		*278,35*		*15365,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*253,73*				*14006,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*24,62*				*1359,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,69*		*3129,00*				
		Сметная стоимость				*42247,00*				
34	**12-150101-0202 РСНБ РК 2015**	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм**	**65**	**535,00**	**3,97**	**34775,28**	**258,00**	**22465,97**	**0,85**	**55,45**
		м		**531,04**	**2,01**	**34517,28**	**130,59**	**59,1**	**0,00**	**0,21**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,85	55,4500	622,550	34517,28			
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,2080					
34.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,2080		258,00			
		Накладные расходы -		*345,63*		*22466,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*315,03*				*20477,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,60*				*1989,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,45*		*4579,00*				
		Сметная стоимость				*61821,00*				
35	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25 примен.**	**Прокладка трубопроводов канализации из пластмассовых труб диам. 50 мм**	**50**	**522,41**	**2,83**	**26120,38**	**141,37**	**14789,03**	**0,67**	**33,58**
		м		**490,63**	**1,18**	**24531,53**	**59,11**	**54,36**	**0,00**	**0,08**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,67	33,5800	730,540	24531,53			
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0813					
35.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0063		19,77			
35.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0063		16,09			
35.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0688		105,51			
35.6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,00	0,0006	178752,000	107,25			
35.7	21-130703-1404	Вода питьевая	м3	0,00	0,1950	446,000	86,97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.8	23-021103-9903	Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг	0,02	0,7500	1671,000	1253,25			
		Накладные расходы -		*295,78*		*14789,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,36%		*267,35*				*13367,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,43*				*1422,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,46*		*3273,00*				
		Сметная стоимость				*44182,00*				
36	**23-010801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм**	**50**	**151,00**	**--**	**7550,00**	**--**	**271,80**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5,44*		*272,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,44*				*272,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,51*		*626,00*				
		Сметная стоимость				*8448,00*				
37	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25 примен.**	**Прокладка трубопроводов канализации из пластмассовых труб диам. 100 мм**	**65**	**555,51**	**6,45**	**36108,19**	**418,98**	**18614,88**	**0,64**	**41,86**
		м		**470,47**	**2,54**	**30580,40**	**165,19**	**54,36**	**0,00**	**0,23**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,64	41,8600	730,540	30580,40
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,2275		
37.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0325		102,81
37.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0163		41,84
37.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1787		274,32
37.6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,00	0,0017	178752,000	309,06
37.7	21-130703-1404	Вода питьевая	м3	0,02	1,0200	446,000	455,14
37.8	23-021103-9903	Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг	0,04	2,6000	1671,000	4344,60

		Накладные расходы -		*286,38*		*18615,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,36%		*257,13*				*16713,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*29,25*				*1902,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,35*		*4378,00*				
		Сметная стоимость				*59101,00*				
38	**12-150101-0101 РСНБ РК 2015 примен.**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 25 мм. Разборка**	**50**	**244,79**	**2,01**	**12239,67**	**100,60**	**6953,20**	**0,35**	**17,33**
		м трубопроводов		**212,11**	**0,63**	**10605,27**	**31,39**	**59,1**	**0,00**	**0,05**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,35	17,3300	611,960	10605,27
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0500		
38.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0500		62,02
38.4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,03	1,6500		38,58
38.5	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,00	0,2150	5987,000	1287,20
38.6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,03	1,3700	180,000	246,60

		Накладные расходы -		*139,06*		*6953,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*125,73*				*6286,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,34*				*667,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,71*		*1535,00*				
		Сметная стоимость				*20728,00*				
39	23-010801-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм**	50	**516,00**	**--**	**25800,00**	**--**	**928,80**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18,58*		*929,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,58*				*929,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,77*		*2138,00*				
		Сметная стоимость				*28867,00*				
40	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	**Демонтаж раковины /умывальника/**	12	**325,31**	**3,22**	**3903,68**	**38,70**	**2518,96**	**0,51**	**6,16**
		компл		**322,08**	**1,63**	**3864,98**	**19,59**	**59,1**	**0,00**	**0,03**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,51	6,1600	627,840	3864,98
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0312		
40.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0312		38,70

		Накладные расходы -		*209,91*		*2519,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*191,32*				*2296,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,60*				*223,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,82*		*514,00*				
		Сметная стоимость				*6936,00*				
		Освещение								
41	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	**Демонтаж выключателей, розеток**	43	**33,54**	**--**	**1442,38**	**--**	**935,06**	**0,06**	**2,51**
		шт		**33,54**	**--**	**1442,38**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,06	2,5100	574,380	1442,38

		Накладные расходы -		*21,75*		*935,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,82*				*852,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,92*				*83,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,42*		*190,00*				
		Сметная стоимость				*2568,00*				
42	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	**Демонтаж светильников с лампами накаливания**	21	**36,67**	**0,37**	**770,13**	**7,81**	**496,89**	**0,06**	**1,33**
		шт		**36,30**	**0,19**	**762,32**	**3,96**	**59,1**	**0,00**	**0,01**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,06	1,3300	574,380	762,32
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0063		
42.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0063		7,81

		Накладные расходы -		*23,66*		*497,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,57*				*453,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,10*				*44,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,83*		*101,00*				
		Сметная стоимость				*1368,00*				
43	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	**Демонтаж кабеля**	152,25	**55,49**	**0,12**	**8449,00**	**18,88**	**5471,58**	**0,10**	**14,68**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		55,37	0,06	8430,12	9,56	59,1	0,00	0,02
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	14,6800	574,380	8430,12			
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0152					
43.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0152		18,88			
		Накладные расходы -		***35,94***		***5472,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***32,76***				***4988,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***3,18***				***484,00***		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***7,31***		***1114,00***				
		Сметная стоимость				***15034,00***				
44	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**152,25**	**489,89**	**224,71**	**74585,63**	**34211,59**	**12728,31**	**0,12**	**18,27**
		м кабеля		**85,06**	**63,71**	**12950,51**	**9699,58**	**42,8**	**0,09**	**13,09**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,12	18,2700	708,840	12950,51			
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	13,0900					
44.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,3654		1002,45			
44.4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	5,3000		11051,83			
44.5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	5,3000		44,45			
44.6	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,05	7,0600		21424,42			
44.7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,3654		688,44			
44.8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00	0,1522	163,000	24,82			
44.9	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм	т	0,00	0,0024	281415,000	685,53			
44.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,25	37,7600	183,000	6909,71			
44.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,00	0,0373	1670,000	62,29			
44.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,25	37,7600	270,000	10194,66			
44.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00	0,0015	2673,000	4,07			
44.14	21-130816-2102	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,00	0,0008	3979587,000	3029,46			
44.15	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля	10 шт.	0,10	15,5300	234,000	3633,90			
44.16	24-040207-3932	Кнопки монтажные	1000 шт.	0,00	0,0317	361,000	11,43			
44.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123	кг	0,03	4,3800	654,000	2867,66			
		Накладные расходы -		***83,60***		***12728,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***63,67***				***9694,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***19,93***				***3034,00***		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***45,88***		***6985,00***				
		Сметная стоимость				***94299,00***				
45	**23-060128-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2**	**0,15225**	**109319,00**	**--**	**16643,82**	**--**	**599,18**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3935,48*		*599,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3935,48*				*599,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9060,36*		*1379,00*				
		Сметная стоимость				*18622,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3485489,84**	**77672,35**			**1301,65**
			Тенге			**836447,96**	**30897,46**			**45,90**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**91229,45**				
		Материалы -	Тенге			**27423,54**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**22650,08**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**16643,82**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13327,49**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9694,24**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3633,25**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8364,56**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**112921,49**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31,36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22650,08**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2678092,84**				
		Материалы -	Тенге			**1018206,70**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**778095,34**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**860607,71**				
		Накладные расходы -	Тенге			**532303,93**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**420745,74**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**111558,19**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**256831,74**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3467228,52**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1223,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**778095,34**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**716167,55**				
		Материалы -	Тенге			**6822,76**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**66600,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**641665,00**				
		Сдача и испытание -	Тенге			**349,73**				
		Накладные расходы -	Тенге			**63289,13**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**36203,76**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**27085,37**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**62356,53**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**841813,21**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**92,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66600,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4421963,21**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1347,54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**867345,42**			

РАЗДЕЛ 2.Подвал на отм. -3.300

Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	48,3	638,85	96,01	30856,42	4637,06	14641,61	0,91	44,03
		м2		542,84	48,59	26219,36	2347,13	45,72	0,08	3,74
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,91	44,0300	595,550	26219,36			
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	3,7400					
46.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,08	3,7400		4637,06			
		Накладные расходы -		*303,14*		*14642,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 45,72%		*270,41*				*13061,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*32,73*				*1581,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,36*		*3640,00*				
		Сметная стоимость				*49138,00*				
		Окна								
47	12-060101-0302 РСНБ РК 2015	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	2,49	560,57	--	1395,82	--	904,88	0,95	2,36
		м2		560,57	--	1395,82	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,95	2,3600	590,260	1395,82			
		Накладные расходы -		*363,40*		*905,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*331,30*				*825,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*32,11*				*80,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,92*		*184,00*				
		Сметная стоимость				*2485,00*				
48	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Снятие оконных переплетов остекленных	17,7288	283,70	11,54	5029,74	204,51	3198,82	0,46	8,17
		м2		272,17	5,84	4825,23	103,52	59,1	0,01	0,16
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,46	8,1700	590,260	4825,23			
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1649					
48.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,1649		204,51			
		Накладные расходы -		*180,43*		*3199,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*164,30*				*2913,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,13*				*286,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,13*		*658,00*				
		Сметная стоимость				*8887,00*				
49	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6	805,15	31,00	4830,91	185,97	3071,80	1,29	7,72
		шт		774,16	14,67	4644,94	88,04	59,1	0,02	0,13
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,29	7,7200	601,380	4644,94			
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1290					
49.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,01	0,0870		130,96			
49.4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,03	0,1734		2,92			
49.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0420		52,10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*511,97*		*3072,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*466,20*				*2797,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*45,77*				*275,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,37*		*632,00*				
		Сметная стоимость				*8535,00*				
50	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	**17,7288**	**2332,22**	**124,77**	**41347,40**	**2212,07**	**10188,14**	**1,28**	**22,67**
		м2		823,95	56,12	14607,71	994,90	53,82	0,08	1,48

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,28	22,6700	644,260	14607,71
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	1,4800		
50.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	0,6914		857,63
50.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,25	4,3500		36,78
50.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,7911		1214,16
50.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,38	6,7000		103,50
50.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	16,3100	796,000	12983,15
50.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм	шт.	6,12	108,5000	26,000	2821,01
50.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	12,5900	108,000	1359,44
50.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	37,9400	81,000	3073,11
50.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8,00	141,8300	9,000	1276,47
50.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	61,5200	49,000	3014,43

		Накладные расходы -		*574,67*		*10188,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,82%		*473,65*				*8397,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*101,01*				*1791,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,55*		*4123,00*				
		Сметная стоимость				*55658,00*				
51	**21-090201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**17,7288**	**17177,00**	**--**	**304527,60**	**--**	**10962,99**	**--**	**--**
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*618,37*		*10963,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*618,37*				*10963,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1423,63*		*25239,00*				
		Сметная стоимость				*340730,00*				
52	**12-110102-1101 РСНБ РК 2015**	**Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов**	**8,8644**	**2990,56**	**0,41**	**26509,48**	**3,64**	**12968,79**	**3,23**	**28,67**
		м2		2213,64	--	19622,60	--	59,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,23	28,6700	684,490	19622,60
52.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,1206		3,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	0,3900	17646,000	6882,53			
52.4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0310	23,000	0,71			
		Накладные расходы -		*1463,02*		*12969,00*		*11597,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1308,26*				*1372,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*154,76*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*356,29*		*3158,00*				
		Сметная стоимость				*42637,00*				
53	**11-150108-1502 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25 примен.**	**Облицовка внутренних откосов**								
		м2	**17,7288**	**972,37**	**32,26**	**17238,93**	**571,87**	**5588,01**	**0,82**	**14,48**
				526,04	**22,32**	**9326,03**	**395,77**	**49,32**	**0,03**	**0,62**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,82	14,4800	644,260	9326,03
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,6161		
53.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0687		85,21
53.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1108		170,05
53.5	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,02	0,4366		316,60
53.6	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0053	17288,000	91,95
53.7	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0922	27789,000	2561,86
53.8	21-100502-1803	Клей казеиновый ГОСТ 3056-90	т	0,00	0,0001	747443,000	39,75
53.9	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0124	17518,000	217,40
53.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,06	1,0600	198,000	210,62
53.11	22-050108-0101	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	3,50	62,0500	68,000	4219,45

		Накладные расходы -		*315,19*		*5588,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*270,45*				*4795,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*44,74*				*793,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*103,00*		*1826,00*				
		Сметная стоимость				*24653,00*				
54	**122-030201-0501 примен.**	**Откосы пластиковые с утеплителем**								
		м2	**17,7288**	**3065,00**	**--**	**54338,77**	**--**	**1956,20**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*110,34*		*1956,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*110,34*				*1956,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*254,03*		*4504,00*				
		Сметная стоимость				*60799,00*				
		Полы, стены, потолок								
55	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /толщиной 30мм/**								
		м2	**196,5**	**552,07**	**21,00**	**108481,48**	**4126,38**	**31738,65**	**0,41**	**80,45**
				239,48	**9,97**	**47058,34**	**1958,51**	**54,81**	**0,02**	**3,12**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,41	80,4500	584,960	47058,34			
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	3,1200					
55.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,11	22,2800		257,09			
55.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	3,1200		3869,29			
55.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	4,0100	14254,000	57138,58			
55.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	6,8800	23,000	158,18			
		Накладные расходы -		***161,52***		***31739,00***		***26866,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		***136,72***				***4873,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***24,80***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***57,09***		***11218,00***				
		Сметная стоимость				***151438,00***				
56	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=2 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**196,5**	**164,41**	**7,18**	**32306,90**	**1411,13**	**2851,88**	**0,01**	**1,99**
					11,84	**3,30**	**2326,48**	**647,70**	**54,81**	**0,01**	**1,03**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	1,9900	1169,920	2326,48
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,0300		
56.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,06	11,4000		131,52
56.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	1,0300		1279,61
56.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	2,0000	14254,000	28569,29

		Накладные расходы -		***14,51***		***2852,00***		***1630,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		***8,30***				***1222,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***6,22***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,31***		***2813,00***				
		Сметная стоимость				***37971,00***				
57	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 к=0,8 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25 примен.**	**Снятие известковой побелки**	**м2**	**196,5**	**41,15**	**0,43**	**8086,29**	**84,69**	**4400,11**	**0,08**	**16,63**
					40,72	**0,20**	**8001,61**	**40,19**	**49,32**	**0,00**	**0,06**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,08	16,6300	481,100	8001,61
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0589		
57.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0197		24,37
57.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0393		60,31

		Накладные расходы -		***22,39***		***4400,00***		***3966,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		***20,18***				***434,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***2,21***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5,08***		***999,00***				
		Сметная стоимость				***13485,00***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	196,5	1073,40	22,33	210923,98	4387,70	46696,53	0,52	101,69
		м2		372,31	17,16	73157,94	3371,80	49,32	0,03	5,35

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,52	101,6900	719,430	73157,94			
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	5,3500					
58.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,1228		365,82			
58.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,4421		548,40			
58.5	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,02	4,7900		3473,48			
58.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	1,4500	23,000	33,44			
58.7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	11,31	2222,4100	60,000	133344,90			
		Накладные расходы -		***237,64***		***46697,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		***192,08***				***37744,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***45,56***				***8952,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***104,88***		***20610,00***				
		Сметная стоимость				***278230,00***				
		Отопление								

59	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	**Демонтаж радиаторов массой до 80 кг**	22	665,42	27,78	14639,27	611,26	9305,47	1,10	24,20
		шт		637,64	14,06	14028,01	309,40	59,1	0,02	0,49

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,10	24,2000	579,670	14028,01			
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,4928					
59.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	0,4928		611,26			
		Накладные расходы -		***422,98***		***9305,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***385,16***				***8473,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***37,82***				***832,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***87,07***		***1916,00***				
		Сметная стоимость				***25860,00***				
		Освещение								

60	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	**Демонтаж выключателей, розеток**	69	33,54	--	2314,52	--	1500,45	0,06	4,03
		шт		33,54	--	2314,52	--	59,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,06	4,0300	574,380	2314,52			
		Накладные расходы -		***21,75***		***1500,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***19,82***				***1368,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***1,92***				***133,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4,42***		***305,00***				
		Сметная стоимость				***4120,00***				

61	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	**Демонтаж светильников с лампами накаливания**	28	36,67	0,37	1026,84	10,42	662,53	0,06	1,77
		шт		36,30	0,19	1016,42	5,27	59,1	0,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,06	1,7700	574,380	1016,42			
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0084					
61.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0084		10,42			
		Накладные расходы -		***23,66***		***663,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***21,57***				***604,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***2,10***				***59,00***		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		***4,83***		***135,00***				
		Сметная стоимость				***1825,00***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**863854,37**	**18446,70**			**358,86**
			Тенге			**228545,00**	**10262,22**			**16,20**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**863854,37**				
		Материалы -	Тенге			**257996,30**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**238807,22**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**358866,37**				
		Накладные расходы -	Тенге			**160636,83**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**125036,75**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**35600,08**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**81959,30**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1106450,50**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**375,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**238807,22**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1106450,50**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**375,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**238807,22**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4349344,21**	**96119,05**			**1660,51**
			Тенге			**1064993,00**	**41159,69**			**62,10**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**91229,45**				
		Материалы -	Тенге			**27423,54**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**22650,08**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**16643,82**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13327,49**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9694,24**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3633,25**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8364,56**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**112921,49**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31,36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22650,08**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3541947,21**				
		Материалы -	Тенге			**1276203,00**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1016902,56**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1219474,08**				
		Накладные расходы -	Тенге			**692940,76**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**545782,49**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**147158,27**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**338791,04**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4573679,00**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1598,46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1016902,56**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			716167,55				
		Материалы -	Тенге			6822,76				
		Всего заработная плата -	Тенге				66600,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			641665,00				
		Сдача и испытание -	Тенге			349,73				
		Накладные расходы -	Тенге			63289,13				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					36203,76		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					27085,37		
		Сметная прибыль -	Тенге			62356,53				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			841813,21				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92,78
		Сметная заработная плата -	Тенге				66600,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5528413,71				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1722,60
		Сметная заработная плата -	Тенге				1106152,64			
		Временные зд.и сооружения 1,8*0,8*0,85%	Тенге			67668				
		Итого с временными	Тенге			5596081				
		Зимние удорожания 2,64%	Тенге			147737				
		Итого	Тенге			5743818				
		Итого в текущих ценах 2016 г. К=1,07013	Тенге			6146632				
		НДС 12%	Тенге			737596				
		Итого :	Тенге			6884228				
		Ценовая скидка 19,6%	Тенге			5647349				
		ИТОГО ПО АКТУ 1	Тенге			5647349				

Сдал:
ТОО "СК-Альтаир"
Карагандинская область,
г.Абай, ул.Энгельса 25-40
БИН 000440007685
ИИК KZ406390722030000547
БИК NFBAKZ23
АО "Delta Bank"

Директор

Токсамбаев К.Б.

Принял:
Коммунальное государственное предприятие "Областная клиническая больница" УЗКО
Карагандинская область, г.Караганда
г.Караганда, ул.Ерубаева, 15А
БИН 990140002162
ИИК KZ 208 560 000 006 298 037
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Руководитель

Абсуов М.Е

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"

эксперт

Шаймерденов К.С

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие "Областная клиническая больница" Управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Альтаир"

Договор № 139 от 16 мая 2016 г.

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания пищевого блока КГП "Областная клиническая больница" УЗКО по адресу: г.Караганда ул.Ерубаева, 15А

Наименование объекта -Капитальный ремонт здания пищевого блока КГП "Областная клиническая больница" УЗКО по адресу: г.Караганда ул.Ерубаева, 15А

АКТ 3 выполненных работ за август 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Первый этаж отм. 0,000								
		Полы, стены, потолок 1-го этажа								
1	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка дощатого покрытия полов** 1м2	16,4	203,66	10,67	3340,01	174,94	2112,35	0,34	5,51
				192,99	5,40	3165,06	88,55	59,1	0,01	0,14
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,34	5,5100	574,380	3165,06			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1410					
1.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,1410		174,94			
		Накладные расходы -		*128,80*		*2112,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*117,25*				*1923,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,55*				*189,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,60*		*436,00*				
		Сметная стоимость				*5889,00*				
2	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов** 1м	17,548	21,65	--	379,99	--	246,34	0,04	0,66
				21,65	--	379,99	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	0,6616	574,380	379,99			
		Накладные расходы -		*14,04*		*246,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12,80*				*225,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,24*				*22,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,86*		*50,00*				
		Сметная стоимость				*676,00*				
3	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	191,2	456,53	17,86	87289,16	3415,11	55554,87	0,70	133,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,70	133,5900	627,840	83874,05			
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	2,7500					
3.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	2,7500		3415,11			
		Накладные расходы -		***290,56***		***55555,00***		***50591,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***264,60***				***4964,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***25,96***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***59,77***		***11428,00***				
		Сметная стоимость				***154272,00***				
4	**12-070101-0302 РСНБ РК 2015**	**Разборка плинтусов из керамической плитки**	**204,584**	**82,02**	**--**	**16780,28**	**--**	**10878,25**	**0,14**	**29,21**
		1м		**82,02**	**--**	**16780,28**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	29,2100	574,380	16780,28			
		Накладные расходы -		***53,17***		***10878,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***48,47***				***9917,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***4,70***				***961,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***10,82***		***2213,00***				
		Сметная стоимость				***29871,00***				
5	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /толщиной 30мм/**	**207,6**	**552,07**	**21,00**	**114609,44**	**4359,47**	**33531,52**	**0,41**	**84,99**
		м2		**239,48**	**9,97**	**49716,59**	**2069,14**	**54,81**	**0,02**	**3,30**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,41	84,9900	584,960	49716,59			
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	3,3000					
5.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,11	23,5400		271,61			
5.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	3,3000		4087,86			
5.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	4,2400	14254,000	60366,26			
5.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	7,2700	23,000	167,12			
		Накладные расходы -		***161,52***		***33532,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		***136,72***				***28384,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***24,80***				***5148,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***57,09***		***11851,00***				
		Сметная стоимость				***159992,00***				
6	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=2 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**207,6**	**164,41**	**7,18**	**34131,87**	**1490,84**	**3012,98**	**0,01**	**2,10**
		м2		**11,84**	**3,30**	**2457,90**	**684,28**	**54,81**	**0,01**	**1,09**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	2,1000	1169,920	2457,90			
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,0900					
6.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,06	12,0400		138,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	1,0900		1351,89			
6.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	2,1200	14254,000	30183,13			
		Накладные расходы -		***14,51***		***3013,00***		***1722,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		***8,30***				***1291,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***6,22***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,31***		***2972,00***				
		Сметная стоимость				***40116,00***				
7	**11-110101-2706 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	**м2**	**95,6**						
				2543,33	**67,84**	**243142,21**	**6485,37**	**53740,26**	**1,23**	**117,64**
				792,76	**35,96**	**75788,04**	**3438,16**	**54,81**	**0,06**	**5,38**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,23	117,6400	644,260	75788,04
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	5,3800		
7.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,4302		1281,42
7.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,02	1,8600		1281,26
7.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03	2,7500		3409,18
7.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,3346		513,50
7.7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,4780	85,000	40,63
7.8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,60	57,3600	96,000	5506,56
7.9	22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	97,5100	1434,000	139832,21
7.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0956	23,000	2,20
7.11	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	4,50	430,2000	36,000	15487,20
		Накладные расходы -		***562,14***		***53740,00***		***43424,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		***454,22***				***10316,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***107,91***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***248,44***		***23751,00***				
		Сметная стоимость				***320633,00***				
8	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 к=0,8 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25 примен.**	**Снятие известковой побелки**	**м2**	**207,6**						
				41,15	**0,43**	**8543,08**	**89,47**	**4648,66**	**0,08**	**17,57**
				40,72	**0,20**	**8453,61**	**42,47**	**49,32**	**0,00**	**0,06**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,08	17,5700	481,100	8453,61
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0623		
8.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0208		25,75
8.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0415		63,72
		Накладные расходы -		***22,39***		***4649,00***		***4190,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		***20,18***				***458,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***2,21***		***1055,00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5,08***		***14247,00***				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	207,6 м2	1073,40 372,31	22,33 17,16	222838,77 77290,52	4635,56 3562,26	49334,35 49,32	0,52 0,03	107,43 5,66
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,52	107,4300	719,430	77290,52			
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	5,6600					
9.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,1298		386,48			
9.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,4671		579,38			
9.5	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,02	5,0600		3669,69			
9.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	1,5400	23,000	35,33			
9.7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	11,31	2347,9600	60,000	140877,36			
		Накладные расходы -		***237,64***		***49334,00***		***39877,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		***192,08***				***9458,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***45,56***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***104,88***		***21774,00***				
		Сметная стоимость				***293947,00***				
10	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	26,66 **м2 окрашиваемой поверхности**	600,49 371,99	3,38 1,57	16009,13 9917,22	90,10 41,98	5665,04 49,32	0,56 0,00	15,02 0,06
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,56	15,0200	660,140	9917,22			
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0600					
10.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0067		8,27			
10.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	кг	0,00	0,0533		81,83			
10.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	0,0826	85,000	7,02			
10.6	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	м2	0,69	18,4000	245,000	4506,87			
10.7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	кг	0,01	0,2239	162,000	36,28			
10.8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая		0,55	14,6600	99,000	1451,64			
		Накладные расходы -		***212,49***		***5665,00***		***4912,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		***184,24***				***753,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***28,25***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***65,04***		***1734,00***				
		Сметная стоимость				***23408,00***				
11	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	145,19127 **м2**	3079,58 1182,61	18,33 13,03	447128,40 171704,56	2661,87 1891,87	104796,62 49,32	1,75 0,02	253,79 2,99
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,75	253,7900	676,550	171704,56			
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	2,9900					
11.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,1452		432,48			
11.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,02	2,3600		1621,59			
11.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,4900		607,81			
11.6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,7260	85,000	61,71			
11.7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1,00	145,1900	1695,000	246099,20			
11.8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,50	72,6000	96,000	6969,18			
11.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	1,3500	23,000	31,06			
11.10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	544,4700	36,000	19600,82			
		Накладные расходы -		***721,78***		***104797,00***		***85618,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		***589,69***				***19179,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***132,09***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***304,11***		***44154,00***				
		Сметная стоимость				***596079,00***				
12	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	**285,04**	**889,13**	**19,11**	**253436,35**	**5446,73**	**53193,47**	**0,43**	**121,28**
				287,87	**14,72**	**82055,04**	**4194,72**	**49,32**	**0,02**	**6,66**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,43	121,2800	676,550	82055,04
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	6,6600		
12.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,1425		424,52
12.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,5701		707,12
12.5	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,02	5,9500		4315,09
12.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	1,8000	23,000	41,30
12.7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,70	2764,8900	60,000	165893,28
		Накладные расходы -		***186,62***		***53193,00***		***42538,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		***149,24***				***10655,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***37,38***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,06***		***24530,00***				
		Сметная стоимость				***331160,00***				
13	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	**48,722**	**1432,49**	**34,52**	**69793,75**	**1682,11**	**12299,50**	**0,52**	**25,50**
				366,91	**26,22**	**17876,45**	**1277,73**	**49,32**	**0,04**	**2,03**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,52	25,5000	700,900	17876,45
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	2,0300		
13.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0548		163,27
13.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,1705		211,52
13.5	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,04	1,8000		1307,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,5457	23,000	12,55			
13.7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	17,18	837,0400	60,000	50222,64			
		Накладные расходы -		***252,44***		***12300,00***		***9447,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		***193,89***				***2853,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***58,55***		***6567,00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***134,79***		***88661,00***				
		Сметная стоимость								
14	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**5,99 м2**	**3079,58**	**18,33**	**18446,70**	**109,82**	**4323,48**	**1,75**	**10,47**
				1182,61	**13,03**	**7083,83**	**78,05**	**49,32**	**0,02**	**0,12**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,75	10,4700	676,550	7083,83			
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1235					
14.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0060		17,84			
14.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,02	0,0973		66,90			
14.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0202		25,08			
14.6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,0300	85,000	2,55			
14.7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1,00	5,9900	1695,000	10153,05			
14.8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,50	3,0000	96,000	287,52			
14.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,0557	23,000	1,28			
14.10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	22,4600	36,000	808,65			
		Накладные расходы -		***721,78***		***4323,00***		***3532,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		***589,69***				***791,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***132,09***		***1822,00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***304,11***		***24592,00***				
		Сметная стоимость								
15	**11-150403-0705 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25**	**Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**23,39 м2 окрашиваемой поверхности**	**124,55**	**0,73**	**2913,31**	**17,09**	**1159,00**	**0,13**	**2,93**
				87,86	**0,34**	**2054,99**	**8,05**	**49,32**	**0,00**	**0,01**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,13	2,9300	700,900	2054,99			
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0117					
15.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0029		3,63			
15.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0088		13,46			
15.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	0,0351	85,000	2,98			
15.6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,04	1,0300	162,000	166,72			
15.7	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая	кг	0,29	6,7800	99,000	671,53			
		Накладные расходы -		***49,55***		***1159,00***		***1017,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		***43,50***				***142,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***6,05***						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость		*13,93*		*326,00*				
		Двери				*4398,00*				
16	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	**Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов**	**31,5**	**638,85**	**96,01**	**20123,75**	**3024,17**	**9548,88**	**0,91**	**28,71**
		м2		**542,84**	**48,59**	**17099,58**	**1530,74**	**45,72**	**0,08**	**2,44**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,91	28,7100	595,550	17099,58			
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	2,4400					
16.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,08	2,4400		3024,17			
		Накладные расходы -		*303,14*		*9549,00*		*8518,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 45,72%		*270,41*				*1031,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*32,73*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,36*		*2374,00*				
		Сметная стоимость				*32046,00*				
		Окна								
17	12-060101-0302 РСНБ РК 2015	**Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных**	**6,225**	**560,57**	**--**	**3489,55**	**--**	**2262,19**	**0,95**	**5,91**
		м2		**560,57**	**--**	**3489,55**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,95	5,9100	590,260	3489,55			
		Накладные расходы -		*363,40*		*2262,00*		*2062,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*331,30*				*200,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*32,11*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,92*		*460,00*				
		Сметная стоимость				*6212,00*				
18	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	**Снятие оконных переплетов остекленных**	**51,958**	**283,70**	**11,54**	**14740,71**	**599,36**	**9374,83**	**0,46**	**23,96**
		м2		**272,17**	**5,84**	**14141,35**	**303,38**	**59,1**	**0,01**	**0,48**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,46	23,9600	590,260	14141,35			
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4832					
18.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,4832		599,36			
		Накладные расходы -		*180,43*		*9375,00*		*8537,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*164,30*				*838,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,13*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,13*		*1929,00*				
		Сметная стоимость				*26045,00*				
19	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**15**	**805,15**	**31,00**	**12077,28**	**464,94**	**7679,50**	**1,29**	**19,31**
		шт		**774,16**	**14,67**	**11612,35**	**220,10**	**59,1**	**0,02**	**0,32**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,29	19,3100	601,380	11612,35			
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,3225					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,01	0,2175		327,39			
19.4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,03	0,4335		7,31			
19.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,1050		130,24			
		Накладные расходы -		***511,97***		***7680,00***		***6993,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***466,20***				***687,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***45,77***		***1581,00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,37***		***21337,00***				
		Сметная стоимость								
20	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**46,0484**						
				2332,22	**124,77**	**107394,85**	**5745,59**	**26462,44**	**1,28**	**58,89**
				823,95	**56,12**	**37941,75**	**2584,13**	**53,82**	**0,08**	**3,85**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,28	58,8900	644,260	37941,75
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	3,8500		
20.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	1,8000		2227,58
20.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,25	11,2900		95,54
20.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	2,0500		3153,63
20.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,38	17,4000		268,84
20.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	42,3600	796,000	33722,16
20.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм	шт.	6,12	281,8200	26,000	7327,22
20.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	32,6900	108,000	3530,99
20.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	98,5400	81,000	7982,03
20.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8,00	368,3900	9,000	3315,48
20.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	159,7900	49,000	7829,61
		Накладные расходы -		***574,67***		***26462,00***	
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,82%		***473,65***			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***101,01***			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***232,55***		***10709,00***	
		Сметная стоимость				***144566,00***	
21	**21-090201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**46,0484**						
				17177,00	**--**	**790973,37**	**--**	**28475,04**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***618,37***		***28475,00***		***28475,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***618,37***		***65556,00***				
		Сметная стоимость		***1423,63***		***885004,00***				
22	**12-110102-1101 РСНБ РК 2015**	**Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов**	**м2**	**11,36**						
				2990,56	**0,41**	**33972,71**	**4,67**	**16619,90**	**3,23**	**36,74**
				2213,64	**--**	**25146,96**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,23	36,7400	684,490	25146,96			
22.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,1545		4,67			
22.3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	0,4998	17646,000	8820,18			
22.4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0398	23,000	0,91			
		Накладные расходы -		***1463,02***		***16620,00***		***14862,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1308,26***				***1758,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***154,76***		***4047,00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***356,29***		***54640,00***				
		Сметная стоимость								
23	**12-080101-1804 РСНБ РК 2015**	**Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали**	**10,79 м**	**452,23**	**1,20**	**4879,61**	**13,00**	**1262,96**	**0,26**	**2,82**
				163,99	**0,59**	**1769,47**	**6,36**	**59,1**	**0,00**	**0,01**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,26	2,8200	627,840	1769,47
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0097		
23.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0065		8,03
23.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0032		4,97
23.5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00	0,0228	133293,000	3034,67
23.6	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,1079	183,000	19,75
23.7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,02	0,2158	198,000	42,73

		Накладные расходы -		***117,05***		***1263,00***		***1050,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***97,27***				***213,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***19,78***		***491,00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***45,54***		***6634,00***				
		Сметная стоимость								
24	**11-150108-1502 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25 примен.**	**Облицовка внутренних откосов**	**22,7192 м2**	**972,37**	**32,26**	**22091,44**	**732,84**	**7160,95**	**0,82**	**18,55**
				526,04	**22,32**	**11951,17**	**507,18**	**49,32**	**0,03**	**0,79**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,82	18,5500	644,260	11951,17
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,7895		
24.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0880		109,20
24.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1420		217,92
24.5	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,02	0,5595		405,72
24.6	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0068	17288,000	117,83
24.7	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,1181	27789,000	3282,99
24.8	21-100502-1803	Клей казеиновый ГОСТ 3056-90	т	0,00	0,0001	747443,000	50,94
24.9	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0159	17518,000	278,60
24.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,06	1,3600	198,000	269,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.11	22-050108-0101	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	3,50	79,5200	68,000	5407,17			
		Накладные расходы -		*315,19*		*7161,00*		*6144,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*270,45*				*1016,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*44,74*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,00*		*2340,00*				
		Сметная стоимость				*31593,00*				
25	122-030201-0501 примен.	**Откосы пластиковые с утеплителем**	м2	3065,00	--	69634,35	--	2506,84	--	--
		Накладные расходы -	22,7192	--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*110,34*		*2507,00*		*2507,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,34*						
		Сметная стоимость		*254,03*		*5771,00*				
26	11-460201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3**				*77912,00*				
			м3	24903,22	22,87	94452,15	86,75	19206,04	14,63	55,49
			3,792768	8798,19	--	33369,49	--	45,72	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,63	55,4900	601,380	33369,49
26.2	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	1,2100		86,75
26.3	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,9103	12059,000	10976,88
26.4	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,40	1,5200	32970,000	50019,02

		Накладные расходы -		*5063,86*		*19206,00*		*15257,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 45,72%		*4022,53*				*3950,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1041,33*		*9093,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2397,37*		*122751,00*				
		Сметная стоимость								
		Кровля								
27	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов**	м2	100,25	0,25	12271,00	31,05	7935,98	0,17	21,31
			122,4	100,00	--	12239,95	--	59,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,17	21,3100	574,380	12239,95
27.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,0300		31,05

		Накладные расходы -		*64,84*		*7936,00*		*7234,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*59,10*				*702,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,74*		*1617,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,21*		*21824,00*				
		Сметная стоимость								
28	11-120101-1701 РСНБ РК 2015 к=0,8 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25 примен.	**Демонтаж цементной стяжки**	м2	165,12	62,40	8256,10	3119,77	3359,86	0,22	11,18
			50	102,73	13,75	5136,34	687,57	50,76	0,02	0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,22	11,1800	459,500	5136,34			
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,9700					
28.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,6300		1876,56			
28.4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,02	1,1800		167,67			
28.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,3400		1075,55			
		Накладные расходы -		*67,20*		*3360,00*		*2956,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,76%		*59,12*				*404,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,07*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,59*		*929,00*				
		Сметная стоимость				*12545,00*				
29	**12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.**	**32,4**	**52,30**	**0,04**	**1694,68**	**1,17**	**1097,90**	**0,09**	**2,95**
		м		**52,27**	**--**	**1693,50**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,09	2,9500	574,380	1693,50			
29.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0389		1,17			
		Накладные расходы -		*33,89*		*1098,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*30,89*				*1001,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,00*				*97,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,90*		*223,00*				
		Сметная стоимость				*3016,00*				
30	**12-080101-0402 РСНБ РК 2015**	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали- водосточных труб с земли и подмостей**	**10**	**65,16**	**--**	**651,65**	**--**	**422,45**	**0,11**	**1,10**
		м		**65,16**	**--**	**651,65**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	1,1000	590,260	651,65			
		Накладные расходы -		*42,24*		*422,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*38,51*				*385,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,73*				*37,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,59*		*86,00*				
		Сметная стоимость				*1160,00*				
31	**11-120101-0209 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25 примен.**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**244,8**	**1182,39**	**10,09**	**289448,42**	**2469,77**	**23789,17**	**0,15**	**35,75**
		м2 кровли		**101,13**	**2,72**	**24756,48**	**666,04**	**50,76**	**0,00**	**0,89**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,15	35,7500	692,430	24756,48			
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,8874					
31.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,4590		1451,99			
31.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,1530		393,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,2754		422,65			
31.6	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,06	14,0800		201,15			
31.7	21-100403-1703	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	1,16	283,9700	459,000	130341,31			
31.8	21-100403-1806	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	281,5200	463,000	130343,76			
31.9	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,07	16,8900	91,000	1537,10			
		Накладные расходы -		***97,18***		***23789,00***		***12904,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,76%		***52,71***				***10885,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***44,46***		***25059,00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***102,37***		***338297,00***				
		Сметная стоимость								
32	**12-080101-2001 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающей цементной стяжки**	**50**	**622,47**	**34,19**	**31123,34**	**1709,41**	**9825,16**	**0,43**	**21,39**
		м2		**275,55**	**8,79**	**13777,50**	**439,48**	**59,1**	**0,01**	**0,62**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,43	21,3900	644,260	13777,50			
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,6200					
32.3	31-030202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,01	0,6200		12,93			
32.4	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,01	0,6200		1696,48			
32.5	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	1,0300	15181,000	15636,43			
		Накладные расходы -		***196,50***		***9825,00***		***8402,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***168,04***				***1423,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***28,46***		***3276,00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***65,52***		***44224,00***				
		Сметная стоимость								
33	**12-080101-1802 РСНБ РК 2015**	**Устройство настенных желобов из листовой стали**	**20**	**732,91**	**1,61**	**14658,11**	**32,12**	**2163,18**	**0,22**	**4,30**
		м		**132,77**	**0,79**	**2655,45**	**15,72**	**59,1**	**0,00**	**0,02**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,22	4,3000	617,260	2655,45			
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0240					
33.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0160		19,85			
33.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0080		12,28			
33.5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00	0,0612	133293,000	8157,53			
33.6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,02	0,4000	198,000	79,20			
33.7	21-130211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,00	0,0400	93345,000	3733,80			
		Накладные расходы -		***108,16***		***2163,00***		***1579,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***78,93***				***585,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***29,23***		***1346,00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***67,29***		***18167,00***				
		Сметная стоимость								
		Отопление								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	15	665,42	27,78	9981,32	416,77	6344,64	1,10	16,50
		шт		637,64	14,06	9564,56	210,95	59,1	0,02	0,34
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,10	16,5000	579,670	9564,56			
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,3360					
34.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	0,3360					
		Накладные расходы -		*422,98*			416,77			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,16*		*6345,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*37,82*				*5777,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,07*				*567,00*		
		Сметная стоимость				*1306,00*				
35	11-180301-0102 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25 примен.	Установка биметаллических радиаторов				*17632,00*				
		1кВт	23	533,65	59,94	12273,98	1378,64	6785,27	0,70	16,10
				462,12	27,60	10628,85	634,91	54,36	0,04	0,93
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,70	16,1000	660,140	10628,85			
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,9269					
35.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,00	0,0622		0,69			
35.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0267		68,63			
35.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	0,3524		437,10			
35.6	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01	0,2369		31,48			
35.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,5478		840,75			
35.8	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00	0,0010	180808,000	187,14			
35.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	3,4500	23,000	79,35			
		Накладные расходы -		*295,01*		*6785,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,36%		*266,22*				*6123,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,80*				*662,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,29*		*1525,00*				
		Сметная стоимость				*20584,00*				
36	23-051001-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005								
		секция	445	1367,00	--	608315,00	--	21899,34	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*49,21*		*21899,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,21*				*21899,00*		
		Сметная стоимость		*113,30*		*50417,00*				
37	12-150102-0303 РСНБ РК 2015 примен.	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром до 50 мм				*680631,00*				
		м	41,38	285,95	1,27	11832,82	52,73	7361,41	0,44	18,04
				273,74	--	11327,29	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,44	18,0400	627,840	11327,29			
37.2	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	2,2600		52,73			
37.3	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,00	0,0621	5987,000	371,61			
37.4	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	0,4510	180,000	81,19			
		Накладные расходы -		***177,90***		***7361,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***161,78***				***6694,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***16,12***				***667,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***37,11***		***1536,00***				
		Сметная стоимость				***20730,00***				
		Водопровод, канализация								
38	**12-150101-0201 РСНБ РК 2015**	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм**	**55,2**	**430,30**	**1,98**	**23752,51**	**109,55**	**15365,06**	**0,69**	**37,98**
		м		**428,31**	**1,00**	**23642,95**	**55,45**	**59,1**	**0,00**	**0,09**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,69	37,9800	622,550	23642,95			
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0883		109,55			
38.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0883					
		Накладные расходы -		***278,35***		***15365,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***253,73***				***14006,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***24,62***				***1359,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***56,69***		***3129,00***				
		Сметная стоимость				***42247,00***				
39	**12-150101-0202 РСНБ РК 2015**	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм**	**65**	**535,00**	**3,97**	**34775,28**	**258,00**	**22465,97**	**0,85**	**55,45**
		м		**531,04**	**2,01**	**34517,28**	**130,59**	**59,1**	**0,00**	**0,21**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,85	55,4500	622,550	34517,28			
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,2080		258,00			
39.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,2080					
		Накладные расходы -		***345,63***		***22466,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***315,03***				***20477,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***30,60***				***1989,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***70,45***		***4579,00***				
		Сметная стоимость				***61821,00***				
40	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25 примен.**	**Прокладка трубопроводов канализации из пластмассовых труб диам. 50 мм**	**50**	**522,41**	**2,83**	**26120,38**	**141,37**	**14789,03**	**0,67**	**33,58**
		м		**490,63**	**1,18**	**24531,53**	**59,11**	**54,36**	**0,00**	**0,08**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,67	33,5800	730,540	24531,53			
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0813		19,77			
40.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0063		16,09			
40.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0063		105,51			
40.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0688					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,00	0,0006	178752,000	107,25			
40.7	21-130703-1404	Вода питьевая	м3	0,00	0,1950	446,000	86,97			
40.8	23-021103-9903	Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг	0,02	0,7500	1671,000	1253,25			
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,36%		***295,78***		***14789,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***267,35***				***13367,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28,43***				***1422,00***		
		Сметная стоимость		***65,46***		***3273,00***				
						44182,00				
41	**23-010801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм**	**50**							
		м	**151,00**	**--**	**--**	**7550,00**	**--**	**271,80**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***5,44***		***272,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***5,44***				***272,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12,51***		***626,00***				
		Сметная стоимость				***8448,00***				
42	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25 примен.**	**Прокладка трубопроводов канализации из пластмассовых труб диам. 100 мм**	**65**							
		м	**555,51**	**6,45**	**36108,19**	**418,98**	**18614,88**	**0,64**	**41,86**	
			470,47	**2,54**	**30580,40**	**165,19**	**54,36**	**0,00**	**0,23**	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,64	41,8600	730,540	30580,40
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,2275		
42.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0325		102,81
42.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0163		41,84
42.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1787		274,32
42.6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,00	0,0017	178752,000	309,06
42.7	21-130703-1404	Вода питьевая	м3	0,02	1,0200	446,000	455,14
42.8	23-021103-9903	Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг	0,04	2,6000	1671,000	4344,60

		Накладные расходы -								
		в т.ч. наклад. ые первого уровня - 54,36%		***286,38***		***18615,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***257,13***				***16713,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***29,25***				***1902,00***		
		Сметная стоимость		***67,35***		***4378,00***				
						59101,00				
43	**12-150101-0101 РСНБ РК 2015 примен.**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 25 мм. Разборка**	**50**							
		м трубопроводов	**244,79**	**2,01**	**12239,67**	**100,60**	**6953,20**	**0,35**	**17,33**	
			212,11	**0,63**	**10605,27**	**31,39**	**59,1**	**0,00**	**0,05**	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,35	17,3300	611,960	10605,27
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0500		
43.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0500		62,02
43.4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,03	1,6500		38,58
43.5	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,00	0,2150	5987,000	1287,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,03	1,3700	180,000	246,60			
		Накладные расходы -		*139,06*		*6953,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*125,73*				*6286,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,34*				*667,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,71*		*1535,00*				
		Сметная стоимость				*20728,00*				
44	23-010801-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм**	50	516,00	--	25800,00	--	928,80	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,58*		*929,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,58*				*929,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,77*		*2138,00*				
		Сметная стоимость				*28867,00*				
45	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	**Демонтаж раковины /умывальника/**	12	325,31	3,22	3903,68	38,70	2518,96	0,51	6,16
		компл		322,08	1,63	3864,98	19,59	59,1	0,00	0,03

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,51	6,1600	627,840	3864,98			
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0312					
45.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0312		38,70			
		Накладные расходы -		*209,91*		*2519,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*191,32*				*2296,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,60*				*223,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,82*		*514,00*				
		Сметная стоимость				*6936,00*				
		Освещение								
46	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	**Демонтаж выключателей, розеток**	43	33,54	--	1442,38	--	935,06	0,06	2,51
		шт		33,54	--	1442,38	--	59,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,06	2,5100	574,380	1442,38			
		Накладные расходы -		*21,75*		*935,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,82*				*852,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,92*				*83,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,42*		*190,00*				
		Сметная стоимость				*2568,00*				
47	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	**Демонтаж светильников с лампами накаливания**	21	36,67	0,37	770,13	7,81	496,89	0,06	1,33
		шт		36,30	0,19	762,32	3,96	59,1	0,00	0,01

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,06	1,3300	574,380	762,32			
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0063					
47.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0063		7,81			
		Накладные расходы -		*23,66*		*497,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,57*				*453,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,10*				*44,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,83*		*101,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1368,00*				
48	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	**Демонтаж кабеля**	**152,25**	**55,49**	**0,12**	**8449,00**	**18,88**	**5471,58**	**0,10**	**14,68**
		м		**55,37**	**0,06**	**8430,12**	**9,56**	**59,1**	**0,00**	**0,02**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	14,6800	574,380	8430,12			
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0152					
48.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0152		18,88			
		Накладные расходы -		*35,94*		*5472,00*		*4988,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,76*				*484,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,18*		*1114,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,31*		*15034,00*				
		Сметная стоимость								
49	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**152,25**	**489,89**	**224,71**	**74585,63**	**34211,59**	**12728,31**	**0,12**	**18,27**
		м кабеля		**85,06**	**63,71**	**12950,51**	**9699,58**	**42,8**	**0,09**	**13,09**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,12	18,2700	708,840	12950,51			
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	13,0900					
49.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,3654		1002,45			
49.4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	5,3000		11051,83			
49.5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	5,3000					
49.6	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,05	7,0600		44,45			
49.7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,3654		21424,42			
49.8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00	0,1522	163,000	688,44 24,82			
49.9	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм	т	0,00	0,0024	281415,000	685,53			
49.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,25	37,7600	183,000	6909,71			
49.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,00	0,0373	1670,000	62,29			
49.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,25	37,7600	270,000	10194,66			
49.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00	0,0015	2673,000	4,07			
49.14	21-130816-2102	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,00	0,0008	3979587,000	3029,46			
49.15	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля	10 шт.	0,10	15,5300	234,000	3633,90			
49.16	24-040207-3932	Кнопки монтажные	1000 шт.	0,00	0,0317	361,000	11,43			
49.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123	кг	0,03	4,3800	654,000	2867,66			
		Накладные расходы -		*83,60*		*12728,00*		*9694,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*63,67*				*3034,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*19,93*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,88*		*6985,00*				
		Сметная стоимость				*94299,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	23-060128-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2								
		1000м	0,15225	109319,00	--	16643,82	--	599,18	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3935,48*		*599,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3935,48*				*599,00*		
		Сметная стоимость		*9060,36*		*1379,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			*18622,00*				
			Тенге			3985259,30	85846,71			1555,85
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1008879,12	37086,85			55,72
		Материалы -	Тенге			91229,45				
		Всего заработная плата -	Тенге			27423,54				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				22650,08			
		Накладные расходы -	Тенге			16643,82				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			13327,49				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9694,24		
		Сметная прибыль -	Тенге					3633,25		
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			8364,56				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			112921,49				
		Сметная заработная плата -	Тенге							31,36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				22650,08			
		Материалы -	Тенге			3177862,30				
		Всего заработная плата -	Тенге			1337370,64				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				956715,89			
		Накладные расходы -	Тенге			860607,71				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			641562,73				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					508841,40		
		Сметная прибыль -	Тенге					132721,33		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			305554,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4124979,00				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1487,43
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				956715,89			
		Материалы -	Тенге			716167,55				
		Всего заработная плата -	Тенге			6822,76				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				66600,00			
		Сдача и испытание -	Тенге			641665,00				
		Накладные расходы -	Тенге			349,73				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			63289,13				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					36203,76		
		Сметная прибыль -	Тенге					27085,37		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62356,53				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			841813,21				
		Сметная заработная плата -	Тенге							92,78
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				66600,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5079713,74				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1611,57
							1045966,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 2.Подвал на отм. -3.300

Двери

51	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов**	**48,3**	**638,85**	**96,01**	**30856,42**	**4637,06**	**14641,61**	**0,91**	**44,03**
		м2		**542,84**	**48,59**	**26219,36**	**2347,13**	**45,72**	**0,08**	**3,74**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,91	44,0300	595,550	26219,36			
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	3,7400					
51.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,08	3,7400		4637,06			
		Накладные расходы -		***303,14***		***14642,00***		***13061,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 45,72%		***270,41***				***1581,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***32,73***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***75,36***		***3640,00***				
		Сметная стоимость				***49138,00***				
		Окна								
52	**12-060101-0302 РСНБ РК 2015**	**Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных**	**2,49**	**560,57**	**--**	**1395,82**	**--**	**904,88**	**0,95**	**2,36**
		м2		**560,57**	**--**	**1395,82**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,95	2,3600	590,260	1395,82			
		Накладные расходы -		***363,40***		***905,00***		***825,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***331,30***				***80,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***32,11***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***73,92***		***184,00***				
		Сметная стоимость				***2485,00***				
53	**12-060101-0202 РСНБ РК 2015**	**Снятие оконных переплетов остекленных**	**17,7288**	**283,70**	**11,54**	**5029,74**	**204,51**	**3198,82**	**0,46**	**8,17**
		м2		**272,17**	**5,84**	**4825,23**	**103,52**	**59,1**	**0,01**	**0,16**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,46	8,1700	590,260	4825,23			
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1649					
53.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,1649		204,51			
		Накладные расходы -		***180,43***		***3199,00***		***2913,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***164,30***				***286,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***16,13***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***37,13***		***658,00***				
		Сметная стоимость				***8887,00***				
54	**12-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**6**	**805,15**	**31,00**	**4830,91**	**185,97**	**3071,80**	**1,29**	**7,72**
		шт		**774,16**	**14,67**	**4644,94**	**88,04**	**59,1**	**0,02**	**0,13**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,29	7,7200	601,380	4644,94			
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1290					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,01	0,0870		130,96			
54.4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,03	0,1734		2,92			
54.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0420		52,10			
		Накладные расходы -		***511,97***		***3072,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***466,20***				***2797,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***45,77***				***275,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,37***		***632,00***				
		Сметная стоимость				***8535,00***				
55	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	**17,7288 м2**	**2332,22**	**124,77**	**41347,40**	**2212,07**	**10188,14**	**1,28**	**22,67**
				823,95	**56,12**	**14607,71**	**994,90**	**53,82**	**0,08**	**1,48**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,28	22,6700	644,260	14607,71			
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	1,4800					
55.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	0,6914		857,63			
55.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,25	4,3500		36,78			
55.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,7911		1214,16			
55.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,38	6,7000		103,50			
55.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	16,3100	796,000	12983,15			
55.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм	шт.	6,12	108,5000	26,000	2821,01			
55.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	12,5900	108,000	1359,44			
55.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	37,9400	81,000	3073,11			
55.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8,00	141,8300	9,000	1276,47			
55.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	61,5200	49,000	3014,43			
		Накладные расходы -		***574,67***		***10188,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,82%		***473,65***				***8397,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***101,01***				***1791,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***232,55***		***4123,00***				
		Сметная стоимость				***55658,00***				
56	**21-090201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**17,7288 м2**	**17177,00**	**--**	**304527,60**	**--**	**10962,99**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***618,37***		***10963,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***618,37***				***10963,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1423,63***		***25239,00***				
		Сметная стоимость				***340730,00***				
57	**12-110102-1101 РСНБ РК 2015**	**Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов**	**8,8644 м2**	**2990,56**	**0,41**	**26509,48**	**3,64**	**12968,79**	**3,23**	**28,67**
				2213,64	**--**	**19622,60**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,23	28,6700	684,490	19622,60			
57.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,1206		3,64			
57.3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	0,3900	17646,000	6882,53			
57.4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0310	23,000	0,71			
		Накладные расходы -		***1463,02***		***12969,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1308,26***				***11597,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***154,76***				***1372,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***356,29***		***3158,00***				
		Сметная стоимость				***42637,00***				
58	**11-150108-1502 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25 примен.**	**Облицовка внутренних откосов**								
		м2	**17,7288**	**972,37**	**32,26**	**17238,93**	**571,87**	**5588,01**	**0,82**	**14,48**
				526,04	**22,32**	**9326,03**	**395,77**	**49,32**	**0,03**	**0,62**
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,82	14,4800	644,260	9326,03			
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,6161					
58.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0687		85,21			
58.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1108		170,05			
58.5	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,02	0,4366		316,60			
58.6	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0053	17288,000	91,95			
58.7	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0922	27789,000	2561,86			
58.8	21-100502-1803	Клей казеиновый ГОСТ 3056-90	т	0,00	0,0001	747443,000	39,75			
58.9	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0124	17518,000	217,40			
58.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,06	1,0600	198,000	210,62			
58.11	22-050108-0101	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	3,50	62,0500	68,000	4219,45			
		Накладные расходы -		***315,19***		***5588,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		***270,45***				***4795,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***44,74***				***793,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***103,00***		***1826,00***				
		Сметная стоимость				***24653,00***				
59	**122-030201-0501 примен.**	**Откосы пластиковые с утеплителем**								
		м2	**17,7288**	**3065,00**	**--**	**54338,77**	**--**	**1956,20**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***110,34***		***1956,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***110,34***				***1956,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***254,03***		***4504,00***				
		Сметная стоимость				***60799,00***				
		Полы, стены, потолок								
60	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /толщиной 30мм/**	**196,5**	**552,07**	**21,00**	**108481,48**	**4126,38**	**31738,65**	**0,41**	**80,45**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		239,48	9,97	47058,34	1958,51	54,81	0,02	3,12
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,41	80,4500	584,960	47058,34			
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	3,1200					
60.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,11	22,2800		257,09			
60.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	3,1200		3869,29			
60.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	4,0100	14254,000	57138,58			
60.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	6,8800	23,000	158,18			
		Накладные расходы -		***161,52***		***31739,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		***136,72***				***26866,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***24,80***				***4873,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***57,09***		***11218,00***				
		Сметная стоимость				***151438,00***				
61	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=2 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**196,5**	**164,41**	**7,18**	**32306,90**	**1411,13**	**2851,88**	**0,01**	**1,99**
		м2		**11,84**	**3,30**	**2326,48**	**647,70**	**54,81**	**0,01**	**1,03**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	1,9900	1169,920	2326,48			
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,0300					
61.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,06	11,4000		131,52			
61.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	1,0300		1279,61			
61.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	2,0000	14254,000	28569,29			
		Накладные расходы -		***14,51***		***2852,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		***8,30***				***1630,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***6,22***				***1222,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,31***		***2813,00***				
		Сметная стоимость				***37971,00***				
62	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 к=0,8 тех.ч.п.1.12 к=1.15 к=1,25 примен.**	**Снятие известковой побелки**	**196,5**	**41,15**	**0,43**	**8086,29**	**84,69**	**4400,11**	**0,08**	**16,63**
		м2		**40,72**	**0,20**	**8001,61**	**40,19**	**49,32**	**0,00**	**0,06**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,08	16,6300	481,100	8001,61			
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0589					
62.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0197		24,37			
62.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0393		60,31			
		Накладные расходы -		***22,39***		***4400,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		***20,18***				***3966,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***2,21***				***434,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5,08***		***999,00***				
		Сметная стоимость				***13485,00***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	196,5	1073,40	22,33	210923,98	4387,70	46696,53	0,52	101,69
		м2		372,31	17,16	73157,94	3371,80	49,32	0,03	5,35

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,52	101,6900	719,430	73157,94			
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	5,3500					
63.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,1228		365,82			
63.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,4421		548,40			
63.5	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,02	4,7900		3473,48			
63.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	1,4500	23,000	33,44			
63.7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	11,31	2222,4100	60,000	133344,90			
		Накладные расходы -		***237,64***		***46697,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		***192,08***				***37744,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***45,56***				***8952,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***104,88***		***20610,00***				
		Сметная стоимость				***278230,00***				
		Отопление								
64	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	**Демонтаж радиаторов массой до 80 кг**	22	665,42	27,78	14639,27	611,26	9305,47	1,10	24,20
		шт		637,64	14,06	14028,01	309,40	59,1	0,02	0,49

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,10	24,2000	579,670	14028,01			
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,4928					
64.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	0,4928		611,26			
		Накладные расходы -		***422,98***		***9305,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***385,16***				***8473,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***37,82***				***832,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***87,07***		***1916,00***				
		Сметная стоимость				***25860,00***				
		Освещение								
65	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	**Демонтаж выключателей, розеток**	69	33,54	--	2314,52	--	1500,45	0,06	4,03
		шт		33,54	--	2314,52	--	59,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,06	4,0300	574,380	2314,52			
		Накладные расходы -		***21,75***		***1500,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***19,82***				***1368,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***1,92***				***133,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4,42***		***305,00***				
		Сметная стоимость				***4120,00***				
66	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	**Демонтаж светильников с лампами накаливания**	28	36,67	0,37	1026,84	10,42	662,53	0,06	1,77
		шт		36,30	0,19	1016,42	5,27	59,1	0,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,06	1,7700	574,380	1016,42			
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0084					
66.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0084		10,42			
		Накладные расходы -		***23,66***		***663,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***21,57***				***604,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***2,10***				***59,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4,83***		***135,00***				
		Сметная стоимость				***1825,00***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**863854,37**	**18446,70**			**358,86**
			Тенге			**228545,00**	**10262,22**			**16,20**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**863854,37**				
	Материалы -		Тенге			**257996,30**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**238807,22**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**358866,37**				
		Накладные расходы -	Тенге			**160636,83**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**125036,75**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**35600,08**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**81959,30**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1106450,50**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**375,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**238807,22**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1106450,50**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**375,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**238807,22**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4849113,67**	**104293,41**			**1914,72**
			Тенге			**1237424,11**	**47349,08**			**71,91**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**91229,45**				
	Материалы -		Тенге			**27423,54**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22650,08**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**16643,82**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13327,49**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9694,24**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3633,25**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8364,56**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**112921,49**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31,36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22650,08**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4041716,67**				
	Материалы -		Тенге			**1595366,94**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1195523,11**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1219474,08**				
		Накладные расходы -	Тенге			**802199,56**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**633878,15**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**168321,41**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**387513,30**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5231429,53**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1862,49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1195523,11**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**716167,55**				
		Материалы -	Тенге			**6822,76**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**66600,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**641665,00**				
		Сдача и испытание -	Тенге			**349,73**				
		Накладные расходы -	Тенге			**63289,13**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**36203,76**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**27085,37**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**62356,53**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**841813,21**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**92,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66600,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6311822,35**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1986,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1284773,19**			
		Временные зд.и сооружения 1,8*0,8*0,85%	Тенге			77257				
		Итого с временными	Тенге			6389079				
		Зимние удорожания 2,64%	Тенге			168672				
		Итого	Тенге			6557751				
		Итого в текущих ценах 2016 г. К=1,07013	Тенге			7017646				
		НДС 12%	Тенге			842117				
		Итого :	Тенге			7859763				
		Ценовая скидка к=19,6%	Тенге			1540514				
		ИТОГО ПО АКТУ 3	Тенге			6319249,70				

Сдал:
ТОО "СК-Альтаир"
Карагандинская область,
г.Абай, ул.Энгельса 25-40
БИН 000440007685
ИИК KZ406390722030000547
БИК NFBAKZ23
АО "Delta Bank"
Директор
Токсамбаев К.Б.

Принял:
Коммунальное государственное предприятие "Областная клиническая больница" УЗКО
Карагандинская область, г.Караганда
г.Караганда, ул.Ерубаева, 15А
БИН 990140002162
ИИК KZ828560000000157694
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"
Руководитель
Абеуов М.Е

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"
Директор
Шаймерденов Қ.С