| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **8,0000** | | **2335,93** | **18687** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 84,09 | 673 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 84,09 | 673 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 193,60 | 1549 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2613,63** | **20909** |
| 29 | 23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **5,0000** | | **802,38** | **4012** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 28,89 | 144 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 28,89 | 144 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 66,50 | 333 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **897,77** | **4489** |
| 30 | 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | **шт.** | **1,0000** | | **1707,79** | **1708** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 808,44 | 808 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 90,58 | 91 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 899,02 | 899 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 208,54 | 209 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2815,35** | **2815** |
| 31 | 23-041001-6701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Клапаны обратные поворотные 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 32 ГОСТ 11823-91** | **шт.** | **1,0000** | | **21181,60** | **21182** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 762,54 | 763 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 762,54 | 763 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1755,53 | 1756 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23699,67** | **23700** |
| 32 | 11-160601-0103 РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | **шт.** | **14,0000** | | **3065,43** | **42916** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 1434,91 | 20089 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 162,01 | 2268 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1596,92 | 22357 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 372,99 | 5222 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5035,33** | **70495** |
| **33** | **23-041001-6703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Клапаны обратные поворотные 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 80 ГОСТ 11823-91** | **шт.** | **2,0000** | | **39974,10** | **79948** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1439,07 | 2878 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1439,07 | 2878 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3313,05 | 6626 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **44726,22** | **89452** |
| **34** | **23-040101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002** | **шт.** | **8,0000** | | **10402,75** | **83222** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 374,50 | 2996 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 374,50 | 2996 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 862,18 | 6897 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11639,43** | **93115** |
| **35** | **23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86** | **шт.** | **4,0000** | | **34766,32** | **139065** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1251,59 | 5006 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1251,59 | 5006 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2881,43 | 11526 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **38899,34** | **155597** |
| **36** | **11-160601-0502 РСНБ РК 2015** | **Клапаны пружинные, диаметр до 50 мм. Установка** | **шт.** | **2,0000** | | **3901,41** | **7803** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 813,39 | 1627 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 169,73 | 339 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 983,12 | 1966 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 390,76 | 782 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5275,30** | **10551** |
| **37** | **ООО"БК-арматура"** | **Предохранительный клапан д-50 мм 17с28нж** | **шт** | **2,0000** | | **54374,15** | **108748** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1957,47 | 3915 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1957,47 | 3915 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4506,53 | 9013 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **60838,15** | **121676** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** | **комплект** | **6,0000** | | **1640,09** | **9841** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 179,05 | 1074 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 65,49 | 393 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 244,54 | 1467 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 150,77 | 905 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2035,41** | **12212** |
| 39 | 11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка** | **комплект** | **2,0000** | | **2608,58** | **5217** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 186,03 | 372 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 100,61 | 201 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 286,64 | 573 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 231,62 | 463 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3126,84** | **6254** |
| 40 | 23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Краны трехходовой 11б18бк, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **6,0000** | | **984,11** | **5905** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 35,43 | 213 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 35,43 | 213 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 81,56 | 489 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1101,10** | **6607** |
| 41 | 23-021104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Штуцеры длиной 200 мм** | **шт.** | **6,0000** | | **546,02** | **3276** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 19,66 | 118 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,66 | 118 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 45,25 | 272 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **610,93** | **3666** |
| 42 | 11-260101-1001 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой** | **м3 изоляции** | **1,0000** | | **28720,54** | **28721** |
| | | НР первого уровня | % | 55,3 | | 10369,33 | 10369 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1407,24 | 1407 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11776,57 | 11777 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3239,77 | 3240 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **43736,88** | **43737** |
| **43** | **21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012** | **м3** | **1,0000** | | **10350,80** | **10351** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 372,63 | 373 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 372,63 | 373 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 857,87 | 858 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11581,30** | **11581** |
| **44** | **11-260301-0202 РСНБ РК 2015** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **19,0000** | | **1624,33** | **30862** |
| | | НР первого уровня | % | 55,3 | | 798,42 | 15170 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 87,22 | 1657 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 885,64 | 16827 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 200,80 | 3815 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2710,76** | **51505** |
| **45** | **21-050104-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80** | **т** | **0,0933** | | **273808,26** | **25544** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 9857,10 | 920 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9857,10 | 920 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22693,23 | 2117 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **306358,59** | **28580** |
| | Итого прямые затраты по разделу: | | Тенге | | | | **3021811** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **273720** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **31299** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **10684** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **748845** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **1967946** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **169306** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **3191117** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **114880** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **3305997** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **264480** |
| | ИТОГО по разделу: | | Тенге | | | | **3570477** |
| | | **ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | |
| | | Внутренний газопровод | | | | | |
| **1** | **13-110203-0101 РСНБ РК 2015** | **Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях** | **шт.** | **1,0000** | | **863,82** | **864** |
| | | НР первого уровня | % | 44 | | 380,08 | 380 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 44,78 | 45 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 424,86 | 425 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 103,09 | 103 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1391,78** | **1392** |
| **2** | **прайс ТОО "Казприбор"** | **Счетчик газовый G-25** | **шт** | **1,0000** | | **111607,14** | **111607** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 4017,86 | 4018 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4017,86 | 4018 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9250,00 | 9250 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **124875,00** | **124875** |
| **3** | **23-040905-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Краны проходные муфтовые латунные 11Б2бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **4,0000** | | **2278,10** | **9112** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 82,01 | 328 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 82,01 | 328 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 188,81 | 755 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2548,92** | **10196** |
| **4** | **23-040905-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Краны проходные муфтовые латунные 11Б2бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **2,0000** | | **774,73** | **1549** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 27,89 | 56 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27,89 | 56 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,21 | 128 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **866,83** | **1734** |
| | | Контроль загазованности | | | | | |
| **5** | **13-100701-0301 РСНБ РК 2015** | **Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **10796,29** | **10796** |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | | 4307,94 | 4308 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 543,75 | 544 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4851,69 | 4852 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1251,84 | 1252 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16899,82** | **16900** |
| 6 | **прайс ООО "Компания Водгазучет"** | **Сигнализатор загазованности САКЗ-МК-1-1 с клапаном DN 32мм** | **шт** | **1,0000** | | **27936,49** | **27936** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1005,71 | 1006 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1005,71 | 1006 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2315,38 | 2315 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **31257,58** | **31258** |
| 7 | **11-160301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **11,6000** | | **561,49** | **6513** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 165,14 | 1916 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 26,16 | 303 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 191,30 | 2219 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 60,22 | 699 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **813,01** | **9431** |
| 8 | **11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **10,0000** | | **440,46** | **4405** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 165,14 | 1651 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 21,80 | 218 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 186,94 | 1869 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 50,19 | 502 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **677,59** | **6776** |
| 9 | **23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **13,0000** | | **369,89** | **4809** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 13,32 | 173 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13,32 | 173 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 30,66 | 399 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **413,86** | **5380** |
| 10 | **23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **10,0000** | | **166,32** | **1663** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 5,99 | 60 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,99 | 60 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,78 | 138 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **186,09** | **1861** |
| **11** | **23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **5,4000** | | **511,02** | **2760** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 18,40 | 99 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,40 | 99 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 42,35 | 229 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **571,77** | **3088** |
| | | Футляр | | | | | |
| **12** | **11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **1,4000** | | **1485,13** | **2079** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 390,11 | 546 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 67,51 | 95 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 457,62 | 641 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 155,42 | 218 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2098,16** | **2937** |
| **13** | **11-221401-0301 РСНБ РК 2015** | **Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм** | **м** | **1,4000** | | **962,58** | **1348** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 499,23 | 699 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 52,63 | 74 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 551,85 | 773 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 121,15 | 170 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1635,59** | **2290** |
| **14** | **11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм** | **футляр** | **2,0000** | | **23565,46** | **47131** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 4423,86 | 8848 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1007,62 | 2015 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5431,47 | 10863 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2319,76 | 4640 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **31316,69** | **62633** |
| | | Опора из труб д-57х3,5 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | **11-090305-0301 РСНБ РК 2015** | **Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** | **т конструкций** | **0,0406** | | **78406,80** | **3183** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 40375,47 | 1639 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 4276,16 | 174 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 44651,63 | 1813 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9844,67 | 400 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **132903,10** | **5396** |
| 16 | **23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **8,8000** | | **810,35** | **7131** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 29,17 | 257 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 29,17 | 257 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 67,16 | 591 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **906,68** | **7979** |
| 17 | **11-260101-0301 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** | **м3 изоляции** | **0,4800** | | **30713,94** | **14743** |
| | | НР первого уровня | % | 55,3 | | 9659,30 | 4636 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1453,44 | 698 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11112,73 | 5334 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3346,13 | 1606 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45172,80** | **21683** |
| 18 | **21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** | **м3** | **0,4800** | | **13991,77** | **6716** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 503,70 | 242 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 503,70 | 242 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1159,64 | 557 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15655,11** | **7514** |
| 19 | **11-130301-0404 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз** | **м2** | **3,9400** | | **81,85** | **322** |
| | | НР первого уровня | % | 54,2 | | 16,92 | 67 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 3,56 | 14 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20,48 | 81 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,19 | 32 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **110,51** | **435** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** | **м2** | **3,9400** | | **122,35** | **482** |
| | | НР первого уровня | % | 54,2 | | 20,92 | 82 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 5,16 | 20 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 26,08 | 103 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,87 | 47 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **160,30** | 632 |
| 21 | 11-250210-0101 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** | **км трубопровода** | **0,0130** | | **733776,56** | **9539** |
| | | НР первого уровня | % | 58,7 | | 119144,24 | 1549 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 30705,15 | 399 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 149849,39 | 1948 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 70690,08 | 919 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **954316,03** | 12406 |
| 22 | 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Пневматическое испытание газопроводов** | **м** | **13,0000** | | **379,08** | **4928** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 223,71 | 2908 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 21,70 | 282 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 245,41 | 3190 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 49,96 | 649 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **674,45** | 8768 |
| 23 | 23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **5,0000** | | **164,07** | **820** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 5,91 | 30 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,91 | 30 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,60 | 68 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **183,57** | 918 |
| 24 | 23-020101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **3,0000** | | **82,04** | **246** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 2,95 | 9 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,95 | 9 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,80 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **91,79** | **275** |
| Итого прямые затраты по разделу: | | | Тенге | | | | **280684** |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **50602** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **14264** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **1860** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **215818** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы I уровня | | | Тенге | | | | **29230** |
| Итого с накладными расходами I уровня | | | Тенге | | | | **309914** |
| Накладные расходы II уровня | | | Тенге | | | | **11157** |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | **321070** |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | **25686** |
| ИТОГО по разделу: | | | Тенге | | | | **346756** |

## НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Газопровод среднего давления | | | | | |
| **1** | **11-240202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Газопроводы врезаемые диаметром до 125 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления** | **врезка** | **1,0000** | | **5315,36** | **5315** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 2472,98 | 2473 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 280,38 | 280 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2753,36 | 2753 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 645,50 | 645 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 8714,22 | 8714 |
| **2** | **23-020304-1620 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **13687,41** | **13687** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 492,75 | 493 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 492,75 | 493 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1134,41 | 1134 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 15314,57 | 15315 |
| **3** | **23-020304-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Шаровой кран ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **5807,22** | **5807** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 209,06 | 209 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 209,06 | 209 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 481,30 | 481 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6497,58** | **6498** |
| 4 | **11-010101-0308 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами** | **м3** | **52,9587** | | **126,59** | **6704** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 23,82 | 1261 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 5,41 | 287 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 29,23 | 1548 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12,47 | 660 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **168,29** | **8913** |
| 5 | **11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **3,9861** | | **1877,04** | **7482** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 1109,33 | 4422 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 107,51 | 429 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1216,84 | 4851 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 247,51 | 987 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3341,40** | **13319** |
| 6 | **11-010104-0402 РСНБ РК 2015** | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м** | **м3** | **1,5030** | | **26,65** | **40** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 5,67 | 9 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1,16 | 2 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,83 | 10 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,68 | 4 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36,16** | **54** |
| 7 | **11-230101-0101 РСНБ РК 2015** | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | **м3 основания** | **1,3000** | | **3234,02** | **4204** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 533,20 | 693 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 135,62 | 176 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 668,82 | 869 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 312,23 | 406 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4215,07** | **5480** |
| 8 | **11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,0180** | | **254328,98** | **4578** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 126007,51 | 2268 |