1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		13692,11	246
		Накладные расходы	%	--		139699,62	2515
		Сметная прибыль	%	8		31522,29	567
		Сметная стоимость:				**425550,89**	**7660**
9	**23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**12,1200**		**2243,48**	**27191**
		НР второго уровня	%	3,6		80,77	979
		Накладные расходы	%	--		80,77	979
		Сметная прибыль	%	8		185,94	2254
		Сметная стоимость:				**2510,18**	**30423**
10	**23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**14,1400**		**1513,85**	**21406**
		НР второго уровня	%	3,6		54,50	771
		Накладные расходы	%	--		54,50	771
		Сметная прибыль	%	8		125,47	1774
		Сметная стоимость:				**1693,82**	**23951**
11	**11-240101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0950**		**743584,59**	**70641**
		НР первого уровня	%	62,1		310656,93	29512
		НР второго уровня	%	3,6		37952,69	3606
		Накладные расходы	%	--		348609,62	33118
		Сметная прибыль	%	8		87375,54	8301
		Сметная стоимость:				**1179569,75**	**112059**
12	**23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**95,0000**		**1113,36**	**105769**
		НР второго уровня	%	3,6		40,08	3808
		Накладные расходы	%	--		40,08	3808
		Сметная прибыль	%	8		92,28	8766
		Сметная стоимость:				**1245,72**	**118343**
		Ковер с контрольной трубкой -1шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**1,0000**		**5393,43**	**5393**
		НР первого уровня	%	62,1		1942,41	1942
		НР второго уровня	%	3,6		264,09	264
		Накладные расходы	%	--		2206,51	2207
		Сметная прибыль	%	8		607,99	608
		Сметная стоимость:				**8207,93**	**8208**
14	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж ковера**	**т**	**0,0067**		**44547,41**	**299**
		НР первого уровня	%	60,9		24111,23	162
		НР второго уровня	%	3,6		2471,71	17
		Накладные расходы	%	--		26582,94	178
		Сметная прибыль	%	8		5690,43	38
		Сметная стоимость:				**76820,77**	**516**
15	**23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ковер для контрольной трубки**	**т**	**0,0067**		**324022,38**	**2161**
		НР второго уровня	%	3,6		11664,81	78
		Накладные расходы	%	--		11664,81	78
		Сметная прибыль	%	8		26854,97	179
		Сметная стоимость:				**362542,16**	**2418**
16	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,0140**		**23120,78**	**324**
		НР первого уровня	%	48,5		1726,53	24
		НР второго уровня	%	3,6		894,50	13
		Накладные расходы	%	--		2621,04	37
		Сметная прибыль	%	8		2059,35	29
		Сметная стоимость:				**27801,16**	**389**
17	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,0142**		**788,00**	**11**
		НР второго уровня	%	3,6		28,37	--
		Накладные расходы	%	--		28,37	--
		Сметная прибыль	%	8		65,31	1
		Сметная стоимость:				**881,68**	**13**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Футляр ПЭ100 д-200х18,2,L=8м -1 шт					
18	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0080**		**408026,24**	**3264**
		НР первого уровня	%	62,1		189891,55	1519
		НР второго уровня	%	3,6		21525,04	172
		Накладные расходы	%	--		211416,59	1691
		Сметная прибыль	%	8		49555,43	396
		Сметная стоимость:				**668998,26**	**5352**
19	**23-010501-1518 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200х18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**8,0800**		**6945,09**	**56116**
		НР второго уровня	%	3,6		250,02	2020
		Накладные расходы	%	--		250,02	2020
		Сметная прибыль	%	8		575,61	4651
		Сметная стоимость:				**7770,72**	**62787**
20	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**23565,46**	**23565**
		НР первого уровня	%	62,1		4423,86	4424
		НР второго уровня	%	3,6		1007,62	1008
		Накладные расходы	%	--		5431,47	5431
		Сметная прибыль	%	8		2319,76	2320
		Сметная стоимость:				**31316,69**	**31317**
21	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**8,0000**		**1066,13**	**8529**
		НР первого уровня	%	62,1		530,64	4245
		НР второго уровня	%	3,6		57,48	460
		Накладные расходы	%	--		588,12	4705
		Сметная прибыль	%	8		132,34	1059
		Сметная стоимость:				**1786,59**	**14293**
22	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**990,58**	**4953**
		НР первого уровня	%	62,1		359,14	1796
		НР второго уровня	%	3,6		48,59	243
		Накладные расходы	%	--		407,73	2039

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		111,86	559
		Сметная стоимость:				**1510,18**	**7551**
23	**23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**2686,47**	**5373**
		НР второго уровня	%	3,6		96,71	193
		Накладные расходы	%	--		96,71	193
		Сметная прибыль	%	8		222,65	445
		Сметная стоимость:				**3005,84**	**6012**
24	**23-020304-2609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1925,23**	**3850**
		НР второго уровня	%	3,6		69,31	139
		Накладные расходы	%	--		69,31	139
		Сметная прибыль	%	8		159,56	319
		Сметная стоимость:				**2154,10**	**4308**
25	**23-020304-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**5807,22**	**5807**
		НР второго уровня	%	3,6		209,06	209
		Накладные расходы	%	--		209,06	209
		Сметная прибыль	%	8		481,30	481
		Сметная стоимость:				**6497,58**	**6498**
26	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0160**		**710156,30**	**11363**
		НР первого уровня	%	62,1		281992,27	4512
		НР второго уровня	%	3,6		35717,35	571
		Накладные расходы	%	--		317709,62	5083
		Сметная прибыль	%	8		82229,27	1316
		Сметная стоимость:				**1110095,19**	**17762**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**23-020101-0175 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**729,63**	**2919**
		НР второго уровня	%	3,6		26,27	105
		Накладные расходы	%	--		26,27	105
		Сметная прибыль	%	8		60,47	242
		Сметная стоимость:				**816,37**	**3265**
28	**11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**10,0000**		**1867,97**	**18680**
		НР первого уровня	%	58,7		802,17	8022
		НР второго уровня	%	3,6		96,12	961
		Накладные расходы	%	--		898,30	8983
		Сметная прибыль	%	8		221,30	2213
		Сметная стоимость:				**2987,56**	**29876**
29	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,1000**		**329952,69**	**32995**
		НР второго уровня	%	3,6		11878,30	1188
		Накладные расходы	%	--		11878,30	1188
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	2735
		Сметная стоимость:				**369177,47**	**36918**
		Испытание					
30	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**95,0000**		**379,08**	**36013**
		НР первого уровня	%	60,4		223,71	21252
		НР второго уровня	%	3,6		21,70	2062
		Накладные расходы	%	--		245,41	23314
		Сметная прибыль	%	8		49,96	4746
		Сметная стоимость:				**674,45**	**64073**
31	**11-250127-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**0,0950**		**821323,64**	**78026**
		НР первого уровня	%	58,7		180183,49	17117
		НР второго уровня	%	3,6		36054,26	3425
		Накладные расходы	%	--		216237,75	20543

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		83004,91	7885
		Сметная стоимость:				**1120566,30**	**106454**
32	**11-130301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз**	**м2**	**0,3000**		**81,85**	**25**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	5
		НР второго уровня	%	3,6		3,56	1
		Накладные расходы	%	--		20,48	6
		Сметная прибыль	%	8		8,19	2
		Сметная стоимость:				**110,51**	**33**
33	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,3000**		**61,17**	**18**
		НР первого уровня	%	54,2		10,46	3
		НР второго уровня	%	3,6		2,58	1
		Накладные расходы	%	--		13,04	4
		Сметная прибыль	%	8		5,94	2
		Сметная стоимость:				**80,15**	**24**
		Монтаж ГРПШ 10МС (с сч. G-25) в металлическом шкафу -1шт					
34	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**м3**	**1,8069**		**126,59**	**229**
		НР первого уровня	%	59,1		23,82	43
		НР второго уровня	%	3,6		5,41	10
		Накладные расходы	%	--		29,23	53
		Сметная прибыль	%	8		12,47	23
		Сметная стоимость:				**168,29**	**304**
35	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**0,1360**		**1877,04**	**255**
		НР первого уровня	%	59,1		1109,33	151
		НР второго уровня	%	3,6		107,51	15
		Накладные расходы	%	--		1216,84	165
		Сметная прибыль	%	8		247,51	34
		Сметная стоимость:				**3341,40**	**454**
36	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м**	**м3**	**1,5281**		**26,65**	**41**
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	9
		НР второго уровня	%	3,6		1,16	2
		Накладные расходы	%	--		6,83	10
		Сметная прибыль	%	8		2,68	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**36,16**	**55**
37	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,1698**		**731,32**	**124**
		НР первого уровня	%	59,1		432,21	73
		НР второго уровня	%	3,6		41,89	7
		Накладные расходы	%	--		474,10	80
		Сметная прибыль	%	8		96,43	16
		Сметная стоимость:				**1301,85**	**221**
38	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**1,5281**		**137,62**	**210**
		НР первого уровня	%	59,1		61,33	94
		НР второго уровня	%	3,6		7,16	11
		Накладные расходы	%	--		68,49	105
		Сметная прибыль	%	8		16,49	25
		Сметная стоимость:				**222,60**	**340**
39	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	**м2**	**0,3500**		**1357,35**	**475**
		НР первого уровня	%	60,9		153,67	54
		НР второго уровня	%	3,6		54,40	19
		Накладные расходы	%	--		208,06	73
		Сметная прибыль	%	8		125,23	44
		Сметная стоимость:				**1690,64**	**592**
40	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	**м3**	**0,2100**		**24359,35**	**5115**
		НР первого уровня	%	48,5		1726,53	363
		НР второго уровня	%	3,6		939,09	197
		Накладные расходы	%	--		2665,62	560
		Сметная прибыль	%	8		2162,00	454
		Сметная стоимость:				**29186,98**	**6129**
41	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,2132**		**788,00**	**168**
		НР второго уровня	%	3,6		28,37	6
		Накладные расходы	%	--		28,37	6
		Сметная прибыль	%	8		65,31	14
		Сметная стоимость:				**881,68**	**188**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**2,2400**		**749,21**	**1678**
		НР первого уровня	%	50,8		102,26	229
		НР второго уровня	%	3,6		30,65	69
		Накладные расходы	%	--		132,91	298
		Сметная прибыль	%	8		70,57	158
		Сметная стоимость:				**952,70**	**2134**
43	**11-190301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1,0000**		**17376,06**	**17376**
		НР первого уровня	%	60,4		6354,46	6354
		НР второго уровня	%	3,6		854,30	854
		Накладные расходы	%	--		7208,76	7209
		Сметная прибыль	%	8		1966,79	1967
		Сметная стоимость:				**26551,61**	**26552**
44	**ком.пред. ТОО"Завод Газового оборудования"**	**ГРПШ 10 МС**	**шт**	**1,0000**		**44642,86**	**44643**
		НР второго уровня	%	3,6		1607,14	1607
		Накладные расходы	%	--		1607,14	1607
		Сметная прибыль	%	8		3700,00	3700
		Сметная стоимость:				**49950,00**	**49950**
45	**ком.пред. ТОО"Казприбор"**	**Счетчик газа G-25 "APATOR METRUX**	**шт**	**1,0000**		**111607,14**	**111607**
		НР второго уровня	%	3,6		4017,86	4018
		Накладные расходы	%	--		4017,86	4018
		Сметная прибыль	%	8		9250,00	9250
		Сметная стоимость:				**124875,00**	**124875**
46	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,5000**		**369,89**	**1295**
		НР второго уровня	%	3,6		13,32	47
		Накладные расходы	%	--		13,32	47
		Сметная прибыль	%	8		30,66	107
		Сметная стоимость:				**413,86**	**1449**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**23-040902-4406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кран шаровый фланцевый, ГШК-25 фланцевый РУ-25**	**шт.**	**3,0000**		**17372,48**	**52117**
		НР второго уровня	%	3,6		625,41	1876
		Накладные расходы	%	--		625,41	1876
		Сметная прибыль	%	8		1439,83	4319
		Сметная стоимость:				**19437,72**	**58313**
48	**23-020103-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные 1-25-6 кгс/см2**	**шт.**	**6,0000**		**702,59**	**4216**
		НР второго уровня	%	3,6		25,29	152
		Накладные расходы	%	--		25,29	152
		Сметная прибыль	%	8		58,23	349
		Сметная стоимость:				**786,11**	**4717**
49	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0264**		**83906,89**	**2215**
		НР первого уровня	%	60,9		48989,68	1293
		НР второго уровня	%	3,6		4784,28	126
		Накладные расходы	%	--		53773,96	1420
		Сметная прибыль	%	8		11014,47	291
		Сметная стоимость:				**148695,32**	**3926**
50	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,0264**		**257854,99**	**6807**
		НР второго уровня	%	3,6		9282,78	245
		Накладные расходы	%	--		9282,78	245
		Сметная прибыль	%	8		21371,02	564
		Сметная стоимость:				**288508,79**	7617
51	**23-020101-0154 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 26,9x2,0 мм /ГОСТ 17375-2001/**	**шт**	**2,0000**		**377,89**	**756**
		НР второго уровня	%	3,6		13,60	27
		Накладные расходы	%	--		13,60	27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		31,32	63
		Сметная стоимость:				**422,81**	**846**
52	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 ЗА 2 РАЗА**	**м2**	**1,8500**		**136,57**	**253**
		НР первого уровня	%	54,2		33,84	63
		НР второго уровня	%	3,6		6,13	11
		Накладные расходы	%	--		39,97	74
		Сметная прибыль	%	8		14,12	26
		Сметная стоимость:				**190,66**	**353**
53	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**м2**	**1,8500**		**122,35**	**226**
		НР первого уровня	%	54,2		20,92	39
		НР второго уровня	%	3,6		5,16	10
		Накладные расходы	%	--		26,08	48
		Сметная прибыль	%	8		11,87	22
		Сметная стоимость:				**160,30**	**297**
54	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**990,58**	**2972**
		НР первого уровня	%	62,1		359,14	1077
		НР второго уровня	%	3,6		48,59	146
		Накладные расходы	%	--		407,73	1223
		Сметная прибыль	%	8		111,86	336
		Сметная стоимость:				**1510,18**	**4531**
55	**23-020304-2217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**5711,09**	**5711**
		НР второго уровня	%	3,6		205,60	206
		Накладные расходы	%	--		205,60	206
		Сметная прибыль	%	8		473,34	473
		Сметная стоимость:				**6390,02**	**6390**
56	**23-020304-1009 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**4603,19**	**9206**
		НР второго уровня	%	3,6		165,71	331
		Накладные расходы	%	--		165,71	331

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		381,51	763
		Сметная стоимость:				**5150,42**	**10301**
		Газопровод низхкого давления					
57	**23-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 32 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**564,99**	**565**
		НР второго уровня	%	3,6		20,34	20
		Накладные расходы	%	--		20,34	20
		Сметная прибыль	%	8		46,83	47
		Сметная стоимость:				**632,16**	**632**
		Газопровод низкого давления					
58	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1707,79**	**1708**
		НР первого уровня	%	60,4		808,44	808
		НР второго уровня	%	3,6		90,58	91
		Накладные расходы	%	--		899,02	899
		Сметная прибыль	%	8		208,54	209
		Сметная стоимость:				**2815,35**	**2815**
59	**23-040902-3604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**5110,42**	**5110**
		НР второго уровня	%	3,6		183,98	184
		Накладные расходы	%	--		183,98	184
		Сметная прибыль	%	8		423,55	424
		Сметная стоимость:				5717,95	5718
60	**11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0020**		**681191,78**	**1362**
		НР первого уровня	%	62,1		299196,51	598
		НР второго уровня	%	3,6		35293,98	71
		Накладные расходы	%	--		334490,49	669
		Сметная прибыль	%	8		81254,58	163
		Сметная стоимость:				**1096936,86**	**2194**