1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		23,59	94
		Сметная стоимость:				**318,41**	**1274**
12	**23-010201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0000**		**646,09**	**12922**
		НР второго уровня	%	3,6		23,26	465
		Накладные расходы	%	--		23,26	465
		Сметная прибыль	%	8		53,55	1071
		Сметная стоимость:				**722,90**	**14458**
13	**23-010201-0168 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,0000**		**839,77**	**25193**
		НР второго уровня	%	3,6		30,23	907
		Накладные расходы	%	--		30,23	907
		Сметная прибыль	%	8		69,60	2088
		Сметная стоимость:				**939,60**	**28188**
14	**11-160301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**292,34**	**585**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	330
		НР второго уровня	%	3,6		16,47	33
		Накладные расходы	%	--		181,61	363
		Сметная прибыль	%	8		37,92	76
		Сметная стоимость:				**511,87**	**1024**
15	**11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**292,63**	**1756**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	991
		НР второго уровня	%	3,6		16,48	99
		Накладные расходы	%	--		181,62	1090
		Сметная прибыль	%	8		37,94	228
		Сметная стоимость:				**512,18**	**3073**
16	**11-160301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**293,00**	**2344**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	1321
		НР второго уровня	%	3,6		16,49	132
		Накладные расходы	%	--		181,63	1453
		Сметная прибыль	%	8		37,97	304
		Сметная стоимость:				**512,60**	**4101**
17	**11-160301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**293,65**	**4111**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	2312
		НР второго уровня	%	3,6		16,52	231
		Накладные расходы	%	--		181,66	2543
		Сметная прибыль	%	8		38,02	532
		Сметная стоимость:				**513,33**	**7187**
18	**23-010103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0000**		**283,23**	**566**
		НР второго уровня	%	3,6		10,20	20
		Накладные расходы	%	--		10,20	20
		Сметная прибыль	%	8		23,47	47
		Сметная стоимость:				**316,90**	**634**
19	**23-010103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**6,0000**		**367,07**	**2202**
		НР второго уровня	%	3,6		13,21	79
		Накладные расходы	%	--		13,21	79
		Сметная прибыль	%	8		30,42	183
		Сметная стоимость:				**410,71**	**2464**
20	**23-010103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**8,0000**		**519,42**	**4155**
		НР второго уровня	%	3,6		18,70	150
		Накладные расходы	%	--		18,70	150
		Сметная прибыль	%	8		43,05	344
		Сметная стоимость:				**581,17**	**4649**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	23-010103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	14,0000		668,70	9362
		НР второго уровня	%	3,6		24,07	337
		Накладные расходы	%	--		24,07	337
		Сметная прибыль	%	8		55,42	776
		Сметная стоимость:				**748,20**	**10475**
22	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6,0000		1685,77	10115
		НР первого уровня	%	60,4		802,20	4813
		НР второго уровня	%	3,6		89,57	537
		Накладные расходы	%	--		891,77	5351
		Сметная прибыль	%	8		206,20	1237
		Сметная стоимость:				**2783,73**	**16702**
23	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	8,0000		1707,79	13662
		НР первого уровня	%	60,4		808,44	6468
		НР второго уровня	%	3,6		90,58	725
		Накладные расходы	%	--		899,02	7192
		Сметная прибыль	%	8		208,54	1668
		Сметная стоимость:				**2815,35**	**22523**
24	23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	6,0000		1824,37	10946
		НР второго уровня	%	3,6		65,68	394
		Накладные расходы	%	--		65,68	394
		Сметная прибыль	%	8		151,20	907
		Сметная стоимость:				**2041,25**	**12248**
25	23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	8,0000		2335,93	18687
		НР второго уровня	%	3,6		84,09	673
		Накладные расходы	%	--		84,09	673

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		193,60	1549
		Сметная стоимость:				**2613,63**	**20909**
26	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**802,38**	**802**
		НР второго уровня	%	3,6		28,89	29
		Накладные расходы	%	--		28,89	29
		Сметная прибыль	%	8		66,50	67
		Сметная стоимость:				**897,77**	**898**
27	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1707,79**	**1708**
		НР первого уровня	%	60,4		808,44	808
		НР второго уровня	%	3,6		90,58	91
		Накладные расходы	%	--		899,02	899
		Сметная прибыль	%	8		208,54	209
		Сметная стоимость:				**2815,35**	**2815**
28	**23-041001-6701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапаны обратные поворотные 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 32 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**21181,60**	**21182**
		НР второго уровня	%	3,6		762,54	763
		Накладные расходы	%	--		762,54	763
		Сметная прибыль	%	8		1755,53	1756
		Сметная стоимость:				**23699,67**	**23700**
29	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**14,0000**		**3065,43**	**42916**
		НР первого уровня	%	60,4		1434,91	20089
		НР второго уровня	%	3,6		162,01	2268
		Накладные расходы	%	--		1596,92	22357
		Сметная прибыль	%	8		372,99	5222
		Сметная стоимость:				**5035,33**	**70495**
30	**23-041001-6703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапаны обратные поворотные 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 80 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**39974,10**	**79948**
		НР второго уровня	%	3,6		1439,07	2878

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1439,07	2878
		Сметная прибыль	%	8		3313,05	6626
		Сметная стоимость:				**44726,22**	**89452**
31	**23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**4,0000**		**34766,32**	**139065**
		НР второго уровня	%	3,6		1251,59	5006
		Накладные расходы	%	--		1251,59	5006
		Сметная прибыль	%	8		2881,43	11526
		Сметная стоимость:				**38899,34**	**155597**
32	**23-040101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**8,0000**		**10402,75**	**83222**
		НР второго уровня	%	3,6		374,50	2996
		Накладные расходы	%	--		374,50	2996
		Сметная прибыль	%	8		862,18	6897
		Сметная стоимость:				**11639,43**	**93115**
33	**11-160601-0502 РСНБ РК 2015**	**Клапаны пружинные, диаметр до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**3901,41**	**7803**
		НР первого уровня	%	60,4		813,39	1627
		НР второго уровня	%	3,6		169,73	339
		Накладные расходы	%	--		983,12	1966
		Сметная прибыль	%	8		390,76	782
		Сметная стоимость:				**5275,30**	**10551**
34	**ООО"БК-арматура"**	**Предохранительный клапан д-50 мм**	**шт**	**2,0000**		**47259,78**	**94520**
		НР второго уровня	%	3,6		1701,35	3403
		Накладные расходы	%	--		1701,35	3403
		Сметная прибыль	%	8		3916,89	7834
		Сметная стоимость:				**52878,02**	**105756**
35	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**6,0000**		**1640,09**	**9841**
		НР первого уровня	%	60,4		179,05	1074
		НР второго уровня	%	3,6		65,49	393
		Накладные расходы	%	--		244,54	1467

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		150,77	905
		Сметная стоимость:				**2035,41**	**12212**
36	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**2307,32**	**4615**
		НР первого уровня	%	60,4		134,06	268
		НР второго уровня	%	3,6		87,89	176
		Накладные расходы	%	--		221,95	444
		Сметная прибыль	%	8		202,34	405
		Сметная стоимость:				**2731,62**	**5463**
37	**23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны трехходовой 11б18бк, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**984,11**	**5905**
		НР второго уровня	%	3,6		35,43	213
		Накладные расходы	%	--		35,43	213
		Сметная прибыль	%	8		81,56	489
		Сметная стоимость:				**1101,10**	**6607**
38	**23-021104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Штуцеры длиной 200 мм**	**шт.**	**6,0000**		**546,02**	**3276**
		НР второго уровня	%	3,6		19,66	118
		Накладные расходы	%	--		19,66	118
		Сметная прибыль	%	8		45,25	272
		Сметная стоимость:				**610,93**	**3666**
39	**11-180401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки для хранения воды, вместимость 1 м3. Установка**	**бак**	**1,0000**		**41861,96**	**41862**
		НР первого уровня	%	60,4		6190,10	6190
		НР второго уровня	%	3,6		1729,87	1730
		Накладные расходы	%	--		7919,98	7920
		Сметная прибыль	%	8		3982,56	3983
		Сметная стоимость:				**53764,50**	**53764**
40	**11-180601-0101 РСНБ РК 2015**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**16329,75**	**32660**
		НР первого уровня	%	60,4		4086,23	8172

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		734,98	1470
		Накладные расходы	%	--		4821,21	9642
		Сметная прибыль	%	8		1692,08	3384
		Сметная стоимость:				**22843,04**	**45686**
41	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,0000**		**68,28**	**410**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	102
		НР второго уровня	%	3,6		3,07	18
		Накладные расходы	%	--		19,99	120
		Сметная прибыль	%	8		7,06	42
		Сметная стоимость:				**95,33**	**572**
42	**11-130301-0806 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	**м2**	**6,0000**		**103,56**	**621**
		НР первого уровня	%	54,2		10,08	60
		НР второго уровня	%	3,6		4,09	25
		Накладные расходы	%	--		14,17	85
		Сметная прибыль	%	8		9,42	57
		Сметная стоимость:				**127,15**	**763**
43	**11-260101-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	**м3 изоляции**	**1,8000**		**28720,54**	**51697**
		НР первого уровня	%	55,3		10369,33	18665
		НР второго уровня	%	3,6		1407,24	2533
		Накладные расходы	%	--		11776,57	21198
		Сметная прибыль	%	8		3239,77	5832
		Сметная стоимость:				**43736,88**	**78726**
44	**21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,8000**		**10350,80**	**18631**
		НР второго уровня	%	3,6		372,63	671
		Накладные расходы	%	--		372,63	671
		Сметная прибыль	%	8		857,87	1544
		Сметная стоимость:				**11581,30**	**20846**
45	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**29,0000**		**418,89**	**12148**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	55,3		153,44	4450
		НР второго уровня	%	3,6		20,60	598
		Накладные расходы	%	--		174,05	5047
		Сметная прибыль	%	8		47,43	1376
		Сметная стоимость:				**640,37**	**18571**
46	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000 м2**	**0,0290**		**211499,60**	**6133**
		НР второго уровня	%	3,6		7613,99	221
		Накладные расходы	%	--		7613,99	221
		Сметная прибыль	%	8		17529,09	508
		Сметная стоимость:				**236642,67**	**6863**
47	**11-260301-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**19,0000**		**1624,33**	**30862**
		НР первого уровня	%	55,3		798,42	15170
		НР второго уровня	%	3,6		87,22	1657
		Накладные расходы	%	--		885,64	16827
		Сметная прибыль	%	8		200,80	3815
		Сметная стоимость:				**2710,76**	**51505**
48	**21-050104-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0933**		**273808,26**	**25544**
		НР второго уровня	%	3,6		9857,10	920
		Накладные расходы	%	--		9857,10	920
		Сметная прибыль	%	8		22693,23	2117
		Сметная стоимость:				**306358,59**	**28580**
49	**11-180401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки для воды, вместимость 0,2 м3. Установка**	**бак**	**2,0000**		**17206,68**	**34413**
		НР первого уровня	%	60,4		2079,84	4160
		НР второго уровня	%	3,6		694,31	1389
		Накладные расходы	%	--		2774,15	5548
		Сметная прибыль	%	8		1598,47	3197
		Сметная стоимость:				**21579,31**	**43159**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	13-120901-0105 РСНБ РК 2015	**Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**682,05**	**1364**
		НР первого уровня	%	40,6		243,27	487
		НР второго уровня	%	3,6		33,31	67
		Накладные расходы	%	--		276,58	553
		Сметная прибыль	%	8		76,69	153
		Сметная стоимость:				**1035,32**	**2071**
51	23-051401-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Устройства противонакипные магнитные марки ПМУ**	**шт.**	**2,0000**		**80058,53**	**160117**
		НР второго уровня	%	3,6		2882,11	5764
		Накладные расходы	%	--		2882,11	5764
		Сметная прибыль	%	8		6635,25	13271
		Сметная стоимость:				**89575,89**	**179152**
	Итого прямые затраты по разделу:		Тенге				**2859942**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**316104**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**34459**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**11847**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**905290**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**1604089**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**194296**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**3054238**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**109953**
	ИТОГО:		Тенге				**3164190**
	Сметная прибыль		Тенге				**253135**
	ИТОГО по разделу:		Тенге				**3417326**
		ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
		Внутренний газопровод					
1	13-110203-0101 РСНБ РК 2015	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	**шт.**	**1,0000**		**863,82**	**864**
		НР первого уровня	%	44		380,08	380
		НР второго уровня	%	3,6		44,78	45
		Накладные расходы	%	--		424,86	425
		Сметная прибыль	%	8		103,09	103
		Сметная стоимость:				**1391,78**	**1392**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	прайс ТОО "Казприбор"	**Счетчик газовый G-16**	**шт**	**1,0000**		**66964,29**	**66964**
		НР второго уровня	%	3,6		2410,71	2411
		Накладные расходы	%	--		2410,71	2411
		Сметная прибыль	%	8		5550,00	5550
		Сметная стоимость:				**74925,00**	**74925**
3	23-040905-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны проходные муфтовые латунные 11Б2бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1312,64**	**2625**
		НР второго уровня	%	3,6		47,26	95
		Накладные расходы	%	--		47,26	95
		Сметная прибыль	%	8		108,79	218
		Сметная стоимость:				**1468,69**	**2937**
4	23-040905-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны проходные муфтовые латунные 11Б2бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**774,73**	**775**
		НР второго уровня	%	3,6		27,89	28
		Накладные расходы	%	--		27,89	28
		Сметная прибыль	%	8		64,21	64
		Сметная стоимость:				**866,83**	**867**
		Контроль загазованности					
5	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**10796,29**	**10796**
		НР первого уровня	%	40,6		4307,94	4308
		НР второго уровня	%	3,6		543,75	544
		Накладные расходы	%	--		4851,69	4852
		Сметная прибыль	%	8		1251,84	1252
		Сметная стоимость:				**16899,82**	**16900**
6	прайс ООО "Компания Водгазучет"	**Сигнализатор загазованности САКЗ-МК-1-1 с клапаном DN 32мм**	**шт**	**1,0000**		**27936,49**	**27936**
		НР второго уровня	%	3,6		1005,71	1006
		Накладные расходы	%	--		1005,71	1006
		Сметная прибыль	%	8		2315,38	2315
		Сметная стоимость:				**31257,58**	**31258**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**11-160301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9,6000**		**561,49**	**5390**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	1585
		НР второго уровня	%	3,6		26,16	251
		Накладные расходы	%	--		191,30	1836
		Сметная прибыль	%	8		60,22	578
		Сметная стоимость:				**813,01**	**7805**
8	**11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**11,0000**		**440,46**	**4845**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	1817
		НР второго уровня	%	3,6		21,80	240
		Накладные расходы	%	--		186,94	2056
		Сметная прибыль	%	8		50,19	552
		Сметная стоимость:				**677,59**	**7453**
9	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,0000**		**369,89**	**3699**
		НР второго уровня	%	3,6		13,32	133
		Накладные расходы	%	--		13,32	133
		Сметная прибыль	%	8		30,66	307
		Сметная стоимость:				**413,86**	**4139**
10	**23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,0000**		**166,32**	**1663**
		НР второго уровня	%	3,6		5,99	60
		Накладные расходы	%	--		5,99	60
		Сметная прибыль	%	8		13,78	138
		Сметная стоимость:				**186,09**	**1861**
		Футляр					
11	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,4000**		**1485,13**	**2079**
		НР первого уровня	%	60,4		390,11	546