1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		67,51	95
		Накладные расходы	%	--		457,62	641
		Сметная прибыль	%	8		155,42	218
		Сметная стоимость:				**2098,16**	**2937**
12	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм**	**м**	**1,4000**		**962,58**	**1348**
		НР первого уровня	%	62,1		499,23	699
		НР второго уровня	%	3,6		52,63	74
		Накладные расходы	%	--		551,85	773
		Сметная прибыль	%	8		121,15	170
		Сметная стоимость:				**1635,59**	**2290**
13	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**	**футляр**	**2,0000**		**23565,46**	**47131**
		НР первого уровня	%	62,1		4423,86	8848
		НР второго уровня	%	3,6		1007,62	2015
		Накладные расходы	%	--		5431,47	10863
		Сметная прибыль	%	8		2319,76	4640
		Сметная стоимость:				**31316,69**	**62633**
		Опора из труб д-57х3,5					
14	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0406**		**78406,80**	**3183**
		НР первого уровня	%	60,9		40375,47	1639
		НР второго уровня	%	3,6		4276,16	174
		Накладные расходы	%	--		44651,63	1813
		Сметная прибыль	%	8		9844,67	400
		Сметная стоимость:				**132903,10**	**5396**
15	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,8000**		**810,35**	**7131**
		НР второго уровня	%	3,6		29,17	257
		Накладные расходы	%	--		29,17	257
		Сметная прибыль	%	8		67,16	591
		Сметная стоимость:				**906,68**	**7979**
16	**11-260101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0,4800**		**30713,94**	**14743**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	55,3		9659,30	4636
		НР второго уровня	%	3,6		1453,44	698
		Накладные расходы	%	--		11112,73	5334
		Сметная прибыль	%	8		3346,13	1606
		Сметная стоимость:				**45172,80**	**21683**
17	**21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,4800**		**13991,77**	**6716**
		НР второго уровня	%	3,6		503,70	242
		Накладные расходы	%	--		503,70	242
		Сметная прибыль	%	8		1159,64	557
		Сметная стоимость:				**15655,11**	7514
18	**11-130301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз**	**м2**	**3,9400**		**81,85**	**322**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	67
		НР второго уровня	%	3,6		3,56	14
		Накладные расходы	%	--		20,48	81
		Сметная прибыль	%	8		8,19	32
		Сметная стоимость:				**110,51**	**435**
19	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**3,9400**		**122,35**	**482**
		НР первого уровня	%	54,2		20,92	82
		НР второго уровня	%	3,6		5,16	20
		Накладные расходы	%	--		26,08	103
		Сметная прибыль	%	8		11,87	47
		Сметная стоимость:				**160,30**	**632**
20	**11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0210**		**733776,56**	**15409**
		НР первого уровня	%	58,7		119144,24	2502
		НР второго уровня	%	3,6		30705,15	645
		Накладные расходы	%	--		149849,39	3147
		Сметная прибыль	%	8		70690,08	1484
		Сметная стоимость:				**954316,03**	**20041**
21	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**21,0000**		**379,08**	**7961**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,4		223,71	4698
		НР второго уровня	%	3,6		21,70	456
		Накладные расходы	%	--		245,41	5154
		Сметная прибыль	%	8		49,96	1049
		Сметная стоимость:				**674,45**	**14164**
22	**23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**6,0000**		**164,07**	**984**
		НР второго уровня	%	3,6		5,91	35
		Накладные расходы	%	--		5,91	35
		Сметная прибыль	%	8		13,60	82
		Сметная стоимость:				**183,57**	**1101**
23	**23-020101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**82,04**	**328**
		НР второго уровня	%	3,6		2,95	12
		Накладные расходы	%	--		2,95	12
		Сметная прибыль	%	8		6,80	27
		Сметная стоимость:				**91,79**	**367**
	Итого прямые затраты по разделу:		Тенге				**233376**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**54069**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**19287**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2707**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**160021**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**31807**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**265184**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**9547**
	ИТОГО:		Тенге				**274730**
	Сметная прибыль		Тенге				**21978**
	ИТОГО по разделу:		Тенге				**296709**

НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	Газопровод среднего давления

1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-240202-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1,0000**		**8200,59**	**8201**
		НР первого уровня	%	62,1		3836,36	3836
		НР второго уровня	%	3,6		433,33	433
		Накладные расходы	%	--		4269,69	4270
		Сметная прибыль	%	8		997,62	998
		Сметная стоимость:				**13467,90**	**13468**
2	23-020304-1624 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x50x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**35423,17**	**35423**
		НР второго уровня	%	3,6		1275,23	1275
		Накладные расходы	%	--		1275,23	1275
		Сметная прибыль	%	8		2935,87	2936
		Сметная стоимость:				**39634,28**	**39634**
3	23-020304-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Шаровой кран ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1862,77**	**1863**
		НР второго уровня	%	3,6		67,06	67
		Накладные расходы	%	--		67,06	67
		Сметная прибыль	%	8		154,39	154
		Сметная стоимость:				**2084,22**	**2084**
4	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3055,10**	**3055**
		НР второго уровня	%	3,6		109,98	110
		Накладные расходы	%	--		109,98	110
		Сметная прибыль	%	8		253,21	253
		Сметная стоимость:				**3418,29**	**3418**
5	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**м3**	**96,7557**		**126,59**	**12249**
		НР первого уровня	%	59,1		23,82	2304
		НР второго уровня	%	3,6		5,41	524
		Накладные расходы	%	--		29,23	2828

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12,47	1206
		Сметная стоимость:				**168,29**	**16283**
6	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**7,2827**		**1877,04**	**13670**
		НР первого уровня	%	59,1		1109,33	8079
		НР второго уровня	%	3,6		107,51	783
		Накладные расходы	%	--		1216,84	8862
		Сметная прибыль	%	8		247,51	1803
		Сметная стоимость:				**3341,40**	**24334**
7	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м**	**м3**	**2,5462**		**26,65**	**68**
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	14
		НР второго уровня	%	3,6		1,16	3
		Накладные расходы	%	--		6,83	17
		Сметная прибыль	%	8		2,68	7
		Сметная стоимость:				**36,16**	**92**
8	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,4500**		**3234,02**	**7923**
		НР первого уровня	%	62,1		533,20	1306
		НР второго уровня	%	3,6		135,62	332
		Накладные расходы	%	--		668,82	1639
		Сметная прибыль	%	8		312,23	765
		Сметная стоимость:				**4215,07**	**10327**
9	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0390**		**210692,06**	**8217**
		НР первого уровня	%	62,1		109291,17	4262
		НР второго уровня	%	3,6		11519,40	449
		Накладные расходы	%	--		120810,57	4712
		Сметная прибыль	%	8		26520,21	1034
		Сметная стоимость:				**358022,84**	**13963**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	23-010502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 ГОСТ 18599-2001**	м	49,4900		474,22	23469
		НР второго уровня	%	3,6		17,07	845
		Накладные расходы	%	--		17,07	845
		Сметная прибыль	%	8		39,30	1945
		Сметная стоимость:				**530,60**	**26259**
		Ковер с контрольной трубкой -1шт					
11	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	1,0000		5393,43	5393
		НР первого уровня	%	62,1		1942,41	1942
		НР второго уровня	%	3,6		264,09	264
		Накладные расходы	%	--		2206,51	2207
		Сметная прибыль	%	8		607,99	608
		Сметная стоимость:				**8207,93**	**8208**
12	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж ковера**	т	0,0067		44547,41	299
		НР первого уровня	%	60,9		24111,23	162
		НР второго уровня	%	3,6		2471,71	17
		Накладные расходы	%	--		26582,94	178
		Сметная прибыль	%	8		5690,43	38
		Сметная стоимость:				**76820,77**	**516**
13	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Ковер для контрольной трубки**	т	0,0067		324022,38	2161
		НР второго уровня	%	3,6		11664,81	78
		Накладные расходы	%	--		11664,81	78
		Сметная прибыль	%	8		26854,97	179
		Сметная стоимость:				**362542,16**	**2418**
14	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,0140		23120,78	324
		НР первого уровня	%	48,5		1726,53	24
		НР второго уровня	%	3,6		894,50	13
		Накладные расходы	%	--		2621,04	37
		Сметная прибыль	%	8		2059,35	29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**27801,16**	**389**
15	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,0142**		**788,00**	**11**
		НР второго уровня	%	3,6		28,37	--
		Накладные расходы	%	--		28,37	--
		Сметная прибыль	%	8		65,31	1
		Сметная стоимость:				**881,68**	**13**
16	**11-250129-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Сигнальная лента. Прокладка**	**м**	**49,0000**		**550,05**	**26952**
		НР первого уровня	%	58,7		132,92	6513
		НР второго уровня	%	3,6		24,59	1205
		Накладные расходы	%	--		157,51	7718
		Сметная прибыль	%	8		56,60	2774
		Сметная стоимость:				**764,16**	**37444**
17	**23-060901-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ"**	**км**	**0,0490**		**79706,40**	**3906**
		НР второго уровня	%	3,6		2869,43	141
		Накладные расходы	%	--		2869,43	141
		Сметная прибыль	%	8		6606,07	324
		Сметная стоимость:				**89181,90**	**4370**
18	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**990,58**	**4953**
		НР первого уровня	%	62,1		359,14	1796
		НР второго уровня	%	3,6		48,59	243
		Накладные расходы	%	--		407,73	2039
		Сметная прибыль	%	8		111,86	559
		Сметная стоимость:				**1510,18**	**7551**
19	**23-020304-2613 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**4702,79**	**9406**
		НР второго уровня	%	3,6		169,30	339

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		169,30	339
		Сметная прибыль	%	8		389,77	780
		Сметная стоимость:				**5261,86**	**10524**
20	**23-020304-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1016,08**	**2032**
		НР второго уровня	%	3,6		36,58	73
		Накладные расходы	%	--		36,58	73
		Сметная прибыль	%	8		84,21	168
		Сметная стоимость:				**1136,87**	**2274**
21	**23-020304-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1862,77**	**1863**
		НР второго уровня	%	3,6		67,06	67
		Накладные расходы	%	--		67,06	67
		Сметная прибыль	%	8		154,39	154
		Сметная стоимость:				**2084,22**	**2084**
22	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0040**		**710156,30**	**2841**
		НР первого уровня	%	62,1		281992,27	1128
		НР второго уровня	%	3,6		35717,35	143
		Накладные расходы	%	--		317709,62	1271
		Сметная прибыль	%	8		82229,27	329
		Сметная стоимость:				**1110095,19**	**4440**
23	**23-020101-0154 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**377,89**	**756**
		НР второго уровня	%	3,6		13,60	27
		Накладные расходы	%	--		13,60	27
		Сметная прибыль	%	8		31,32	63
		Сметная стоимость:				**422,81**	**846**
24	**11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**3,0000**		**1867,97**	**5604**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	58,7		802,17	2407
		НР второго уровня	%	3,6		96,12	288
		Накладные расходы	%	--		898,30	2695
		Сметная прибыль	%	8		221,30	664
		Сметная стоимость:				**2987,56**	**8963**
25	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0300**		**329952,69**	**9899**
		НР второго уровня	%	3,6		11878,30	356
		Накладные расходы	%	--		11878,30	356
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	820
		Сметная стоимость:				**369177,47**	**11075**
		Испытание					
26	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**49,0000**		**379,08**	**18575**
		НР первого уровня	%	60,4		223,71	10962
		НР второго уровня	%	3,6		21,70	1063
		Накладные расходы	%	--		245,41	12025
		Сметная прибыль	%	8		49,96	2448
		Сметная стоимость:				**674,45**	**33048**
27	**11-250127-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**0,0490**		**821323,64**	**40245**
		НР первого уровня	%	58,7		180183,49	8829
		НР второго уровня	%	3,6		36054,26	1767
		Накладные расходы	%	--		216237,75	10596
		Сметная прибыль	%	8		83004,91	4067
		Сметная стоимость:				**1120566,30**	**54908**
28	**11-130301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**0,3000**		**81,85**	**25**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	5
		НР второго уровня	%	3,6		3,56	1
		Накладные расходы	%	--		20,48	6
		Сметная прибыль	%	8		8,19	2
		Сметная стоимость:				**110,51**	**33**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,3000**		**61,17**	**18**
		НР первого уровня	%	54,2		10,46	3
		НР второго уровня	%	3,6		2,58	1
		Накладные расходы	%	--		13,04	4
		Сметная прибыль	%	8		5,94	2
		Сметная стоимость:				**80,15**	**24**
		Футляр ПЭ д-110х10 мм, L=10 м -1 шт					
30	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0100**		**254328,98**	**2543**
		НР первого уровня	%	62,1		126007,51	1260
		НР второго уровня	%	3,6		13692,11	137
		Накладные расходы	%	--		139699,62	1397
		Сметная прибыль	%	8		31522,29	315
		Сметная стоимость:				**425550,89**	**4256**
31	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**10,1000**		**2243,48**	**22659**
		НР второго уровня	%	3,6		80,77	816
		Накладные расходы	%	--		80,77	816
		Сметная прибыль	%	8		185,94	1878
		Сметная стоимость:				**2510,18**	**25353**
32	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**10,0000**		**962,58**	**9626**
		НР первого уровня	%	62,1		499,23	4992
		НР второго уровня	%	3,6		52,63	526
		Накладные расходы	%	--		551,85	5519
		Сметная прибыль	%	8		121,15	1212
		Сметная стоимость:				**1635,59**	**16356**
33	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**23565,46**	**23565**
		НР первого уровня	%	62,1		4423,86	4424
		НР второго уровня	%	3,6		1007,62	1008
		Накладные расходы	%	--		5431,47	5431

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2319,76	2320
		Сметная стоимость:				**31316,69**	**31317**
		Монтаж ГРПШ 10МС (с сч. G-16) в металлическом шкафу -1шт					
34	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**м3**	**1,8069**		**126,59**	**229**
		НР первого уровня	%	59,1		23,82	43
		НР второго уровня	%	3,6		5,41	10
		Накладные расходы	%	--		29,23	53
		Сметная прибыль	%	8		12,47	23
		Сметная стоимость:				**168,29**	**304**
35	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**0,1360**		**1877,04**	**255**
		НР первого уровня	%	59,1		1109,33	151
		НР второго уровня	%	3,6		107,51	15
		Накладные расходы	%	--		1216,84	165
		Сметная прибыль	%	8		247,51	34
		Сметная стоимость:				**3341,40**	**454**
36	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м**	**м3**	**1,5281**		**26,65**	**41**
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	9
		НР второго уровня	%	3,6		1,16	2
		Накладные расходы	%	--		6,83	10
		Сметная прибыль	%	8		2,68	4
		Сметная стоимость:				**36,16**	55
37	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,1698**		**731,32**	**124**
		НР первого уровня	%	59,1		432,21	73
		НР второго уровня	%	3,6		41,89	7
		Накладные расходы	%	--		474,10	80
		Сметная прибыль	%	8		96,43	16
		Сметная стоимость:				**1301,85**	221
38	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**1,5281**		**137,62**	**210**
		НР первого уровня	%	59,1		61,33	94
		НР второго уровня	%	3,6		7,16	11
		Накладные расходы	%	--		68,49	105
		Сметная прибыль	%	8		16,49	25