1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		156,96	1256
		Накладные расходы	%	--		156,96	1256
		Сметная прибыль	%	8		361,35	2891
		Сметная стоимость:				**4878,26**	**39026**
29	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,0812**		**257854,99**	**20928**
		НР второго уровня	%	3,6		9282,78	753
		Накладные расходы	%	--		9282,78	753
		Сметная прибыль	%	8		21371,02	1734
		Сметная стоимость:				**288508,79**	**23415**
30	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Конструкции для закрепление дымовой трубы. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1327**		**83906,89**	**11134**
		НР первого уровня	%	60,9		48989,68	6501
		НР второго уровня	%	3,6		4784,28	635
		Накладные расходы	%	--		53773,96	7136
		Сметная прибыль	%	8		11014,47	1462
		Сметная стоимость:				**148695,32**	**19732**
31	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1327**		**329952,69**	**43785**
		НР второго уровня	%	3,6		11878,30	1576
		Накладные расходы	%	--		11878,30	1576
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	3629
		Сметная стоимость:				**369177,47**	**48990**
32	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0020**		**381819,66**	**758**
		НР второго уровня	%	3,6		13745,51	27
		Накладные расходы	%	--		13745,51	27
		Сметная прибыль	%	8		31645,21	63
		Сметная стоимость:				**427210,38**	**848**
33	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,4500**		**68,28**	**372**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	92
		НР второго уровня	%	3,6		3,07	17
		Накладные расходы	%	--		19,99	109
		Сметная прибыль	%	8		7,06	38
		Сметная стоимость:				**95,33**	**520**
34	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**5,4500**		**103,25**	**563**
		НР первого уровня	%	54,2		10,57	58
		НР второго уровня	%	3,6		4,10	22
		Накладные расходы	%	--		14,67	80
		Сметная прибыль	%	8		9,43	51
		Сметная стоимость:				**127,36**	**694**
		Газоход металлический					
35	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических газоход**	**т конструкций**	**0,1068**		**73994,83**	**7900**
		НР первого уровня	%	60,9		42962,98	4587
		НР второго уровня	%	3,6		4210,48	450
		Накладные расходы	%	--		47173,47	5037
		Сметная прибыль	%	8		9693,46	1035
		Сметная стоимость:				**130861,76**	**13972**
36	**23-010201-0235 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,3650**		**4359,95**	**10311**
		НР второго уровня	%	3,6		156,96	371
		Накладные расходы	%	--		156,96	371
		Сметная прибыль	%	8		361,35	855
		Сметная стоимость:				**4878,26**	**11537**
37	**23-020101-0268 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**10361,06**	**10361**
		НР второго уровня	%	3,6		373,00	373
		Накладные расходы	%	--		373,00	373
		Сметная прибыль	%	8		858,72	859
		Сметная стоимость:				**11592,78**	**11593**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	11-130301-0405 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз**	**м2**	**2,5200**		**153,96**	**388**
		НР первого уровня	%	54,2		17,03	43
		НР второго уровня	%	3,6		6,16	16
		Накладные расходы	%	--		23,19	58
		Сметная прибыль	%	8		14,17	36
		Сметная стоимость:				**191,32**	**482**
39	11-130301-1412 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	**м2**	**2,5200**		**184,02**	**464**
		НР первого уровня	%	54,2		6,82	17
		НР второго уровня	%	3,6		6,87	17
		Накладные расходы	%	--		13,69	35
		Сметная прибыль	%	8		15,82	40
		Сметная стоимость:				**213,53**	**538**
40	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**0,2530**		**416,00**	**105**
		НР второго уровня	%	3,6		14,98	4
		Накладные расходы	%	--		14,98	4
		Сметная прибыль	%	8		34,48	9
		Сметная стоимость:				**465,45**	**118**
41	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**Тенге за 1 тонну**	**0,2530**		**396,83**	**100**
		Сметная прибыль	%	8		31,75	8
		Сметная стоимость:				**428,58**	**108**
Итого прямые затраты по разделу:			Тенге				**313771**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**75079**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**5383**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2189**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**233103**
		- перевозка грузов	Тенге				**206**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**45094**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**358866**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				12916
	ИТОГО:		Тенге				371781
	Сметная прибыль		Тенге				29742
	ИТОГО по разделу:		Тенге				401524
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы					
1	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3,0000		1749,66	5249
		НР первого уровня	%	42,8		349,76	1049
		НР второго уровня	%	3,6		75,58	227
		Накладные расходы	%	--		425,34	1276
		Сметная прибыль	%	8		174,00	522
		Сметная стоимость:				2349,00	7047
2	23-070204-1706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический однофазный АП 50 2МТ 10А**	шт.	1,0000		6211,57	6212
		НР второго уровня	%	3,6		223,62	224
		Накладные расходы	%	--		223,62	224
		Сметная прибыль	%	8		514,81	515
		Сметная стоимость:				6950,00	6950
3	23-070204-2001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ABB 1P 10A ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,0000		998,68	999
		НР второго уровня	%	3,6		35,95	36
		Накладные расходы	%	--		35,95	36
		Сметная прибыль	%	8		82,77	83
		Сметная стоимость:				1117,40	1117
4	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока 2 DF 10A 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,0000		3580,18	3580
		НР второго уровня	%	3,6		128,89	129
		Накладные расходы	%	--		128,89	129
		Сметная прибыль	%	8		296,73	297
		Сметная стоимость:				4005,79	4006

1	2	3	4	5	6	7	8
5	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**4,0000**		**315,60**	**1262**
		НР первого уровня	%	42,8		131,57	526
		НР второго уровня	%	3,6		16,10	64
		Накладные расходы	%	--		147,67	591
		Сметная прибыль	%	8		37,06	148
		Сметная стоимость:				**500,33**	**2001**
6	23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220**	**шт.**	**4,0000**		**214,25**	**857**
		НР второго уровня	%	3,6		7,71	31
		Накладные расходы	%	--		7,71	31
		Сметная прибыль	%	8		17,76	71
		Сметная стоимость:				**239,72**	**959**
7	23-070202-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Коробки для встраивания выключателей и розеток**	**шт.**	**4,0000**		**63,26**	**253**
		НР второго уровня	%	3,6		2,28	9
		Накладные расходы	%	--		2,28	9
		Сметная прибыль	%	8		5,24	21
		Сметная стоимость:				**70,78**	**283**
8	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**20,0000**		**147,48**	**2950**
		НР первого уровня	%	42,8		57,01	1140
		НР второго уровня	%	3,6		7,36	147
		Накладные расходы	%	--		64,37	1287
		Сметная прибыль	%	8		16,95	339
		Сметная стоимость:				**228,80**	**4576**
9	23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**20,0000**		**37,88**	**758**
		НР второго уровня	%	3,6		1,36	27
		Накладные расходы	%	--		1,36	27
		Сметная прибыль	%	8		3,14	63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				42,38	848
10	13-080206-0801 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	м	20,0000		17,24	345
		НР первого уровня	%	42,8		3,54	71
		НР второго уровня	%	3,6		0,75	15
		Накладные расходы	%	--		4,29	86
		Сметная прибыль	%	8		1,72	34
		Сметная стоимость:				23,25	465
11	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,0200		141717,34	2834
		НР второго уровня	%	3,6		5101,82	102
		Накладные расходы	%	--		5101,82	102
		Сметная прибыль	%	8		11745,53	235
		Сметная стоимость:				158564,70	3171
12	13-080206-1706 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	10,0000		252,71	2527
		НР первого уровня	%	42,8		59,18	592
		НР второго уровня	%	3,6		11,23	112
		Накладные расходы	%	--		70,41	704
		Сметная прибыль	%	8		25,85	258
		Сметная стоимость:				348,96	3490
13	23-010101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	10,0000		209,79	2098
		НР второго уровня	%	3,6		7,55	76
		Накладные расходы	%	--		7,55	76
		Сметная прибыль	%	8		17,39	174
		Сметная стоимость:				234,73	2347
14	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	10,0000		192,94	1929
		НР первого уровня	%	42,8		48,00	480
		НР второго уровня	%	3,6		8,67	87
		Накладные расходы	%	--		56,67	567
		Сметная прибыль	%	8		19,97	200

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				269,58	2696
15	13-080206-1202 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях**	м кабеля	2,0000		253,20	506
		НР первого уровня	%	42,8		55,05	110
		НР второго уровня	%	3,6		11,10	22
		Накладные расходы	%	--		66,14	132
		Сметная прибыль	%	8		25,55	51
		Сметная стоимость:				344,89	690
16	23-060144-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0120		170680,74	2048
		НР второго уровня	%	3,6		6144,51	74
		Накладные расходы	%	--		6144,51	74
		Сметная прибыль	%	8		14146,02	170
		Сметная стоимость:				190971,27	2292
17	21-130207-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Дюбели универсальные для крепления электротехнических коробов HUD-1 5 мм х 25 мм**	шт.	500,0000		5,00	2500
		НР второго уровня	%	3,6		0,18	90
		Накладные расходы	%	--		0,18	90
		Сметная прибыль	%	8		0,41	207
		Сметная стоимость:				5,59	2797
18	цена "Центр Промышленного Оборудования"	**Бензиновый генератор Fubag BS 3300**	шт	1,0000		135517,86	135518
		НР второго уровня	%	3,6		4878,64	4879
		Накладные расходы	%	--		4878,64	4879
		Сметная прибыль	%	8		11231,72	11232
		Сметная стоимость:				151628,22	151628
		Молниезащита. Н=2,0м -1шт					
19	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	т	0,0160		97906,82	1567
		НР первого уровня	%	61,7		28048,72	449

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		4534,40	73
		Накладные расходы	%	--		32583,12	522
		Сметная прибыль	%	8		10439,20	167
		Сметная стоимость:				**140929,14**	**2256**
20	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Молниеприемник М1**	**т**	**0,0160**		**329952,69**	**5283**
		НР второго уровня	%	3,6		11878,30	190
		Накладные расходы	%	--		11878,30	190
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	438
		Сметная стоимость:				**369177,47**	**5911**
		Заземление					
21	**13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**6,0000**		**451,78**	**2711**
		НР первого уровня	%	42,8		64,27	386
		НР второго уровня	%	3,6		18,58	111
		Накладные расходы	%	--		82,84	497
		Сметная прибыль	%	8		42,77	257
		Сметная стоимость:				**577,40**	**3464**
22	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм, длиной 3000мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,0000**		**2263,14**	**22631**
		НР первого уровня	%	42,8		253,47	2535
		НР второго уровня	%	3,6		90,60	906
		Накладные расходы	%	--		344,07	3441
		Сметная прибыль	%	8		208,58	2086
		Сметная стоимость:				**2815,78**	**28158**
Итого прямые затраты по разделу:			Тенге				**204617**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**15827**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3754**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**996**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**185036**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**7338**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**211955**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**7630**
ИТОГО:			Тенге				**219585**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				17567
	ИТОГО по разделу:		Тенге				237152
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ					
2	**11-180101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы на твердом топливе. Демонтаж**	**котел**	**2,0000**		**12665,54**	**25331**
		НР первого уровня	%	60,4		7381,62	14763
		НР второго уровня	%	3,6		721,70	1443
		Накладные расходы	%	--		8103,31	16207
		Сметная прибыль	%	8		1661,51	3323
		Сметная стоимость:				**22430,37**	**44861**
3	**11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**1,0000**		**55609,87**	**55610**
		НР первого уровня	%	60,4		23745,44	23745
		НР второго уровня	%	3,6		2856,79	2857
		Накладные расходы	%	--		26602,23	26602
		Сметная прибыль	%	8		6576,97	6577
		Сметная стоимость:				**88789,07**	**88789**
4	**Ком.пред.ТОО "Ансар Сервис"**	**Котел производ. 20000 ккал/час, КВа 23**	**шт**	**1,0000**		**258839,29**	**258839**
		НР второго уровня	%	3,6		9318,21	9318
		Накладные расходы	%	--		9318,21	9318
		Сметная прибыль	%	8		21452,60	21453
		Сметная стоимость:				**289610,10**	**289610**
5	**11-190201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка**	**устройство**	**1,0000**		**5839,67**	**5840**
		НР первого уровня	%	60,4		3496,73	3497
		НР второго уровня	%	3,6		336,11	336
		Накладные расходы	%	--		3832,85	3833
		Сметная прибыль	%	8		773,80	774
		Сметная стоимость:				**10446,31**	**10446**
6	**Ком.пред.ТОО "Ансар Сервис"**	**Горелка газовая Maxi 2**	**шт**	**1,0000**		**90401,79**	**90402**
		НР второго уровня	%	3,6		3254,46	3254
		Накладные расходы	%	--		3254,46	3254

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		7492,50	7493
		Сметная стоимость:				**101148,75**	**101149**
7	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1,0000**		**15302,21**	**15302**
		НР первого уровня	%	60,4		7484,89	7485
		НР второго уровня	%	3,6		820,34	820
		Накладные расходы	%	--		8305,23	8305
		Сметная прибыль	%	8		1888,60	1889
		Сметная стоимость:				**25496,04**	**25496**
8	**51-020605-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, ВРН 50/180, Q 5,0 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа IMP Pumps**	**шт.**	**1,0000**		**88800,00**	**88800**
		НР второго уровня	%	3,6		3196,80	3197
		Накладные расходы	%	--		3196,80	3197
		Сметная прибыль	%	8		7359,74	7360
		Сметная стоимость:				**99356,54**	**99357**
9	**13-120901-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**682,05**	**682**
		НР первого уровня	%	40,6		243,27	243
		НР второго уровня	%	3,6		33,31	33
		Накладные расходы	%	--		276,58	277
		Сметная прибыль	%	8		76,69	77
		Сметная стоимость:				**1035,32**	**1035**
10	**23-051401-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Устройства противонакипные магнитные марки ПМУ**	**шт.**	**2,0000**		**80058,53**	**160117**
		НР второго уровня	%	3,6		2882,11	5764
		Накладные расходы	%	--		2882,11	5764
		Сметная прибыль	%	8		6635,25	13271
		Сметная стоимость:				**89575,89**	**179152**
11	**11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**	**бак**	**2,0000**		**13626,48**	**27253**
		НР первого уровня	%	60,4		2079,84	4160
		НР второго уровня	%	3,6		565,43	1131

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2645,27	5291
		Сметная прибыль	%	8		1301,74	2603
		Сметная стоимость:				**17573,49**	**35147**
12	**11-180701-0103 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**56900,24**	**56900**
		НР первого уровня	%	60,4		2074,14	2074
		НР второго уровня	%	3,6		2123,08	2123
		Накладные расходы	%	--		4197,22	4197
		Сметная прибыль	%	8		4887,80	4888
		Сметная стоимость:				**65985,26**	**65985**
13	**11-190801-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры тонкой очистки топлива, диаметр до 50 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**6179,05**	**12358**
		НР первого уровня	%	60,4		2246,43	4493
		НР второго уровня	%	3,6		303,32	607
		Накладные расходы	%	--		2549,74	5099
		Сметная прибыль	%	8		698,30	1397
		Сметная стоимость:				**9427,10**	**18854**
14	**23-051208-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фильтры газовый d 25 мм**	**шт.**	**2,0000**		**11968,68**	**23937**
		НР второго уровня	%	3,6		430,87	862
		Накладные расходы	%	--		430,87	862
		Сметная прибыль	%	8		991,96	1984
		Сметная стоимость:				**13391,52**	**26783**
15	**11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**586,56**	**2346**
		НР первого уровня	%	60,4		328,95	1316
		НР второго уровня	%	3,6		32,96	132
		Накладные расходы	%	--		361,91	1448
		Сметная прибыль	%	8		75,88	304
		Сметная стоимость:				**1024,35**	**4097**
16	**11-160401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50,0000**		**799,43**	**39971**
		НР первого уровня	%	60,4		433,66	21683