1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13,78	83
		Сметная стоимость:				**186,09**	**1117**
		Футляр					
11	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,4000**		**1485,13**	**2079**
		НР первого уровня	%	60,4		390,11	546
		НР второго уровня	%	3,6		67,51	95
		Накладные расходы	%	--		457,62	641
		Сметная прибыль	%	8		155,42	218
		Сметная стоимость:				**2098,16**	**2937**
12	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм**	**м**	**1,4000**		**962,58**	**1348**
		НР первого уровня	%	62,1		499,23	699
		НР второго уровня	%	3,6		52,63	74
		Накладные расходы	%	--		551,85	773
		Сметная прибыль	%	8		121,15	170
		Сметная стоимость:				**1635,59**	**2290**
13	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**	**футляр**	**2,0000**		**23565,46**	**47131**
		НР первого уровня	%	62,1		4423,86	8848
		НР второго уровня	%	3,6		1007,62	2015
		Накладные расходы	%	--		5431,47	10863
		Сметная прибыль	%	8		2319,76	4640
		Сметная стоимость:				**31316,69**	**62633**
		Опора из труб д-57х3,5					
14	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0406**		**78406,80**	**3183**
		НР первого уровня	%	60,9		40375,47	1639
		НР второго уровня	%	3,6		4276,16	174
		Накладные расходы	%	--		44651,63	1813
		Сметная прибыль	%	8		9844,67	400
		Сметная стоимость:				**132903,10**	**5396**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,8000**		**810,35**	**7131**
		НР второго уровня	%	3,6		29,17	257
		Накладные расходы	%	--		29,17	257
		Сметная прибыль	%	8		67,16	591
		Сметная стоимость:				**906,68**	**7979**
16	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0,4800**		**30713,94**	**14743**
		НР первого уровня	%	55,3		9659,30	4636
		НР второго уровня	%	3,6		1453,44	698
		Накладные расходы	%	--		11112,73	5334
		Сметная прибыль	%	8		3346,13	1606
		Сметная стоимость:				**45172,80**	**21683**
17	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,4800**		**13991,77**	**6716**
		НР второго уровня	%	3,6		503,70	242
		Накладные расходы	%	--		503,70	242
		Сметная прибыль	%	8		1159,64	557
		Сметная стоимость:				**15655,11**	**7514**
18	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз**	**м2**	**3,9400**		**81,85**	**322**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	67
		НР второго уровня	%	3,6		3,56	14
		Накладные расходы	%	--		20,48	81
		Сметная прибыль	%	8		8,19	32
		Сметная стоимость:				**110,51**	**435**
19	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**3,9400**		**122,35**	**482**
		НР первого уровня	%	54,2		20,92	82
		НР второго уровня	%	3,6		5,16	20
		Накладные расходы	%	--		26,08	103
		Сметная прибыль	%	8		11,87	47
		Сметная стоимость:				**160,30**	**632**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0130**		**733776,56**	**9539**
		НР первого уровня	%	58,7		119144,24	1549
		НР второго уровня	%	3,6		30705,15	399
		Накладные расходы	%	--		149849,39	1948
		Сметная прибыль	%	8		70690,08	919
		Сметная стоимость:				**954316,03**	**12406**
21	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**13,0000**		**379,08**	**4928**
		НР первого уровня	%	60,4		223,71	2908
		НР второго уровня	%	3,6		21,70	282
		Накладные расходы	%	--		245,41	3190
		Сметная прибыль	%	8		49,96	649
		Сметная стоимость:				**674,45**	**8768**
22	23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**164,07**	**656**
		НР второго уровня	%	3,6		5,91	24
		Накладные расходы	%	--		5,91	24
		Сметная прибыль	%	8		13,60	54
		Сметная стоимость:				**183,57**	734
23	23-020101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**82,04**	**164**
		НР второго уровня	%	3,6		2,95	6
		Накладные расходы	%	--		2,95	6
		Сметная прибыль	%	8		6,80	14
		Сметная стоимость:				**91,79**	**184**
Итого прямые затраты по разделу:			Тенге				**218369**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**47931**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**14097**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1797**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**156342**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				27578
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				245948
	Накладные расходы II уровня		Тенге				8854
	ИТОГО:		Тенге				254802
	Сметная прибыль		Тенге				20384
	ИТОГО по разделу:		Тенге				275186
		НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					
1	**11-240202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 75 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	1,0000		**4146,57**	**4147**
		НР первого уровня	%	62,1		1989,01	1989
		НР второго уровня	%	3,6		220,88	221
		Накладные расходы	%	--		2209,89	2210
		Сметная прибыль	%	8		508,52	509
		Сметная стоимость:				**6864,97**	**6865**
2	**23-020304-1407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	1,0000		**2641,28**	**2641**
		НР второго уровня	%	3,6		95,09	95
		Накладные расходы	%	--		95,09	95
		Сметная прибыль	%	8		218,91	219
		Сметная стоимость:				**2955,28**	**2955**
3	**23-020303-2603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кран шаровой ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	1,0000		**1157,26**	**1157**
		НР второго уровня	%	3,6		41,66	42
		Накладные расходы	%	--		41,66	42
		Сметная прибыль	%	8		95,91	96
		Сметная стоимость:				**1294,84**	**1295**
4	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**м3**	9,9552		**126,59**	**1260**
		НР первого уровня	%	59,1		23,82	237
		НР второго уровня	%	3,6		5,41	54
		Накладные расходы	%	--		29,23	291

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12,47	124
		Сметная стоимость:				**168,29**	**1675**
5	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,7493**		**1877,04**	**1407**
		НР первого уровня	%	59,1		1109,33	831
		НР второго уровня	%	3,6		107,51	81
		Накладные расходы	%	--		1216,84	912
		Сметная прибыль	%	8		247,51	185
		Сметная стоимость:				**3341,40**	**2504**
6	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м**	**м3**	**0,2666**		**26,65**	**7**
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	2
		НР второго уровня	%	3,6		1,16	--
		Накладные расходы	%	--		6,83	2
		Сметная прибыль	%	8		2,68	1
		Сметная стоимость:				**36,16**	**10**
7	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,2500**		**3234,02**	**809**
		НР первого уровня	%	62,1		533,20	133
		НР второго уровня	%	3,6		135,62	34
		Накладные расходы	%	--		668,82	167
		Сметная прибыль	%	8		312,23	78
		Сметная стоимость:				**4215,07**	**1054**
8	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0050**		**223232,51**	**1116**
		НР первого уровня	%	62,1		114085,75	570
		НР второго уровня	%	3,6		12143,46	61
		Накладные расходы	%	--		126229,21	631
		Сметная прибыль	%	8		27956,94	140
		Сметная стоимость:				**377418,66**	**1887**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001**	м	5,0500		749,63	3786
		НР второго уровня	%	3,6		26,99	136
		Накладные расходы	%	--		26,99	136
		Сметная прибыль	%	8		62,13	314
		Сметная стоимость:				838,75	4236
10	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1,0000		990,58	991
		НР первого уровня	%	62,1		359,14	359
		НР второго уровня	%	3,6		48,59	49
		Накладные расходы	%	--		407,73	408
		Сметная прибыль	%	8		111,86	112
		Сметная стоимость:				1510,18	1510
11	23-020304-2609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,0000		1925,23	1925
		НР второго уровня	%	3,6		69,31	69
		Накладные расходы	%	--		69,31	69
		Сметная прибыль	%	8		159,56	160
		Сметная стоимость:				2154,10	2154
		Ковер с контрольной трубкой -1шт					
12	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	1,0000		5393,43	5393
		НР первого уровня	%	62,1		1942,41	1942
		НР второго уровня	%	3,6		264,09	264
		Накладные расходы	%	--		2206,51	2207
		Сметная прибыль	%	8		607,99	608
		Сметная стоимость:				8207,93	8208
13	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж ковера**	т	0,0067		44547,41	299
		НР первого уровня	%	60,9		24111,23	162
		НР второго уровня	%	3,6		2471,71	17
		Накладные расходы	%	--		26582,94	178
		Сметная прибыль	%	8		5690,43	38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				76820,77	516
14	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Ковер для контрольной трубки**	т	0,0067		324022,38	2161
		НР второго уровня	%	3,6		11664,81	78
		Накладные расходы	%	--		11664,81	78
		Сметная прибыль	%	8		26854,97	179
		Сметная стоимость:				362542,16	2418
15	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,0140		23120,78	324
		НР первого уровня	%	48,5		1726,53	24
		НР второго уровня	%	3,6		894,50	13
		Накладные расходы	%	--		2621,04	37
		Сметная прибыль	%	8		2059,35	29
		Сметная стоимость:				27801,16	389
16	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	0,0142		788,00	11
		НР второго уровня	%	3,6		28,37	--
		Накладные расходы	%	--		28,37	--
		Сметная прибыль	%	8		65,31	1
		Сметная стоимость:				881,68	13
17	11-250129-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Сигнальная лента. Прокладка**	м	5,0000		550,05	2750
		НР первого уровня	%	58,7		132,92	665
		НР второго уровня	%	3,6		24,59	123
		Накладные расходы	%	--		157,51	788
		Сметная прибыль	%	8		56,60	283
		Сметная стоимость:				764,16	3821
18	23-060901-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ"**	км	0,0050		79706,40	399
		НР второго уровня	%	3,6		2869,43	14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2869,43	14
		Сметная прибыль	%	8		6606,07	33
		Сметная стоимость:				**89181,90**	**446**
19	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**990,58**	**991**
		НР первого уровня	%	62,1		359,14	359
		НР второго уровня	%	3,6		48,59	49
		Накладные расходы	%	--		407,73	408
		Сметная прибыль	%	8		111,86	112
		Сметная стоимость:				**1510,18**	**1510**
20	**23-020303-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1023,75**	**1024**
		НР второго уровня	%	3,6		36,85	37
		Накладные расходы	%	--		36,85	37
		Сметная прибыль	%	8		84,85	85
		Сметная стоимость:				**1145,45**	**1145**
21	**11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**1,0000**		**1867,97**	**1868**
		НР первого уровня	%	58,7		802,17	802
		НР второго уровня	%	3,6		96,12	96
		Накладные расходы	%	--		898,30	898
		Сметная прибыль	%	8		221,30	221
		Сметная стоимость:				**2987,56**	**2988**
22	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0100**		**329952,69**	**3300**
		НР второго уровня	%	3,6		11878,30	119
		Накладные расходы	%	--		11878,30	119
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	273
		Сметная стоимость:				**369177,47**	**3692**
23	**11-130301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**5,9800**		**81,85**	**489**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	101
		НР второго уровня	%	3,6		3,56	21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		20,48	122
		Сметная прибыль	%	8		8,19	49
		Сметная стоимость:				**110,51**	**661**
24	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,9800**		**122,35**	**732**
		НР первого уровня	%	54,2		20,92	125
		НР второго уровня	%	3,6		5,16	31
		Накладные расходы	%	--		26,08	156
		Сметная прибыль	%	8		11,87	71
		Сметная стоимость:				**160,30**	**959**
		Испытание					
25	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**6,0000**		**379,08**	**2274**
		НР первого уровня	%	60,4		223,71	1342
		НР второго уровня	%	3,6		21,70	130
		Накладные расходы	%	--		245,41	1472
		Сметная прибыль	%	8		49,96	300
		Сметная стоимость:				**674,45**	**4047**
26	**11-250127-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**0,0060**		**821323,64**	**4928**
		НР первого уровня	%	58,7		180183,49	1081
		НР второго уровня	%	3,6		36054,26	216
		Накладные расходы	%	--		216237,75	1297
		Сметная прибыль	%	8		83004,91	498
		Сметная стоимость:				**1120566,30**	**6723**
27	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: переход. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**990,58**	**991**
		НР первого уровня	%	62,1		359,14	359
		НР второго уровня	%	3,6		48,59	49
		Накладные расходы	%	--		407,73	408
		Сметная прибыль	%	8		111,86	112
		Сметная стоимость:				**1510,18**	**1510**
28	**23-020304-2209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2652,18**	**2652**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		95,48	95
		Накладные расходы	%	--		95,48	95
		Сметная прибыль	%	8		219,81	220
		Сметная стоимость:				**2967,47**	**2967**
		Монтаж ГРПШ 10 (с сч. G-10) в металлическом шкафу -1шт					
29	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**м3**	**1,8069**		**126,59**	**229**
		НР первого уровня	%	59,1		23,82	43
		НР второго уровня	%	3,6		5,41	10
		Накладные расходы	%	--		29,23	53
		Сметная прибыль	%	8		12,47	23
		Сметная стоимость:				**168,29**	**304**
30	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**0,1360**		**1877,04**	**255**
		НР первого уровня	%	59,1		1109,33	151
		НР второго уровня	%	3,6		107,51	15
		Накладные расходы	%	--		1216,84	165
		Сметная прибыль	%	8		247,51	34
		Сметная стоимость:				**3341,40**	**454**
31	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м**	**м3**	**1,5281**		**26,65**	**41**
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	9
		НР второго уровня	%	3,6		1,16	2
		Накладные расходы	%	--		6,83	10
		Сметная прибыль	%	8		2,68	4
		Сметная стоимость:				**36,16**	55
32	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,1698**		**731,32**	**124**
		НР первого уровня	%	59,1		432,21	73
		НР второго уровня	%	3,6		41,89	7
		Накладные расходы	%	--		474,10	80
		Сметная прибыль	%	8		96,43	16
		Сметная стоимость:				**1301,85**	**221**
33	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**1,5281**		**137,62**	**210**
		НР первого уровня	%	59,1		61,33	94
		НР второго уровня	%	3,6		7,16	11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		68,49	105
		Сметная прибыль	%	8		16,49	25
		Сметная стоимость:				**222,60**	**340**
34	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	**м2**	**0,3500**		**1357,35**	**475**
		НР первого уровня	%	60,9		153,67	54
		НР второго уровня	%	3,6		54,40	19
		Накладные расходы	%	--		208,06	73
		Сметная прибыль	%	8		125,23	44
		Сметная стоимость:				**1690,64**	**592**
35	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	**м3**	**0,2100**		**24359,35**	**5115**
		НР первого уровня	%	48,5		1726,53	363
		НР второго уровня	%	3,6		939,09	197
		Накладные расходы	%	--		2665,62	560
		Сметная прибыль	%	8		2162,00	454
		Сметная стоимость:				**29186,98**	**6129**
36	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,2132**		**788,00**	**168**
		НР второго уровня	%	3,6		28,37	6
		Накладные расходы	%	--		28,37	6
		Сметная прибыль	%	8		65,31	14
		Сметная стоимость:				**881,68**	**188**
37	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**2,2400**		**749,21**	**1678**
		НР первого уровня	%	50,8		102,26	229
		НР второго уровня	%	3,6		30,65	69
		Накладные расходы	%	--		132,91	298
		Сметная прибыль	%	8		70,57	158
		Сметная стоимость:				**952,70**	**2134**
38	**11-190301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1,0000**		**17376,06**	**17376**
		НР первого уровня	%	60,4		6354,46	6354
		НР второго уровня	%	3,6		854,30	854
		Накладные расходы	%	--		7208,76	7209