1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1966,79	1967
		Сметная стоимость:				**26551,61**	**26552**
39	**ком.пред. ТОО"Завод газового оборудованиия"**	**ГРПШ 10 со счетчиком G-10, в металлическом шкафу**	**шт**	**1,0000**		**112946,43**	**112946**
		НР второго уровня	%	3,6		4066,07	4066
		Накладные расходы	%	--		4066,07	4066
		Сметная прибыль	%	8		9361,00	9361
		Сметная стоимость:				**126373,50**	**126374**
40	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,5000**		**369,89**	**555**
		НР второго уровня	%	3,6		13,32	20
		Накладные расходы	%	--		13,32	20
		Сметная прибыль	%	8		30,66	46
		Сметная стоимость:				**413,86**	**621**
41	**23-040902-4406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кран шаровый фланцевый, ГШК-25 фланцевый РУ-25**	**шт.**	**3,0000**		**17372,48**	**52117**
		НР второго уровня	%	3,6		625,41	1876
		Накладные расходы	%	--		625,41	1876
		Сметная прибыль	%	8		1439,83	4319
		Сметная стоимость:				**19437,72**	**58313**
42	**23-020103-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные 1-25-6 кгс/см2**	**шт.**	**6,0000**		**702,59**	**4216**
		НР второго уровня	%	3,6		25,29	152
		Накладные расходы	%	--		25,29	152
		Сметная прибыль	%	8		58,23	349
		Сметная стоимость:				**786,11**	**4717**
43	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0264**		**83906,89**	**2215**
		НР первого уровня	%	60,9		48989,68	1293

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		4784,28	126
		Накладные расходы	%	--		53773,96	1420
		Сметная прибыль	%	8		11014,47	291
		Сметная стоимость:				**148695,32**	**3926**
44	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,0264**		**257854,99**	**6807**
		НР второго уровня	%	3,6		9282,78	245
		Накладные расходы	%	--		9282,78	245
		Сметная прибыль	%	8		21371,02	564
		Сметная стоимость:				**288508,79**	**7617**
45	**23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**246,10**	**246**
		НР второго уровня	%	3,6		8,86	9
		Накладные расходы	%	--		8,86	9
		Сметная прибыль	%	8		20,40	20
		Сметная стоимость:				**275,36**	**275**
46	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 ЗА 2 РАЗА**	**м2**	**1,6000**		**136,57**	**219**
		НР первого уровня	%	54,2		33,84	54
		НР второго уровня	%	3,6		6,13	10
		Накладные расходы	%	--		39,97	64
		Сметная прибыль	%	8		14,12	23
		Сметная стоимость:				**190,66**	**305**
47	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**м2**	**1,6000**		**122,35**	**196**
		НР первого уровня	%	54,2		20,92	33
		НР второго уровня	%	3,6		5,16	8
		Накладные расходы	%	--		26,08	42
		Сметная прибыль	%	8		11,87	19
		Сметная стоимость:				**160,30**	**256**
		Газопровод низкого давления					

1	2	3	4	5	6	7	8
48	11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0020		715977,91	1432
		НР первого уровня	%	62,1		298320,27	597
		НР второго уровня	%	3,6		36514,73	73
		Накладные расходы	%	--		334835,00	670
		Сметная прибыль	%	8		84065,03	168
		Сметная стоимость:				**1134877,95**	**2270**
49	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,0000		369,89	740
		НР второго уровня	%	3,6		13,32	27
		Накладные расходы	%	--		13,32	27
		Сметная прибыль	%	8		30,66	61
		Сметная стоимость:				**413,86**	**828**
50	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1,0000		1685,77	1686
		НР первого уровня	%	60,4		802,20	802
		НР второго уровня	%	3,6		89,57	90
		Накладные расходы	%	--		891,77	892
		Сметная прибыль	%	8		206,20	206
		Сметная стоимость:				**2783,73**	**2784**
51	23-040902-3603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1,0000		4821,83	4822
		НР второго уровня	%	3,6		173,59	174
		Накладные расходы	%	--		173,59	174
		Сметная прибыль	%	8		399,63	400
		Сметная стоимость:				**5395,05**	**5395**
52	23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2,0000		164,07	328
		НР второго уровня	%	3,6		5,91	12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5,91	12
		Сметная прибыль	%	8		13,60	27
		Сметная стоимость:				183,57	367
	Итого прямые затраты по разделу:		Тенге				**264027**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**31710**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**13195**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3602**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**106176**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**112946**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**21234**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**285261**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**10269**
	ИТОГО:		Тенге				**295531**
	Сметная прибыль		Тенге				**23642**
	ИТОГО по разделу:		Тенге				**319173**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		Тенге				**2707619**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**472661**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**63680**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**17604**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1620086**
		- перевозка грузов	Тенге				**206**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**550987**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**285501**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2993122**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**107748**
	ИТОГО:		Тенге				**3100870**
	Сметная прибыль		Тенге				**248070**
	ИТОГО:		Тенге				**3348940**

Капитальный ремонт и газоснабжение здания отдела сельского хозяйства

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

1	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	3,0000		**1749,66**	**5249**
		НР первого уровня	%	42,8		349,76	1049

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		75,58	227
		Накладные расходы	%	--		425,34	1276
		Сметная прибыль	%	8		174,00	522
		Сметная стоимость:				**2349,00**	**7047**
2	23-070204-1706 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический однофазный АП 50 2МТ 10А**	**шт.**	**2,0000**		**6211,57**	**12423**
		НР второго уровня	%	3,6		223,62	447
		Накладные расходы	%	--		223,62	447
		Сметная прибыль	%	8		514,81	1030
		Сметная стоимость:				**6950,00**	**13900**
3	23-070204-0301 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока 2 DF 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3580,18**	**3580**
		НР второго уровня	%	3,6		128,89	129
		Накладные расходы	%	--		128,89	129
		Сметная прибыль	%	8		296,73	297
		Сметная стоимость:				**4005,79**	**4006**
4	13-080305-0108 **РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**2,0000**		**315,60**	**631**
		НР первого уровня	%	42,8		131,57	263
		НР второго уровня	%	3,6		16,10	32
		Накладные расходы	%	--		147,67	295
		Сметная прибыль	%	8		37,06	74
		Сметная стоимость:				**500,33**	**1001**
5	23-070217-0107 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220**	**шт.**	**2,0000**		**214,25**	**429**
		НР второго уровня	%	3,6		7,71	15
		Накладные расходы	%	--		7,71	15
		Сметная прибыль	%	8		17,76	36
		Сметная стоимость:				**239,72**	**479**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	23-070202-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Коробки для встраивания выключателей и розеток	шт.	3,0000		63,26	190
		НР второго уровня	%	3,6		2,28	7
		Накладные расходы	%	--		2,28	7
		Сметная прибыль	%	8		5,24	16
		Сметная стоимость:				70,78	212
7	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	20,0000		147,48	2950
8	23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	20,0000		37,88	758
		НР второго уровня	%	3,6		1,36	27
		Накладные расходы	%	--		1,36	27
		Сметная прибыль	%	8		3,14	63
		Сметная стоимость:				42,38	848
9	13-080206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	20,0000		17,24	345
		НР первого уровня	%	42,8		3,54	71
		НР второго уровня	%	3,6		0,75	15
		Накладные расходы	%	--		4,29	86
		Сметная прибыль	%	8		1,72	34
		Сметная стоимость:				23,25	465
10	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0200		141717,34	2834
		НР второго уровня	%	3,6		5101,82	102
		Накладные расходы	%	--		5101,82	102
		Сметная прибыль	%	8		11745,53	235
		Сметная стоимость:				158564,70	3171
11	13-080206-1706 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	15,0000		252,71	3791
		НР первого уровня	%	42,8		59,18	888

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		11,23	168
		Накладные расходы	%	--		70,41	1056
		Сметная прибыль	%	8		25,85	388
		Сметная стоимость:				348,96	5234
12	23-010101-0102 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	15,0000		209,79	3147
		НР второго уровня	%	3,6		7,55	113
		Накладные расходы	%	--		7,55	113
		Сметная прибыль	%	8		17,39	261
		Сметная стоимость:				234,73	3521
13	13-080201-0901 **РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	15,0000		192,94	2894
		НР первого уровня	%	42,8		48,00	720
		НР второго уровня	%	3,6		8,67	130
		Накладные расходы	%	--		56,67	850
		Сметная прибыль	%	8		19,97	300
		Сметная стоимость:				269,58	4044
14	13-080206-1202 **РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях**	м кабеля	5,0000		253,20	1266
		НР первого уровня	%	42,8		55,05	275
		НР второго уровня	%	3,6		11,10	55
		Накладные расходы	%	--		66,14	331
		Сметная прибыль	%	8		25,55	128
		Сметная стоимость:				344,89	1724
15	23-060144-0602 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0200		170680,74	3414
		НР второго уровня	%	3,6		6144,51	123
		Накладные расходы	%	--		6144,51	123
		Сметная прибыль	%	8		14146,02	283
		Сметная стоимость:				190971,27	3819

1	2	3	4	5	6	7	8
16	21-130207-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Дюбели универсальные для крепления электротехнических коробов HUD-1 5 мм х 25 мм	шт.	500,0000		5,00	2500
		НР второго уровня	%	3,6		0,18	90
		Накладные расходы	%	--		0,18	90
		Сметная прибыль	%	8		0,41	207
		Сметная стоимость:				5,59	2797
17	цена "Центр Промышленного Оборудования"	Бензиновый генератор Fubag BS 3300	шт	1,0000		135517,86	135518
		НР второго уровня	%	3,6		4878,64	4879
		Накладные расходы	%	--		4878,64	4879
		Сметная прибыль	%	8		11231,72	11232
		Сметная стоимость:				151628,22	151628
	Итого прямые затраты по разделу1:		Тенге				181917
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				9550
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2365
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				745
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				170002
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				4406
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				186324
	Накладные расходы II уровня		Тенге				6708
	ИТОГО:		Тенге				193031
	Сметная прибыль		Тенге				15442
	ИТОГО по разделу 1:		Тенге				208474
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ					
1	11-190201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка	устройство	2,0000		5839,67	11679
		НР первого уровня	%	60,4		3496,73	6993
		НР второго уровня	%	3,6		336,11	672
		Накладные расходы	%	--		3832,85	7666
		Сметная прибыль	%	8		773,80	1548
		Сметная стоимость:				10446,31	20893

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Ком.пред.ТОО "Ансар Сервис"**	**Горелка газовая MaxGaz 120**	**шт**	**2,0000**		**391741,07**	**783482**
		НР второго уровня	%	3,6		14102,68	28205
		Накладные расходы	%	--		14102,68	28205
		Сметная прибыль	%	8		32467,50	64935
		Сметная стоимость:				**438311,25**	**876623**
	Итого прямые затраты по разделу:		Тенге				**795161**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**11558**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**44**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**21**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**77**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**783482**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**6993**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**802155**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**28878**
	ИТОГО:		Тенге				**831033**
	Сметная прибыль		Тенге				**66483**
	ИТОГО по разделу:		Тенге				**897515**

ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

		Внутренний газопровод					
1	**13-110203-0101 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	**шт.**	**1,0000**		**863,82**	**864**
		НР первого уровня	%	44		380,08	380
		НР второго уровня	%	3,6		44,78	45
		Накладные расходы	%	--		424,86	425
		Сметная прибыль	%	8		103,09	103
		Сметная стоимость:				**1391,78**	**1392**
2	**прайс ТОО "Казприбор"**	**Счетчик газовый G-16**	**шт**	**1,0000**		**66964,29**	**66964**
		НР второго уровня	%	3,6		2410,71	2411
		Накладные расходы	%	--		2410,71	2411
		Сметная прибыль	%	8		5550,00	5550
		Сметная стоимость:				**74925,00**	**74925**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	23-040905-0304 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	Краны проходные муфтовые латунные 11Б2бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,0000		2278,10	11391
		НР второго уровня	%	3,6		82,01	410
		Накладные расходы	%	--		82,01	410
		Сметная прибыль	%	8		188,81	944
		Сметная стоимость:				**2548,92**	12745
4	23-040905-0302 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	Краны проходные муфтовые латунные 11Б2бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		774,73	1549
		НР второго уровня	%	3,6		27,89	56
		Накладные расходы	%	--		27,89	56
		Сметная прибыль	%	8		64,21	128
		Сметная стоимость:				**866,83**	1734
		Контроль загазованности					
5	13-100701-0301 **РСНБ РК 2015**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		10796,29	10796
		НР первого уровня	%	40,6		4307,94	4308
		НР второго уровня	%	3,6		543,75	544
		Накладные расходы	%	--		4851,69	4852
		Сметная прибыль	%	8		1251,84	1252
		Сметная стоимость:				**16899,82**	16900
6	**прайс ООО "Компания Водгазучет"**	**Сигнализатор загазованности САКЗ-МК-1-1 с клапаном DN 32мм**	шт	1,0000		27936,49	27936
		НР второго уровня	%	3,6		1005,71	1006
		Накладные расходы	%	--		1005,71	1006
		Сметная прибыль	%	8		2315,38	2315
		Сметная стоимость:				**31257,58**	31258
7	**11-160301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	10,6000		561,49	5952
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	1750
		НР второго уровня	%	3,6		26,16	277
		Накладные расходы	%	--		191,30	2028
		Сметная прибыль	%	8		60,22	638

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				813,01	8618
8	11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	**11,0000**		**440,46**	**4845**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	1817
		НР второго уровня	%	3,6		21,80	240
		Накладные расходы	%	--		186,94	2056
		Сметная прибыль	%	8		50,19	552
		Сметная стоимость:				677,59	7453
9	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**12,0000**		**369,89**	**4439**
		НР второго уровня	%	3,6		13,32	160
		Накладные расходы	%	--		13,32	160
		Сметная прибыль	%	8		30,66	368
		Сметная стоимость:				**413,86**	**4966**
10	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	м	**11,0000**		**166,32**	**1830**
		НР второго уровня	%	3,6		5,99	66
		Накладные расходы	%	--		5,99	66
		Сметная прибыль	%	8		13,78	152
		Сметная стоимость:				**186,09**	**2047**
		Футляр					
11	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	**1,4000**		**1485,13**	2079
		НР первого уровня	%	60,4		390,11	546
		НР второго уровня	%	3,6		67,51	95
		Накладные расходы	%	--		457,62	641
		Сметная прибыль	%	8		155,42	218
		Сметная стоимость:				**2098,16**	**2937**
12	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм**	м	**1,4000**		**962,58**	**1348**
		НР первого уровня	%	62,1		499,23	699