1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		52,63	74
		Накладные расходы	%	--		551,85	773
		Сметная прибыль	%	8		121,15	170
		Сметная стоимость:				1635,59	2290
13	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**	**футляр**	**2,000**		**23565,46**	**47131**
		НР первого уровня	%	62,1		4423,86	8848
		НР второго уровня	%	3,6		1007,62	2015
		Накладные расходы	%	--		5431,47	10863
		Сметная прибыль	%	8		2319,76	4640
		Сметная стоимость:				**31316,69**	**62633**
		Опора из труб д-57х3,5					
14	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,040**		**78406,80**	**3183**
		НР первого уровня	%	60,9		40375,47	1639
		НР второго уровня	%	3,6		4276,16	174
		Накладные расходы	%	--		44651,63	1813
		Сметная прибыль	%	8		9844,67	400
		Сметная стоимость:				**132903,10**	**5396**
15	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,800**		**810,35**	**7131**
		НР второго уровня	%	3,6		29,17	257
		Накладные расходы	%	--		29,17	257
		Сметная прибыль	%	8		67,16	591
		Сметная стоимость:				906,68	**7979**
16	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0,480**		**30713,94**	**14743**
		НР первого уровня	%	55,3		9659,30	4636
		НР второго уровня	%	3,6		1453,44	698
		Накладные расходы	%	--		11112,73	5334
		Сметная прибыль	%	8		3346,13	1606
		Сметная стоимость:				**45172,80**	**21683**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4800		13991,77	6716
		НР второго уровня	%	3,6		503,70	242
		Накладные расходы	%	--		503,70	242
		Сметная прибыль	%	8		1159,64	557
		Сметная стоимость:				15655,11	7514
18	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	3,9400		81,85	322
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	67
		НР второго уровня	%	3,6		3,56	14
		Накладные расходы	%	--		20,48	81
		Сметная прибыль	%	8		8,19	32
		Сметная стоимость:				110,51	435
19	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,9400		122,35	482
		НР первого уровня	%	54,2		20,92	82
		НР второго уровня	%	3,6		5,16	20
		Накладные расходы	%	--		26,08	103
		Сметная прибыль	%	8		11,87	47
		Сметная стоимость:				160,30	632
20	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0230		733776,56	16877
		НР первого уровня	%	58,7		119144,24	2740
		НР второго уровня	%	3,6		30705,15	706
		Накладные расходы	%	--		149849,39	3447
		Сметная прибыль	%	8		70690,08	1626
		Сметная стоимость:				954316,03	21949
21	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	23,0000		379,08	8719
		НР первого уровня	%	60,4		223,71	5145
		НР второго уровня	%	3,6		21,70	499
		Накладные расходы	%	--		245,41	5644
		Сметная прибыль	%	8		49,96	1149
		Сметная стоимость:				674,45	15512

1	2	3	4	5	6	7	8
22	23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000		164,07	656
		НР второго уровня	%	3,6		5,91	24
		Накладные расходы	%	--		5,91	24
		Сметная прибыль	%	8		13,60	54
		Сметная стоимость:				183,57	734
23	23-020101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		82,04	164
		НР второго уровня	%	3,6		2,95	6
		Накладные расходы	%	--		2,95	6
		Сметная прибыль	%	8		6,80	14
		Сметная стоимость:				91,79	184
	Итого прямые затраты по разделу:		Тенге				**246117**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**55269**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**20563**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2926**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**170285**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**32658**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**278776**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**10036**
	ИТОГО:		Тенге				**288812**
	Сметная прибыль		Тенге				**23105**
	ИТОГО по разделу:		Тенге				**311917**

НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**м3**	**242,9079**		**126,59**	**30751**
		НР первого уровня	%	59,1		23,82	5785
		НР второго уровня	%	3,6		5,41	1315
		Накладные расходы	%	--		29,23	7100
		Сметная прибыль	%	8		12,47	3028
		Сметная стоимость:				**168,29**	**40879**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,2834		1877,04	34319
		НР первого уровня	%	59,1		1109,33	20282
		НР второго уровня	%	3,6		107,51	1966
		Накладные расходы	%	--		1216,84	22248
		Сметная прибыль	%	8		247,51	4525
		Сметная стоимость:				3341,40	61092
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	м3	6,5045		26,65	173
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	37
		НР второго уровня	%	3,6		1,16	8
		Накладные расходы	%	--		6,83	44
		Сметная прибыль	%	8		2,68	17
		Сметная стоимость:				36,16	235
4	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,1000		3234,02	19728
		НР первого уровня	%	62,1		533,20	3253
		НР второго уровня	%	3,6		135,62	827
		Накладные расходы	%	--		668,82	4080
		Сметная прибыль	%	8		312,23	1905
		Сметная стоимость:				4215,07	25712
5	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1220		223232,51	27234
		НР первого уровня	%	62,1		114085,75	13918
		НР второго уровня	%	3,6		12143,46	1482
		Накладные расходы	%	--		126229,21	15400
		Сметная прибыль	%	8		27956,94	3411
		Сметная стоимость:				377418,66	46045
6	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001	м	123,2200		749,63	92369
		НР второго уровня	%	3,6		26,99	3325

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		26,99	3325
		Сметная прибыль	%	8		62,13	7656
		Сметная стоимость:				838,75	**103350**
7	23-020302-2407 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	Отвод полиэтиленовый литой 169° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1072,29	1072
		НР второго уровня	%	3,6		38,60	39
		Накладные расходы	%	--		38,60	39
		Сметная прибыль	%	8		88,87	89
		Сметная стоимость:				**1199,76**	**1200**
8	**11-250129-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Сигнальная лента. Прокладка**	**м**	**110,0000**		**550,05**	**60505**
		НР первого уровня	%	58,7		132,92	14622
		НР второго уровня	%	3,6		24,59	2705
		Накладные расходы	%	--		157,51	17326
		Сметная прибыль	%	8		56,60	6227
		Сметная стоимость:				**764,16**	**84058**
9	23-060901-0111 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ"**	**км**	**0,1100**		**79706,40**	**8768**
		НР второго уровня	%	3,6		2869,43	316
		Накладные расходы	%	--		2869,43	316
		Сметная прибыль	%	8		6606,07	727
		Сметная стоимость:				**89181,90**	**9810**
10	23-061002-0104 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода медные гибкие сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,1100**		**117879,17**	**12967**
		НР второго уровня	%	3,6		4243,65	467
		Накладные расходы	%	--		4243,65	467
		Сметная прибыль	%	8		9769,83	1075
		Сметная стоимость:				**131892,65**	**14508**
11	**11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**2,0000**		**1867,97**	**3736**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	58,7		802,17	1604
		НР второго уровня	%	3,6		96,12	192
		Накладные расходы	%	--		898,30	1797
		Сметная прибыль	%	8		221,30	443
		Сметная стоимость:				**2987,56**	**5975**
12	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0200**		**329952,69**	**6599**
		НР второго уровня	%	3,6		11878,30	238
		Накладные расходы	%	--		11878,30	238
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	547
		Сметная стоимость:				**369177,47**	**7384**
13	**24-040207-5101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Табличка указатель**	**шт.**	**2,0000**		**3660,79**	**7322**
		НР второго уровня	%	3,6		131,79	264
		Накладные расходы	%	--		131,79	264
		Сметная прибыль	%	8		303,41	607
		Сметная стоимость:				**4095,98**	**8192**
		Ковер с контрольной трубкой -2шт					
14	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**2,0000**		**5393,43**	**10787**
		НР первого уровня	%	62,1		1942,41	3885
		НР второго уровня	%	3,6		264,09	528
		Накладные расходы	%	--		2206,51	4413
		Сметная прибыль	%	8		607,99	1216
		Сметная стоимость:				**8207,93**	**16416**
15	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж ковера**	**т**	**0,0134**		**44547,41**	**598**
		НР первого уровня	%	60,9		24111,23	324
		НР второго уровня	%	3,6		2471,71	33
		Накладные расходы	%	--		26582,94	357
		Сметная прибыль	%	8		5690,43	76
		Сметная стоимость:				**76820,77**	**1031**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	23-021199-9910 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	Ковер для контрольной трубки	т	0,0133		324022,38	4322
		НР второго уровня	%	3,6		11664,81	156
		Накладные расходы	%	--		11664,81	156
		Сметная прибыль	%	8		26854,97	358
		Сметная стоимость:				**362542,16**	**4836**
17	11-060201-0101 **РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,0280**		**23120,78**	**647**
		НР первого уровня	%	48,5		1726,53	48
		НР второго уровня	%	3,6		894,50	25
		Накладные расходы	%	--		2621,04	73
		Сметная прибыль	%	8		2059,35	58
		Сметная стоимость:				**27801,16**	**778**
18	21-020199-9917 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,0284**		**788,00**	**22**
		НР второго уровня	%	3,6		28,37	1
		Накладные расходы	%	--		28,37	1
		Сметная прибыль	%	8		65,31	2
		Сметная стоимость:				**881,68**	**25**
		Вход в землю с помощью перехода "полиэтилен-сталь" HDPE 160х14,6- ст. 159х4,5 -2шт					
19	11-220301-0103 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0010**		**372728,46**	**373**
		НР первого уровня	%	62,1		190951,07	191
		НР второго уровня	%	3,6		20292,46	20
		Накладные расходы	%	--		211243,53	211
		Сметная прибыль	%	8		46717,76	47
		Сметная стоимость:				**630689,75**	**631**
20	23-010201-0171 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0000**		**1182,97**	**1183**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		42,59	43
		Накладные расходы	%	--		42,59	43
		Сметная прибыль	%	8		98,04	98
		Сметная стоимость:				**1323,60**	**1324**
21	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0038**		**319146,03**	**1222**
		НР первого уровня	%	62,1		172458,97	661
		НР второго уровня	%	3,6		17697,78	68
		Накладные расходы	%	--		190156,75	728
		Сметная прибыль	%	8		40744,22	156
		Сметная стоимость:				**550047,00**	**2107**
22	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,4150**		**701,16**	**992**
		НР второго уровня	%	3,6		25,24	36
		Накладные расходы	%	--		25,24	36
		Сметная прибыль	%	8		58,11	82
		Сметная стоимость:				**784,51**	**1110**
23	**23-020302-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1072,29**	**2145**
		НР второго уровня	%	3,6		38,60	77
		Накладные расходы	%	--		38,60	77
		Сметная прибыль	%	8		88,87	178
		Сметная стоимость:				**1199,76**	**2400**
24	**23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**935,56**	**1871**
		НР второго уровня	%	3,6		33,68	67
		Накладные расходы	%	--		33,68	67
		Сметная прибыль	%	8		77,54	155
		Сметная стоимость:				**1046,78**	**2094**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		3055,10	6110
		НР второго уровня	%	3,6		109,98	220
		Накладные расходы	%	--		109,98	220
		Сметная прибыль	%	8		253,21	506
		Сметная стоимость:				3418,29	6837
26	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012		223232,51	268
		НР первого уровня	%	62,1		114085,75	137
		НР второго уровня	%	3,6		12143,46	15
		Накладные расходы	%	--		126229,21	151
		Сметная прибыль	%	8		27956,94	34
		Сметная стоимость:				377418,66	453
27	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001	м	1,2120		749,63	909
		НР второго уровня	%	3,6		26,99	33
		Накладные расходы	%	--		26,99	33
		Сметная прибыль	%	8		62,13	75
		Сметная стоимость:				838,75	1017
28	21-100502-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Герметик ГОСТ 25621-83	шт.	2,0000		351,19	702
		НР второго уровня	%	3,6		12,64	25
		Накладные расходы	%	--		12,64	25
		Сметная прибыль	%	8		29,11	58
		Сметная стоимость:				392,94	786
29	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,0100		21602,72	216
		НР первого уровня	%	48,5		595,08	6
		НР второго уровня	%	3,6		799,12	8
		Накладные расходы	%	--		1394,20	14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1839,75	18
		Сметная стоимость:				**24836,67**	**248**
		Выход из земли с помощью перехода "полиэтилен-сталь" HDPE 160x14,6- ст. 159x4,5 -2шт					
30	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0012**		**372728,46**	**432**
		НР первого уровня	%	62,1		190951,07	222
		НР второго уровня	%	3,6		20292,46	24
		Накладные расходы	%	--		211243,53	245
		Сметная прибыль	%	8		46717,76	54
		Сметная стоимость:				**630689,75**	**732**
31	**23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,1600**		**1182,97**	**1372**
		НР второго уровня	%	3,6		42,59	49
		Накладные расходы	%	--		42,59	49
		Сметная прибыль	%	8		98,04	114
		Сметная стоимость:				**1323,60**	**1535**
32	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0010**		**319146,03**	**319**
		НР первого уровня	%	62,1		172458,97	172
		НР второго уровня	%	3,6		17697,78	18
		Накладные расходы	%	--		190156,75	190
		Сметная прибыль	%	8		40744,22	41
		Сметная стоимость:				**550047,00**	**550**
33	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0000**		**701,16**	**701**
		НР второго уровня	%	3,6		25,24	25
		Накладные расходы	%	--		25,24	25
		Сметная прибыль	%	8		58,11	58
		Сметная стоимость:				**784,51**	**785**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	23-020304-2211 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		3055,10	6110
		НР второго уровня	%	3,6		109,98	220
		Накладные расходы	%	--		109,98	220
		Сметная прибыль	%	8		253,21	506
		Сметная стоимость:				**3418,29**	**6837**
35	23-020304-2607 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		935,56	1871
		НР второго уровня	%	3,6		33,68	67
		Накладные расходы	%	--		33,68	67
		Сметная прибыль	%	8		77,54	155
		Сметная стоимость:				**1046,78**	**2094**
36	23-020302-2407 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		1072,29	2145
		НР второго уровня	%	3,6		38,60	77
		Накладные расходы	%	--		38,60	77
		Сметная прибыль	%	8		88,87	178
		Сметная стоимость:				1199,76	2400
37	11-220501-0102 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0010		223232,51	223
		НР первого уровня	%	62,1		114085,75	114
		НР второго уровня	%	3,6		12143,46	12
		Накладные расходы	%	--		126229,21	126
		Сметная прибыль	%	8		27956,94	28
		Сметная стоимость:				**377418,66**	377
38	23-010502-0810 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001	м	1,0100		749,63	757
		НР второго уровня	%	3,6		26,99	27