1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		26,99	27
		Сметная прибыль	%	8		62,13	63
		Сметная стоимость:				**838,75**	**847**
39	**21-100502-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Герметик ГОСТ 25621-83**	**шт.**	**2,0000**		**351,19**	**702**
		НР второго уровня	%	3,6		12,64	25
		Накладные расходы	%	--		12,64	25
		Сметная прибыль	%	8		29,11	58
		Сметная стоимость:				**392,94**	**786**
40	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0100**		**21602,72**	**216**
		НР первого уровня	%	48,5		595,08	6
		НР второго уровня	%	3,6		799,12	8
		Накладные расходы	%	--		1394,20	14
		Сметная прибыль	%	8		1839,75	18
		Сметная стоимость:				**24836,67**	**248**
41	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0090**		**710156,30**	**6391**
		НР первого уровня	%	62,1		281992,27	2538
		НР второго уровня	%	3,6		35717,35	321
		Накладные расходы	%	--		317709,62	2859
		Сметная прибыль	%	8		82229,27	740
		Сметная стоимость:				**1110095,19**	**9991**
42	**цена ООО"Газавтоматт"**	**Изолирующий фланец ИФС-50**	**шт**	**1,0000**		**7647,29**	**7647**
		НР второго уровня	%	3,6		275,30	275
		Накладные расходы	%	--		275,30	275
		Сметная прибыль	%	8		633,81	634
		Сметная стоимость:				**8556,40**	**8556**
		Испытание					
43	**11-250211-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**15,0000**		**17699,31**	**265490**
		НР первого уровня	%	58,7		2937,18	44058
		НР второго уровня	%	3,6		742,91	11144

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3680,09	55201
		Сметная прибыль	%	8		1710,35	25655
		Сметная стоимость:				**23089,75**	**346346**
44	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**110,0000**		**379,08**	**41699**
		НР первого уровня	%	60,4		223,71	24608
		НР второго уровня	%	3,6		21,70	2387
		Накладные расходы	%	--		245,41	26995
		Сметная прибыль	%	8		49,96	5496
		Сметная стоимость:				**674,45**	**74190**
45	**11-250127-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**0,1100**		**821323,64**	**90346**
		НР первого уровня	%	58,7		180183,49	19820
		НР второго уровня	%	3,6		36054,26	3966
		Накладные расходы	%	--		216237,75	23786
		Сметная прибыль	%	8		83004,91	9131
		Сметная стоимость:				**1120566,30**	**123262**
46	**11-240202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1,0000**		**8740,51**	**8741**
		НР первого уровня	%	62,1		3967,93	3968
		НР второго уровня	%	3,6		457,50	458
		Накладные расходы	%	--		4425,44	4425
		Сметная прибыль	%	8		1053,28	1053
		Сметная стоимость:				**14219,22**	**14219**
47	**23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**0,6300**		**2243,48**	**1413**
		НР второго уровня	%	3,6		80,77	51
		Накладные расходы	%	--		80,77	51
		Сметная прибыль	%	8		185,94	117
		Сметная стоимость:				**2510,18**	**1581**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	23-020303-5824 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,0000		1079,39	1079
		НР второго уровня	%	3,6		38,86	39
		Накладные расходы	%	--		38,86	39
		Сметная прибыль	%	8		89,46	89
		Сметная стоимость:				**1207,71**	**1208**
49	23-020304-2610 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Патрубок накладка для точки врезки, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,0000		**2686,47**	**2686**
		НР второго уровня	%	3,6		96,71	97
		Накладные расходы	%	--		96,71	97
		Сметная прибыль	%	8		222,65	223
		Сметная стоимость:				**3005,84**	**3006**
50	11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0310**		**715977,91**	**22195**
		НР первого уровня	%	62,1		298320,27	9248
		НР второго уровня	%	3,6		36514,73	1132
		Накладные расходы	%	--		334835,00	10380
		Сметная прибыль	%	8		84065,03	2606
		Сметная стоимость:				**1134877,95**	**35181**
51	23-010201-0143 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**28,0000**		**701,16**	**19632**
		НР второго уровня	%	3,6		25,24	707
		Накладные расходы	%	--		25,24	707
		Сметная прибыль	%	8		58,11	1627
		Сметная стоимость:				**784,51**	**21966**
52	23-010201-0120 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0000**		**369,89**	**1110**
		НР второго уровня	%	3,6		13,32	40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		13,32	40
		Сметная прибыль	%	8		30,66	92
		Сметная стоимость:				**413,86**	**1242**
53	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0232**		**710156,30**	**16476**
		НР первого уровня	%	62,1		281992,27	6542
		НР второго уровня	%	3,6		35717,35	829
		Накладные расходы	%	--		317709,62	7371
		Сметная прибыль	%	8		82229,27	1908
		Сметная стоимость:				**1110095,19**	**25754**
54	**23-020101-0609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**5,0000**		**754,20**	**3771**
		НР второго уровня	%	3,6		27,15	136
		Накладные расходы	%	--		27,15	136
		Сметная прибыль	%	8		62,51	313
		Сметная стоимость:				**843,86**	**4219**
55	**23-020101-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**186,80**	**187**
		НР второго уровня	%	3,6		6,72	7
		Накладные расходы	%	--		6,72	7
		Сметная прибыль	%	8		15,48	15
		Сметная стоимость:				**209,01**	**209**
56	**11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**5,0000**		**3845,28**	**19226**
		НР первого уровня	%	62,1		1417,66	7088
		НР второго уровня	%	3,6		189,47	947
		Накладные расходы	%	--		1607,12	8036
		Сметная прибыль	%	8		436,19	2181
		Сметная стоимость:				**5888,59**	**29443**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	23-040201-1501 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным **шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	5,0000		21951,81	109759
		НР второго уровня	%	3,6		790,27	3951
		Накладные расходы	%	--		790,27	3951
		Сметная прибыль	%	8		1819,37	9097
		Сметная стоимость:				**24561,44**	122807
58	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10,0000		1040,04	10400
		НР второго уровня	%	3,6		37,44	374
		Накладные расходы	%	--		37,44	374
		Сметная прибыль	%	8		86,20	862
		Сметная стоимость:				**1163,68**	11637
59	23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**246,10**	**492**
		НР второго уровня	%	3,6		8,86	18
		Накладные расходы	%	--		8,86	18
		Сметная прибыль	%	8		20,40	41
		Сметная стоимость:				**275,36**	551
		Переход через стену					
60	**11-460302-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2**	**м борозд**	**0,5100**		**646,55**	**330**
		НР первого уровня	%	50,8		250,72	128
		НР второго уровня	%	3,6		32,30	16
		Накладные расходы	%	--		283,02	144
		Сметная прибыль	%	8		74,37	38
		Сметная стоимость:				**1003,93**	512
61	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка футляра через стену, диаметр 76 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,5100**		**1592,88**	812
		НР первого уровня	%	60,4		390,11	199
		НР второго уровня	%	3,6		71,39	36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		461,50	235
		Сметная прибыль	%	8		164,35	84
		Сметная стоимость:				**2218,72**	**1132**
62	**21-130104-9906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ**	**т**	**0,0040**		**60098,40**	**240**
		НР второго уровня	%	3,6		2163,54	9
		Накладные расходы	%	--		2163,54	9
		Сметная прибыль	%	8		4980,96	20
		Сметная стоимость:				**67242,90**	**269**
63	**21-130804-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Просмоленная пеньковая прядь ГОСТ 9993-74**	**т**	**0,0008**		**1774323,66**	**1419**
		НР второго уровня	%	3,6		63875,65	51
		Накладные расходы	%	--		63875,65	51
		Сметная прибыль	%	8		147055,94	118
		Сметная стоимость:				**1985255,26**	**1588**
64	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,2560**		**28008,69**	**7170**
		НР первого уровня	%	48,5		1946,72	498
		НР второго уровня	%	3,6		1078,39	276
		Накладные расходы	%	--		3025,11	774
		Сметная прибыль	%	8		2482,70	636
		Сметная стоимость:				**33516,50**	**8580**
65	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опоры труб**	**кг**	**26,6800**		**511,02**	**13634**
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	491
		Накладные расходы	%	--		18,40	491
		Сметная прибыль	%	8		42,35	1130
		Сметная стоимость:				**571,77**	**15255**
66	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1707,79**	**1708**
		НР первого уровня	%	60,4		808,44	808

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		90,58	91
		Накладные расходы	%	--		899,02	899
		Сметная прибыль	%	8		208,54	209
		Сметная стоимость:				**2815,35**	**2815**
67	**23-040902-3604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**5110,42**	**5110**
		НР второго уровня	%	3,6		183,98	184
		Накладные расходы	%	--		183,98	184
		Сметная прибыль	%	8		423,55	424
		Сметная стоимость:				5717,95	5718
	Итого прямые затраты по разделу:		Тенге				**1011927**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**204576**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**421862**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**104036**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**385489**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**184770**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1196697**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**43081**
	ИТОГО:		Тенге				**1239778**
	Сметная прибыль		Тенге				**99182**
	ИТОГО по разделу:		Тенге				**1338960**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		Тенге				**2235122**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**280953**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**444834**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**107728**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**725853**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**783482**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**228827**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2463952**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**88703**
	ИТОГО:		Тенге				**2552655**
	Сметная прибыль		Тенге				**204211**
	ИТОГО:		Тенге				**2756866**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге				40352408
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				12240595
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3109891
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1511496
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				16511719
		- перевозка грузов	Тенге				3335
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				13321768
		Накладные расходы I уровня	Тенге				4063172
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				44423710
		Накладные расходы II уровня	Тенге				1599180
		ИТОГО:	Тенге				46022890
		Сметная прибыль	Тенге				3681827
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				49704717

Временные здания и сооружения 1,2%	418750
Итого	50123467
Затраты При производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	476747
Дополнительная оплата труда в зоне экологического бедствия и радиационного риска	3149586
Итого	53749800
НДС 12%	6449976
Всего по акту с учетом НДС (12%)	60199776

Заказчик	Технадзор	Подрядчик
КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	ИП "Ибраев"	ТОО "Асанас-Дар"
_____	_____ ИБРАЕВ О.Т.	_____ КАРАБАЕВА Р.