1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	14
		НР второго уровня	%	3,6		2,88	2
		Накладные расходы	%	--		19,80	16
		Сметная прибыль	%	8		6,64	5
		Сметная стоимость:				**89,64**	**72**
80	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,8000**		**48,72**	**39**
		НР первого уровня	%	54,2		10,46	8
		НР второго уровня	%	3,6		2,13	2
		Накладные расходы	%	--		12,59	10
		Сметная прибыль	%	8		4,91	4
		Сметная стоимость:				**66,22**	**53**
81	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**996,75**	**997**
		НР первого уровня	%	62,1		359,14	359
		НР второго уровня	%	3,6		48,81	49
		Накладные расходы	%	--		407,95	408
		Сметная прибыль	%	8		112,38	112
		Сметная стоимость:				**1517,08**	**1517**
82	**23-020201-4001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Переход Ст 25-25-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**1,0000**		**10282,66**	**10283**
		НР второго уровня	%	3,6		370,18	370
		Накладные расходы	%	--		370,18	370
		Сметная прибыль	%	8		852,23	852
		Сметная стоимость:				**11505,06**	**11505**
		Футляр стальной д-76х3 мм, L=1 м					
83	**11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0010**		**328614,16**	**329**
		НР первого уровня	%	62,1		176235,04	176
		НР второго уровня	%	3,6		18174,57	18
		Накладные расходы	%	--		194409,61	194
		Сметная прибыль	%	8		41841,90	42
		Сметная стоимость:				**564865,68**	**565**

1	2	3	4	5	6	7	8
84	**11-220601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0010**		**723851,19**	**724**
		НР первого уровня	%	62,1		92512,39	93
		НР второго уровня	%	3,6		29389,09	29
		Накладные расходы	%	--		121901,48	122
		Сметная прибыль	%	8		67660,21	68
		Сметная стоимость:				**913412,88**	**913**
85	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**1,0000**		**961,12**	**961**
		НР первого уровня	%	62,1		499,23	499
		НР второго уровня	%	3,6		52,57	53
		Накладные расходы	%	--		551,80	552
		Сметная прибыль	%	8		121,03	121
		Сметная стоимость:				**1633,95**	**1634**
86	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**23157,79**	**23158**
		НР первого уровня	%	62,1		4423,86	4424
		НР второго уровня	%	3,6		992,94	993
		Накладные расходы	%	--		5416,80	5417
		Сметная прибыль	%	8		2285,97	2286
		Сметная стоимость:				**30860,56**	**30861**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**116728**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**27550**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**23868**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3682**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8476**
		Накладные расходы -	Тенге				**178**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**162**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**16**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38**
		Накладные расходы -	Тенге				**7279**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5705**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1574**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3624**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**163875**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48680**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
		Монтажные работы					
87	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**1748,77**	**1749**
		НР первого уровня	%	42,8		349,76	350
		НР второго уровня	%	3,6		75,55	76
		Накладные расходы	%	--		425,30	425
		Сметная прибыль	%	8		173,93	174
		Сметная стоимость:				**2348,00**	**2348**
88	23-070204-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**563,17**	**563**
		НР второго уровня	%	3,6		20,27	20
		Накладные расходы	%	--		20,27	20
		Сметная прибыль	%	8		46,68	47
		Сметная стоимость:				**630,12**	**630**
89	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**973,67**	**974**
		НР первого уровня	%	42,8		381,12	381
		НР второго уровня	%	3,6		48,77	49
		Накладные расходы	%	--		429,89	430
		Сметная прибыль	%	8		112,28	112
		Сметная стоимость:				**1515,85**	**1516**
90	23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**6823,69**	**6824**
		НР второго уровня	%	3,6		245,65	246
		Накладные расходы	%	--		245,65	246
		Сметная прибыль	%	8		565,55	566
		Сметная стоимость:				**7634,89**	**7635**
91	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**2,0000**		**315,44**	**631**
		НР первого уровня	%	42,8		131,57	263
		НР второго уровня	%	3,6		16,09	32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		147,66	295
		Сметная прибыль	%	8		37,05	74
		Сметная стоимость:				**500,15**	**1000**
92	**23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220**	**шт.**	**2,0000**		**214,25**	**429**
		НР второго уровня	%	3,6		7,71	15
		Накладные расходы	%	--		7,71	15
		Сметная прибыль	%	8		17,76	36
		Сметная стоимость:				**239,72**	**479**
93	**23-070202-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Коробки для встраивания выключателей и розеток**	**шт.**	**2,0000**		**63,26**	**127**
		НР второго уровня	%	3,6		2,28	5
		Накладные расходы	%	--		2,28	5
		Сметная прибыль	%	8		5,24	10
		Сметная стоимость:				**70,78**	**142**
94	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**20,0000**		**146,91**	**2938**
		НР первого уровня	%	42,8		57,01	1140
		НР второго уровня	%	3,6		7,34	147
		Накладные расходы	%	--		64,35	1287
		Сметная прибыль	%	8		16,90	338
		Сметная стоимость:				**228,15**	**4563**
95	**23-070202-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кабель-канал 20х10, длиной 2,0 м, типа ИЭК**	**шт.**	**10,0000**		**183,67**	**1837**
		НР второго уровня	%	3,6		6,61	66
		Накладные расходы	%	--		6,61	66
		Сметная прибыль	%	8		15,22	152
		Сметная стоимость:				**205,50**	**2055**
96	**23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м**	**шт.**	**1,0000**		**3962,32**	**3962**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		142,64	143
		Накладные расходы	%	--		142,64	143
		Сметная прибыль	%	8		328,40	328
		Сметная стоимость:				**4433,36**	**4433**
97	**21-130207-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Дюбели универсальные для крепления электротехнических коробов HUD-1 5 мм х 25 мм**	**шт.**	**500,0000**		**5,00**	**2500**
		НР второго уровня	%	3,6		0,18	90
		Накладные расходы	%	--		0,18	90
		Сметная прибыль	%	8		0,41	207
		Сметная стоимость:				**5,59**	**2797**
		Провода					
98	**13-080206-0801 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	**м**	**6,0000**		**17,21**	**103**
		НР первого уровня	%	42,8		3,54	21
		НР второго уровня	%	3,6		0,75	4
		Накладные расходы	%	--		4,29	26
		Сметная прибыль	%	8		1,72	10
		Сметная стоимость:				**23,22**	**139**
99	**23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0060**		**157114,83**	**943**
		НР второго уровня	%	3,6		5656,13	34
		Накладные расходы	%	--		5656,13	34
		Сметная прибыль	%	8		13021,68	78
		Сметная стоимость:				**175792,64**	**1055**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**23578**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**2992**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2155**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**837**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1926**
		Накладные расходы -	Тенге				**90**
		Сметная прибыль -	Тенге				**207**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**28793**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5036**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**768482**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**219227**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**53738**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**14283**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**319745**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**175772**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**133748**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**902231**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**32480**
	ИТОГО:		Тенге				**934711**
	Сметная прибыль		Тенге				**74777**
	ИТОГО :		Тенге				**1009488**

ЖИЛОЙ ДОМ № 18

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		Газоход металлический					
1	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических газоход**	**т конструкций**	**0,0064**		**73774,48**	**469**
		НР первого уровня	%	60,9		42962,98	273
		НР второго уровня	%	3,6		4202,55	27
		Накладные расходы	%	--		47165,53	300
		Сметная прибыль	%	8		9675,20	62
		Сметная стоимость:				**130615,21**	**831**
2	**23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0000**		**959,27**	**959**
		НР второго уровня	%	3,6		34,53	35
		Накладные расходы	%	--		34,53	35
		Сметная прибыль	%	8		79,50	80
		Сметная стоимость:				**1073,31**	**1073**
		Дымовая труба					
3	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0435**		**73774,48**	**3206**
		НР первого уровня	%	60,9		42962,98	1867
		НР второго уровня	%	3,6		4202,55	183
		Накладные расходы	%	--		47165,53	2050

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		9675,20	420
						130615,21	**5677**
		Сметная стоимость:				**1113,36**	**3897**
4	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,5000			
		НР второго уровня	%	3,6		40,08	140
		Накладные расходы	%	--		40,08	140
		Сметная прибыль	%	8		92,28	323
						1245,72	**4360**
		Сметная стоимость:				**154210,74**	**2719**
5	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т	0,0176			
		НР второго уровня	%	3,6		5551,59	98
		Накладные расходы	%	--		5551,59	98
		Сметная прибыль	%	8		12780,99	225
						172543,31	**3042**
		Сметная стоимость:				**1273,03**	**1273**
6	12-190101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	отверстие	1,0000			
		НР первого уровня	%	59,1		752,36	752
		НР второго уровня	%	3,6		72,91	73
		Накладные расходы	%	--		825,27	825
		Сметная прибыль	%	8		167,86	168
						2266,17	**2266**
		Сметная стоимость:				**764,91**	**765**
7	12-190101-0401 РСНБ РК 2015	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка**	отверстие	1,0000			
		НР первого уровня	%	59,1		391,62	392
		НР второго уровня	%	3,6		41,64	42
		Накладные расходы	%	--		433,25	433
		Сметная прибыль	%	8		95,85	96
						1294,02	**1294**
		Сметная стоимость:				**143,52**	**181**
8	11-130301-0405 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз**	м2	1,2603			
		НР первого уровня	%	54,2		17,03	21
		НР второго уровня	%	3,6		5,78	7
		Накладные расходы	%	--		22,81	29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13,31	17
		Сметная стоимость:				**179,64**	**226**
9	**11-130301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные(дымовая труба). Окраска эмалями КО-811 за 2 раза**	**м2**	**1,0000**		**549,83**	**550**
		НР первого уровня	%	54,2		13,34	13
		НР второго уровня	%	3,6		20,27	20
		Накладные расходы	%	--		33,62	34
		Сметная прибыль	%	8		46,68	47
		Сметная стоимость:				**630,12**	**630**
10	**11-130301-1412 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные . Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза**	**м2**	**0,5113**		**243,96**	**125**
		НР первого уровня	%	54,2		13,65	7
		НР второго уровня	%	3,6		9,27	5
		Накладные расходы	%	--		22,92	12
		Сметная прибыль	%	8		21,35	11
		Сметная стоимость:				**288,23**	**147**
		РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ					
11	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**1,8000**		**1452,32**	**2614**
		НР первого уровня	%	50,8		706,88	1272
		НР второго уровня	%	3,6		77,73	140
		Накладные расходы	%	--		784,62	1412
		Сметная прибыль	%	8		178,95	322
		Сметная стоимость:				**2415,89**	**4349**
12	**11-460201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**0,3420**		**25328,38**	**8662**
		НР первого уровня	%	50,8		5992,71	2050
		НР второго уровня	%	3,6		1127,56	386
		Накладные расходы	%	--		7120,27	2435
		Сметная прибыль	%	8		2595,89	888
		Сметная стоимость:				**35044,53**	**11985**
13	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**0,9000**		**2459,76**	**2214**
		НР первого уровня	%	59,8		613,60	552
		НР второго уровня	%	3,6		110,64	100
		Накладные расходы	%	--		724,24	652

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		254,72	229
		Сметная стоимость:				**3438,72**	**3095**
14	**21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**0,9000**		**13873,84**	**12486**
		НР второго уровня	%	3,6		499,46	450
		Накладные расходы	%	--		499,46	450
		Сметная прибыль	%	8		1149,86	1035
		Сметная стоимость:				**15523,16**	**13971**
15	**11-100106-0802 РСНБ РК 2015**	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	**м2 проемов**	**0,9000**		**849,79**	**765**
		НР первого уровня	%	59,8		301,63	271
		НР второго уровня	%	3,6		41,45	37
		Накладные расходы	%	--		343,08	309
		Сметная прибыль	%	8		95,43	86
		Сметная стоимость:				**1288,30**	**1159**
16	**21-090205-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**0,7000**		**511,91**	**358**
		НР второго уровня	%	3,6		18,43	13
		Накладные расходы	%	--		18,43	13
		Сметная прибыль	%	8		42,43	30
		Сметная стоимость:				**572,77**	**401**
17	**11-150212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм**	**м2 отделываемой поверхности**	**1,5000**		**2595,17**	**3893**
		НР первого уровня	%	54,8		293,40	440
		НР второго уровня	%	3,6		103,99	156
		Накладные расходы	%	--		397,39	596
		Сметная прибыль	%	8		239,40	359
		Сметная стоимость:				**3231,96**	**4848**
18	**11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,5000**		**196,67**	**295**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,8		67,44	101
		НР второго уровня	%	3,6		9,51	14
		Накладные расходы	%	--		76,95	115
		Сметная прибыль	%	8		21,89	33
		Сметная стоимость:				**295,51**	**443**
19	**11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм(фасад). Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**0,8000**		**428,37**	**343**
		НР первого уровня	%	54,8		166,67	133
		НР второго уровня	%	3,6		21,42	17
		Накладные расходы	%	--		188,09	150
		Сметная прибыль	%	8		49,32	39
		Сметная стоимость:				**665,77**	**533**
20	**12-120102-0101 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов**	**м2**	**0,8000**		**167,18**	**134**
		НР первого уровня	%	59,1		88,15	71
		НР второго уровня	%	3,6		9,19	7
		Накладные расходы	%	--		97,34	78
		Сметная прибыль	%	8		21,16	17
		Сметная стоимость:				**285,68**	**229**
21	**11-120101-0802 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (сливы оконные и другое) без водосточных труб. Устройство**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**0,1200**		**101,48**	**12**
		НР первого уровня	%	56,4		23,32	3
		НР второго уровня	%	3,6		4,49	1
		Накладные расходы	%	--		27,82	3
		Сметная прибыль	%	8		10,34	1
		Сметная стоимость:				**139,64**	**17**
		Внутренние откосы					
22	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**0,8500**		**2475,83**	**2104**
		НР первого уровня	%	54,8		910,59	774
		НР второго уровня	%	3,6		121,91	104
		Накладные расходы	%	--		1032,50	878
		Сметная прибыль	%	8		280,67	239
		Сметная стоимость:				**3789,00**	**3221**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	12-120101-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке**	**м2**	**0,8500**		**124,41**	**106**
		НР первого уровня	%	59,1		68,87	59
		НР второго уровня	%	3,6		6,96	6
		Накладные расходы	%	--		75,83	64
		Сметная прибыль	%	8		16,02	14
		Сметная стоимость:				**216,25**	**184**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**48130**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**8586**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6912**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1674**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3855**
		Накладные расходы -	Тенге				**2350**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2140**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**210**
		Сметная прибыль -	Тенге				**482**
		Накладные расходы -	Тенге				**175**
		Сметная прибыль -	Тенге				**402**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**63980**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16311**
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ					
24	11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (20000 ккал/ч). Установка**	**котел**	**1,0000**		**55132,90**	**55133**
		НР первого уровня	%	60,4		23745,44	23745
		НР второго уровня	%	3,6		2839,62	2840
		Накладные расходы	%	--		26585,06	26585
		Сметная прибыль	%	8		6537,44	6537
		Сметная стоимость:				**88255,40**	**88255**
25	Ком.пред.Компания"GLOMART"	**Котел настенный DAEWOO DGB-200 MSC, 23 КВа**	**шт**	**1,0000**		**151785,71**	**151786**
		НР второго уровня	%	3,6		5464,29	5464
		Накладные расходы	%	--		5464,29	5464
		Сметная прибыль	%	8		12580,00	12580
		Сметная стоимость:				**169830,00**	**169830**