1	2	3	4	5	6	7	8
26	23-020101-0173 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**609,79**	**610**
		НР второго уровня	%	3,6		21,95	22
		Накладные расходы	%	--		21,95	22
		Сметная прибыль	%	8		50,54	51
		Сметная стоимость:				**682,28**	**682**
27	11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**587,92**	**2352**
		НР первого уровня	%	60,4		328,95	1316
		НР второго уровня	%	3,6		33,01	132
		Накладные расходы	%	--		361,96	1448
		Сметная прибыль	%	8		75,99	304
		Сметная стоимость:				**1025,87**	**4103**
28	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**255,28**	**1021**
		НР второго уровня	%	3,6		9,19	37
		Накладные расходы	%	--		9,19	37
		Сметная прибыль	%	8		21,16	85
		Сметная стоимость:				**285,63**	**1143**
29	11-160301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**405,84**	**812**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	330
		НР второго уровня	%	3,6		20,56	41
		Накладные расходы	%	--		185,69	371
		Сметная прибыль	%	8		47,32	95
		Сметная стоимость:				**638,86**	**1278**
30	11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**439,98**	**2640**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	991
		НР второго уровня	%	3,6		21,78	131
		Накладные расходы	%	--		186,92	1122

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		50,15	301
		Сметная стоимость:				**677,05**	**4062**
31	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1682,60**	**3365**
		НР первого уровня	%	60,4		802,20	1604
		НР второго уровня	%	3,6		89,45	179
		Накладные расходы	%	--		891,65	1783
		Сметная прибыль	%	8		205,94	412
		Сметная стоимость:				**2780,19**	**5560**
32	23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**2643,22**	**5286**
		НР второго уровня	%	3,6		95,16	190
		Накладные расходы	%	--		95,16	190
		Сметная прибыль	%	8		219,07	438
		Сметная стоимость:				**2957,45**	**5915**
33	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	**м3 изоляции**	**1,0000**		**27981,07**	**27981**
		НР первого уровня	%	55,3		10369,33	10369
		НР второго уровня	%	3,6		1380,61	1381
		Накладные расходы	%	--		11749,95	11750
		Сметная прибыль	%	8		3178,48	3178
		Сметная стоимость:				**42909,50**	**42909**
34	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,0000**		**8873,84**	**8874**
		НР второго уровня	%	3,6		319,46	319
		Накладные расходы	%	--		319,46	319
		Сметная прибыль	%	8		735,46	735
		Сметная стоимость:				**9928,76**	**9929**
35	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**19,0000**		**1611,08**	**30611**
		НР первого уровня	%	55,3		798,42	15170

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		86,74	1648
		Накладные расходы	%	--		885,16	16818
		Сметная прибыль	%	8		199,70	3794
		Сметная стоимость:				**2695,94**	**51223**
36	**21-050104-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0933**		**246486,54**	**22995**
		НР второго уровня	%	3,6		8873,52	828
		Накладные расходы	%	--		8873,52	828
		Сметная прибыль	%	8		20428,80	1906
		Сметная стоимость:				**275788,86**	**25728**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**313465**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**151786**
	Накладные расходы -		Тенге				**5464**
	Сметная прибыль -		Тенге				**12580**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**169830**
		Накладные расходы -	Тенге				**29715**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**25539**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4176**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9614**
		Накладные расходы -	Тенге				**31558**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**27987**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3571**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8222**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**410618**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92519**
		ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
		Внутренний газопровод					
37	**13-110203-0101 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	**шт.**	**1,0000**		**863,82**	**864**
		НР первого уровня	%	44		380,08	380
		НР второго уровня	%	3,6		44,78	45
		Накладные расходы	%	--		424,86	425
		Сметная прибыль	%	8		103,09	103
		Сметная стоимость:				**1391,78**	**1392**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	23-030301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Счетчики газовые G-4**	**шт.**	**1,0000**		**29161,01**	**29161**
		НР второго уровня	%	3,6		1049,80	1050
		Накладные расходы	%	--		1049,80	1050
		Сметная прибыль	%	8		2416,86	2417
		Сметная стоимость:				**32627,67**	**32628**
39	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1682,60**	**3365**
		НР первого уровня	%	60,4		802,20	1604
		НР второго уровня	%	3,6		89,45	179
		Накладные расходы	%	--		891,65	1783
		Сметная прибыль	%	8		205,94	412
		Сметная стоимость:				**2780,19**	**5560**
40	23-040909-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**6960,02**	**6960**
		НР второго уровня	%	3,6		250,56	251
		Накладные расходы	%	--		250,56	251
		Сметная прибыль	%	8		576,85	577
		Сметная стоимость:				**7787,43**	**7787**
41	23-040909-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**7417,22**	**7417**
		НР второго уровня	%	3,6		267,02	267
		Накладные расходы	%	--		267,02	267
		Сметная прибыль	%	8		614,74	615
		Сметная стоимость:				**8298,98**	**8299**
		Контроль загазованности					
42	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**10728,39**	**10728**
		НР первого уровня	%	40,6		4307,94	4308
		НР второго уровня	%	3,6		541,31	541
		Накладные расходы	%	--		4849,25	4849

1	2	3 Страница 59	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1246,21	1246
		Сметная стоимость:				**16823,86**	**16824**
43	**прайс ООО "МикроМ"**	**Сигнализатор загазованности УКЗ-РУ-СН(2) с клапаном КЗГУИ DN25мм**	**шт**	**1,0000**		**23986,03**	**23986**
		НР второго уровня	%	3,6		863,50	863
		Накладные расходы	%	--		863,50	863
		Сметная прибыль	%	8		1987,96	1988
		Сметная стоимость:				**26837,49**	**26837**
44	**11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,1000**		**587,92**	**4762**
		НР первого уровня	%	60,4		328,95	2665
		НР второго уровня	%	3,6		33,01	267
		Накладные расходы	%	--		361,96	2932
		Сметная прибыль	%	8		75,99	616
		Сметная стоимость:				**1025,87**	**8310**
45	**23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,5000**		**255,28**	**1659**
		НР второго уровня	%	3,6		9,19	60
		Накладные расходы	%	--		9,19	60
		Сметная прибыль	%	8		21,16	138
		Сметная стоимость:				**285,63**	**1857**
46	**23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0000**		**166,32**	**499**
		НР второго уровня	%	3,6		5,99	18
		Накладные расходы	%	--		5,99	18
		Сметная прибыль	%	8		13,78	41
		Сметная стоимость:				**186,09**	**558**
		Фуляр					
47	**11-160401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,4000**		**701,34**	**982**
		НР первого уровня	%	60,4		389,53	545
		НР второго уровня	%	3,6		39,27	55
		Накладные расходы	%	--		428,80	600

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		90,41	127
		Сметная стоимость:				**1220,55**	**1709**
48	23-010201-0153 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,4000**		**838,53**	**1174**
		НР второго уровня	%	3,6		30,19	42
		Накладные расходы	%	--		30,19	42
		Сметная прибыль	%	8		69,50	97
		Сметная стоимость:				**938,21**	**1314**
49	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм**	**м**	**1,4000**		**961,12**	**1346**
		НР первого уровня	%	62,1		499,23	699
		НР второго уровня	%	3,6		52,57	74
		Накладные расходы	%	--		551,80	773
		Сметная прибыль	%	8		121,03	169
		Сметная стоимость:				**1633,95**	**2288**
50	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**	**футляр**	**2,0000**		**23157,79**	**46316**
		НР первого уровня	%	62,1		4423,86	8848
		НР второго уровня	%	3,6		992,94	1986
		Накладные расходы	%	--		5416,80	10834
		Сметная прибыль	%	8		2285,97	4572
		Сметная стоимость:				**30860,56**	**61721**
51	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,6000**		**27550,61**	**16530**
		НР первого уровня	%	55,3		10289,35	6174
		НР второго уровня	%	3,6		1362,24	817
		Накладные расходы	%	--		11651,59	6991
		Сметная прибыль	%	8		3136,18	1882
		Сметная стоимость:				**42338,38**	**25403**
52	11-260301-0301 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**12,0000**		**2078,63**	**24944**
		НР первого уровня	%	55,3		887,59	10651
		НР второго уровня	%	3,6		106,78	1281

1	2	3 Страница 61	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		994,37	11932
		Сметная прибыль	%	8		245,84	2950
		Сметная стоимость:				**3318,83**	**39826**
53	**21-110207-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°С, толщина 26 мм ГОСТ 16381-77**	**м2**	**12,0000**		**6256,75**	**75081**
		НР второго уровня	%	3,6		225,24	2703
		Накладные расходы	%	--		225,24	2703
		Сметная прибыль	%	8		518,56	6223
		Сметная стоимость:				**7000,55**	**84007**
54	**11-130301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**3,9400**		**63,19**	**249**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	67
		НР второго уровня	%	3,6		2,88	11
		Накладные расходы	%	--		19,80	78
		Сметная прибыль	%	8		6,64	26
		Сметная стоимость:				**89,64**	**353**
55	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**3,9400**		**97,44**	**384**
		НР первого уровня	%	54,2		20,92	82
		НР второго уровня	%	3,6		4,26	17
		Накладные расходы	%	--		25,18	99
		Сметная прибыль	%	8		9,81	39
		Сметная стоимость:				**132,44**	**522**
56	**11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0095**		**666992,72**	**6336**
		НР первого уровня	%	58,7		119144,24	1132
		НР второго уровня	%	3,6		28300,93	269
		Накладные расходы	%	--		147445,18	1401
		Сметная прибыль	%	8		65155,03	619
		Сметная стоимость:				**879592,93**	**8356**
57	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**9,5000**		**378,08**	**3592**
		НР первого уровня	%	60,4		223,71	2125
		НР второго уровня	%	3,6		21,66	206
		Накладные расходы	%	--		245,37	2331

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		49,88	474
		Сметная стоимость:				**673,33**	**6397**
58	**23-020101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**82,04**	**246**
		НР второго уровня	%	3,6		2,95	9
		Накладные расходы	%	--		2,95	9
		Сметная прибыль	%	8		6,80	20
		Сметная стоимость:				**91,79**	**275**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**266581**
			В том числе:				
Стоимость оборудования -			Тенге				**23986**
Накладные расходы -			Тенге				**863**
Сметная прибыль -			Тенге				**1988**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**26837**
		Накладные расходы -	Тенге			**49427,00**	**5274**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4688**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**586**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1349**
		Накладные расходы -	Тенге				**34810**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**27652**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7158**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16480**
		Накладные расходы -	Тенге				**9343**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6940**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2403**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5533**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**342222**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70964**
		НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
		Надземный газопровод низкого давления					
59	**11-240202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 125 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1,0000**		**5209,12**	**5209**
		НР первого уровня	%	62,1		2472,98	2473
		НР второго уровня	%	3,6		276,56	277
		Накладные расходы	%	--		2749,53	2750
		Сметная прибыль	%	8		636,69	637

1	2	3 Страница 63	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**8595,35**	**8595**
60	**23-020304-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Шаровой кран ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1943,19**	**1943**
		НР второго уровня	%	3,6		69,95	70
		Накладные расходы	%	--		69,95	70
		Сметная прибыль	%	8		161,05	161
		Сметная стоимость:				**2174,20**	**2174**
61	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**м3**	**9,7149**		**116,18**	**1129**
		НР первого уровня	%	59,1		23,82	231
		НР второго уровня	%	3,6		5,04	49
		Накладные расходы	%	--		28,86	280
		Сметная прибыль	%	8		11,60	113
		Сметная стоимость:				**156,64**	**1522**
62	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,7312**		**1877,04**	**1373**
		НР первого уровня	%	59,1		1109,33	811
		НР второго уровня	%	3,6		107,51	79
		Накладные расходы	%	--		1216,84	890
		Сметная прибыль	%	8		247,51	181
		Сметная стоимость:				**3341,40**	**2443**
63	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м**	**м3**	**10,4437**		**24,57**	**257**
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	59
		НР второго уровня	%	3,6		1,09	11
		Накладные расходы	%	--		6,76	71
		Сметная прибыль	%	8		2,51	26
		Сметная стоимость:				**33,84**	**353**
64	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0050**		**211156,07**	**1056**
		НР первого уровня	%	62,1		109291,17	546
		НР второго уровня	%	3,6		11536,10	58

1	2	3 Страница 64	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		120827,27	604
		Сметная прибыль	%	8		26558,67	133
		Сметная стоимость:				**358542,01**	**1793**
65	**23-010502-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**5,0500**		**147,97**	**747**
		НР второго уровня	%	3,6		5,33	27
		Накладные расходы	%	--		5,33	27
		Сметная прибыль	%	8		12,26	62
		Сметная стоимость:				**165,56**	**836**
66	**11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0195**		**680729,86**	**13274**
		НР первого уровня	%	62,1		298320,27	5817
		НР второго уровня	%	3,6		35245,80	687
		Накладные расходы	%	--		333566,07	6505
		Сметная прибыль	%	8		81143,67	1582
		Сметная стоимость:				**1095439,61**	**21361**
67	**23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,5000**		**255,28**	**5233**
		НР второго уровня	%	3,6		9,19	188
		Накладные расходы	%	--		9,19	188
		Сметная прибыль	%	8		21,16	434
		Сметная стоимость:				**285,63**	**5855**
		Ковер с контрольной трубкой -1шт					
68	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**1,0000**		**5283,31**	**5283**
		НР первого уровня	%	62,1		1942,41	1942
		НР второго уровня	%	3,6		260,13	260
		Накладные расходы	%	--		2202,54	2203
		Сметная прибыль	%	8		598,87	599
		Сметная стоимость:				**8084,72**	**8085**
69	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж ковера**	**т**	**0,0067**		**44544,74**	**299**
		НР первого уровня	%	60,9		24111,23	162

1	2	3 Страница 65	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		2471,61	17
		Накладные расходы	%	--		26582,85	178
		Сметная прибыль	%	8		5690,21	38
		Сметная стоимость:				**76817,79**	**516**
70	**23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Ковер для контрольной трубки**	**т**	**0,0067**		**324022,38**	**2161**
		НР второго уровня	%	3,6		11664,81	78
		Накладные расходы	%	--		11664,81	78
		Сметная прибыль	%	8		26854,97	179
		Сметная стоимость:				**362542,16**	**2418**
71	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,0140**		**22946,89**	**321**
		НР первого уровня	%	48,5		1726,53	24
		НР второго уровня	%	3,6		888,24	12
		Накладные расходы	%	--		2614,78	37
		Сметная прибыль	%	8		2044,93	29
		Сметная стоимость:				**27606,60**	**386**
72	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,0142**		**733,00**	**10**
		НР второго уровня	%	3,6		26,39	--
		Накладные расходы	%	--		26,39	--
		Сметная прибыль	%	8		60,75	1
		Сметная стоимость:				**820,14**	**12**
73	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты,переходы. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**996,75**	**4984**
		НР первого уровня	%	62,1		359,14	1796
		НР второго уровня	%	3,6		48,81	244
		Накладные расходы	%	--		407,95	2040
		Сметная прибыль	%	8		112,38	562
		Сметная стоимость:				**1517,08**	**7585**
74	**23-020304-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**606,97**	**607**