		т								
14	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,33	4598,51	100,65	1518	33	64	0,97	–
		м3		146,25	38,03	48	13	105	0,1857	–
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	182,2	245,44	3,82	44719	696	8339	0,212	39
		м2 поверхности		37,35	1,44	6805	262	118	0,007	1
16	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	22,24	73,09	4,19	1626	93	1565	0,382	8
		м2 поверхности		58,05	1,58	1291	35	118	0,0076	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445	2563		1141				
		м3								
19	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,88	1886,27	100,89	3546	190	360	0,85	2
		м3 основания		123,75	38,25	233	72	118	0,18	–
	Дом 24									
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,1	4159,03	66,01	12893	205	718	1,35	4
		м3		195,75	24,93	607	77	105	0,1218	–
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	42,5	5609,7	311,32	238412	13231	24928	2,82	120
		м3		441	117,61	18743	4998	105	0,5744	24
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
		м3		441	117,61	304	81	105	0,5744	–
10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
		м3								

11 Е6-11-3	Установка выпусков		195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
		0,07731	24078,76	587,63	1862	45	1625	118	9
	т								
12 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм		19800	222,75	1531	17	105	1,08	–
		0,01421	62000		881				
	т								
13 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм								
		0,0631	61200		3862				
	т								
14 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку								
		0,33	4598,51	100,65	1518	33	64	0,97	–
	м3								
15 Е8-4-7			146,25	38,03	48	13	105	0,1857	–
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя								
		182,2	245,44	3,82	44719	696	8339	0,212	39
	м2 поверхности								
16 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом		37,35	1,44	6805	262	118	0,007	1
		22,24	73,09	4,19	1626	93	1565	0,382	8
	м2 поверхности								
17 30-2-4			58,05	1,58	1291	35	118	0,0076	–
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)								
		0,445	2563		1141				
	м3								
19 Е8-3-2									
	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,88	1886,27	100,89	3546	190	360	0,85	2
	м3 основания								
			123,75	38,25	233	72	118	0,18	–
Дом 25									
7 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,1	4159,03	66,01	12893	205	718	1,35	4
	м3								
8 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5		195,75	24,93	607	77	105	0,1218	–
		42,5	5609,7	311,32	238412	13231	24928	2,82	120

		м3		441	117,61	18743	4998	105	0,5744	24
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
		м3		441	117,61	304	81	105	0,5744	–
10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
11	Е6-11-3	Установка выпусков	0,07731	24078,76	587,63	1862	45	1625	118	9
		т		19800	222,75	1531	17	105	1,08	–
12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01421	62000		881				
		т								
13	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,0631	61200		3862				
		т								
14	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,33	4598,51	100,65	1518	33	64	0,97	–
		м3		146,25	38,03	48	13	105	0,1857	–
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	182,2	245,44	3,82	44719	696	8339	0,212	39
		м2 поверхности		37,35	1,44	6805	262	118	0,007	1
16	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	22,24	73,09	4,19	1626	93	1565	0,382	8
		м2 поверхности		58,05	1,58	1291	35	118	0,0076	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445	2563		1141				
		м3								
19	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,88	1886,27	100,89	3546	190	360	0,85	2

		м3 основания		123,75	38,25	233	72	118	0,18	–
	Дом 26									
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,1	4159,03	66,01	12893	205	718	1,35	4
		м3		195,75	24,93	607	77	105	0,1218	–
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	42,5	5609,7	311,32	238412	13231	24928	2,82	120
		м3		441	117,61	18743	4998	105	0,5744	24
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
		м3		441	117,61	304	81	105	0,5744	–
10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
11	Е6-11-3	Установка выпусков	0,07731	24078,76	587,63	1862	45	1625	118	9
		т		19800	222,75	1531	17	105	1,08	–
12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01421	62000		881				
		т								
13	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,0631	61200		3862				
		т								
14	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,33	4598,51	100,65	1518	33	64	0,97	–
		м3		146,25	38,03	48	13	105	0,1857	–
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	182,2	245,44	3,82	44719	696	8339	0,212	39
		м2 поверхности		37,35	1,44	6805	262	118	0,007	1

16	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	22,24	73,09	4,19	1626	93	1565	0,382	8
		м2 поверхности		58,05	1,58	1291	35	118	0,0076	–
17	ЗО-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445	2563		1141				
		м3								
19	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,88	1886,27	100,89	3546	190	360	0,85	2
		м3 основания		123,75	38,25	233	72	118	0,18	–

Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки

3.1 Кладка стен

Дом 20

22	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	45,2	2375,66	337,41	107380	15251	52923	5,34	241
		м3 кладки		866,25	126	39155	5695	118	0,62	28
23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;	17176	12,52		215044				
		шт								
24	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	5,07	5825,46	337,41	29535	1711	4765	4,38	22
		м3 кладки		670,5	126	3399	639	118	0,62	3
25	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,15809	41200		6513				
		т								

Дом 21

22	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	45,2	2375,66	337,41	107380	15251	52923	5,34	241

		м3 кладки		866,25	126	39155	5695	118	0,62	28
23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000; *шт*	17176	12,52		215044				
24	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	5,07	5825,46	337,41	29535	1711	4765	4,38	22
				670,5	126	3399	639	118	0,62	3
25	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,15809	41200		6513				

Дом 22

22	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	45,2	2375,66	337,41	107380	15251	52923	5,34	241
				866,25	126	39155	5695	118	0,62	28
23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000; *шт*	17176	12,52		215044				
24	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	5,07	5825,46	337,41	29535	1711	4765	4,38	22
				670,5	126	3399	639	118	0,62	3
25	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,15809	41200		6513				

Дом 23

22	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	45,2	2375,66	337,41	107380	15251	52923	5,34	241
				866,25	126	39155	5695	118	0,62	28

23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000; *шт*	17176	12,52		215044				
24	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	5,07	5825,46	337,41	29535	1711	4765	4,38	22
				670,5	126	3399	639	118	0,62	3
25	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,15809	41200		6513				

Дом 24

22	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	45,2	2375,66	337,41	107380	15251	52923	5,34	241
				866,25	126	39155	5695	118	0,62	28
23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000; *шт*	17176	12,52		215044				
24	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	5,07	5825,46	337,41	29535	1711	4765	4,38	22
				670,5	126	3399	639	118	0,62	3
25	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,15809	41200		6513				

Дом 25

22	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	45,2	2375,66	337,41	107380	15251	52923	5,34	241
				866,25	126	39155	5695	118	0,62	28
23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000; *шт*	17176	12,52		215044				

24	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	5,07	5825,46	337,41	29535	1711	4765	4,38	22
		м3 кладки		670,5	126	3399	639	118	0,62	3
25	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,15809	41200		6513				
		т								

Дом 26

22	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	45,2	2375,66	337,41	107380	15251	52923	5,34	241
		м3 кладки		866,25	126	39155	5695	118	0,62	28
23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;	17176	12,52		215044				
		шт								
24	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	5,07	5825,46	337,41	29535	1711	4765	4,38	22
		м3 кладки		670,5	126	3399	639	118	0,62	3
25	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,15809	41200		6513				
		т								

Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли

Дом 18

48	1-2-30	Балки перекрытия прим.	0,99	14400		14256
		м3				
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,28	12700		3556
		м3				
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	1,26	10900		13734
		м3				

51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка) *м3*	0,32	8707	2786
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1) *т*	0,0715	50800	3632
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *т*	0,00924	69800	645
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50 *м3*	7,8	3875,51	30229
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *т*	0,0128	69800	893
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,03857	50800	1959
	Дом 20				
48	1-2-30	Балки перекрытия прим. *м3*	0,99	14400	14256
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм *м3*	0,28	12700	3556
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил) *м3*	1,26	10900	13734
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка) *м3*	0,32	8707	2786

52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1) т	0,0715	50800	3632
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно т	0,00924	69800	645
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50 м3	7,8	3875,51	30229
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно т	0,0128	69800	893
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно т	0,03857	50800	1959
	Дом 21				
48	1-2-30	Балки перекрытия прим. м3	0,99	14400	14256
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм м3	0,28	12700	3556
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил) м3	1,26	10900	13734
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка) м3	0,32	8707	2786
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1) т	0,0715	50800	3632

53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *т*	0,00924	69800	645
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50 *м3*	7,8	3875,51	30229
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *т*	0,0128	69800	893
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,03857	50800	1959
	Дом 22				
48	1-2-30	Балки перекрытия прим. *м3*	0,99	14400	14256
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм *м3*	0,28	12700	3556
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил) *м3*	1,26	10900	13734
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка) *м3*	0,32	8707	2786
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1) *т*	0,0715	50800	3632
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *т*	0,00924	69800	645
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	7,8	3875,51	30229

		м3			
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно т	0,0128	69800	893
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно т	0,03857	50800	1959
	Дом 23				
48	1-2-30	Балки перекрытия прим. м3	0,99	14400	14256
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм м3	0,28	12700	3556
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил) м3	1,26	10900	13734
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка) м3	0,32	8707	2786
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1) т	0,0715	50800	3632
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно т	0,00924	69800	645
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50 м3	7,8	3875,51	30229
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно т	0,0128	69800	893

59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,03857	50800	1959
	Дом 24				
48	1-2-30	Балки перекрытия прим. *м3*	0,99	14400	14256
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм *м3*	0,28	12700	3556
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил) *м3*	1,26	10900	13734
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка) *м3*	0,32	8707	2786
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1) *т*	0,0715	50800	3632
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *т*	0,00924	69800	645
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50 *м3*	7,8	3875,51	30229
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *т*	0,0128	69800	893
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,03857	50800	1959

Дом 25					
48	1-2-30	Балки перекрытия прим. *м3*	0,99	14400	14256
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм *м3*	0,28	12700	3556
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил) *м3*	1,26	10900	13734
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка) *м3*	0,32	8707	2786
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1) *т*	0,0715	50800	3632
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *т*	0,00924	69800	645
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50 *м3*	7,8	3875,51	30229
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *т*	0,0128	69800	893
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,03857	50800	1959
Дом 26					
48	1-2-30	Балки перекрытия прим. *м3*	0,99	14400	14256
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,28	12700	3556

		м3			
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	1,26	10900	13734
		м3			
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	0,32	8707	2786
		м3			
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,0715	50800	3632
		т			
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00924	69800	645
		т			
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	7,8	3875,51	30229
		м3			
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800	893
		т			
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800	1959
		т			

Раздел 5 Окна

Дом 20

78	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
		м2			

Дом 21

78	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
		м2			
Дом 22					
78	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
		м2			
Дом 23					
78	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
		м2			
Дом 24					
78	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
		м2			
Дом 25					
78	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
		м2			

Дом 26

78	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
		м2			

Раздел 6 Двери

Дом 20

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	22737
		м2			
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280
		м2			
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	2,1	3640	7644
		м2			
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900	9828
		м2			
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,99	12300	49077
		м2			

Дом 21

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	22737
		м2			
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280
		м2			
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	2,1	3640	7644
		м2			

87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	2,52	3900	9828
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	м2	3,99	12300	49077

Дом 22

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	5,67	4010	22737
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,36	4250	14280
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	2,1	3640	7644
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	2,52	3900	9828
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	м2	3,99	12300	49077

Дом 23

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	5,67	4010	22737
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,36	4250	14280
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	2,1	3640	7644
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние		2,52	3900	9828

		м2			
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,99	12300	49077
		м2			
Дом 24					
84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	22737
		м2			
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280
		м2			
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	2,1	3640	7644
		м2			
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900	9828
		м2			
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,99	12300	49077
		м2			
Дом 25					
84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	22737
		м2			
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280
		м2			
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	2,1	3640	7644
		м2			
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900	9828
		м2			

90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,99	12300	49077
		м2			

Дом 26

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	22737
		м2			
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280
		м2			
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	2,1	3640	7644
		м2			
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900	9828
		м2			
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,99	12300	49077
		м2			

Дом 35

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	0,65066	4010	2609
		м2			
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900	9828
		м2			

Дом 36

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	22737
		м2			
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280
		м2			

86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние *м2*	2,1	3640		7644				
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *м2*	2,52	3900		9828				
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП *м2*	3,99	12300		49077				

Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки

3.1 Кладка стен

Дом 1

30	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59
				225	13,01	9221	533	118	0,0635	3
31	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,0504	50800		2560				
32	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,08421	64100		5398				
33	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,0427	50642		2162				

3.2 Вертикальное армирование стен

34	Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15 *м3*	2,37	9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24
				1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4
35	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,03241	62000		2009				