39	1-3-151								
	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,17	12800		2176				
	м3								
40	Е26-23-13								
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	5,8	213,12	13,56	1236	79	290	0,28	2
	м трубопровода								
			45	4,95	261	29	100	0,025	–
41	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0042	179500		754			
		1000м2							

Раздел 2 Вентиляция

Пятно 32

32	Е20-3-1								
	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,21	1138,88	13,16	7072	82	2007	1,54	10
	м2 поверхности воздуховодов								
			247,5	4,93	1537	31	128	0,0241	–
33	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	1	232,15	16,15	232	16	237	1,07	1
	решетка								
			177,75	6,75	178	7	128	0,03	–
34	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	2	232,15	16,15	464	32	474	1,07	2
	решетка								
			177,75	6,75	356	14	128	0,03	–
35	13-12-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04	2850		114			
	м2								
36	13-12-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,045	3950		178			
	м2								
37	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	3	896,88	5,38	2691	16	242	0,36	1
	зонт								
			60,75	2,25	182	7	128	0,01	–

38	Е26-1-17	Изоляция трубопроводов диаметром 150-200 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм							
		м трубопровода	5,8	310,43	5,47	1800	32	1132	1,05	6
				193,05	2,03	1120	12	100	0,01	–
39	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм							
		м3	0,17	12800		2176			
40	Е26-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм							
		м трубопровода	5,8	213,12	13,56	1236	79	290	0,28	2
				45	4,95	261	29	100	0,025	–
41	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)							
		1000м2	0,0042	179500		754			

Локальная смета №2-1-1

Раздел 2 Фундаменты

Пятно 37

18	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции							
		м3 изоляции	4,31	3676,36	261,86	15845	1129	3173	3,44	15
				499,5	99	2153	427	123	0,48	2

Раздел 2 Фундаменты

Пятно 38

18	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции							
		м3 изоляции	4,31	3676,36	261,86	15845	1129	3173	3,44	15
				499,5	99	2153	427	123	0,48	2

Раздел 2 Фундаменты

Пятно 39

18	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции							
		м3 изоляции	4,31	3676,36	261,86	15845	1129	3173	3,44	15
				499,5	99	2153	427	123	0,48	2

Раздел 2 Фундаменты

Пятно 40

18	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	4,31	3676,36	261,86	15845	1129	3173	3,44	15
		м3 изоляции		499,5	99	2153	427	123	0,48	2

Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли

Пятно 37

46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
		м2 перекрытий		267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
		м2		4,16	–	12	–	90	–	–
62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09		4761				
		м2								
65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687		9191				
		м3								
66	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
67	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
		м2 покрытий		0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
68	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1194	6,08	6
		слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–

71	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	2,4	575,05	1,24	1380	3	439	0,972	2
		м2 покрытия		153,23	0,47	368	1	119	0,0023	–
74	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,84	838,56	8,2	3220	31	1094	1,48	6
		м2 кровли		236,25	3,08	907	12	119	0,015	–
75	Е10-3-5	Устройство карнизов	16,27	799,25	7,54	13004	123	4247	1,43	23
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	3492	47	120	0,0139	–

Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли

Пятно 38

46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
		м2 перекрытий		267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	0,32	8707		2786				
		м3								
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,0715	50800		3632				
		т								
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00924	69800		645				
		т								
57	Е10-14-1	Установка стропил	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800		893				
		т								
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800		1959				
		т								
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–

		м2							
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
		м2	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой		4,16	–	12	–	90	–	–
		м2 изолируемой поверхности	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
			125	38,09		4761				
		м2								
64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
		м2 кровли	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
	1-2-15			272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
65		Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687		9191				
		м3								
66	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
		м3 древесины в конструкции	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
67	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам		123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
		м2 покрытий	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
68	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам		0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
		м2 обработанной поверхности	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80		4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
			22	396		8712				
		м								
70	Е10-15-1	Устройство слуховых окон								
		слуховое окно	1	1155,99	81,61	1156	82	1194	6,08	6
71	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали		963	31,5	963	32	120	0,15	–
			2,4	575,05	1,24	1380	3	439	0,972	2

	м2 покрытия								
			153,23	0,47	368	1	119	0,0023	–
72 1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800		2484				
	м3								
73 6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	0,78	1190		928				
	м2								
74 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,84	838,56	8,2	3220	31	1094	1,48	6
	м2 кровли								
			236,25	3,08	907	12	119	0,015	–
75 Е10-3-5	Устройство карнизов	16,27	799,25	7,54	13004	123	4247	1,43	23
	м2 развернутой поверхности карнизов								
			214,65	2,86	3492	47	120	0,0139	–

Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли

Пятно 39

46 Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
	м2 перекрытий								
			267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
47 Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
	м2 потолков								
			58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
48 1-2-30	Балки перекрытия прим.	0,99	14400		14256				
	м3								
49 1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,28	12700		3556				
	м3								
50 1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	1,26	10900		13734				
	м3								
51 1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	0,32	8707		2786				
	м3								
52 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,0715	50800		3632				
	т								

53 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00924	69800		645				
	т								
54 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
	м2		4,16	–	6	–	90	–	–
55 99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	7,8	3875,51		30229				
	м3								
56 1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;	73,5	167		12275				
	м2								
57 Е10-14-1	Установка стропил	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
58 4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800		893				
	т								
59 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800		1959				
	т								
60 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
	м2		4,16	–	12	–	90	–	–
62 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63 1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09		4761				
	м2								
64 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
	м2 кровли		272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2

65 1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687		9191				
	м3								
66 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
67 Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
	м2 покрытий		0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
68 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
69 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	22	396		8712				
	м								
70 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1194	6,08	6
	слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
71 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	2,4	575,05	1,24	1380	3	439	0,972	2
	м2 покрытия		153,23	0,47	368	1	119	0,0023	–
72 1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800		2484				
	м3								
73 6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	0,78	1190		928				
	м2								
74 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,84	838,56	8,2	3220	31	1094	1,48	6
	м2 кровли		236,25	3,08	907	12	119	0,015	–
75 Е10-3-5	Устройство карнизов	16,27	799,25	7,54	13004	123	4247	1,43	23
	м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	3492	47	120	0,0139	–

Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли
Пятно 40

46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
		м2 перекрытий		267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
47	Е10-12-2	Подшивка потолков листами гипсокартона	70	72,66	7,72	5086	540	5198	0,394	28
		м2 потолков		58,95	2,93	4127	205	120	0,0142	1
48	1-2-30	Балки перекрытия прим.	0,99	14400		14256				
		м3								
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,28	12700		3556				
		м3								
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	1,26	10900		13734				
		м3								
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	0,32	8707		2786				
		м3								
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,0715	50800		3632				
		т								
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00924	69800		645				
		т								
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2		4,16	–	6	–	90	–	–
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	7,8	3875,51		30229				
		м3								
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;	73,5	167		12275				
		м2								
57	Е10-14-1	Установка стропил	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800		893				
		т								

59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800		1959			
		т							
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
		м2		4,16	–	12	–	90	–	–
62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09		4761				
		м2								
64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
		м2 кровли		272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687		9191				
		м3								
66	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
67	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
		м2 покрытий		0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
68	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	22	396		8712				
		м								
70	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1194	6,08	6

	слуховое окно								
			963	31,5	963	32	120	0,15	–
71 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	2,4	575,05	1,24	1380	3	439	0,972	2
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	368	1	119	0,0023	–
72 1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800		2484				
	м3								
73 6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	0,78	1190		928				
	м2								
74 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,84	838,56	8,2	3220	31	1094	1,48	6
	м2 кровли								
			236,25	3,08	907	12	119	0,015	–
75 Е10-3-5	Устройство карнизов	16,27	799,25	7,54	13004	123	4247	1,43	23
	м2 развернутой поверхности карнизов								
			214,65	2,86	3492	47	120	0,0139	–
Раздел 5 Окна									
Пятно 37									
76 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),	12,3	348,94	18,88	4292	232	2621	1,0234	13
	м2 проемов								
			171,01	6,57	2103	81	120	0,0321	–
77 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги)	0,225	498,08	19,17	112	4	64	1,3822	–
	м2 проемов								
			230,97	6,18	52	1	120	0,0302	–
81 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	12,3	229,35	5,58	2821	69	1420	0,586	7
	м2 проемов								
			94,05	2,12	1157	26	120	0,0103	–
Раздел 5 Окна									
Пятно 38									
76 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),	12,3	348,94	18,88	4292	232	2621	1,0234	13
	м2 проемов								
			171,01	6,57	2103	81	120	0,0321	–
77 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги)	0,225	498,08	19,17	112	4	64	1,3822	–
	м2 проемов								

81	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м		230,97	6,18	52	1	120	0,0302	–
		м2 проемов	12,3	229,35	5,58	2821	69	1420	0,586	7
				94,05	2,12	1157	26	120	0,0103	–
	Раздел 5 Окна									
	Пятно 39									
76	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),								
		м2 проемов	12,3	348,94	18,88	4292	232	2621	1,0234	13
77	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги)		171,01	6,57	2103	81	120	0,0321	–
		м2 проемов	0,225	498,08	19,17	112	4	64	1,3822	–
81	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м		230,97	6,18	52	1	120	0,0302	–
		м2 проемов	12,3	229,35	5,58	2821	69	1420	0,586	7
				94,05	2,12	1157	26	120	0,0103	–
	Раздел 5 Окна									
	Пятно 40									
76	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),								
		м2 проемов	12,3	348,94	18,88	4292	232	2621	1,0234	13
77	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги)		171,01	6,57	2103	81	120	0,0321	–
		м2 проемов	0,225	498,08	19,17	112	4	64	1,3822	–
81	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м		230,97	6,18	52	1	120	0,0302	–
		м2 проемов	12,3	229,35	5,58	2821	69	1420	0,586	7
				94,05	2,12	1157	26	120	0,0103	–
	Раздел 6 Двери									
	Пятно 37									
83	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2								
		м2 проемов	13,65	400,18	102,53	5462	1400	3068	0,899	12
88	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях		151,65	35,67	2070	487	120	0,1393	2
			0,675	830,8	3,04	561	2	97	0,837	1

	м2 площади остекления								
89 Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	3,99	134,33 330,85	1,15 32,08	91 1320	1 128	105 1361	0,0056 1,49	– 6
	м2 проемов		272,25	12,13	1086	48	120	0,0592	–

Раздел 6 Двери

Пятно 38

83 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,65	400,18	102,53	5462	1400	3068	0,899	12
	м2 проемов		151,65	35,67	2070	487	120	0,1393	2
88 Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,675	830,8	3,04	561	2	97	0,837	1
	м2 площади остекления		134,33	1,15	91	1	105	0,0056	–
89 Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	3,99	330,85	32,08	1320	128	1361	1,49	6
	м2 проемов		272,25	12,13	1086	48	120	0,0592	–

Раздел 6 Двери

Пятно 38

83 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,65	400,18	102,53	5462	1400	3068	0,899	12
	м2 проемов		151,65	35,67	2070	487	120	0,1393	2
88 Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,675	830,8	3,04	561	2	97	0,837	1
	м2 площади остекления		134,33	1,15	91	1	105	0,0056	–
89 Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	3,99	330,85	32,08	1320	128	1361	1,49	6
	м2 проемов		272,25	12,13	1086	48	120	0,0592	–

Раздел 6 Двери

Пятно 40

83 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,65	400,18	102,53	5462	1400	3068	0,899	12
	м2 проемов		151,65	35,67	2070	487	120	0,1393	2
88 Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,675	830,8	3,04	561	2	97	0,837	1

	м2 площади остекления								
			134,33	1,15	91	1	105	0,0056	–
89 Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	3,99	330,85	32,08	1320	128	1361	1,49	6
	м2 проемов								
			272,25	12,13	1086	48	120	0,0592	–

Раздел 7 Полы

Пятно 37

7.1 Тип - I

93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–

7.2 Тип - II

97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	2892	–	123	–	–
99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
	м2 стяжки								

102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
	м2 стяжки	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
3 Тип - III			0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
106 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
107 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
	м3 подстилающего слоя	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
108 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона		567	–	185	–	123	–	–
	м2 стяжки	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
109 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;		66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
	м2 стяжки	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
	м2 стяжки	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
111 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
	м2 стяжки	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
112 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
	м2 изолируемой поверхности	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
113 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
	м2 стяжки	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
114 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
	м2 стяжки	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–

Раздел 7 Полы

Пятно 38

30.1 Тип - I

93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона								
	м2 стяжки	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
			66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;								
	м2 стяжки	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
			0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
	м2 стяжки	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
			52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;								
	м2 стяжки	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
			0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–

30.2 Тип - II

97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
			10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
	м3 подстилающего слоя	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
			567	–	2892	–	123	–	–
99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона								
	м2 стяжки	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
			66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;								
	м2 стяжки	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
			0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
	м2 стяжки	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
			52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;								
	м2 стяжки	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
			0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–

30.3 Тип - III

106 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
107 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	185	–	123	–	–
108 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
	м2 стяжки		66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
109 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
111 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
112 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
113 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
114 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–

Раздел 7 Полы

Пятно 39

31.1 Тип - I

93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки								

94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;		66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
	м2 стяжки	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
	м2 стяжки	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;		52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
	м2 стяжки	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
31.2 Тип - II			0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
	м3 подстилающего слоя	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона		567	–	2892	–	123	–	–
	м2 стяжки	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;		66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
	м2 стяжки	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
	м2 стяжки	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
	м2 стяжки	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
31.3 Тип - III			0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
106 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
107 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
	м3 подстилающего слоя	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1

108 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона		567	–	185	–	123	–	–
	м2 стяжки	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
109 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;		66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
	м2 стяжки	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
	м2 стяжки	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
111 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
	м2 стяжки	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
112 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
	м2 изолируемой поверхности	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
113 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
	м2 стяжки	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
114 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
	м2 стяжки	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–

Раздел 7 Полы

Пятно 40

32.1 Тип - I

93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона								
	м2 стяжки	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;		66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
	м2 стяжки	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
			0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–

95	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
	32.2 Тип - II									
97	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
		м3 подстилающего слоя		567	–	2892	–	123	–	–
99	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
		м2 стяжки		66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
100	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
		м2 стяжки		0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
		м2 стяжки		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
102	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
	32.3 Тип - III									
106	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
107	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	–	185	–	123	–	–
108	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
		м2 стяжки		66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–

109	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;							
		м2 стяжки	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
				0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
110	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2 стяжки	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
				52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
111	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;								
		м2 стяжки	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
				0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
112	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике								
		м2 изолируемой поверхности	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
				85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
113	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2 стяжки	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
				52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
114	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;								
		м2 стяжки	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
				0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–

Раздел 8 Внутрення отделка

Пятно 41

116	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором							
		м2 оштукатуриваемой поверхности	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
				135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117	Е15-169-6	Левкас потолков								
		м2 окрашиваемой поверхности	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
				26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
118	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;								
		кг	84	37		3108				
119	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке								
		м2 окрашиваемой поверхности	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
				13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–

Раздел 8 Внутрення отделка

Пятно 38

116	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором							
		м2 оштукатуриваемой поверхности	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
117	Е15-169-6	Левкас потолков		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
		м2 окрашиваемой поверхности	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
118	30-2-56			26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
		Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;								
		кг	84	37		3108				
119	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке								
		м2 окрашиваемой поверхности	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
				13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–

Раздел 8 Внутрення отделка

Пятно 39

116	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором							
		м2 оштукатуриваемой поверхности	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
117	Е15-169-6	Левкас потолков		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
		м2 окрашиваемой поверхности	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
118	30-2-56			26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
		Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;								
		кг	84	37		3108				
119	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке								
		м2 окрашиваемой поверхности	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
				13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–

Раздел 8 Внутрення отделка

Пятно 40

116	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором							
		м2 оштукатуриваемой поверхности	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
117	Е15-169-6	Левкас потолков		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
			70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11

	м2 окрашиваемой поверхности								
118 30-2-56			26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	84	37		3108				
119 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *кг*								
	м2 окрашиваемой поверхности	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
			13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–
Раздел 9 Фасад									
Пятно 37									
120 Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным								
	м2 окрашиваемой поверхности	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
9.1 Стены			109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
121 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,56	205,55	1,96	6693	64	3739	0,611	20
122 Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным		108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1
	м2 окрашиваемой поверхности	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6
123 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб		30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–
	м2 фасадов (без вычета проемов)	113,09	25,35	0,05	2867	6	1039	0,049	6
124 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором		7,7	0,02	871	2	119	0,0001	–
	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,94	205,55	1,96	24654	235	13771	0,611	73
125 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности		108,9	0,45	13061	54	105	0,0262	3
	м2 окрашиваемой поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
126 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
	м желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
			44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
Раздел 9 Фасад									
Пятно 38									

120	Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным							
		м2 окрашиваемой поверхности	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
	9.1 Стены			109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
121	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором							
		м2 оштукатуриваемой поверхности	32,56	205,55	1,96	6693	64	3739	0,611	20
122	Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным		108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1
		м2 окрашиваемой поверхности	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6
123	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб		30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–
		м2 фасадов (без вычета проемов)	113,09	25,35	0,05	2867	6	1039	0,049	6
124	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором		7,7	0,02	871	2	119	0,0001	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности	119,94	205,55	1,96	24654	235	13771	0,611	73
125	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности		108,9	0,45	13061	54	105	0,0262	3
		м2 окрашиваемой поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
126	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
		м желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
				44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
	Раздел 9 Фасад									
	Пятно 39									
120	Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным							
		м2 окрашиваемой поверхности	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
	9.1 Стены			109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
121	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором							
		м2 оштукатуриваемой поверхности	32,56	205,55	1,96	6693	64	3739	0,611	20
122	Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным		108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1
		м2 окрашиваемой поверхности	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6

123	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб		30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–
		м2 фасадов (без вычета проемов)	113,09	25,35	0,05	2867	6	1039	0,049	6
124	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором		7,7	0,02	871	2	119	0,0001	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности	119,94	205,55	1,96	24654	235	13771	0,611	73
125	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности		108,9	0,45	13061	54	105	0,0262	3
		м2 окрашиваемой поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
126	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
		м желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	Раздел 9 Фасад			44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
	Пятно 40									
120	Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным								
		м2 окрашиваемой поверхности	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
	9.1 Стены			109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
121	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	32,56	205,55	1,96	6693	64	3739	0,611	20
122	Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным		108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1
		м2 окрашиваемой поверхности	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6
123	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб		30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–
		м2 фасадов (без вычета проемов)	113,09	25,35	0,05	2867	6	1039	0,049	6
124	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором		7,7	0,02	871	2	119	0,0001	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности	119,94	205,55	1,96	24654	235	13771	0,611	73
125	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности		108,9	0,45	13061	54	105	0,0262	3
		м2 окрашиваемой поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7

126	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
		м желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
				44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

Раздел 10 Крыльца входов

Пятно 31

127	Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5								
		м3	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
				146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
128	8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм								
		м	1,2	647		776				
129	Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5								
		м3	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
				490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
130	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм								
		т	0,0093	64100		596				
131	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
		м3 древесины в конструкции	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
				3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
132	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм								
		м3	0,376	12700		4775				
133	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4								
		т	0,0388	50800		1971				
134	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно								
		т	0,03666	69800		2559				
135	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
				5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
				4,16	–	9	–	90	–	–
137	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов								
		м желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1

138	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
		м2 кровли	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
139	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
		м	1,3	396		515				
140	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца								
		м2 окрашиваемой поверхности	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
141	Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
		м2	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
142	1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"		282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
		м2	3,6	1300		4680				
143	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2 стяжки	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
144	Е6-36-4	Железнение поверхности		52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
		м2 поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
				51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–

Раздел 10 Крыльца входов

Пятно 32

127	Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5							
		м3	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
128	8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм		146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
		м	1,2	647		776				
129	Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5								
		м3	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
130	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм		490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
		т	0,0093	64100		596				
131	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8

		м3 древесины в конструкции								
132	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм		3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
		м3	0,376	12700		4775				
133	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4								
		т	0,0388	50800		1971				
134	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно								
		т	0,03666	69800		2559				
135	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
				5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
				4,16	–	9	–	90	–	–
137	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов								
		м желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
				44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
138	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
		м2 кровли	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
				272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
139	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80								
		м	1,3	396		515				
140	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца								
		м2 окрашиваемой поверхности	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
				88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141	Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом								
		м2	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
				282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
142	1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"								
		м2	3,6	1300		4680				
143	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2 стяжки	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
				52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144	Е6-36-4	Железнение поверхности								
			7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2