14	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм							
		м трубопровода	16	10,99	–	176	–	219	0,0501	1
				10,69	–	171	–	128	–	–
15	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера								
		м2 окрашиваемой поверхности	1,14	148,39	0,07	169	–	129	0,646	1
				108	0,02	123	–	105	0,0001	–
16	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм								
		счетчик (водомер)	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
				67,5	–	68	–	128	–	–
17	99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром								
		шт	1	1442,88		1443				
18	Е6-1-1	Устройство бетонного упора								
		м3	0,02	4649,65	66,01	93	1	4	1,35	–
				195,75	24,93	4	–	105	0,1218	–

Раздел 2 Горячее водоснабжение

Пятно 37

19	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм							
		м трубопровода	5	329,67	4,19	1648	21	393	0,337	2
				59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–
20	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм								
		м трубопровода	3	364,67	4,19	1094	13	237	0,337	1
				59,85	1,58	180	5	128	0,0076	–
21	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм								
		шт	3	367		1101				
22	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм								
		шт	1	437		437				
23	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм								
		м трубопровода	8	10,99	–	88	–	110	0,0501	–
				10,69	–	86	–	128	–	–

24	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,54	148,39	0,07	80	–	61	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	58	–	105	0,0001	–

Раздел 2 Горячее водоснабжение

Пятно 38

19	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	5	329,67	4,19	1648	21	393	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–
20	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	3	364,67	4,19	1094	13	237	0,337	1
		м трубопровода		59,85	1,58	180	5	128	0,0076	–
21	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	367		1101				
		шт								
22	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	437		437				
		шт								
23	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	8	10,99	–	88	–	110	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	86	–	128	–	–
24	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,54	148,39	0,07	80	–	61	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	58	–	105	0,0001	–

Раздел 2 Горячее водоснабжение

Пятно 39

19	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	5	329,67	4,19	1648	21	393	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–
20	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	3	364,67	4,19	1094	13	237	0,337	1

	м трубопровода								
			59,85	1,58	180	5	128	0,0076	–
21 9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	367		1101				
	шт								
22 9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	437		437				
	шт								
23 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	8	10,99	–	88	–	110	0,0501	–
	м трубопровода								
			10,69	–	86	–	128	–	–
24 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,54	148,39	0,07	80	–	61	0,646	–
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	58	–	105	0,0001	–

Раздел 2 Горячее водоснабжение

Пятно 40

19 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	5	329,67	4,19	1648	21	393	0,337	2
	м трубопровода								
			59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–
20 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	3	364,67	4,19	1094	13	237	0,337	1
	м трубопровода								
			59,85	1,58	180	5	128	0,0076	–
21 9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	367		1101				
	шт								
22 9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	437		437				
	шт								
23 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	8	10,99	–	88	–	110	0,0501	–
	м трубопровода								
			10,69	–	86	–	128	–	–
24 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,54	148,39	0,07	80	–	61	0,646	–

		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	58	–	105	0,0001	–
Раздел 3 Канализация										
Пятно 36										
25	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	5	620,54	0,64	3103	3	681	0,584	3
		м трубопровода		106,2	0,25	531	1	128	0,0012	–
26	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	9	748,88	1,43	6740	13	1185	0,56	5
		м трубопровода		102,38	0,54	921	5	128	0,0026	–
27	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	3	1218,62	10,58	3656	32	568	0,77	2
		м трубопровода		144	3,96	432	12	128	0,0194	–
28	Е23-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм	0,0012	815398,71	28043,08	978	34	148	499	1
		км трубопровода		83961	10500,75	101	13	130	51,29	–
29	Е15-178-4	Однослойная окраска труб кузбасским лаком	1,02	22,29	–	23	–	20	0,11	–
		м2 окрашиваемой поверхности		18,68	–	19	–	105	–	–
30	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	1	1137		1137				
		шт								
31	Е26-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	1,2	292,15	5,47	351	7	237	1,07	1
		м трубопровода		195,53	2,03	235	2	100	0,01	–
32	1-3-140	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм,	1,2	678		814				
		м								
33	99-16-22(пл)	ПС заглушка 100	2	39,65		79				
		шт								
34	Е6-1-1	Устройство бетонного упора	0,1	4649,65	66,01	465	7	23	1,35	–
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–

25	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм								
		м трубопровода	5	620,54	0,64	3103	3	681	0,584	3
				106,2	0,25	531	1	128	0,0012	–
26	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм								
		м трубопровода	9	748,88	1,43	6740	13	1185	0,56	5
				102,38	0,54	921	5	128	0,0026	–
27	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм								
		м трубопровода	3	1218,62	10,58	3656	32	568	0,77	2
				144	3,96	432	12	128	0,0194	–
28	Е23-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм								
		км трубопровода	0,0012	815398,71	28043,08	978	34	148	499	1
				83961	10500,75	101	13	130	51,29	–
29	Е15-178-4	Однослойная окраска труб кузбасским лаком	1,02	22,29	–	23	–	20	0,11	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				18,68	–	19	–	105	–	–
30	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	1	1137		1137				
		шт								
31	Е26-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем								
		м трубопровода	1,2	292,15	5,47	351	7	237	1,07	1
				195,53	2,03	235	2	100	0,01	–
32	1-3-140	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм,	1,2	678		814				
		м								
33	99-16-22(пл)	ПС заглушка 100	2	39,65		79				
		шт								
34	Е6-1-1	Устройство бетонного упора	0,1	4649,65	66,01	465	7	23	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–

Раздел 3 Канализация
Пятно 40

25	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм							
		м трубопровода	5	620,54	0,64	3103	3	681	0,584	3
				106,2	0,25	531	1	128	0,0012	–
26	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм							
		м трубопровода	9	748,88	1,43	6740	13	1185	0,56	5
				102,38	0,54	921	5	128	0,0026	–
27	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм							
		м трубопровода	3	1218,62	10,58	3656	32	568	0,77	2
				144	3,96	432	12	128	0,0194	–
28	Е23-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм							
		км трубопровода	0,0012	815398,71	28043,08	978	34	148	499	1
				83961	10500,75	101	13	130	51,29	–
29	Е15-178-4	Однослойная окраска труб кузбасским лаком	1,02	22,29	–	23	–	20	0,11	–
		м2 окрашиваемой поверхности		18,68	–	19	–	105	–	–
30	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98								
		шт	1	1137		1137				
31	Е26-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем								
		м трубопровода	1,2	292,15	5,47	351	7	237	1,07	1
				195,53	2,03	235	2	100	0,01	–
32	1-3-140	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм,								
		м	1,2	678		814				
33	99-16-22(пл)	ПС заглушка 100								
		шт	2	39,65		79				
34	Е6-1-1	Устройство бетонного упора								
		м3	0,1	4649,65	66,01	465	7	23	1,35	–
				195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–

Раздел 67 Электроосвещения пятно 31

1	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2

			шт							
2	18-3-154	Щиток осветительный прим.	1	393,75 / 5310	12,29	394 / 5310	12	108	0,06	–
			шт							
3	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
			шт							
4	18-1-1045	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	1	158 / 2564	2,3	158 / 2564	2	95	0,013	–
			шт							
5	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
			шт							
6	18-1-22	Автоматы прим.	1	227 / 318	2,3	908 / 318	9	95	0,013	–
			шт							
7	18-1-34	Устройство защитного отключения прим.	3	912		2736				
			шт							
8	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	16	34,7	–	555	–	510	0,188	3
			шт							
9	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	8	29,48 / 237	–	472 / 1896	–	108	–	–
			шт							
10	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	1	96		96				
			шт							
11	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	6	195		1170				
			шт							
12	18-1-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	1	82		82				
			шт							
13	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	–	127	0,187	1
			шт							
				29,48	–	118	–	108	–	–

14	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	3	36,26	–	109	–	87	0,171	1
		шт		27	–	81	–	108	–	–
15	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74	–	137	–	100	0,198	1
		шт		31,05	–	93	–	108	–	–
16	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	4	134		536				
		шт								
17	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182		546				
		шт								
18	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	3	134		402				
		шт								
19	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	–	74	–	50	0,289	–
		комплект		45,68	–	46	–	108	–	–
20	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431		431				
		шт								
21	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,022	28100		618				
		1000шт								
22	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,017	16300		277				
		1000шт								
23	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	–
		м		4,9	1,3	49	13	95	0,008	–
24	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	10	34,2	1,2	342	12	222	0,14	1
		м		23,2	0,2	232	2	95	0,001	–
25	99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	14,91		149				
		м								
26	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	3
		шт								

27 17-1-27	Светильник подвесной	5	86,85	35,93	434	180	108	0,157	1
	шт		940		4700				
28 99-14-1(пл)	Лампа энергоэкономичная люминисцентная, 11Вт	5	86,45		432				
	шт								
29 Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	2	72,14	0,36	144	1	104	0,305	1
	шт		47,93	0,14	96	–	108	0,0007	–
30 18-1-140	Патрон прим.	2	38		76				
	шт								
31 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	270	26,92	–	7268	–	7218	0,152	41
	м провода		24,75	–	6683	–	108	–	–
32 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,11	32123		3534				
	1000м								
33 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,16	50586		8094				
	1000м								
34 16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	33644		336				
	км								
35 18-1-7	Коробка клемная на 2-3 контакта на 25 А прим.	5	112		560				
	шт								
36 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
	шт		116	2,5	348	8	95	0,015	–
37 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	10	51,7	2,8	517	28	264	0,16	2
	м		27,5	0,3	275	3	95	0,002	–
38 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	61,9	3,3	619	33	222	0,14	1
	м		23	0,4	230	4	95	0,002	–

Локальная смета №2-1-4
Электроосвещение
Пятно 32

1	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
2	18-3-154	Щиток осветительный прим.	1	5310		5310				
		шт								
3	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
4	18-1-1045	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	1	2564		2564				
		шт								
5	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
		шт		227	2,3	908	9	95	0,013	–
6	18-1-22	Автоматы прим.	1	318		318				
		шт								
7	18-1-34	Устройство защитного отключения прим.	3	912		2736				
		шт								
8	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	16	34,7	–	555	–	510	0,188	3
		шт		29,48	–	472	–	108	–	–
9	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	8	237		1896				
		шт								
10	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	1	96		96				
		шт								
11	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	6	195		1170				
		шт								
12	18-1-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	1	82		82				
		шт								
13	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	–	127	0,187	1

		шт								
14	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке		29,48	–	118	–	108	–	–
			3	36,26	–	109	–	87	0,171	1
		шт								
15	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке		27	–	81	–	108	–	–
			3	45,74	–	137	–	100	0,198	1
		шт								
16	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220		31,05	–	93	–	108	–	–
			4	134		536				
		шт								
17	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182		546				
		шт								
18	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	3	134		402				
		шт								
19	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	–	74	–	50	0,289	–
		комплект								
20	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	45,68	–	46	–	108	–	–
		шт		431		431				
21	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,022	28100		618				
		1000шт								
22	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,017	16300		277				
		1000шт								
23	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	–
		м								
24	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	10	4,9	1,3	49	13	95	0,008	–
		м		34,2	1,2	342	12	222	0,14	1
25	99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	23,2	0,2	232	2	95	0,001	–
		м		14,91		149				

26	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды								
		шт	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	3
				86,85	35,93	434	180	108	0,157	1
27	17-1-27	Светильник подвесной								
		шт	5	940		4700				
28	99-14-1(пл)	Лампа энергоэкономичная люминисцентная, 11Вт								
		шт	5	86,45		432				
29	Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания								
		шт	2	72,14	0,36	144	1	104	0,305	1
				47,93	0,14	96	–	108	0,0007	–
30	18-1-140	Патрон прим.								
		шт	2	38		76				
31	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2								
		м провода	270	26,92	–	7268	–	7218	0,152	41
				24,75	–	6683	–	108	–	–
32	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2								
		1000м	0,11	32123		3534				
33	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
		1000м	0,16	50586		8094				
34	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,01	33644		336				
35	18-1-7	Коробка клемная на 2-3 контакта на 25 А прим.								
		шт	5	112		560				
36	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
		шт	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
				116	2,5	348	8	95	0,015	–
37	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм								
		м	10	51,7	2,8	517	28	264	0,16	2
				27,5	0,3	275	3	95	0,002	–
38	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
		м	10	61,9	3,3	619	33	222	0,14	1
				23	0,4	230	4	95	0,002	–

Локальная смета №2-1-4
Электроосвещение
Пятно 37

1	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	*шт*	1	518,13 / 393,75	31 / 12,29	518 / 394	31 / 12	438 / 108	2,3 / 0,06	2 / –
2	18-3-154	Щиток осветительный прим.	*шт*	1	5310		5310				
3	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	*шт*	1	166,9 / 158	5,4 / 2,3	167 / 158	5 / 2	152 / 95	1 / 0,013	1 / –
4	18-1-1045	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	*шт*	1	2564		2564				
5	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	*шт*	4	501,2 / 227	13,2 / 2,3	2005 / 908	53 / 9	871 / 95	1 / 0,013	4 / –
6	18-1-22	Автоматы прим.	*шт*	1	318		318				
7	18-1-34	Устройство защитного отключения прим.	*шт*	3	912		2736				
8	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	*шт*	16	34,7 / 29,48	– / –	555 / 472	– / –	510 / 108	0,188 / –	3 / –
9	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	*шт*	8	237		1896				
10	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	*шт*	1	96		96				
11	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	*шт*	6	195		1170				
12	18-1-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	*шт*	1	82		82				

13	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	*шт*	4	35,4	–	142	–	127	0,187	1
					29,48	–	118	–	108	–	–
14	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	*шт*	3	36,26	–	109	–	87	0,171	1
					27	–	81	–	108	–	–
15	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	*шт*	3	45,74	–	137	–	100	0,198	1
					31,05	–	93	–	108	–	–
16	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	*шт*	4	134		536				
17	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	*шт*	3	182		546				
18	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	*шт*	3	134		402				
19	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	*комплект*	1	74,15	–	74	–	50	0,289	–
					45,68	–	46	–	108	–	–
20	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	*шт*	1	431		431				
21	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	*1000шт*	0,022	28100		618				
22	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	*1000шт*	0,017	16300		277				
23	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	*м*	10	10	4,5	100	45	59	0,03	–
					4,9	1,3	49	13	95	0,008	–
24	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	*м*	10	34,2	1,2	342	12	222	0,14	1
					23,2	0,2	232	2	95	0,001	–
25	99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12		10	14,91		149				

26	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	*м*	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	3
			шт		86,85	35,93	434	180	108	0,157	1
27	17-1-27	Светильник подвесной	*шт*	5	940		4700				
28	99-14-1(пл)	Лампа энергоэкономичная люминисцентная, 11Вт	*шт*	5	86,45		432				
29	Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	*шт*	2	72,14	0,36	144	1	104	0,305	1
					47,93	0,14	96	–	108	0,0007	–
30	18-1-140	Патрон прим.	*шт*	2	38		76				
31	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	*м провода*	270	26,92	–	7268	–	7218	0,152	41
					24,75	–	6683	–	108	–	–
32	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	*1000м*	0,11	32123		3534				
33	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	*1000м*	0,16	50586		8094				
34	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	*км*	0,01	33644		336				
35	18-1-7	Коробка клемная на 2-3 контакта на 25 А прим.	*шт*	5	112		560				
36	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	*шт*	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
					116	2,5	348	8	95	0,015	–
37	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	*м*	10	51,7	2,8	517	28	264	0,16	2
					27,5	0,3	275	3	95	0,002	–
38	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	*м*	10	61,9	3,3	619	33	222	0,14	1
					23	0,4	230	4	95	0,002	–

Локальная смета №2-1-4
Электроосвещение
Пятно 38

1	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
2	18-3-154	Щиток осветительный прим.	1	5310		5310				
		шт								
3	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
4	18-1-1045	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	1	2564		2564				
		шт								
5	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
		шт		227	2,3	908	9	95	0,013	–
6	18-1-22	Автоматы прим.	1	318		318				
		шт								
7	18-1-34	Устройство защитного отключения прим.	3	912		2736				
		шт								
8	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	16	34,7	–	555	–	510	0,188	3
		шт		29,48	–	472	–	108	–	–
9	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	8	237		1896				
		шт								
10	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	1	96		96				
		шт								
11	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	6	195		1170				
		шт								