1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	57,236	21,8	0,05	1248	3	287	0,03	2
		м2		5,81	0,02	333	1	82,38	0	0
45	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	114,473	20,36	0,02	2331	2	410	0,02	2
		м2		4,16	0	476	0	82,38	0	0
46	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	6,8	189,45	4,72	1288	32	563	0,4	3
		м2		70,88	1,78	482	12	108,93	0,01	0
47	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Стоимость утеплителя "Техно Блок"	0,7004	11576		8108				
		м3								
48	Е0134-60-14	Облицовка каркасов потолков плитами OSB-3	60	1329,41	6,13	79765	368	11372	1,13	68
		м2		177,75	2,34	10665	140	100,69	0,01	1
49	СПР.Л.	Стоимость самонарезных винтов 6х40	70	2,55		179				
		шт								
50	СПР.Л.	Стоимость самонарезающих шурупов 4х30	945	0,83		785				
		шт								
51	Е0110-5-1	Устройство обрешетки из брусьев	0,0576	22997,72	316,57	1325	18	239	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	201	7	109,84	0,58	0
52	Е0112-15-3	Устройство подкладочного ковра	30	37,08	0,99	1112	30	409	0,07	2
		м2		11,59	0,38	348	11	108,93	0	0
53	СПР.Л.	Стоимость подкладочного ковра	33	187,94		6202				
		м2								
54	Е0111-38-1	Устройство покрытий из мягкой черепицы	30	232,68	1,46	6980	44	2871	0,43	13
		м2		80,78	0,54	2423	16	112,59	0	0
55	СПР.Л	Стоимость кровельной плитки	33,18	800,49		26560				
		м2								
56	Е0112-10-1	Устройство доборных элементов	15,35	161,83	1,24	2484	19	2686	0,97	15
		м2		153,23	0,47	2352	7	108,93	0	0
57	Е0112-15-3	Устройство дополнительного ковра ендов	6	37,08	0,99	222	6	82	0,07	0
		м2		11,59	0,38	70	2	108,93	0	0
58	СПР.Л.	Стоимость фронтонной планки	4,8	326,29		1566				
		м								
59	СПР.Л.	Стоимость карнизной планки	12,5	370,19		4627				
		м								
60	СПР.Л	Стоимость планки примыкания	13,4	339,34		4547				
		м								
61	СПР.Л	Стоимость ендового ковра	6,636	515,56		3421				
		м2								
62	СПР.Л	Стоимость треугольной рейки	13,4	296,62		3975				
		м								
63	Е0126-33-3	Теплоизоляция изделиями из пенопласта покрытий и перекрытий снизу	0,47	4561,11	211,86	2144	100	1888	23,54	11
		м3		4119,75	78,75	1936	37	91,53	0,39	0
64	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	0,4841	8390		4062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
65	Е0169-5-1	Сверление отверстий в перекрытии электродрелью или электроперфоратором, толщина 100мм отверстия до 20 мм(под выпуски)	79,05	8,62	0,02	681	2	585	0,05	4
		отверст		8,6	0	680	0	82,38	0	0
66	СПР.ЛИСТ	Стоимость зонтиков для крепления изоляции	79,05	5,14		406				
		шт								
67	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	9,3	978,45	4,92	9100	46	2040	1,28	12
		м2		216,45	1,87	2013	17	96,11	0,01	0
68	Е0115-169-6	Шпаклевка потолков из сухих растворных смесей "Финиш" под окраску толщ.2мм	9,3	188,46	0,05	1753	0	248	0,15	1
		м2		26,55	0,02	247	0	96,11	0	0
69	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	9,3	253,73	2,33	2360	22	416	0,26	2
		м2		43,65	0,88	406	8	96,11	0	0
		Итого по разделу: Козырек К1				501585				
		Раздел: Козырек К-2(АС29-33)								
70	Е0109-17-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	**Монтаж колонн цельного сечения многоэтажных зданий по ж/бетонным и каменным опорам**	0,5195	4804,8	2285,57	2496	1187	1053	10,29	5
		т		1737,45	617,13	903	321	82,38	2,34	1
71	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	0,5195	174660		90734				
		т								
72	Е0109-48-2	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн/**	0,5195	542,84	144,52	282	75	131	1,34	1
		т		292,5	0	152	0	82,38	0	0
73	Е0109-24-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	**Монтаж металлоконструкций козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м**	1,668	16821,7	5129,62	28060	8557	17460	67,98	113
		т		10939,5	1216,58	18248	2029	82,38	4,09	7
74	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	1,614	164560		265566				
		т								
75	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0543	156060		8475				
		т								
76	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /балок/	1,668	2452,13	545,76	4090	910	1768	5,25	9
		т		1230,75	0	2053	0	82,38	0	0
77	Е0169-5-1	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором	50	8,62	0,02	431	1	370	0,05	3
		отверст		8,6	0	430	0	82,38	0	0
78	СПРАЙС лист	Стоимость анкер-шпильки HST M10X130	50	39,55		1977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
79	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	75,064	21,8	0,05	1636	4	377	0,03	2
		м2		5,81	0,02	436	2	82,38	0	0
80	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	150,129	20,36	0,02	3056	3	538	0,02	3
		м2		4,16	0	625	0	82,38	0	0
81	Е0109-24-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж металлоконструкций козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,5268	16821,7	5129,62	8862	2702	5514	67,98	36
		т		10939,5	1216,58	5763	641	82,38	4,09	2
82	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий	0,5268	2452,13	545,76	1292	288	558	5,25	3
		т		1230,75	0	648	0	82,38	0	0
83	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений спреобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,0875	164560		14398				
		т								
84	Е0169-5-1 С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,4393	1868,62	0,02	821	0	3	0,05	0
		т		8,6	0	4	0	82,38	0	0
85	Е0169-5-1	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором	4	8,62	0,02	34	0	30	0,05	0
		отверст		8,6	0	34	0	82,38	0	0
86	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0216	13010,1	1826,1	282	40	255	42,7	1
		т		8100	690,75	175	15	128,15	3,37	0
87	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0216	52400		1134				
		т								
88	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24,681	21,8	0,05	538	1	124	0,03	1
		м2		5,81	0,02	143	0	82,38	0	0
89	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	49,363	20,36	0,02	1005	1	177	0,02	1
		м2		4,16	0	205	0	82,38	0	0
90	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	20	189,45	4,72	3789	94	1654	0,4	8
		м2		70,88	1,78	1418	36	108,93	0,01	0
91	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Стоимость утеплителя "Техно Блок"	2,06	11576		23847				
		м3								
92	Е0134-60-14	Облицовка каркасов потолков плитами OSB-3	120	1329,41	6,13	159529	736	22743	1,13	136
		м2		177,75	2,34	21330	281	100,69	0,01	1
93	Е0110-5-1	Устройство обрешетки из брусьев 50х50	0,18	22997,72	316,57	4140	57	745	22,5	4
		м3		3487,5	119,25	628	21	109,84	0,58	0
94	СПР.Л.	Стоимость самонарезающих шурупов 4х30	1500	0,83		1246				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
95	Е0112-15-3	Устройство подкладочного ковра	60	37,08	0,99	2225	59	818	0,07	4
		м2		11,59	0,38	695	23	108,93	0	0
96	СПР.Л.	Ковер подкладочный	66	295,84		19526				
		м2								
97	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из мягкой черепицы	60	42,86	18,33	2572	1100	2144	0,14	8
		м2		24,53	6,86	1472	412	108,93	0,03	2
98	СПР.Л.RUFLEX	Плитка кровельная КАТЕРАІ	66,36	800,49		53121				
		м2								
99	Е0112-10-1	Устройство доборных элементов	22,95	161,83	1,24	3714	28	4016	0,97	22
		м2		153,23	0,47	3517	11	108,93	0	0
100	Е0112-15-3	Устройство дополнительного ковра ендов	19	37,08	0,99	705	19	259	0,07	1
		м2		11,59	0,38	220	7	108,93	0	0
101	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость фронтонной планки	4,5	326,29		1468				
		м								
102	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость карнизной планки	22	370,19		8144				
		м								
103	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость планки примыкания	19,4	339,34		6583				
		м								
104	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость ендового ковра	21,014	515,56		10834				
		м2								
105	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость треугольной рейки	19,4	296,62		5755				
		м								
106	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость оцинкованных гвоздей	5,4	246,79		1333				
		кг								
107	Е0126-33-3	Теплоизоляция изделиями из пенопласта покрытий и перекрытий снизу	0,2	4561,11	211,86	912	42	803	23,54	5
		м3		4119,75	78,75	824	16	91,53	0,39	0
108	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	0,206	8390		1728				
		м3								
109	Е0169-5-1	Сверление отверстий в перекрытии электродрелью или электроперфоратором, толщина 100мм отверстия до 20 мм(под выпуски)	35,7	8,62	0,02	308	1	264	0,05	2
		отверст		8,6	0	307	0	82,38	0	0
110	СПР.ЛИСТ	Стоимость зонтиков для крепления изоляции	35,7	5,14		184				
		шт								
111	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	4,2	978,45	4,92	4109	21	921	1,28	5
		м2		216,45	1,87	909	8	96,11	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0115-169-6	Шпаклевка потолков из сухих растворных смесей "Финиш" под окраску толщ.2мм	4,2	188,46	0,05	792	0	112	0,15	1
		м2		26,55	0,02	112	0	96,11	0	0
113	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	4,2	253,73	2,33	1066	10	188	0,26	1
		м2		43,65	0,88	183	4	96,11	0	0
		Итого по разделу: Козырек К-2(АС29-33)				752797				
		Раздел: Декоративные элементы								
114	Е0115-101-3	Установка декоративных элементов из пенопласта высотой до 500 мм	217,26	172,84	5,54	37551	1204	35027	0,97	211
		м		158,4	2,09	34414	454	96,11	0,01	2
115	Е0115-101-4	Установка декоративных элементов из пенопласта высотой до 750 мм	118,38	276,79	8,53	32766	1010	31074	1,56	185
		м		258,08	3,22	30552	381	96,11	0,02	2
116	Е0115-103-1	Установка на колоннах капителей высотой до 500 мм	6	751,26	5,38	4508	32	4299	4,34	26
		деталь		711	2,25	4266	14	96,11	0,01	0
117	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	29,308	8390		245891				
		м3								
118	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0204	175710,1	1826,1	3584	37	240	42,7	1
		т		8100	690,75	165	14	128,15	3,37	0
119	Е0115-171-4	Оклейка армирующей сеткой	347,66	25,88	0	8997	0	9039	0,16	55
		м2		25,88	0	8997	0	96,11	0	0
120	С11011-764	Стоимость сетки	365,043	142		51836				
		м2								
121	С143002-58	Сухая смесь клеевая	799,618	43		34384				
		кг								
122	Е0115-181-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Декоративная отделка поверхностей	347,66	520,7	0,42	181026	146	166648	2,38	827
		м2		477	0,16	165834	56	96,11	0	0
		Итого по разделу: Декоративные элементы				600544				
		Раздел: #Ограждение ОГ1-ОГ4#								
123	Е0109-30-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждения террасы по ж/бетонным и каменным опорам/	0,6758	13399,51	5522,03	9056	3732	4658	39,49	27
		т		6682,5	1322,37	4516	894	82,38	4,73	3
124	С12021-87	Ограждение из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,6758	181960		122971				
		т								
125	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	50,686	21,8	0,05	1105	3	254	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	294	1	82,38	0	0
126	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	101,372	20,36	0,02	2064	2	363	0,02	2
		м2		4,16	0	422	0	82,38	0	0
		Итого по разделу: #Ограждение ОГ1-ОГ4#				135195				
		Раздел: #Ограждение ОГ5#								
127	Е0109-30-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждения	0,169	13399,51	5522,03	2264	933	1165	39,49	7
		т		6682,5	1322,37	1129	223	82,38	4,73	1
128	С12021-87	Ограждение из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,169	181960		30747				
		т								
129	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,673	21,8	0,05	276	1	64	0,03	0
		м2		5,81	0,02	74	0	82,38	0	0
130	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25,347	20,36	0,02	516	1	91	0,02	1
		м2		4,16	0	105	0	82,38	0	0
		Итого по разделу: #Ограждение ОГ5#				33804				
		Раздел: #Ограждение ОГ6#								
131	Е0109-30-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждения	0,1713	13399,51	5522,03	2295	946	1181	39,49	7
		т		6682,5	1322,37	1145	227	82,38	4,73	1
132	С12021-87	Ограждение из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,1713	181960		31171				
		т								
133	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,848	21,8	0,05	280	1	64	0,03	0
		м2		5,81	0,02	75	0	82,38	0	0
134	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25,696	20,36	0,02	523	1	92	0,02	1
		м2		4,16	0	107	0	82,38	0	0
		Итого по разделу: #Ограждение ОГ6#				34270				
		ИТОГО:				10663645	80287			15891
		Накладные расходы :				2699420	24823			106
		На общестроительные работы								
		На металломонтажные работы				2197028				
		Всего накладных расходов:				536522				
		Итого с накладными				2733549				
		- заработная плата				13397195				
		- трудоемкость				410032				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1367				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				803832				
						14201027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,2 %				14371439				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %				14635299				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14692785				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				14836499				
		ИТОГО:				14836499				
		Сметная заработная плата				3134275				
		Нормативная трудоемкость				17364				
		Итого в текущих ценах, к = 2,57536				38209352				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				764187				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				38973539				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4676825				
		Итого с НДС				43650364				
		Всего:				43650364				
		СЕКЦИЯ 31								
		Раздел: Витражи								
1	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	258,38	965,99	28,84	249593	7453	217927	4,98	1287
		м2		927	10,15	239518	2623	90	0,04	11
2	СПРАЙС-ЛИСТ	Витражи алюминиевые В-1,В-1Л,В-2,В-2Л,В-3,В-3Л,В-4,Б-1,Б-1л,Б-2,Б-2л /двухцветный алюминий/	203,32	15418,53		3134896				
		м2								
3	СПРАЙС-ЛИСТ	Витражи алюминиевые В-5,В-5Л/двухцветный алюминий/	55,06	16199,64		891952				
		м2								
4	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	239,9	230,31	5,58	55250	1339	27685	0,59	141
		м2		94,05	2,12	22563	509	120	0,01	2
5	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	107,8	2860		308308				
		м								
		Итого по разделу: Витражи				4640000				
		Раздел: Двери м/п								
6	Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	69,7	447,28	20,21	31176	1409	18572	1,29	90
		м2		215,16	6,88	14997	480	120	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	69,7	10900		759730				
		м2								
		Итого по разделу: Двери м/п				790906				
		Раздел: Ворота								
8	Е0110-30-1	Установка ворот	7,92	5548,82	140,25	43947	1111	3859	2,06	16
		м2		355,5	50,56	2816	400	120	0,22	2
9	С12022-4	Ворота распашные огрунтованные и окрашенные	1	131400		131400				
		шт								
		Итого по разделу: Ворота				175347				
		Раздел: Утепление стен фасада								
10	Е0169-5-1	Сверление отверстий в стенах электродрелью или электроперфоратором	14800	8,62	0,02	127576	296	114552	0,05	813
		отверст		8,6	0	127280	0	90	0	0
11	Е0109-49-1	Постановка дюбелей	14800	20,14	0,23	298072	3404	266400	0,12	1761
		шт		19,91	0,09	294668	1332	90	0	6
12	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	1850	112,12	2,32	207422	4292	225234	0,69	1275
		м2		109,8	0,88	203130	1628	110	0	8
13	Е0134-58-4	Покрытие стен супердиффузионной мембрамой	1850	179,94	0,49	332889	906	259076	0,79	1458
		м2		127,13	0,18	235191	333	110	0	2
		Итого по разделу: Утепление стен фасада				965959				
		Раздел: Облицовка фасада керамогранитом								
14	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов керамогранитом на металлическом каркасе	2066,04	551,6	3,99	1139628	8243	972094	2,7	5578
		м2		467,15	1,22	965151	2521	96,11	0	10
		Итого по разделу: Облицовка фасада керамогранитом				1139628				
		Раздел: Монтаж и демонтаж лесов								
15	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	2583,209	150,62	0,62	389078	1602	202129	0,43	1124
		м2		69,08	0,23	178448	594	108,01	0	3
		Итого по разделу: Монтаж и демонтаж лесов				389078				
		Раздел: Подпорные стены (АС4)								
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,7	3951,97	66,01	30430	508	1707	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1507	192	96,11	0,12	1
17	Е0106-13-6	Устройство железобетонных подпорных стен высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	36,6	8893,05	404,96	325486	14822	61051	9,27	339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1507,5	152,98	55175	5599	96,11	0,75	27
18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0224	65000		1456				
		т								
19	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,5255	68200		35837				
		т								
20	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0837	67700		5664				
		т								
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6347	65900		41824				
		т								
22	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1625	61300		9962				
		т								
23	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06	93997,62	304,24	5640	18	2000	198	12
		1т		33075	114,75	1985	7	96,11	0,56	0
		Итого по разделу: Подпорные стены (АС4)				456299				
		Раздел: #Ограждение ОГВ-1- ОГВ4#								
24	Е0109-30-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждения террасы по ж/бетонным и каменным опорам/	0,2411	13399,51	5522,03	3231	1331	1662	39,49	10
		т		6682,5	1322,37	1611	319	82,38	4,73	1
25	С12021-87	Ограждение из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,2411	181960		43872				
		т								
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,083	21,8	0,05	394	1	91	0,03	1
		м2		5,81	0,02	105	0	82,38	0	0
27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	36,166	20,36	0,02	736	1	130	0,02	1
		м2		4,16	0	150	0	82,38	0	0
		Итого по разделу: #Ограждение ОГВ-1- ОГВ4#				48233				
		Раздел: Козырек К1								
28	Е0109-24-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж металлоконструкций козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,5005	16821,7	5129,62	8419	2567	5238	67,98	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий	т	10939,5	1216,58	5475	609	82,38	4,09	2
			0,5005	2452,13	545,76	1227	273	530	5,25	3
			т	1230,75	0	616	0	82,38	0	0
30	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,5005	164560		82355				
			т							
31	Е0169-5-1	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором	8	8,62	0,02	69	0	59	0,05	0
			отверст	8,6	0	69	0	82,38	0	0
32	СПР.ЛИСТ	Стоимость болта S-KAD 10/25	8	28,87		231				
			шт							
33	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,521	21,8	0,05	491	1	113	0,03	1
			м2	5,81	0,02	131	0	82,38	0	0
34	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	45,041	20,36	0,02	917	1	161	0,02	1
			м2	4,16	0	187	0	82,38	0	0
35	Е0109-17-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж колонн цельного сечения многоэтажных зданий по ж/бетонным и каменным опорам	0,3661	4804,8	2285,57	1759	837	742	10,29	4
			т	1737,45	617,13	636	226	82,38	2,34	1
36	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	0,3661	164060		60059				
			т							
37	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн/	0,3661	542,84	144,52	199	53	92	1,34	0
			т	292,5	0	107	0	82,38	0	0
38	Е0169-5-1	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором	84	8,62	0,02	724	2	622	0,05	5
			отверст	8,6	0	722	0	82,38	0	0
39	СПР.ЛИСТ	Стоимость болта S-KAD 10/25	84	28,87		2425				
			шт							
40	Е0109-24-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж металлоконструкций козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м	0,9058	16821,7	5129,62	15238	4647	9482	67,98	62
			т	10939,5	1216,58	9909	1102	82,38	4,09	4
41	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,78	164560		128357				
			т							
42	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1258	156260		19664				
			т							
43	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,9058	2452,13	545,76	2221	494	960	5,25	5
			т	1230,75	0	1115	0	82,38	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	57,236	21,8	0,05	1248	3	287	0,03	2
		м2		5,81	0,02	333	1	82,38	0	0
45	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	114,473	20,36	0,02	2331	2	410	0,02	2
		м2		4,16	0	476	0	82,38	0	0
46	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	6,8	189,45	4,72	1288	32	563	0,4	3
		м2		70,88	1,78	482	12	108,93	0,01	0
47	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Стоимость утеплителя "Техно Блок"	0,7004	11576		8108				
		м3								
48	Е0134-60-14	Облицовка каркасов потолков плитами OSB-3	60	1329,41	6,13	79765	368	11372	1,13	68
		м2		177,75	2,34	10665	140	100,69	0,01	1
49	СПР.Л.	Стоимость самонарезных винтов 6х40	70	2,55		179				
		шт								
50	СПР.Л.	Стоимость самонарезающих шурупов 4х30	945	0,83		785				
		шт								
51	Е0110-5-1	Устройство обрешетки из брусьев	0,0576	22997,72	316,57	1325	18	239	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	201	7	109,84	0,58	0
52	Е0112-15-3	Устройство подкладочного ковра	30	37,08	0,99	1112	30	409	0,07	2
		м2		11,59	0,38	348	11	108,93	0	0
53	СПР.Л.	Стоимость подкладочного ковра	33	187,94		6202				
		м2								
54	Е0111-38-1	Устройство покрытий из мягкой черепицы	30	232,68	1,46	6980	44	2871	0,43	13
		м2		80,78	0,54	2423	16	112,59	0	0
55	СПР.Л	Стоимость кровельной плитки	33,18	800,49		26560				
		м2								
56	Е0112-10-1	Устройство доборных элементов	15,35	161,83	1,24	2484	19	2686	0,97	15
		м2		153,23	0,47	2352	7	108,93	0	0
57	Е0112-15-3	Устройство дополнительного ковра ендов	6	37,08	0,99	222	6	82	0,07	0
		м2		11,59	0,38	70	2	108,93	0	0
58	СПР.Л.	Стоимость фронтонной планки	4,8	326,29		1566				
		м								
59	СПР.Л.	Стоимость карнизной планки	12,5	370,19		4627				
		м								
60	СПР.Л	Стоимость планки примыкания	13,4	339,34		4547				
		м								
61	СПР.Л	Стоимость ендового ковра	6,636	515,56		3421				
		м2								
62	СПР.Л	Стоимость треугольной рейки	13,4	296,62		3975				
		м								
63	Е0126-33-3	Теплоизоляция изделиями из пенопласта покрытий и перекрытий снизу	0,47	4561,11	211,86	2144	100	1888	23,54	11
		м3		4119,75	78,75	1936	37	91,53	0,39	0
64	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	0,4841	8390		4062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
65	Е0169-5-1	Сверление отверстий в перекрытии электродрелью или электроперфоратором, толщина 100мм отверстия до 20 мм(под выпуски)	79,05	8,62	0,02	681	2	585	0,05	4
		отверст		8,6	0	680	0	82,38	0	0
66	СПР.ЛИСТ	Стоимость зонтиков для крепления изоляции	79,05	5,14		406				
		шт								
67	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	9,3	978,45	4,92	9100	46	2040	1,28	12
		м2		216,45	1,87	2013	17	96,11	0,01	0
68	Е0115-169-6	Шпаклевка потолков из сухих растворных смесей "Финиш" под окраску толщ.2мм	9,3	188,46	0,05	1753	0	248	0,15	1
		м2		26,55	0,02	247	0	96,11	0	0
69	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	9,3	253,73	2,33	2360	22	416	0,26	2
		м2		43,65	0,88	406	8	96,11	0	0
		Итого по разделу: Козырек К1				501585				
		Раздел: Козырек К-2(АС29-33)								
70	Е0109-17-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж колонн цельного сечения многоэтажных зданий по ж/бетонным и каменным опорам	0,5195	4804,8	2285,57	2496	1187	1053	10,29	5
		т		1737,45	617,13	903	321	82,38	2,34	1
71	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,5195	174660		90734				
		т								
72	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн/	0,5195	542,84	144,52	282	75	131	1,34	1
		т		292,5	0	152	0	82,38	0	0
73	Е0109-24-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж металлоконструкций козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м	1,668	16821,7	5129,62	28060	8557	17460	67,98	113
		т		10939,5	1216,58	18248	2029	82,38	4,09	7
74	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	1,614	164560		265566				
		т								
75	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0543	156060		8475				
		т								
76	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /балок/	1,668	2452,13	545,76	4090	910	1768	5,25	9
		т		1230,75	0	2053	0	82,38	0	0
77	Е0169-5-1	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором	50	8,62	0,02	431	1	370	0,05	3
		отверст		8,6	0	430	0	82,38	0	0
78	СПРАЙС лист	Стоимость анкер-шпильки HST M10X130	50	39,55		1977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
79	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	75,064	21,8	0,05	1636	4	377	0,03	2
		м2		5,81	0,02	436	2	82,38	0	0
80	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	150,129	20,36	0,02	3056	3	538	0,02	3
		м2		4,16	0	625	0	82,38	0	0
81	Е0109-24-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж металлоконструкций козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,5268	16821,7	5129,62	8862	2702	5514	67,98	36
		т		10939,5	1216,58	5763	641	82,38	4,09	2
82	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий	0,5268	2452,13	545,76	1292	288	558	5,25	3
		т		1230,75	0	648	0	82,38	0	0
83	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений спреобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,0875	164560		14398				
		т								
84	Е0169-5-1 С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,4393	1868,62	0,02	821	0	3	0,05	0
		т		8,6	0	4	0	82,38	0	0
85	Е0169-5-1	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором	4	8,62	0,02	34	0	30	0,05	0
		отверст		8,6	0	34	0	82,38	0	0
86	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0216	13010,1	1826,1	282	40	255	42,7	1
		т		8100	690,75	175	15	128,15	3,37	0
87	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0216	52400		1134				
		т								
88	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24,681	21,8	0,05	538	1	124	0,03	1
		м2		5,81	0,02	143	0	82,38	0	0
89	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	49,363	20,36	0,02	1005	1	177	0,02	1
		м2		4,16	0	205	0	82,38	0	0
90	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	20	189,45	4,72	3789	94	1654	0,4	8
		м2		70,88	1,78	1418	36	108,93	0,01	0
91	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Стоимость утеплителя "Техно Блок"	2,06	11576		23847				
		м3								
92	Е0134-60-14	Облицовка каркасов потолков плитами OSB-3	120	1329,41	6,13	159529	736	22743	1,13	136
		м2		177,75	2,34	21330	281	100,69	0,01	1
93	Е0110-5-1	Устройство обрешетки из брусьев 50х50	0,18	22997,72	316,57	4140	57	745	22,5	4
		м3		3487,5	119,25	628	21	109,84	0,58	0
94	СПР.Л.	Стоимость самонарезающих шурупов 4х30	1500	0,83		1246				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0112-15-3	Устройство подкладочного ковра	шт	60	37,08	0,99	2225	59	818	0,07	4
			м2		11,59	0,38	695	23	108,93	0	0
96	СПР.Л.	Ковер подкладочный	м2	66	295,84		19526				
97	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из мягкой черепицы	м2	60	42,86	18,33	2572	1100	2144	0,14	8
					24,53	6,86	1472	412	108,93	0,03	2
98	СПР.Л.RUFLEX	Плитка кровельная КАТЕРАІ	м2	66,36	800,49		53121				
99	Е0112-10-1	Устройство доборных элементов	м2	22,95	161,83	1,24	3714	28	4016	0,97	22
					153,23	0,47	3517	11	108,93	0	0
100	Е0112-15-3	Устройство дополнительного ковра ендов	м2	19	37,08	0,99	705	19	259	0,07	1
					11,59	0,38	220	7	108,93	0	0
101	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость фронтонной планки	м	4,5	326,29		1468				
102	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость карнизной планки	м	22	370,19		8144				
103	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость планки примыкания	м	19,4	339,34		6583				
104	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость ендового ковра	м2	21,014	515,56		10834				
105	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость треугольной рейки	м	19,4	296,62		5755				
106	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость оцинкованных гвоздей	кг	5,4	246,79		1333				
107	Е0126-33-3	Теплоизоляция изделиями из пенопласта покрытий и перекрытий снизу	м3	0,2	4561,11	211,86	912	42	803	23,54	5
					4119,75	78,75	824	16	91,53	0,39	0
108	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	м3	0,206	8390		1728				
109	Е0169-5-1	Сверление отверстий в перекрытии электродрелью или электроперфоратором, толщина 100мм отверстия до 20 мм(под выпуски)	отверст	35,7	8,62	0,02	308	1	264	0,05	2
					8,6	0	307	0	82,38	0	0
110	СПР.ЛИСТ	Стоимость зонтиков для крепления изоляции	шт	35,7	5,14		184				
111	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	м2	4,2	978,45	4,92	4109	21	921	1,28	5
					216,45	1,87	909	8	96,11	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0115-169-6	Шпаклевка потолков из сухих растворных смесей "Финиш" под окраску толщ.2мм	4,2	188,46	0,05	792	0	112	0,15	1
		м2		26,55	0,02	112	0	96,11	0	0
113	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	4,2	253,73	2,33	1066	10	188	0,26	1
		м2		43,65	0,88	183	4	96,11	0	0
		Итого по разделу: Козырек К-2(АС29-33)				752797				
		Раздел: Декоративные элементы								
114	Е0115-101-3	Установка декоративных элементов из пенопласта высотой до 500 мм	217,26	172,84	5,54	37551	1204	35027	0,97	211
		м		158,4	2,09	34414	454	96,11	0,01	2
115	Е0115-101-4	Установка декоративных элементов из пенопласта высотой до 750 мм	118,38	276,79	8,53	32766	1010	31074	1,56	185
		м		258,08	3,22	30552	381	96,11	0,02	2
116	Е0115-103-1	Установка на колоннах капителей высотой до 500 мм	6	751,26	5,38	4508	32	4299	4,34	26
		деталь		711	2,25	4266	14	96,11	0,01	0
117	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	29,308	8390		245891				
		м3								
118	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0204	175710,1	1826,1	3584	37	240	42,7	1
		т		8100	690,75	165	14	128,15	3,37	0
119	Е0115-171-4	Оклейка армирующей сеткой	347,66	25,88	0	8997	0	9039	0,16	55
		м2		25,88	0	8997	0	96,11	0	0
120	С11011-764	Стоимость сетки	365,043	142		51836				
		м2								
121	С143002-58	Сухая смесь клеевая	799,618	43		34384				
		кг								
122	Е0115-181-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Декоративная отделка поверхностей	347,66	520,7	0,42	181026	146	166648	2,38	827
		м2		477	0,16	165834	56	96,11	0	0
		Итого по разделу: Декоративные элементы				600544				
		Раздел: #Ограждение ОГ1-ОГ4#								
123	Е0109-30-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждения террасы по ж/бетонным и каменным опорам/	0,6758	13399,51	5522,03	9056	3732	4658	39,49	27
		т		6682,5	1322,37	4516	894	82,38	4,73	3
124	С12021-87	Ограждение из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,6758	181960		122971				
		т								
125	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	50,686	21,8	0,05	1105	3	254	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	294	1	82,38	0	0
126	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	101,372	20,36	0,02	2064	2	363	0,02	2
		м2		4,16	0	422	0	82,38	0	0
		Итого по разделу: #Ограждение ОГ1-ОГ4#				135195				
		Раздел: #Ограждение ОГ5#								
127	Е0109-30-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждения	0,169	13399,51	5522,03	2264	933	1165	39,49	7
		т		6682,5	1322,37	1129	223	82,38	4,73	1
128	С12021-87	Ограждение из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,169	181960		30747				
		т								
129	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,673	21,8	0,05	276	1	64	0,03	0
		м2		5,81	0,02	74	0	82,38	0	0
130	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25,347	20,36	0,02	516	1	91	0,02	1
		м2		4,16	0	105	0	82,38	0	0
		Итого по разделу: #Ограждение ОГ5#				33804				
		Раздел: #Ограждение ОГ6#								
131	Е0109-30-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждения	0,1713	13399,51	5522,03	2295	946	1181	39,49	7
		т		6682,5	1322,37	1145	227	82,38	4,73	1
132	С12021-87	Ограждение из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,1713	181960		31171				
		т								
133	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,848	21,8	0,05	280	1	64	0,03	0
		м2		5,81	0,02	75	0	82,38	0	0
134	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25,696	20,36	0,02	523	1	92	0,02	1
		м2		4,16	0	107	0	82,38	0	0
		Итого по разделу: #Ограждение ОГ6#				34270				
		ИТОГО:				10663645	80287			15891
		Накладные расходы :				2699420	24823			106
		На общестроительные работы				2197028				
		На металломонтажные работы				536522				
		Всего накладных расходов:				2733549				
		Итого с накладными				13397195				
		- заработная плата				410032				
		- трудоемкость				1367				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				803832				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				14201027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,2 %				14371439				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %				14635299				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14692785				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				14836499				
		ИТОГО:				14836499				
		Сметная заработная плата				3134275				
		Нормативная трудоемкость				17364				
		Итого в текущих ценах, к = 2,57536				38209352				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				764187				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				38973539				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4676825				
		Итого с НДС				43650364				
		Всего:				43650364				
		СЕКЦИЯ 32								
		Раздел: Витражи								
1	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	258,38	965,99	28,84	249593	7453	217927	4,98	1287
				927	10,15	239518	2623	90	0,04	11
2	СПРАЙС-ЛИСТ	Витражи алюминиевые В-1,В-1Л,В-2,В-2Л,В-3,В-3Л,В-4,Б-1,Б-1л,Б-2,Б-2л /двухцветный алюминий/ м2	203,32	15418,53		3134896				
3	СПРАЙС-ЛИСТ	Витражи алюминиевые В-5,В-5Л/двухцветный алюминий/ м2	55,06	16199,64		891952				
4	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	239,9	230,31	5,58	55250	1339	27685	0,59	141
				94,05	2,12	22563	509	120	0,01	2
5	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м	107,8	2860		308308				
		Итого по разделу: Витражи				4640000				
		Раздел: Двери м/п								
6	Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	69,7	447,28	20,21	31176	1409	18572	1,29	90
				215,16	6,88	14997	480	120	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой								
		м2	69,7	10900		759730				
		Итого по разделу: Двери м/п				790906				
		Раздел: Ворота								
8	Е0110-30-1	Установка ворот								
		м2	7,92	5548,82	140,25	43947	1111	3859	2,06	16
9	С12022-4	Ворота распашные огрунтованные и окрашенные		355,5	50,56	2816	400	120	0,22	2
		шт	1	131400		131400				
		Итого по разделу: Ворота				175347				
		Раздел: Утепление стен фасада								
10	Е0169-5-1	Сверление отверстий в стенах электродрелью или электроперфоратором								
		отверст	14800	8,62	0,02	127576	296	114552	0,05	813
11	Е0109-49-1	Постановка дюбелей		8,6	0	127280	0	90	0	0
		шт	14800	20,14	0,23	298072	3404	266400	0,12	1761
12	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм		19,91	0,09	294668	1332	90	0	6
		м2	1850	112,12	2,32	207422	4292	225234	0,69	1275
13	Е0134-58-4	Покрытие стен супердиффузионной мембрамой		109,8	0,88	203130	1628	110	0	8
		м2	1850	179,94	0,49	332889	906	259076	0,79	1458
		Итого по разделу: Утепление стен фасада		127,13	0,18	235191	333	110	0	2
		Раздел: Облицовка фасада керамогранитом				965959				
14	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов керамогранитом на металлическом каркасе								
		м2	2066,04	551,6	3,99	1139628	8243	972094	2,7	5578
		Итого по разделу: Облицовка фасада керамогранитом		467,15	1,22	965151	2521	96,11	0	10
		Раздел: Монтаж и демонтаж лесов				1139628				
15	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ								
		м2	2583,209	150,62	0,62	389078	1602	202129	0,43	1124
		Итого по разделу: Монтаж и демонтаж лесов		69,08	0,23	178448	594	108,01	0	3
		Раздел: Подпорные стены (АС4)				389078				
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	7,7	3951,97	66,01	30430	508	1707	1,35	10
17	Е0106-13-6	Устройство железобетонных подпорных стен высотой до 6 м, толщиной до 300 мм		195,75	24,93	1507	192	96,11	0,12	1
			36,6	8893,05	404,96	325486	14822	61051	9,27	339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1507,5	152,98	55175	5599	96,11	0,75	27
18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,0224	65000		1456				
19	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
		т	0,5255	68200		35837				
20	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,0837	67700		5664				
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,6347	65900		41824				
22	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
		т	0,1625	61300		9962				
23	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06	93997,62	304,24	5640	18	2000	198	12
		1т		33075	114,75	1985	7	96,11	0,56	0
		Итого по разделу: Подпорные стены (АС4)				456299				
		Раздел: #Ограждение ОГВ-1- ОГВ4#								
24	Е0109-30-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждения террасы по ж/бетонным и каменным опорам/								
		т	0,2411	13399,51	5522,03	3231	1331	1662	39,49	10
25	С12021-87	Ограждение из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб		6682,5	1322,37	1611	319	82,38	4,73	1
		т	0,2411	181960		43872				
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	18,083	21,8	0,05	394	1	91	0,03	1
27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		5,81	0,02	105	0	82,38	0	0
		м2	36,166	20,36	0,02	736	1	130	0,02	1
		Итого по разделу: #Ограждение ОГВ-1- ОГВ4#		4,16	0	150	0	82,38	0	0
						48233				
		Раздел: Козырек К1								
28	Е0109-24-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж металлоконструкций козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,5005	16821,7	5129,62	8419	2567	5238	67,98	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий	т	10939,5	1216,58	5475	609	82,38	4,09	2
			0,5005	2452,13	545,76	1227	273	530	5,25	3
			т	1230,75	0	616	0	82,38	0	0
30	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,5005	164560		82355				
			т							
31	Е0169-5-1	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором	8	8,62	0,02	69	0	59	0,05	0
			отверст	8,6	0	69	0	82,38	0	0
32	СПР.ЛИСТ	Стоимость болта S-KAD 10/25	8	28,87		231				
			шт							
33	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,521	21,8	0,05	491	1	113	0,03	1
			м2	5,81	0,02	131	0	82,38	0	0
34	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	45,041	20,36	0,02	917	1	161	0,02	1
			м2	4,16	0	187	0	82,38	0	0
35	Е0109-17-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж колонн цельного сечения многоэтажных зданий по ж/бетонным и каменным опорам	0,3661	4804,8	2285,57	1759	837	742	10,29	4
			т	1737,45	617,13	636	226	82,38	2,34	1
36	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	0,3661	164060		60059				
			т							
37	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн/	0,3661	542,84	144,52	199	53	92	1,34	0
			т	292,5	0	107	0	82,38	0	0
38	Е0169-5-1	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором	84	8,62	0,02	724	2	622	0,05	5
			отверст	8,6	0	722	0	82,38	0	0
39	СПР.ЛИСТ	Стоимость болта S-KAD 10/25	84	28,87		2425				
			шт							
40	Е0109-24-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж металлоконструкций козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м	0,9058	16821,7	5129,62	15238	4647	9482	67,98	62
			т	10939,5	1216,58	9909	1102	82,38	4,09	4
41	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,78	164560		128357				
			т							
42	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1258	156260		19664				
			т							
43	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,9058	2452,13	545,76	2221	494	960	5,25	5
			т	1230,75	0	1115	0	82,38	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	57,236	21,8	0,05	1248	3	287	0,03	2
45	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		5,81	0,02	333	1	82,38	0	0
		м2	114,473	20,36	0,02	2331	2	410	0,02	2
46	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты		4,16	0	476	0	82,38	0	0
		м2	6,8	189,45	4,72	1288	32	563	0,4	3
47	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Стоимость утеплителя "Техно Блок"		70,88	1,78	482	12	108,93	0,01	0
		м3	0,7004	11576		8108				
48	Е0134-60-14	Облицовка каркасов потолков плитами OSB-3								
		м2	60	1329,41	6,13	79765	368	11372	1,13	68
49	СПР.Л.	Стоимость самонарезных винтов 6х40		177,75	2,34	10665	140	100,69	0,01	1
		шт	70	2,55		179				
50	СПР.Л.	Стоимость самонарезающих шурупов 4х30								
		шт	945	0,83		785				
51	Е0110-5-1	Устройство обрешетки из брусьев								
		м3	0,0576	22997,72	316,57	1325	18	239	22,5	1
52	Е0112-15-3	Устройство подкладочного ковра		3487,5	119,25	201	7	109,84	0,58	0
		м2	30	37,08	0,99	1112	30	409	0,07	2
53	СПР.Л.	Стоимость подкладочного ковра		11,59	0,38	348	11	108,93	0	0
		м2	33	187,94		6202				
54	Е0111-38-1	Устройство покрытий из мягкой черепицы								
		м2	30	232,68	1,46	6980	44	2871	0,43	13
55	СПР.Л	Стоимость кровельной плитки		80,78	0,54	2423	16	112,59	0	0
		м2	33,18	800,49		26560				
56	Е0112-10-1	Устройство доборных элементов								
		м2	15,35	161,83	1,24	2484	19	2686	0,97	15
57	Е0112-15-3	Устройство дополнительного ковра ендов		153,23	0,47	2352	7	108,93	0	0
		м2	6	37,08	0,99	222	6	82	0,07	0
58	СПР.Л.	Стоимость фронтонной планки		11,59	0,38	70	2	108,93	0	0
		м	4,8	326,29		1566				
59	СПР.Л.	Стоимость карнизной планки								
		м	12,5	370,19		4627				
60	СПР.Л	Стоимость планки примыкания								
		м	13,4	339,34		4547				
61	СПР.Л	Стоимость ендового ковра								
		м2	6,636	515,56		3421				
62	СПР.Л	Стоимость треугольной рейки								
		м	13,4	296,62		3975				
63	Е0126-33-3	Теплоизоляция изделиями из пенопласта покрытий и перекрытий снизу								
		м3	0,47	4561,11	211,86	2144	100	1888	23,54	11
64	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного		4119,75	78,75	1936	37	91,53	0,39	0
			0,4841	8390		4062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
65	Е0169-5-1	Сверление отверстий в перекрытии электродрелью или электроперфоратором, толщина 100мм отверстия до 20 мм(под выпуски)	79,05	8,62	0,02	681	2	585	0,05	4
		отверст		8,6	0	680	0	82,38	0	0
66	СПР.ЛИСТ	Стоимость зонтиков для крепления изоляции	79,05	5,14		406				
		шт								
67	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	9,3	978,45	4,92	9100	46	2040	1,28	12
		м2		216,45	1,87	2013	17	96,11	0,01	0
68	Е0115-169-6	Шпаклевка потолков из сухих растворных смесей "Финиш" под окраску толщ.2мм	9,3	188,46	0,05	1753	0	248	0,15	1
		м2		26,55	0,02	247	0	96,11	0	0
69	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	9,3	253,73	2,33	2360	22	416	0,26	2
		м2		43,65	0,88	406	8	96,11	0	0
		Итого по разделу: Козырек К1				501585				
		Раздел: Козырек К-2(АС29-33)								
70	Е0109-17-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	**Монтаж колонн цельного сечения многоэтажных зданий по ж/бетонным и каменным опорам**	0,5195	4804,8	2285,57	2496	1187	1053	10,29	5
		т		1737,45	617,13	903	321	82,38	2,34	1
71	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	0,5195	174660		90734				
		т								
72	Е0109-48-2	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн/**	0,5195	542,84	144,52	282	75	131	1,34	1
		т		292,5	0	152	0	82,38	0	0
73	Е0109-24-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	**Монтаж металлоконструкций козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м**	1,668	16821,7	5129,62	28060	8557	17460	67,98	113
		т		10939,5	1216,58	18248	2029	82,38	4,09	7
74	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	1,614	164560		265566				
		т								
75	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0543	156060		8475				
		т								
76	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /балок/	1,668	2452,13	545,76	4090	910	1768	5,25	9
		т		1230,75	0	2053	0	82,38	0	0
77	Е0169-5-1	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором	50	8,62	0,02	431	1	370	0,05	3
		отверст		8,6	0	430	0	82,38	0	0
78	СПРАЙС лист	Стоимость анкер-шпильки HST M10X130	50	39,55		1977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
79	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	75,064	21,8	0,05	1636	4	377	0,03	2
		м2		5,81	0,02	436	2	82,38	0	0
80	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	150,129	20,36	0,02	3056	3	538	0,02	3
		м2		4,16	0	625	0	82,38	0	0
81	Е0109-24-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж металлоконструкций козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,5268	16821,7	5129,62	8862	2702	5514	67,98	36
		т		10939,5	1216,58	5763	641	82,38	4,09	2
82	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий	0,5268	2452,13	545,76	1292	288	558	5,25	3
		т		1230,75	0	648	0	82,38	0	0
83	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений спреобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,0875	164560		14398				
		т								
84	Е0169-5-1 С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,4393	1868,62	0,02	821	0	3	0,05	0
		т		8,6	0	4	0	82,38	0	0
85	Е0169-5-1	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором	4	8,62	0,02	34	0	30	0,05	0
		отверст		8,6	0	34	0	82,38	0	0
86	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0216	13010,1	1826,1	282	40	255	42,7	1
		т		8100	690,75	175	15	128,15	3,37	0
87	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0216	52400		1134				
		т								
88	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24,681	21,8	0,05	538	1	124	0,03	1
		м2		5,81	0,02	143	0	82,38	0	0
89	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	49,363	20,36	0,02	1005	1	177	0,02	1
		м2		4,16	0	205	0	82,38	0	0
90	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	20	189,45	4,72	3789	94	1654	0,4	8
		м2		70,88	1,78	1418	36	108,93	0,01	0
91	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Стоимость утеплителя "Техно Блок"	2,06	11576		23847				
		м3								
92	Е0134-60-14	Облицовка каркасов потолков плитами OSB-3	120	1329,41	6,13	159529	736	22743	1,13	136
		м2		177,75	2,34	21330	281	100,69	0,01	1
93	Е0110-5-1	Устройство обрешетки из брусьев 50х50	0,18	22997,72	316,57	4140	57	745	22,5	4
		м3		3487,5	119,25	628	21	109,84	0,58	0
94	СПР.Л.	Стоимость самонарезающих шурупов 4х30	1500	0,83		1246				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0112-15-3	Устройство подкладочного ковра	шт	60	37,08	0,99	2225	59	818	0,07	4
			м2		11,59	0,38	695	23	108,93	0	0
96	СПР.Л.	Ковер подкладочный	м2	66	295,84		19526				
97	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из мягкой черепицы	м2	60	42,86	18,33	2572	1100	2144	0,14	8
					24,53	6,86	1472	412	108,93	0,03	2
98	СПР.Л.RUFLEX	Плитка кровельная КАТЕРАІ	м2	66,36	800,49		53121				
99	Е0112-10-1	Устройство доборных элементов	м2	22,95	161,83	1,24	3714	28	4016	0,97	22
					153,23	0,47	3517	11	108,93	0	0
100	Е0112-15-3	Устройство дополнительного ковра ендов	м2	19	37,08	0,99	705	19	259	0,07	1
					11,59	0,38	220	7	108,93	0	0
101	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость фронтонной планки	м	4,5	326,29		1468				
102	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость карнизной планки	м	22	370,19		8144				
103	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость планки примыкания	м	19,4	339,34		6583				
104	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость ендового ковра	м2	21,014	515,56		10834				
105	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость треугольной рейки	м	19,4	296,62		5755				
106	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость оцинкованных гвоздей	кг	5,4	246,79		1333				
107	Е0126-33-3	Теплоизоляция изделиями из пенопласта покрытий и перекрытий снизу	м3	0,2	4561,11	211,86	912	42	803	23,54	5
					4119,75	78,75	824	16	91,53	0,39	0
108	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	м3	0,206	8390		1728				
109	Е0169-5-1	Сверление отверстий в перекрытии электродрелью или электроперфоратором, толщина 100мм отверстия до 20 мм(под выпуски)	отверст	35,7	8,62	0,02	308	1	264	0,05	2
					8,6	0	307	0	82,38	0	0
110	СПР.ЛИСТ	Стоимость зонтиков для крепления изоляции	шт	35,7	5,14		184				
111	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	м2	4,2	978,45	4,92	4109	21	921	1,28	5
					216,45	1,87	909	8	96,11	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0115-169-6	Шпаклевка потолков из сухих растворных смесей "Финиш" под окраску толщ.2мм	4,2	188,46	0,05	792	0	112	0,15	1
		м2		26,55	0,02	112	0	96,11	0	0
113	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	4,2	253,73	2,33	1066	10	188	0,26	1
		м2		43,65	0,88	183	4	96,11	0	0
		Итого по разделу: Козырек К-2(АС29-33)				752797				
		Раздел: Декоративные элементы								
114	Е0115-101-3	Установка декоративных элементов из пенопласта высотой до 500 мм	217,26	172,84	5,54	37551	1204	35027	0,97	211
		м		158,4	2,09	34414	454	96,11	0,01	2
115	Е0115-101-4	Установка декоративных элементов из пенопласта высотой до 750 мм	118,38	276,79	8,53	32766	1010	31074	1,56	185
		м		258,08	3,22	30552	381	96,11	0,02	2
116	Е0115-103-1	Установка на колоннах капителей высотой до 500 мм	6	751,26	5,38	4508	32	4299	4,34	26
		деталь		711	2,25	4266	14	96,11	0,01	0
117	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	29,308	8390		245891				
		м3								
118	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0204	175710,1	1826,1	3584	37	240	42,7	1
		т		8100	690,75	165	14	128,15	3,37	0
119	Е0115-171-4	Оклейка армирующей сеткой	347,66	25,88	0	8997	0	9039	0,16	55
		м2		25,88	0	8997	0	96,11	0	0
120	С11011-764	Стоимость сетки	365,043	142		51836				
		м2								
121	С143002-58	Сухая смесь клеевая	799,618	43		34384				
		кг								
122	Е0115-181-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Декоративная отделка поверхностей	347,66	520,7	0,42	181026	146	166648	2,38	827
		м2		477	0,16	165834	56	96,11	0	0
		Итого по разделу: Декоративные элементы				600544				
		Раздел: #Ограждение ОГ1-ОГ4#								
123	Е0109-30-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждения террасы по ж/бетонным и каменным опорам/	0,6758	13399,51	5522,03	9056	3732	4658	39,49	27
		т		6682,5	1322,37	4516	894	82,38	4,73	3
124	С12021-87	Ограждение из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,6758	181960		122971				
		т								
125	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	50,686	21,8	0,05	1105	3	254	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	294	1	82,38	0	0
126	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	101,372	20,36	0,02	2064	2	363	0,02	2
		м2		4,16	0	422	0	82,38	0	0
		Итого по разделу: #Ограждение ОГ1-ОГ4#				135195				
		Раздел: #Ограждение ОГ5#								
127	Е0109-30-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждения	0,169	13399,51	5522,03	2264	933	1165	39,49	7
		т		6682,5	1322,37	1129	223	82,38	4,73	1
128	С12021-87	Ограждение из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,169	181960		30747				
		т								
129	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,673	21,8	0,05	276	1	64	0,03	0
		м2		5,81	0,02	74	0	82,38	0	0
130	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25,347	20,36	0,02	516	1	91	0,02	1
		м2		4,16	0	105	0	82,38	0	0
		Итого по разделу: #Ограждение ОГ5#				33804				
		Раздел: #Ограждение ОГ6#								
131	Е0109-30-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждения	0,1713	13399,51	5522,03	2295	946	1181	39,49	7
		т		6682,5	1322,37	1145	227	82,38	4,73	1
132	С12021-87	Ограждение из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,1713	181960		31171				
		т								
133	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,848	21,8	0,05	280	1	64	0,03	0
		м2		5,81	0,02	75	0	82,38	0	0
134	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25,696	20,36	0,02	523	1	92	0,02	1
		м2		4,16	0	107	0	82,38	0	0
		Итого по разделу: #Ограждение ОГ6#				34270				
		ИТОГО:				10663645	80287			15891
		Накладные расходы :				2699420	24823			106
		На общестроительные работы				2197028				
		На металломонтажные работы				536522				
		Всего накладных расходов:				2733549				
		Итого с накладными				13397195				
		- заработная плата				410032				
		- трудоемкость				1367				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				803832				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				14201027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,2 %				14371439				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %				14635299				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14692785				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				14836499				
		ИТОГО:				14836499				
		Сметная заработная плата				3134275				
		Нормативная трудоемкость				17364				
		Итого в текущих ценах, к = 2,57536				38209352				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				764187				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				38973539				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4676825				
		Итого с НДС				43650364				
		Всего:				43650364				
		Вертикальная планировка								
1	Е0101-24-1	Разработка растительного грунта в бурты бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), приперемещении 1 группы грунтов до 10 м	1262,25	7,91	7,91	9985	9985	3145	0	0
		м3		0	2,57	0	3242	97	0,01	12
2	Е0101-24-9	Разработка растительного грунта в бурты бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлятьна каждые последующие 10 м до 50м	1262,25	29,29	29,29	36976	36976	11645	0	0
		м3		0	9,51	0	12005	97	4	5049
3	Е0101-24-1	Разработка растительного грунта используемого для озеленения бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтовдо 10 м	221,45	7,91	7,91	1752	1752	552	0	0
		м3		0	2,57	0	569	97	0,01	2
4	Е0101-24-9	Разработка растительного грунта используемого для озеленения бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	221,45	29,29	29,29	6487	6487	2043	0	0
		м3		0	9,51	0	2106	97	4	886
5	Е0101-17-7	Разработка лишнего плодородного грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1040,8	26,2	25,02	27272	26042	8012	0,01	8
		м3		1,15	6,79	1197	7063	97	0,02	24
6	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	1457,12	176,4	176,4	257036	257036	51407	0	0
		т		0	35,28	0	51407	100	0,74	1080
7	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1040,8	3,07	2,66	3197	2769	1333	0	3
		м3		0,39	0,93	406	968	97	0	3
8	Е0101-24-3	Разработка выемки грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	2822,74	10,93	10,93	30861	30861	9719	0	0
		м3		0	3,55	0	10020	97	0,01	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-24-11	Разработка выемки грунтабульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	2822,74	33,12	33,12	93491	93491	29443	0	0
		м3		0	10,75	0	30353	97	4	11291
10	Е0101-24-3	Разработка грунта в насыпь бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	1630,2	10,93	10,93	17823	17823	5613	0	0
		м3		0	3,55	0	5787	97	0,01	22
11	Е0101-24-11	Разработка грунта в насыпь бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	1630,2	33,12	33,12	53993	53993	17004	0	0
		м3		0	10,75	0	17530	97	4	6521
12	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1630,2	12,51	12,51	20390	20390	6769	0	0
		м3		0	4,28	0	6979	97	0,01	23
13	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 5 проходов	1630,2	5,08	5,08	8288	8288	2419	0	0
		м3		0	1,53	0	2494	97	4	6521
14	Е0101-17-9	Разработка избытка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1192,54	42,17	40,26	50295	48013	14782	0,01	15
		м3		1,86	10,92	2218	13021	97	0,04	45
15	Е010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	2113,181	281	281	593804	593804	118761	0	0
		т		0	56,2	0	118761	100	1,18	2494
16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2,3 группы грунтов	1192,54	3,77	3,24	4492	3869	1851	0	4
		м3		0,48	1,12	572	1336	97	0	4
		ИТОГО:				1216142	1211580			31
		Накладные расходы :				4393	283641			34015
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				284497				
		Итого с накладными				284497				
		- заработная плата				1500639				
		- трудоемкость				42675				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				142				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				90038				
		Итого с временными, 1,2 %				1590677				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %				1609765				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1639320				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1645759				
		ИТОГО:				1661857				
		Сметная заработная плата				1661857				
		Нормативная трудоемкость				330709				
						34188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,57536				4279883				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				85598				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4365481				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				523858				
		Итого с НДС				4889339				
		Всего:				4889339				
		Покрытие								
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм	3741	33,43	29,06	125062	108713	56174	0,01	35
		м2		1,03	10,26	3853	38383	133	0,05	187
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 15 см	561,15	864,08	73,75	484881	41387	24665	0,14	81
		м3		21,38	11,67	11997	6548	133	0,04	23
3	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	3741	238,72	34,29	893065	128281	73663	0,04	149
		м2		6,01	8,79	22483	32902	133	0,03	113
4	Е0127-26-3 к=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1 /до тощ. 10 см/	3741	35,49	2,73	-132785	-10232	-4985	0	-5
		м2		0,2	0,8	-748	-3000	133	0	-10
5	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3741	384,35	15,35	1437840	57430	54731	0,03	126
		м2		5,94	5,06	22222	18929	133	0,02	66
6	Е0127-54-6 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщ. 6 см/	3741	180,58	0	675535	0	199	0	1
		м2		0,04	0	150	0	133	0	0
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3741	517,18	15,35	1934776	57430	54731	0,03	126
		м2		5,94	5,06	22222	18929	133	0,02	66
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	38,185	25,65	5,38	979	205	751	0,13	5
		м3		20,27	0	774	0	97	0	0
9	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 10 см	38,185	864,08	73,75	32995	2816	1678	0,14	5
		м3		21,38	11,67	816	446	133	0,04	2
10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 5 см	19,093	1178,76	68,13	22506	1301	867	0,14	3
		м3		21,38	12,76	408	244	133	0,04	1
11	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов цементно-песчаной смесью	381,85	178,07	21,26	67996	8118	83350	0,95	362
		м2		156,15	7,97	59626	3043	133	0,04	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С143002-360 Изм. и доп. вып. 13 СН РК 8.02-03-2002	Сухая цементно-песчаная смесь 1:3								
		т	1,642	0		0				
13	С143003-40	Плитка тротуарная								
		м2	389,487	780		303800				
14	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с уплотнением грунта								
		м2	381,85	19,95	15,58	7618	5949	3316	0,01	4
				1,03	5,5	393	2100	133	0,03	10
15	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 10 см								
		м3	38,185	864,08	73,75	32995	2816	1678	0,14	5
				21,38	11,67	816	446	133	0,04	2
16	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 5 см								
		м3	19,093	1178,76	68,13	22506	1301	867	0,14	3
				21,38	12,76	408	244	133	0,04	1
17	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева песка крупной фракции толщ. 5 см								
		м3	19,093	881,76	68,13	16835	1301	867	0,14	3
				21,38	12,76	408	244	133	0,04	1
18	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком								
		м2	381,85	182,33	21,26	69622	8118	83350	0,95	362
				156,15	7,97	59626	3043	133	0,04	15
19	С143003-40	Плитка тротуарная								
		м2	389,487	780		303800				
20	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную /под бордюры/								
		м3	149,938	389,25	0	58363	0	65951	2,48	372
				389,25	0	58363	0	113	0	0
21	Е0101-166-3	Засыпка вручную грунтах 3 группы								
		м3	149,938	167,18	0	25067	0	28325	1,21	181
				167,18	0	25067	0	113	0	0
22	Е0101-17-6	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3								
		м3	149,938	80,36	77,56	12049	11630	4168	0,02	3
				2,7	25,96	405	3892	97	0,1	14
23	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	314,87	196	196	61715	61715	12343	0	0
				0	39,2	0	12343	100	0,82	259
24	Е0101-20-2	Работа на отвале 2,3 группы грунтов								
		м3	149,938	3,77	3,24	565	486	233	0	0
				0,48	1,12	72	168	97	0	1
25	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
		м	1090,46	435,64	6,63	475049	7231	160168	0,7	761
				108,68	1,76	118511	1916	133	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые 800x150x300								
		м3	49,071	27400		1344537				
27	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150x300 мм при других видах покрытий сечением 100x200 мм								
		м	530,66	433,97	6,63	230288	3519	77944	0,7	370
				108,68	1,76	57672	932	133	0,01	3
28	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые 390x90x190								
		м3	9,074	27400		248635				
		ИТОГО:								
						8756295	499516			2952
		Накладные расходы :				465544	141752			775
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				785033				
		Итого с накладными				785033				
		- заработная плата				9541328				
		- трудоемкость				117755				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				393				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				572479				
		Итого с временными, 1,2 %				10113807				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %				10235173				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10423091				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10464032				
		ИТОГО:				10566384				
		Сметная заработная плата				10566384				
		Нормативная трудоемкость				725051				
						4120				
		Итого в текущих ценах, к = 2,57536								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				27212261				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				544245				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				27756506				
		Итого с НДС				3330781				
						31087287				
		Всего:								
						31087287				

Водоотводные сооружения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	10,398	46,51	44,35	484	461	194	0,01	0
		м3		2,16	17,03	22	177	97	0,07	1
2	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,3216	467,1	0	150	0	170	2,98	1
		м3		467,1	0	150	0	113	0	0
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,72	389,25	0	4173	0	4715	2,48	27
		м3		389,25	0	4173	0	113	0	0
4	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	5,654	167,18	0	945	0	1068	1,21	7
		м3		167,18	0	945	0	113	0	0
5	Е0101-18-6	Разработка лишнего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	15,785	78,35	72,93	1237	1151	496	0,04	1
		м3		5,42	26,97	86	426	97	0,11	2
6	Е010333-А1-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	27,15	17,73	17,73	481	481	96	0	0
		т		0	3,55	0	96	100	0,07	2
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	15,785	3,77	3,24	59	51	24	0	0
		м3		0,48	1,12	8	18	97	0	0
8	Е0123-1-1	Устройство песчано-гравийного основания под лотки	3,773	999,2	152,52	3770	575	1034	1,02	4
		м3		153,68	57,15	580	216	130	0,28	1
9	Е0127-8-1	Устройство лотковых звеньев арыка	41,383	593,06	351,18	24543	14533	18155	1,56	65
		м		240,75	89,1	9963	3687	133	0,36	15
10	С143018-158 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота до 230 мм /Б-1,5 1500х340х200/	2,93	881		2582				
		м								
11	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота 400 мм /Б-3 2000х740х480/	38,453	1880		72292				
		м								
12	Е0107-19-1	Устройство стыков цементным раствором /арычных лотков/	30,285	75,6	1,45	2290	44	1683	0,24	7
		м		39,15	0,54	1186	16	140	0	0
13	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий лотков	22,414	1231,27	387,22	27598	8679	14412	2,06	46
		шт		344,25	115,02	7716	2578	140	0,46	10
14	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,916	22600		43310				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0123-24-1	Установка люков	5,758	278,01	35,42	1601	204	1667	1,31	8
		шт		209,25	13,5	1205	78	130	0,07	0
16	С131104-21 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99	5,758	21400		123214				
		комплект								
		ИТОГО:				308729	26181			164
						26034	7292			31
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				43714				
		Всего накладных расходов:				43714				
		Итого с накладными				352443				
		- заработная плата				6557				
		- трудоемкость				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				21146				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				373589				
		Итого с временными, 1,2 %				378072				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %				385013				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				386525				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				390306				
		ИТОГО:				390306				
		Сметная заработная плата				39883				
		Нормативная трудоемкость				217				
		Итого в текущих ценах, к = 2,57536				1005180				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				20104				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1025284				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				123034				
		Итого с НДС				1148318				
		Всего:				1148318				

ИТОГО ПО АКТУ № 4 *288 693 953*

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)