21	18-3-60									
		Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,022	28100		618				
		1000шт								
22	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,017	16300		277				
		1000шт								
23	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	–
		м		4,9	1,3	49	13	95	0,008	–
24	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	10	34,2	1,2	342	12	222	0,14	1
		м		23,2	0,2	232	2	95	0,001	–
25	99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	14,91		149				
		м								
26	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	3
		шт		86,85	35,93	434	180	108	0,157	1
27	17-1-27	Светильник подвесной	5	940		4700				
		шт								
28	99-14-1(пл)									
		Лампа энергоэкономичная люминисцентная, 11Вт	5	86,45		432				
		шт								
29	Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	2	72,14	0,36	144	1	104	0,305	1
		шт		47,93	0,14	96	–	108	0,0007	–
30	18-1-140	Патрон прим.	2	38		76				
		шт								
31	Е21-9-1									
		Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	270	26,92	–	7268	–	7218	0,152	41

		м провода								
				24,75	–	6683	–	108	–	–
32	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,11	32123		3534				
		1000м								
33	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,16	50586		8094				
		1000м								
34	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	33644		336				
		км								
35	18-1-7	Коробка клемная на 2-3 контакта на 25 А прим.	5	112		560				
		шт								
36	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
		шт								
				116	2,5	348	8	95	0,015	–
37	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	10	51,7	2,8	517	28	264	0,16	2
		м								
				27,5	0,3	275	3	95	0,002	–
38	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	61,9	3,3	619	33	222	0,14	1
		м								
				23	0,4	230	4	95	0,002	–

Локальная смета №2-1-4
Электроосвещения
Пятно 10

1	Е21-24-1									
		Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
		шт								
				393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
2	18-3-154	Щиток осветительный прим.	1	5310		5310				
		шт								

3	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
4	18-1-1045	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	1	2564		2564				
		шт								
5	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
		шт		227	2,3	908	9	95	0,013	–
6	18-1-22	Автоматы прим.	1	318		318				
		шт								
7	18-1-34	Устройство защитного отключения прим.	3	912		2736				
		шт								
8	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	16	34,7	–	555	–	510	0,188	3
		шт		29,48	–	472	–	108	–	–
9	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	8	237		1896				
		шт								
10	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	1	96		96				
		шт								
11	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	6	195		1170				
		шт								
12	18-1-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	1	82		82				
		шт								
13	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	–	127	0,187	1

		шт								
				29,48	–	118	–	108	–	–
14	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	3	36,26	–	109	–	87	0,171	1
		шт								
				27	–	81	–	108	–	–
15	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74	–	137	–	100	0,198	1
		шт								
				31,05	–	93	–	108	–	–
16	18-1-11									
		Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	4	134		536				
		шт								
17	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182		546				
		шт								
18	18-1-11									
		Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	3	134		402				
		шт								
19	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	–	74	–	50	0,289	–
		комплект								
				45,68	–	46	–	108	–	–
20	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431		431				
		шт								
21	18-3-60									
		Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,022	28100		618				
		1000шт								
22	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,017	16300		277				
		1000шт								
23	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	–
		м								
				4,9	1,3	49	13	95	0,008	–

24	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	10	34,2	1,2	342	12	222	0,14	1
		м		23,2	0,2	232	2	95	0,001	–
25	99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	14,91		149				
		м								
26	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	3
		шт		86,85	35,93	434	180	108	0,157	1
27	17-1-27	Светильник подвесной	5	940		4700				
		шт								
28	99-14-1(пл)	Лампа энергоэкономичная люминисцентная, 11Вт	5	86,45		432				
		шт								
29	Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	2	72,14	0,36	144	1	104	0,305	1
		шт		47,93	0,14	96	–	108	0,0007	–
30	18-1-140	Патрон прим.	2	38		76				
		шт								
31	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	270	26,92	–	7268	–	7218	0,152	41
		м провода		24,75	–	6683	–	108	–	–
32	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,11	32123		3534				
		1000м								
33	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,16	50586		8094				
		1000м								
34	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	33644		336				
		км								
35	18-1-7	Коробка клемная на 2-3 контакта на 25 А прим.	5	112		560				
		шт								

36	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
		шт		116	2,5	348	8	95	0,015	–
37	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	10	51,7	2,8	517	28	264	0,16	2
		м		27,5	0,3	275	3	95	0,002	–
38	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	61,9	3,3	619	33	222	0,14	1
		м		23	0,4	230	4	95	0,002	–

Локальная смета №2-1-5
Телефонизация
Пятно 8

1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	10	5,4	2,3	54	23	30	0,01	–
		м		2,5	0,7	25	7	95	0,004	–
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	10	34,2	1,2	342	12	222	0,14	1
		м		23,2	0,2	232	2	95	0,001	–
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	10	16,1		161				
		м								
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,01	59465		595				
		км								
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	1	107,3	–	107	–	100	1	1
		шт		99	–	99	–	101	–	–
6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	1	179		179				
		шт								

Локальная смета №2-1-5
Телефонизация

Пятно 8

1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	10	5,4	2,3	54	23	30	0,01	–
		м		2,5	0,7	25	7	95	0,004	–
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	10	34,2	1,2	342	12	222	0,14	1
		м		23,2	0,2	232	2	95	0,001	–
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	10	16,1		161				
		м								
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,01	59465		595				
		км								
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	1	107,3	–	107	–	100	1	1
		шт		99	–	99	–	101	–	–
6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	1	179		179				
		шт								

Локальная смета №2-1-5
Телефонизация
Пятно 9

1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	10	5,4	2,3	54	23	30	0,01	–
		м		2,5	0,7	25	7	95	0,004	–
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	10	34,2	1,2	342	12	222	0,14	1
		м		23,2	0,2	232	2	95	0,001	–
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	10	16,1		161				
		м								
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,01	59465		595				
		км								
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	1	107,3	–	107	–	100	1	1
		шт								

6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4		99	–	99	–	101	–	–
		шт	1	179		179				

Локальная смета №2-2-1
Раздел 1. Землянные работы
Пятно 27

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	62,2	27,84	26,18	1732	1628	534	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	103	448	97	0,025	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,1	262,72	–	552	–	624	1,848	4
		м3 грунта		262,72	–	552	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	23,2	6,48	6,48	150	150	48	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	49	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	23,2	21,55	4,52	500	105	383	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	395	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,1	134,1	–	282	–	319	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	282	–	113	–	–

Раздел 1. Землянные работы
Пятно 28

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	62,2	27,84	26,18	1732	1628	534	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	103	448	97	0,025	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,1	262,72	–	552	–	624	1,848	4
		м3 грунта		262,72	–	552	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	23,2	6,48	6,48	150	150	48	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	49	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	23,2	21,55	4,52	500	105	383	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	395	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,1	134,1	–	282	–	319	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	282	–	113	–	–

Раздел 1. Землянные работы

Пятно 29

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	62,2	27,84	26,18	1732	1628	534	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	103	448	97	0,025	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,1	262,72	–	552	–	624	1,848	4

		м3 грунта								
				262,72	–	552	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта								
				134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	23,2	6,48	6,48	150	150	48	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	49	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	23,2	21,55	4,52	500	105	383	0,108	3
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	395	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,1	134,1	–	282	–	319	0,972	2
		м3 грунта								
				134,1	–	282	–	113	–	–

Раздел 1. Земляные работы

Пятно 30

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	62,2	27,84	26,18	1732	1628	534	0,0115	1
		м3 грунта								
				1,66	7,2	103	448	97	0,025	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,1	262,72	–	552	–	624	1,848	4
		м3 грунта								
				262,72	–	552	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта								
				134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	23,2	6,48	6,48	150	150	48	–	–

		м3 грунта								
				–	2,1	–	49	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	23,2	21,55	4,52	500	105	383	0,108	3
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	395	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,1	134,1	–	282	–	319	0,972	2
		м3 грунта								
				134,1	–	282	–	113	–	–

Раздел 1. Земляные работы

Пятно 31

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	62,2	27,84	26,18	1732	1628	534	0,0115	1
		м3 грунта								
				1,66	7,2	103	448	97	0,025	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,1	262,72	–	552	–	624	1,848	4
		м3 грунта								
				262,72	–	552	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта								
				134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	23,2	6,48	6,48	150	150	48	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	49	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	23,2	21,55	4,52	500	105	383	0,108	3
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	395	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,1	134,1	–	282	–	319	0,972	2

		м3 грунта		134,1	–	282	–	113	–	–

Раздел 1. Землянные работы

Пятно 32

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	62,2	27,84	26,18	1732	1628	534	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	103	448	97	0,025	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,1	262,72	–	552	–	624	1,848	4
		м3 грунта		262,72	–	552	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	23,2	6,48	6,48	150	150	48	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	49	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	23,2	21,55	4,52	500	105	383	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	395	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,1	134,1	–	282	–	319	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	282	–	113	–	–

Раздел 1. Землянные работы

Пятно 37

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	62,2	27,84	26,18	1732	1628	534	0,0115	1

		м3 грунта		1,66	7,2	103	448	97	0,025	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,1	262,72	–	552	–	624	1,848	4
		м3 грунта		262,72	–	552	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	23,2	6,48	6,48	150	150	48	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	49	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	23,2	21,55	4,52	500	105	383	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	395	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,1	134,1	–	282	–	319	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	282	–	113	–	–

Раздел 1. Земляные работы

Пятно 38

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	62,2	27,84	26,18	1732	1628	534	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	103	448	97	0,025	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,1	262,72	–	552	–	624	1,848	4
		м3 грунта		262,72	–	552	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38

		м3 грунта								
				134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	23,2	6,48	6,48	150	150	48	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	49	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	23,2	21,55	4,52	500	105	383	0,108	3
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	395	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,1	134,1	–	282	–	319	0,972	2
		м3 грунта								
				134,1	–	282	–	113	–	–

Раздел 1. Землянные работы

Пятно 39

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	62,2	27,84	26,18	1732	1628	534	0,0115	1
		м3 грунта								
				1,66	7,2	103	448	97	0,025	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,1	262,72	–	552	–	624	1,848	4
		м3 грунта								
				262,72	–	552	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта								
				134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	23,2	6,48	6,48	150	150	48	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	49	97	0,00806	–

5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	23,2	21,55	4,52	500	105	383	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	395	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,1	134,1	–	282	–	319	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	282	–	113	–	–

Раздел 1. Землянные работы

Пятно 40

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	62,2	27,84	26,18	1732	1628	534	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	103	448	97	0,025	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,1	262,72	–	552	–	624	1,848	4
		м3 грунта		262,72	–	552	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	23,2	6,48	6,48	150	150	48	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	49	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	23,2	21,55	4,52	500	105	383	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	395	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,1	134,1	–	282	–	319	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	282	–	113	–	–

Раздел 2. Фундаменты

Пятно 27

7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,1	4159,03	66,01	12893	205	718	1,35	4
		м3								
				195,75	24,93	607	77	105	0,1218	–
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	42,5	5609,7	311,32	238412	13231	24928	2,82	120
		м3								
				441	117,61	18743	4998	105	0,5744	24
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
		м3								
				441	117,61	304	81	105	0,5744	–
10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
11	Е6-11-3	Установка выпусков	0,07731	24078,76	587,63	1862	45	1625	118	9
		т								
				19800	222,75	1531	17	105	1,08	–
12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01421	62000		881				
		т								
13	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,0631	61200		3862				
		т								
14	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,33	4598,51	100,65	1518	33	64	0,97	–
		м3								
				146,25	38,03	48	13	105	0,1857	–
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	182,2	245,44	3,82	44719	696	8339	0,212	39
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	6805	262	118	0,007	1

16	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	22,24	73,09	4,19	1626	93	1565	0,382	8
		м2 поверхности		58,05	1,58	1291	35	118	0,0076	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445	2563		1141				
		м3								
	Раздел 2. Фундаменты									
	Пятно 28									
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,1	4159,03	66,01	12893	205	718	1,35	4
		м3		195,75	24,93	607	77	105	0,1218	–
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	42,5	5609,7	311,32	238412	13231	24928	2,82	120
		м3		441	117,61	18743	4998	105	0,5744	24
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
		м3		441	117,61	304	81	105	0,5744	–
10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
11	Е6-11-3	Установка выпусков	0,07731	24078,76	587,63	1862	45	1625	118	9
		т		19800	222,75	1531	17	105	1,08	–
12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01421	62000		881				
		т								
13	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,0631	61200		3862				
		т								
14	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,33	4598,51	100,65	1518	33	64	0,97	–

		м3		146,25	38,03	48	13	105	0,1857	–
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	182,2	245,44	3,82	44719	696	8339	0,212	39
		м2 поверхности		37,35	1,44	6805	262	118	0,007	1
16	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	22,24	73,09	4,19	1626	93	1565	0,382	8
		м2 поверхности		58,05	1,58	1291	35	118	0,0076	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445	2563		1141				
		м3								
	Раздел 2. Фундаменты									
	Пятно 29									
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,1	4159,03	66,01	12893	205	718	1,35	4
		м3		195,75	24,93	607	77	105	0,1218	–
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	42,5	5609,7	311,32	238412	13231	24928	2,82	120
		м3		441	117,61	18743	4998	105	0,5744	24
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
		м3		441	117,61	304	81	105	0,5744	–
10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
11	Е6-11-3	Установка выпусков	0,07731	24078,76	587,63	1862	45	1625	118	9
		т		19800	222,75	1531	17	105	1,08	–

12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01421	62000		881				
		т								
13	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,0631	61200		3862				
		т								
14	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,33	4598,51	100,65	1518	33	64	0,97	–
		м3		146,25	38,03	48	13	105	0,1857	–
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	182,2	245,44	3,82	44719	696	8339	0,212	39
		м2 поверхности		37,35	1,44	6805	262	118	0,007	1
16	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	22,24	73,09	4,19	1626	93	1565	0,382	8
		м2 поверхности		58,05	1,58	1291	35	118	0,0076	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445	2563		1141				
		м3								
	Раздел 2. Фундаменты									
	Пятно 30									
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,1	4159,03	66,01	12893	205	718	1,35	4
		м3		195,75	24,93	607	77	105	0,1218	–
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	42,5	5609,7	311,32	238412	13231	24928	2,82	120
		м3		441	117,61	18743	4998	105	0,5744	24
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
		м3		441	117,61	304	81	105	0,5744	–

10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
11	Е6-11-3	Установка выпусков	0,07731	24078,76	587,63	1862	45	1625	118	9
		т		19800	222,75	1531	17	105	1,08	–
12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01421	62000		881				
		т								
13	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,0631	61200		3862				
		т								
14	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,33	4598,51	100,65	1518	33	64	0,97	–
		м3		146,25	38,03	48	13	105	0,1857	–
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	182,2	245,44	3,82	44719	696	8339	0,212	39
		м2 поверхности		37,35	1,44	6805	262	118	0,007	1
16	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	22,24	73,09	4,19	1626	93	1565	0,382	8
		м2 поверхности		58,05	1,58	1291	35	118	0,0076	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445	2563		1141				
		м3								
	Раздел 2. Фундаменты									
	Пятно 31									
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,1	4159,03	66,01	12893	205	718	1,35	4
		м3		195,75	24,93	607	77	105	0,1218	–

8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	42,5	5609,7	311,32	238412	13231	24928	2,82	120
		м3		441	117,61	18743	4998	105	0,5744	24
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
		м3		441	117,61	304	81	105	0,5744	–
10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
11	Е6-11-3	Установка выпусков	0,07731	24078,76	587,63	1862	45	1625	118	9
		т		19800	222,75	1531	17	105	1,08	–
12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01421	62000		881				
		т								
13	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,0631	61200		3862				
		т								
14	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,33	4598,51	100,65	1518	33	64	0,97	–
		м3		146,25	38,03	48	13	105	0,1857	–
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	182,2	245,44	3,82	44719	696	8339	0,212	39
		м2 поверхности		37,35	1,44	6805	262	118	0,007	1
16	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	22,24	73,09	4,19	1626	93	1565	0,382	8
		м2 поверхности		58,05	1,58	1291	35	118	0,0076	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445	2563		1141				

			м3							
	Раздел 2. Фундаменты									
	Пятно 32									
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,1	4159,03	66,01	12893	205	718	1,35	4
		м3		195,75	24,93	607	77	105	0,1218	–
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	42,5	5609,7	311,32	238412	13231	24928	2,82	120
		м3		441	117,61	18743	4998	105	0,5744	24
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
		м3		441	117,61	304	81	105	0,5744	–
10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
11	Е6-11-3	Установка выпусков	0,07731	24078,76	587,63	1862	45	1625	118	9
		т		19800	222,75	1531	17	105	1,08	–
12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01421	62000		881				
		т								
13	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,0631	61200		3862				
		т								
14	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,33	4598,51	100,65	1518	33	64	0,97	–
		м3		146,25	38,03	48	13	105	0,1857	–
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	182,2	245,44	3,82	44719	696	8339	0,212	39
		м2 поверхности		37,35	1,44	6805	262	118	0,007	1

16	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	22,24	73,09	4,19	1626	93	1565	0,382	8
		м2 поверхности		58,05	1,58	1291	35	118	0,0076	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445	2563		1141				
		м3								
	Раздел 2. Фундаменты									
	Пятно 37									
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,1	4159,03	66,01	12893	205	718	1,35	4
		м3		195,75	24,93	607	77	105	0,1218	–
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	42,5	5609,7	311,32	238412	13231	24928	2,82	120
		м3		441	117,61	18743	4998	105	0,5744	24
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
		м3		441	117,61	304	81	105	0,5744	–
10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
11	Е6-11-3	Установка выпусков	0,07731	24078,76	587,63	1862	45	1625	118	9
		т		19800	222,75	1531	17	105	1,08	–
12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01421	62000		881				
		т								
13	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,0631	61200		3862				
		т								
14	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,33	4598,51	100,65	1518	33	64	0,97	–

		м3		146,25	38,03	48	13	105	0,1857	–
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	182,2	245,44	3,82	44719	696	8339	0,212	39
		м2 поверхности		37,35	1,44	6805	262	118	0,007	1
16	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	22,24	73,09	4,19	1626	93	1565	0,382	8
		м2 поверхности		58,05	1,58	1291	35	118	0,0076	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445	2563		1141				
		м3								
	Раздел 2. Фундаменты									
	Пятно 38									
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,1	4159,03	66,01	12893	205	718	1,35	4
		м3		195,75	24,93	607	77	105	0,1218	–
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	42,5	5609,7	311,32	238412	13231	24928	2,82	120
		м3		441	117,61	18743	4998	105	0,5744	24
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
		м3		441	117,61	304	81	105	0,5744	–
10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
11	Е6-11-3	Установка выпусков	0,07731	24078,76	587,63	1862	45	1625	118	9
		т		19800	222,75	1531	17	105	1,08	–

12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01421	62000		881				
		т								
13	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,0631	61200		3862				
		т								
14	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,33	4598,51	100,65	1518	33	64	0,97	–
		м3		146,25	38,03	48	13	105	0,1857	–
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	182,2	245,44	3,82	44719	696	8339	0,212	39
		м2 поверхности		37,35	1,44	6805	262	118	0,007	1
16	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	22,24	73,09	4,19	1626	93	1565	0,382	8
		м2 поверхности		58,05	1,58	1291	35	118	0,0076	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445	2563		1141				
		м3								
	Раздел 2. Фундаменты									
	Пятно 39									
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,1	4159,03	66,01	12893	205	718	1,35	4
		м3		195,75	24,93	607	77	105	0,1218	–
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	42,5	5609,7	311,32	238412	13231	24928	2,82	120
		м3		441	117,61	18743	4998	105	0,5744	24
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
		м3		441	117,61	304	81	105	0,5744	–

10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
11	Е6-11-3	Установка выпусков	0,07731	24078,76	587,63	1862	45	1625	118	9
		т		19800	222,75	1531	17	105	1,08	–
12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01421	62000		881				
		т								
13	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,0631	61200		3862				
		т								
14	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,33	4598,51	100,65	1518	33	64	0,97	–
		м3		146,25	38,03	48	13	105	0,1857	–
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	182,2	245,44	3,82	44719	696	8339	0,212	39
		м2 поверхности		37,35	1,44	6805	262	118	0,007	1
16	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	22,24	73,09	4,19	1626	93	1565	0,382	8
		м2 поверхности		58,05	1,58	1291	35	118	0,0076	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445	2563		1141				
		м3								

Раздел 2. Фундаменты

Пятно 40

7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,1	4159,03	66,01	12893	205	718	1,35	4
		м3		195,75	24,93	607	77	105	0,1218	–

8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	42,5	5609,7	311,32	238412	13231	24928	2,82	120
		м3		441	117,61	18743	4998	105	0,5744	24
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
		м3		441	117,61	304	81	105	0,5744	–
10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
11	Е6-11-3	Установка выпусков	0,07731	24078,76	587,63	1862	45	1625	118	9
		т		19800	222,75	1531	17	105	1,08	–
12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01421	62000		881				
		т								
13	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,0631	61200		3862				
		т								
14	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,33	4598,51	100,65	1518	33	64	0,97	–
		м3		146,25	38,03	48	13	105	0,1857	–
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	182,2	245,44	3,82	44719	696	8339	0,212	39
		м2 поверхности		37,35	1,44	6805	262	118	0,007	1
16	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	22,24	73,09	4,19	1626	93	1565	0,382	8
		м2 поверхности		58,05	1,58	1291	35	118	0,0076	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445	2563		1141				

			м3			
	Раздел 3. Стены, перегородки, перемычки					
	Пятно 27					
	3.1 Кладка стен					
23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;		17176	12,52	215044
			шт			
	Раздел 3. Стены, перегородки, перемычки					
	Пятно 28					
23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;		17176	12,52	215044
			шт			
	Раздел 3. Стены, перегородки, перемычки					
	Пятно 29					
23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;		17176	12,52	215044
			шт			
	Раздел 3. Стены, перегородки, перемычки					
	Пятно 30					
23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;		17176	12,52	215044
			шт			
	Раздел 3. Стены, перегородки, перемычки					
	Пятно 31					
23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;		17176	12,52	215044
			шт			
	Раздел 3. Стены, перегородки, перемычки					
	Пятно 32					
23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;		17176	12,52	215044
			шт			
	Раздел 3. Стены, перегородки, перемычки					
	Пятно 37					
23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;		13906,556	12,52	174110

	шт		
Всего прямые затраты	**6456679**	**198347**	**4454**
	718702	**72259**	**343**
В том числе стоимость: материалов, тенге	5498845		
оборудования, тенге	40800		
Накладные расходы, тенге	880864		
- заработная плата, тенге	132130		
- трудоемкость, чел-ч	440		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	437805		
Всего	**7775348**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	85080		
- сметная заработная плата, тенге	11996		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	68		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	84452		
- сметная заработная плата, тенге	38848		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	236		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	78196		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	31279		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8054355**		
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**23583151**		
- материалы, тенге	16100618		
- оборудование, тенге	119462		
- сметная заработная плата, тенге	3172224		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5541		
Налог (2 %)	471663		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**24054814**		
НДС (12 %)	2886578		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**26941392**		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	5541
Налог (2 %)	471663
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**24054814**
НДС (12 %)	2886578
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**26941392**
Тендерная скидка (6%)	1688431
Итого к оплате	**25252961**

Руководитель
ства Панфиловского района"

Кумусбеков С.Б.

Эксперт технадзор
Эксперт ТС ТОО "Музтау"

Актуреев М.

Сдал: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"

Жарасбаев Д.Ж.