138	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
		м2 кровли		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
140	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141	Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
		м2		282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
143	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144	Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–

Раздел 10 Крыльца входов пятно 6

127	Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
		м3		146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
129	Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
		м3		490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
131	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
135	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
		м2		4,16	–	9	–	90	–	–
137	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

138	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
		м2 кровли								
				272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
140	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141	Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
		м2								
				282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
143	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144	Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–

Раздел 10 Крыльца входов пятно 7

127	Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
		м3								
				146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
129	Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
		м3								
				490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
131	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
135	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	9	–	90	–	–
137	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов								
				44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

138	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
		м2 кровли		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
140	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141	Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
		м2		282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
143	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144	Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–

Раздел 10 Крыльца входов пятно 11

127	Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
		м3		146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
129	Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
		м3		490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
131	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
135	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
		м2		4,16	–	9	–	90	–	–
137	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

138	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
		м2 кровли								
				272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
140	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141	Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
		м2								
				282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
143	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144	Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–

Раздел 10 Крыльца входов пятно 12

127	Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
		м3								
				146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
129	Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
		м3								
				490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
131	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
135	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	9	–	90	–	–
137	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов								
				44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

138	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
		м2 кровли		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
140	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141	Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
		м2		282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
143	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144	Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–

Раздел 10 Крыльца входов пятно 13

127	Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
		м3		146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
129	Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
		м3		490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
131	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
135	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
		м2		4,16	–	9	–	90	–	–
137	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

138	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
		м2 кровли								
				272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
140	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141	Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
		м2								
				282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
143	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144	Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–

Раздел 10 Крыльца входов пятно 14

127	Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
		м3								
				146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
129	Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
		м3								
				490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
131	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
135	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	9	–	90	–	–
137	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов								
				44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

138	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
		м2 кровли		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
140	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141	Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
		м2		282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
143	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144	Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–

Раздел 10 Крыльца входов пятно 15

127	Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
		м3		146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
129	Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
		м3		490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
131	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
135	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
		м2		4,16	–	9	–	90	–	–
137	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

138	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
		м2 кровли		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
140	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141	Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
		м2		282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
143	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144	Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–

Раздел 10 Крыльца входов пятно 16

127	Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
		м3		146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
129	Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
		м3		490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
131	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
135	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
		м2		4,16	–	9	–	90	–	–
137	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

138	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
		м2 кровли		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
140	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141	Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
		м2		282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
143	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144	Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–

Раздел 10 Крыльца входов пятно 17

127	Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
		м3		146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
129	Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
		м3		490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
131	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
135	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
		м2		4,16	–	9	–	90	–	–
137	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

138	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
		м2 кровли		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
140	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141	Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
		м2		282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
143	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144	Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–

Раздел 10 Крыльца входов пятно 34

127	Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
		м3		146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
129	Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
		м3		490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
131	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
135	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
		м2		4,16	–	9	–	90	–	–
137	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

138	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
		м2 кровли								
				272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
140	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141	Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
		м2								
				282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
143	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144	Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–

Раздел 10 Крыльца входов пятно 35

127	Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
		м3								
				146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
129	Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
		м3								
				490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
131	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
135	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	9	–	90	–	–
137	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов								
				44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

138	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
		м2 кровли		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
140	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141	Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
		м2		282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
143	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144	Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–

Раздел 10 Крыльца входов пятно 36

127	Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
		м3		146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
129	Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
		м3		490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
131	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
135	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
		м2		4,16	–	9	–	90	–	–
137	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

138	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
		м2 кровли		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
140	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141	Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
		м2		282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
143	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144	Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–

Локальнаясмета №2-1-2

Раздел 1 Отопление пятно 6

1	Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	1	5131,16	337,41	5131	337	5460	22,1	22
		котел		4140	126	4140	126	128	0,62	1
3	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
		бак		621	24,75	621	25	128	0,13	–
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	10,3	4327,14	34,73	44570	358	1601	0,682	7
		кВт		108,45	13,01	1117	134	128	0,0635	1
5	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	367		367				
		шт								
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,297	1
		м трубопровода		52,2	1,49	104	3	128	0,0073	–
7	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	33	264,48	3,96	8728	131	2268	0,297	10

		м трубопровода								
				52,2	1,49	1723	49	128	0,0073	–
	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб								
8		диаметром 25 мм	24	343,48	3,96	8244	95	1650	0,297	7
		м трубопровода								
				52,2	1,49	1253	36	128	0,0073	–
	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб								
9		диаметром 32 мм	12	422,48	3,96	5070	48	824	0,297	4
		м трубопровода								
				52,2	1,49	626	18	128	0,0073	–
	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб								
10		диаметром 40 мм	17	472,48	3,96	8032	67	1167	0,297	5
		м трубопровода								
				52,2	1,49	887	25	128	0,0073	–
	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб								
11		диаметром 50 мм (гильзы)	2,3	606,31	7,95	1395	18	202	0,372	1
		м трубопровода								
				65,48	2,97	151	7	128	0,0145	–
	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения								
12		диаметром до 50 мм	88	10,99	–	967	–	1204	0,0501	4
		м трубопровода								
				10,69	–	941	–	128	–	–
13	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	30,1	148,39	0,07	4467	2	3415	0,646	19
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	3251	1	105	0,0001	–
14	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	2,8	200		560				
		кг								
15	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 за 3 раза	1,1	62,4	0,05	69	–	3	0,0138	–
		м2								
				2,77	0,02	3	–	90	0,0001	–
16	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	4	163,68	5,31	655	21	424	0,57	2
		м трубопровода								

			103,95	2,03	416	8	100	0,01	–
17	Е26-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	5	199,7	5,31	999	27	660	0,71	4
		м трубопровода								
				130,05	2,03	650	10	100	0,01	–
18	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	0,1	17600		1760				
		м3								
19	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	9	114,31	6,39	1029	58	291	0,192	2
		м трубопровода								
				29,93	2,48	269	22	100	0,012	–
20	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0034	179500		610				
		1000м2								
21	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140К=3,000;	2,76	62,4	0,05	172	–	7	0,0138	–
		м2								
				2,77	0,02	8	–	90	0,0001	–
22	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	0,92	167,6	50,15	154	46	102	0,534	–
		м2 поверхности изоляции								
				92,03	18,68	85	17	100	0,092	–
23	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	0,3	2890		867				
		м3								
24	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	1,5	141,96	1,19	213	2	50	0,155	–
		м2 изолируемой поверхности								
				27	0,45	41	1	119	0,0022	–
25	1-1-730	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0	1,5	125		188				
		м2								
26	Е26-1-17	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	0,2	310,43	5,47	62	1	39	1,05	–

		м трубопровода							
			193,05	2,03	39	–	100	0,01	–
27	1-3-151								
		Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,02	12800		256			
		м3							
28	Е16-11-5								
		Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм	1,5	231	27,64	347	41	383	1,11	2
		м трубопровода							
			188,55	10,35	283	16	128	0,0505	–
29	8-1-55	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм	1,5	1800		2700			
		м							
30	Е26-23-12								
		Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	1,5	188,55	12,17	283	18	68	0,25	–
		м трубопровода							
			40,5	4,5	61	7	100	0,022	–
31	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0002	179500		36			
		1000м2							

Раздел 1 Отопление пятно 7

1	Е18-1-1								
		Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	1	5131,16	337,41	5131	337	5460	22,1	22
		котел							
			4140	126	4140	126	128	0,62	1
3	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
		бак							
			621	24,75	621	25	128	0,13	–
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	10,3	4327,14	34,73	44570	358	1601	0,682	7
		кВт							
			108,45	13,01	1117	134	128	0,0635	1
5	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	367		367			
		шт							
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,297	1

		м трубопровода								
				52,2	1,49	104	3	128	0,0073	–
7	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	33	264,48	3,96	8728	131	2268	0,297	10
				52,2	1,49	1723	49	128	0,0073	–
		м трубопровода	24	343,48	3,96	8244	95	1650	0,297	7
				52,2	1,49	1253	36	128	0,0073	–
8	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	12	422,48	3,96	5070	48	824	0,297	4
				52,2	1,49	626	18	128	0,0073	–
		м трубопровода	17	472,48	3,96	8032	67	1167	0,297	5
				52,2	1,49	887	25	128	0,0073	–
9	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	2,3	606,31	7,95	1395	18	202	0,372	1
				65,48	2,97	151	7	128	0,0145	–
		м трубопровода	88	10,99	–	967	–	1204	0,0501	4
				10,69	–	941	–	128	–	–
10	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	30,1	148,39	0,07	4467	2	3415	0,646	19
				108	0,02	3251	1	105	0,0001	–
		м трубопровода	2,8	200		560				
			1,1	62,4	0,05	69	–	3	0,0138	–
				2,77	0,02	3	–	90	0,0001	–
11	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы)								
		м трубопровода								
12	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм								
		м трубопровода								
13	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера								
		м2 окрашиваемой поверхности								
14	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)								
		кг								
15	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 за 3 раза								
		м2								

16	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм							
		м трубопровода	4	163,68	5,31	655	21	424	0,57	2
				103,95	2,03	416	8	100	0,01	–
17	Е26-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм							
		м трубопровода	5	199,7	5,31	999	27	660	0,71	4
				130,05	2,03	650	10	100	0,01	–
18	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм							
		м3	0,1	17600		1760			
19	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм							
		м трубопровода	9	114,31	6,39	1029	58	291	0,192	2
				29,93	2,48	269	22	100	0,012	–
20	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)							
		1000м2	0,0034	179500		610			
21	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140К=3,000;							
		м2	2,76	62,4	0,05	172	–	7	0,0138	–
				2,77	0,02	8	–	90	0,0001	–
22	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем							
		м2 поверхности изоляции	0,92	167,6	50,15	154	46	102	0,534	–
				92,03	18,68	85	17	100	0,092	–
23	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER							
		м3	0,3	2890		867			
24	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой							
		м2 изолируемой поверхности	1,5	141,96	1,19	213	2	50	0,155	–
				27	0,45	41	1	119	0,0022	–
25	1-1-730	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0							
			1,5	125		188			

26	Е26-1-17	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	*м2*							
			м трубопровода	0,2	310,43	5,47	62	1	39	1,05	–
					193,05	2,03	39	–	100	0,01	–
27	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	*м3*	0,02	12800		256				
28	Е16-11-5	Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм	*м трубопровода*	1,5	231	27,64	347	41	383	1,11	2
					188,55	10,35	283	16	128	0,0505	–
29	8-1-55	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм	*м*	1,5	1800		2700				
30	Е26-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м трубопровода*	1,5	188,55	12,17	283	18	68	0,25	–
					40,5	4,5	61	7	100	0,022	–
31	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	*1000м2*	0,0002	179500		36				

Раздел 1 Отопление пятно 11

1	Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	*котел*	1	5131,16	337,41	5131	337	5460	22,1	22
					4140	126	4140	126	128	0,62	1
3	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	*бак*	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
					621	24,75	621	25	128	0,13	–
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	*кВт*	10,3	4327,14	34,73	44570	358	1601	0,682	7
					108,45	13,01	1117	134	128	0,0635	1

5	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	*шт*	1	367		367			
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	*м трубопровода*	2	266,48 / 52,2	3,96 / 1,49	533 / 104	8 / 3	137 / 128	0,297 / 0,0073	1 / –
7	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	*м трубопровода*	33	264,48 / 52,2	3,96 / 1,49	8728 / 1723	131 / 49	2268 / 128	0,297 / 0,0073	10 / –
8	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	*м трубопровода*	24	343,48 / 52,2	3,96 / 1,49	8244 / 1253	95 / 36	1650 / 128	0,297 / 0,0073	7 / –
9	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	*м трубопровода*	12	422,48 / 52,2	3,96 / 1,49	5070 / 626	48 / 18	824 / 128	0,297 / 0,0073	4 / –
10	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	*м трубопровода*	17	472,48 / 52,2	3,96 / 1,49	8032 / 887	67 / 25	1167 / 128	0,297 / 0,0073	5 / –
11	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы)	*м трубопровода*	2,3	606,31 / 65,48	7,95 / 2,97	1395 / 151	18 / 7	202 / 128	0,372 / 0,0145	1 / –
12	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	*м трубопровода*	88	10,99 / 10,69	– / –	967 / 941	– / –	1204 / 128	0,0501 / –	4 / –
13	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	*м2 окрашиваемой поверхности*	30,1	148,39 / 108	0,07 / 0,02	4467 / 3251	2 / 1	3415 / 105	0,646 / 0,0001	19 / –
14	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)		2,8	200		560				

15	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 за 3 раза	*кг*	1,1	62,4	0,05	69	–	3	0,0138	–
					2,77	0,02	3	–	90	0,0001	–
16	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м трубопровода*	4	163,68	5,31	655	21	424	0,57	2
					103,95	2,03	416	8	100	0,01	–
17	Е26-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	*м трубопровода*	5	199,7	5,31	999	27	660	0,71	4
					130,05	2,03	650	10	100	0,01	–
18	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	*м3*	0,1	17600		1760				
19	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м трубопровода*	9	114,31	6,39	1029	58	291	0,192	2
					29,93	2,48	269	22	100	0,012	–
20	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	*1000м2*	0,0034	179500		610				
21	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140К=3,000;	*м2*	2,76	62,4	0,05	172	–	7	0,0138	–
					2,77	0,02	8	–	90	0,0001	–
22	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	*м2 поверхности изоляции*	0,92	167,6	50,15	154	46	102	0,534	–
					92,03	18,68	85	17	100	0,092	–
23	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	*м3*	0,3	2890		867				

24	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой								
		м2 изолируемой поверхности	1,5	141,96	1,19	213	2	50	0,155	–
25	1-1-730	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0		27	0,45	41	1	119	0,0022	–
		м2	1,5	125		188				
26	Е26-1-17	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм								
		м трубопровода	0,2	310,43	5,47	62	1	39	1,05	–
27	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм		193,05	2,03	39	–	100	0,01	–
		м3	0,02	12800		256				
28	Е16-11-5	Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм								
		м трубопровода	1,5	231	27,64	347	41	383	1,11	2
29	8-1-55	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм		188,55	10,35	283	16	128	0,0505	–
		м	1,5	1800		2700				
30	Е26-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м трубопровода	1,5	188,55	12,17	283	18	68	0,25	–
31	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)		40,5	4,5	61	7	100	0,022	–
		1000м2	0,0002	179500		36				

Раздел 1 Отопление пятно 12

1	Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)								
		котел	1	5131,16	337,41	5131	337	5460	22,1	22
3	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3		4140	126	4140	126	128	0,62	1
		бак	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4

4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов		621	24,75	621	25	128	0,13	–
		кВт	10,3	4327,14	34,73	44570	358	1601	0,682	7
5	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм		108,45	13,01	1117	134	128	0,0635	1
		шт	1	367		367				
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм								
		м трубопровода	2	266,48	3,96	533	8	137	0,297	1
7	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм		52,2	1,49	104	3	128	0,0073	–
		м трубопровода	33	264,48	3,96	8728	131	2268	0,297	10
8	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм		52,2	1,49	1723	49	128	0,0073	–
		м трубопровода	24	343,48	3,96	8244	95	1650	0,297	7
9	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм		52,2	1,49	1253	36	128	0,0073	–
		м трубопровода	12	422,48	3,96	5070	48	824	0,297	4
10	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм		52,2	1,49	626	18	128	0,0073	–
		м трубопровода	17	472,48	3,96	8032	67	1167	0,297	5
11	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы)		52,2	1,49	887	25	128	0,0073	–
		м трубопровода	2,3	606,31	7,95	1395	18	202	0,372	1
12	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм		65,48	2,97	151	7	128	0,0145	–
		м трубопровода	88	10,99	–	967	–	1204	0,0501	4
13	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера		10,69	–	941	–	128	–	–
			30,1	148,39	0,07	4467	2	3415	0,646	19

	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	3251	1	105	0,0001	–
14 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	2,8	200		560				
	кг								
15 Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 за 3 раза	1,1	62,4	0,05	69	–	3	0,0138	–
	м2								
			2,77	0,02	3	–	90	0,0001	–
16 Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	4	163,68	5,31	655	21	424	0,57	2
	м трубопровода								
			103,95	2,03	416	8	100	0,01	–
17 Е26-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	5	199,7	5,31	999	27	660	0,71	4
	м трубопровода								
			130,05	2,03	650	10	100	0,01	–
18 1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	0,1	17600		1760				
	м3								
19 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	9	114,31	6,39	1029	58	291	0,192	2
	м трубопровода								
			29,93	2,48	269	22	100	0,012	–
20 1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0034	179500		610				
	1000м2								
21 Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140К=3,000;	2,76	62,4	0,05	172	–	7	0,0138	–
	м2								
			2,77	0,02	8	–	90	0,0001	–
22 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	0,92	167,6	50,15	154	46	102	0,534	–