93	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
		м2 стяжки		66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
94	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
	7.2 Тип - II									
97	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
		м3 подстилающего слоя		567	–	2892	–	123	–	–
99	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
		м2 стяжки		66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
100	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
		м2 стяжки		0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
		м2 стяжки		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
102	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
103	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
		м2 покрытия		58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1

104 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
	м плинтусов		12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–
7.3 Тип - III									
106 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
107 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	185	–	123	–	–
108 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
	м2 стяжки		66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
109 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
111 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
112 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
113 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
114 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки								

			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
115	Е11-27-3								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–
	Раздел 7 Полы								
	Дом 23								
	7.1 Тип - I								
93	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
94	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
	7.2 Тип - II								
97	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	2892	–	123	–	–
99	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
100	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23

	м2 стяжки								
			52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
103 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
	м плинтусов								
			12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–
7.3 Тип - III									
106 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
107 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	185	–	123	–	–
108 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
109 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
111 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
112 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2

	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
113 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
114 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
115 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–

Раздел 7 Полы

Дом 24

7.1 Тип - I

93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–

7.2 Тип - II

97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	2892	–	123	–	–

99	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
		м2 стяжки		66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
100	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
		м2 стяжки		0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
		м2 стяжки		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
102	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
103	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
		м2 покрытия		58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
		м плинтусов		12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–
	7.3 Тип - III									
106	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
107	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	–	185	–	123	–	–
108	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
		м2 стяжки		66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
109	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–

110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
111 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
112 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
113 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
114 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
115 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–

Раздел 7 Полы

Дом 25

7.1 Тип - I

93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–

	м2 стяжки								
			0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
7.2 Тип - II									
97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	2892	–	123	–	–
99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
103 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
	м плинтусов								
			12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–
7.3 Тип - III									
106 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
107 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
	м3 подстилающего слоя								

			567	–	185	–	123	–	–
108 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
	м2 стяжки		66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
109 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
111 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
112 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
113 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
114 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
115 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
	м2 покрытия		171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–

Раздел 7 Полы

Дом 26

7.1 Тип - I

93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки		66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–

94	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
7.2 Тип - II										
97	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
		м3 подстилающего слоя		567	–	2892	–	123	–	–
99	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
		м2 стяжки		66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
100	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
		м2 стяжки		0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
		м2 стяжки		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
102	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
103	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
		м2 покрытия		58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
		м плинтусов		12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–

105 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным								
	м2 окрашиваемой поверхности	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
			78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–
7.3 Тип - III									
106 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
			10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
107 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
	м3 подстилающего слоя	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
			567	–	185	–	123	–	–
108 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона								
	м2 стяжки	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
			66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
109 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;								
	м2 стяжки	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
			0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
111 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;								
	м2 стяжки	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
112 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике								
	м2 изолируемой поверхности	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
			85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
113 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
114 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;								
	м2 стяжки	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–

115 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
	м2 покрытия		171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–

Раздел 8 Внутреняя отделка

Дом 21

116 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117 Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
119 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–

Дом 22

116 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117 Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
119 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–

Дом 23

116 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117 Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
119 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26

	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–
Дом 24									
116 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117 Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
119 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–
Дом 25									
116 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117 Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
119 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–
Дом 26									
116 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117 Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
119 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–

Раздел 9 Фасад

Дом 21

120	Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
		м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
	9.1 Стены									
122	Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–
125	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
		м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

Раздел 9 Фасад

Дом 22

120	Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
		м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
	9.1 Стены									
122	Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–
125	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
		м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

Раздел 9 Фасад

Дом 23

120	Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
		м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–

9.1 Стены									
122 Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–
125 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
	м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
Раздел 9 Фасад									
Дом 24									
120 Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
	м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
9.1 Стены									
122 Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–
125 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
	м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
Раздел 9 Фасад									
Дом 25									
120 Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
	м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
9.1 Стены									
122 Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–

125 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
	м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

Раздел 9 Фасад

Дом 26

120 Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
	м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–

9.1 Стены

122 Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–
125 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
	м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

Раздел 10 Крыльца входов

Дом 21

127 Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
	м3		146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
128 8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647		776				
	м								
129 Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
	м3		490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
130 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100		596				
	т								

131 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
132 1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700		4775				
	м3								
133 4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800		1971				
	т								
134 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800		2559				
	т								
135 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
	м2		4,16	–	9	–	90	–	–
137 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
138 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
	м2 кровли		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
139 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396		515				
	м								
140 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
	м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141 Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
	м2		282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
142 1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300		4680				
	м2								
143 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
	м2 стяжки		52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–

144 Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–
Дом 22									
127 Е6-1-15									
	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
	м3								
			146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
128 8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647		776				
	м								
129 Е6-13-1									
	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
	м3								
			490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
130 4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100		596				
	т								
131 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
132 1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700		4775				
	м3								
133 4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800		1971				
	т								
134 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800		2559				
	т								
135 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	9	–	90	–	–
137 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов								
			44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

138 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
	м2 кровли		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
139 **1**-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396		515				
	м								
140 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
	м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141 Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
	м2		282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
142 1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300		4680				
	м2								
143 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
	м2 стяжки		52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144 Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
	м2 поверхности		51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–
Дом 23									
127 Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
	м3		146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
128 8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647		776				
	м								
129 Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
	м3		490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
130 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100		596				
	т								
131 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–

132 1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700		4775				
	м3								
133 4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800		1971				
	т								
134 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800		2559				
	т								
135 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
	м2		4,16	–	9	–	90	–	–
137 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
138 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
	м2 кровли		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
139 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396		515				
	м								
140 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
	м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141 Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
	м2		282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
142 1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300		4680				
	м2								
143 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
	м2 стяжки		52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144 Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
	м2 поверхности		51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–

Дом 24

127 Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
	м3		146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
128 8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647		776				
	м								
129 Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
	м3		490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
130 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100		596				
	т								
131 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
132 1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700		4775				
	м3								
133 4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800		1971				
	т								
134 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800		2559				
	т								
135 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
	м2		4,16	–	9	–	90	–	–
137 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
138 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
	м2 кровли								

139 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
	м	1,3	396		515				
140 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца								
	м2 окрашиваемой поверхности	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
141 Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
	м2	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
142 1-1-564			282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
	Панели декоративные "металлический сайдинг"								
	м2	3,6	1300		4680				
143 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
	м2 стяжки	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
144 Е6-36-4	Железнение поверхности		52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
	м2 поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
			51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–
Дом 25									
127 Е6-1-15									
	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5								
	м3	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
128 8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм		146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
	м	1,2	647		776				
129 Е6-13-1									
	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5								
	м3	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
130 4-1-88			490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм								
	т	0,0093	64100		596				
131 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
	м3 древесины в конструкции	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
132 1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм		3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
	м3	0,376	12700		4775				
133 4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4								
		0,0388	50800		1971				

134 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т							
		0,03666	69800		2559				
135 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т							
		2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
		м2	5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
		м2	4,16	–	9	–	90	–	–
137 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов								
		2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов	44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
138 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
		4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
		м2 кровли	272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
139 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80								
		1,3	396		515				
140 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	м							
		2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
		м2 окрашиваемой поверхности	88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141 Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом								
		3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
		м2	282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
142 1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"								
		3,6	1300		4680				
143 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2							
		7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
		м2 стяжки	52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144 Е6-36-4	Железнение поверхности								
		7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
		м2 поверхности	51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–

Дом 26

127 Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1