| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 146,25 | 38,03 | 137 | 36 | 105 | 0,1857 | – |
| 128 8-2-11 | Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм | 1,2 | 647 | | 776 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 129 Е6-13-1 | Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5 | 2,06 | 5575,6 | 86,6 | 11486 | 178 | 1131 | 3,06 | 6 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 490,5 | 32,72 | 1010 | 67 | 105 | 0,1598 | – |
| 130 4-1-88 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм | 0,0093 | 64100 | | 596 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 131 Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,376 | 6197,72 | 316,57 | 2330 | 119 | 1627 | 22,5 | 8 |
| | *м3 древесины в конструкции* | | | | | | | | |
| | | | 3487,5 | 119,25 | 1311 | 45 | 120 | 0,58 | – |
| 132 1-2-26 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм | 0,376 | 12700 | | 4775 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 133 4-1-49 | Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4 | 0,0388 | 50800 | | 1971 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 134 4-1-46 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | 0,03666 | 69800 | | 2559 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 135 Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2,17 | 21,8 | 0,05 | 47 | – | 12 | 0,0295 | – |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 5,81 | 0,02 | 13 | – | 90 | 0,0001 | – |
| 136 Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 2,17 | 20,35 | 0,02 | 44 | – | 8 | 0,0213 | – |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 4,16 | – | 9 | – | 90 | – | – |
| 137 Е12-9-2 | Устройство подвесных желобов | 2,6 | 481,76 | 1,22 | 1253 | 3 | 138 | 0,278 | 1 |
| | *м желобов* | | | | | | | | |
| | | | 44,1 | 0,45 | 115 | 1 | 119 | 0,0022 | – |
| 138 Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 4,42 | 759,33 | 8,2 | 3356 | 36 | 1452 | 1,71 | 8 |
| | *м2 кровли* | | | | | | | | |
| | | | 272,95 | 3,08 | 1206 | 14 | 119 | 0,015 | – |
| 139 1-1-3060 | Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 1,3 | 396 | | 515 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 Е15-165-1 | Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца | | | | | | | | |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | 2,9 | 165,65 | 1,61 | 480 | 5 | 272 | 0,532 | 2 |
| 141 Е15-37-9 | Облицовка потолков сайдингом | | 88,65 | 0,61 | 257 | 2 | 105 | 0,003 | – |
| | *м2* | 3,6 | 660,34 | 2,86 | 2377 | 10 | 1069 | 1,63 | 6 |
| 142 1-1-564 | | | 282,04 | 0,94 | 1015 | 3 | 105 | 0,0046 | – |
| | Панели декоративные "металлический сайдинг" | 3,6 | 1300 | | 4680 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 143 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 7,46 | 174,53 | 9,95 | 1302 | 74 | 513 | 0,356 | 3 |
| | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| 144 Е6-36-4 | Железнение поверхности | | 52,2 | 3,74 | 389 | 28 | 123 | 0,0182 | – |
| | *м2 поверхности* | 7,46 | 57,48 | 0,23 | 429 | 2 | 403 | 0,289 | 2 |
| | | | 51,3 | 0,09 | 383 | 1 | 105 | 0,0004 | – |

**Локальная смета 2-1-2**
**Раздел 1 Отопление**
**Дом 21**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Е18-1-1 | Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) | | | | | | | | |
| | *котел* | 1 | 5131,16 | 337,41 | 5131 | 337 | 5460 | 22,1 | 22 |
| 2 75-1-120 | Котлы отопительные стальные водогрейные на твердом топливе 11 кВт прим. | | 4140 | 126 | 4140 | 126 | 128 | 0,62 | 1 |
| | *шт* | 1 | 13600 | | 13600 | | | | |
| 3 Е18-10-1 | Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 | 1 | 4557,98 | 68,6 | 4558 | 69 | 827 | 3,63 | 4 |
| | *бак* | | | | | | | | |
| 4 Е18-6-1 | Установка чугунных радиаторов | | 621 | 24,75 | 621 | 25 | 128 | 0,13 | – |
| | *кВт* | 10,3 | 4327,14 | 34,73 | 44570 | 358 | 1601 | 0,682 | 7 |
| 5 9-1-49 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | | 108,45 | 13,01 | 1117 | 134 | 128 | 0,0635 | 1 |
| | *шт* | 1 | 367 | | 367 | | | | |
| 6 Е16-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | | | | | | | | |
| | *м трубопровода* | 2 | 266,48 | 3,96 | 533 | 8 | 137 | 0,297 | 1 |
| | | | 52,2 | 1,49 | 104 | 3 | 128 | 0,0073 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е16-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 33 | 264,48 | 3,96 | 8728 | 131 | 2268 | 0,297 | 10 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 1723 | 49 | 128 | 0,0073 | – |
| 8 | Е16-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 24 | 343,48 | 3,96 | 8244 | 95 | 1650 | 0,297 | 7 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 1253 | 36 | 128 | 0,0073 | – |
| 9 | Е16-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 12 | 422,48 | 3,96 | 5070 | 48 | 824 | 0,297 | 4 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 626 | 18 | 128 | 0,0073 | – |
| 10 | Е16-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 17 | 472,48 | 3,96 | 8032 | 67 | 1167 | 0,297 | 5 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 887 | 25 | 128 | 0,0073 | – |
| 11 | Е16-6-6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы) | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 2,3 | 606,31 | 7,95 | 1395 | 18 | 202 | 0,372 | 1 |
| | | | | 65,48 | 2,97 | 151 | 7 | 128 | 0,0145 | – |
| 12 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 88 | 10,99 | – | 967 | – | 1204 | 0,0501 | 4 |
| | | | | 10,69 | – | 941 | – | 128 | – | – |
| 13 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | | | | | | | |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | 30,1 | 148,39 | 0,07 | 4467 | 2 | 3415 | 0,646 | 19 |
| | | | | 108 | 0,02 | 3251 | 1 | 105 | 0,0001 | – |
| 14 | 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | | | | | | | |
| | | *кг* | 2,8 | 200 | | 560 | | | | |
| 15 | Е13-26-1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 за 3 раза | | | | | | | |
| | | *м2* | 1,1 | 62,4 | 0,05 | 69 | – | 3 | 0,0138 | – |
| | | | | 2,77 | 0,02 | 3 | – | 90 | 0,0001 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е26-1-1 | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 4 | 163,68 | 5,31 | 655 | 21 | 424 | 0,57 | 2 |
| | | | | 103,95 | 2,03 | 416 | 8 | 100 | 0,01 | – |
| 17 | Е26-1-5 | Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 5 | 199,7 | 5,31 | 999 | 27 | 660 | 0,71 | 4 |
| | | | | 130,05 | 2,03 | 650 | 10 | 100 | 0,01 | – |
| 18 | 1-3-152 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм | | | | | | | |
| | | *м3* | 0,1 | 17600 | | 1760 | | | | |
| 19 | Е26-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 9 | 114,31 | 6,39 | 1029 | 58 | 291 | 0,192 | 2 |
| | | | | 29,93 | 2,48 | 269 | 22 | 100 | 0,012 | – |
| 20 | 1-1-941 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80) | | | | | | | |
| | | *1000м2* | 0,0034 | 179500 | | 610 | | | | |
| 21 | Е13-26-1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140К=3,000; | | | | | | | |
| | | *м2* | 2,76 | 62,4 | 0,05 | 172 | – | 7 | 0,0138 | – |
| | | | | 2,77 | 0,02 | 8 | – | 90 | 0,0001 | – |
| 22 | Е26-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем | | | | | | | |
| | | *м2 поверхности изоляции* | 0,92 | 167,6 | 50,15 | 154 | 46 | 102 | 0,534 | – |
| | | | | 92,03 | 18,68 | 85 | 17 | 100 | 0,092 | – |
| 23 | 1-3-177 | Маты теплоизоляционные ISOVER | | | | | | | |
| | | *м3* | 0,3 | 2890 | | 867 | | | | |
| 24 | Е12-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой | | | | | | | |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | 1,5 | 141,96 | 1,19 | 213 | 2 | 50 | 0,155 | – |
| | | | | 27 | 0,45 | 41 | 1 | 119 | 0,0022 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 1-1-730 | Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 | 1,5 | 125 | | 188 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 26 Е26-1-17 | Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | 0,2 | 310,43 | 5,47 | 62 | 1 | 39 | 1,05 | – |
| | *м трубопровода* | | 193,05 | 2,03 | 39 | – | 100 | 0,01 | – |
| 27 1-3-151 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм | 0,02 | 12800 | | 256 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 28 Е16-11-5 | Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм | 1,5 | 231 | 27,64 | 347 | 41 | 383 | 1,11 | 2 |
| | *м трубопровода* | | 188,55 | 10,35 | 283 | 16 | 128 | 0,0505 | – |
| 29 8-1-55 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм | 1,5 | 1800 | | 2700 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 30 Е26-23-12 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 1,5 | 188,55 | 12,17 | 283 | 18 | 68 | 0,25 | – |
| | *м трубопровода* | | 40,5 | 4,5 | 61 | 7 | 100 | 0,022 | – |
| 31 1-1-941 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80) | 0,0002 | 179500 | | 36 | | | | |
| | *1000м2* | | | | | | | | |

**Дом 22**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Е18-1-1 | Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) | 1 | 5131,16 | 337,41 | 5131 | 337 | 5460 | 22,1 | 22 |
| | *котел* | | 4140 | 126 | 4140 | 126 | 128 | 0,62 | 1 |
| 2 75-1-120 | Котлы отопительные стальные водогрейные на твердом топливе 11 кВт прим. | 1 | 13600 | | 13600 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 3 Е18-10-1 | Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 | 1 | 4557,98 | 68,6 | 4558 | 69 | 827 | 3,63 | 4 |
| | *бак* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е18-6-1 | Установка чугунных радиаторов | | 621 | 24,75 | 621 | 25 | 128 | 0,13 | – |
| | | | 10,3 | 4327,14 | 34,73 | 44570 | 358 | 1601 | 0,682 | 7 |
| | | *кВт* | | | | | | | | |
| 5 | 9-1-49 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | | 108,45 | 13,01 | 1117 | 134 | 128 | 0,0635 | 1 |
| | | | 1 | 367 | | 367 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 6 | Е16-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 266,48 | 3,96 | 533 | 8 | 137 | 0,297 | 1 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 7 | Е16-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | | 52,2 | 1,49 | 104 | 3 | 128 | 0,0073 | – |
| | | | 33 | 264,48 | 3,96 | 8728 | 131 | 2268 | 0,297 | 10 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 8 | Е16-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | | 52,2 | 1,49 | 1723 | 49 | 128 | 0,0073 | – |
| | | | 24 | 343,48 | 3,96 | 8244 | 95 | 1650 | 0,297 | 7 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 9 | Е16-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | | 52,2 | 1,49 | 1253 | 36 | 128 | 0,0073 | – |
| | | | 12 | 422,48 | 3,96 | 5070 | 48 | 824 | 0,297 | 4 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 10 | Е16-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | | 52,2 | 1,49 | 626 | 18 | 128 | 0,0073 | – |
| | | | 17 | 472,48 | 3,96 | 8032 | 67 | 1167 | 0,297 | 5 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 11 | Е16-6-6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы) | | 52,2 | 1,49 | 887 | 25 | 128 | 0,0073 | – |
| | | | 2,3 | 606,31 | 7,95 | 1395 | 18 | 202 | 0,372 | 1 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 12 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | | 65,48 | 2,97 | 151 | 7 | 128 | 0,0145 | – |
| | | | 88 | 10,99 | – | 967 | – | 1204 | 0,0501 | 4 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 10,69 | – | 941 | – | 128 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | | | | | | | |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | 30,1 | 148,39 | 0,07 | 4467 | 2 | 3415 | 0,646 | 19 |
| | | | | 108 | 0,02 | 3251 | 1 | 105 | 0,0001 | – |
| 14 | 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | | | | | | | | |
| | | *кг* | 2,8 | 200 | | 560 | | | | |
| 15 | Е13-26-1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 за 3 раза | | | | | | | | |
| | | *м2* | 1,1 | 62,4 | 0,05 | 69 | – | 3 | 0,0138 | – |
| | | | | 2,77 | 0,02 | 3 | – | 90 | 0,0001 | – |
| 16 | Е26-1-1 | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм | | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 4 | 163,68 | 5,31 | 655 | 21 | 424 | 0,57 | 2 |
| | | | | 103,95 | 2,03 | 416 | 8 | 100 | 0,01 | – |
| 17 | Е26-1-5 | Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 5 | 199,7 | 5,31 | 999 | 27 | 660 | 0,71 | 4 |
| | | | | 130,05 | 2,03 | 650 | 10 | 100 | 0,01 | – |
| 18 | 1-3-152 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм | | | | | | | | |
| | | *м3* | 0,1 | 17600 | | 1760 | | | | |
| 19 | Е26-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 9 | 114,31 | 6,39 | 1029 | 58 | 291 | 0,192 | 2 |
| | | | | 29,93 | 2,48 | 269 | 22 | 100 | 0,012 | – |
| 20 | 1-1-941 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80) | | | | | | | | |
| | | *1000м2* | 0,0034 | 179500 | | 610 | | | | |
| 21 | Е13-26-1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140К=3,000; | | | | | | | | |
| | | *м2* | 2,76 | 62,4 | 0,05 | 172 | – | 7 | 0,0138 | – |
| | | | | 2,77 | 0,02 | 8 | – | 90 | 0,0001 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е26-12-2 | | | | | | | | |
| | Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем | 0,92 | 167,6 | 50,15 | 154 | 46 | 102 | 0,534 | – |
| | *м2 поверхности изоляции* | | 92,03 | 18,68 | 85 | 17 | 100 | 0,092 | – |
| 23 | 1-3-177 | | | | | | | | |
| | Маты теплоизоляционные ISOVER | 0,3 | 2890 | | 867 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 24 | Е12-15-1 | | | | | | | | |
| | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой | 1,5 | 141,96 | 1,19 | 213 | 2 | 50 | 0,155 | – |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | 27 | 0,45 | 41 | 1 | 119 | 0,0022 | – |
| 25 | 1-1-730 | | | | | | | | |
| | Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 | 1,5 | 125 | | 188 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 26 | Е26-1-17 | | | | | | | | |
| | Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | 0,2 | 310,43 | 5,47 | 62 | 1 | 39 | 1,05 | – |
| | *м трубопровода* | | 193,05 | 2,03 | 39 | – | 100 | 0,01 | – |
| 27 | 1-3-151 | | | | | | | | |
| | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм | 0,02 | 12800 | | 256 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 28 | Е16-11-5 | | | | | | | | |
| | Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм | 1,5 | 231 | 27,64 | 347 | 41 | 383 | 1,11 | 2 |
| | *м трубопровода* | | 188,55 | 10,35 | 283 | 16 | 128 | 0,0505 | – |
| 29 | 8-1-55 | | | | | | | | |
| | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм | 1,5 | 1800 | | 2700 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 30 | Е26-23-12 | | | | | | | | |
| | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 1,5 | 188,55 | 12,17 | 283 | 18 | 68 | 0,25 | – |
| | *м трубопровода* | | 40,5 | 4,5 | 61 | 7 | 100 | 0,022 | – |
| 31 | 1-1-941 | | | | | | | | |
| | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80) | 0,0002 | 179500 | | 36 | | | | |
| | *1000м2* | | | | | | | | |

**Дом 23**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е18-1-1 | Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) | 1 | 5131,16 | 337,41 | 5131 | 337 | 5460 | 22,1 | 22 |
| | | *котел* | | 4140 | 126 | 4140 | 126 | 128 | 0,62 | 1 |
| 2 | 75-1-120 | Котлы отопительные стальные водогрейные на твердом топливе 11 кВт прим. | 1 | 13600 | | 13600 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 3 | Е18-10-1 | Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 | 1 | 4557,98 | 68,6 | 4558 | 69 | 827 | 3,63 | 4 |
| | | *бак* | | 621 | 24,75 | 621 | 25 | 128 | 0,13 | – |
| 4 | Е18-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 10,3 | 4327,14 | 34,73 | 44570 | 358 | 1601 | 0,682 | 7 |
| | | *кВт* | | 108,45 | 13,01 | 1117 | 134 | 128 | 0,0635 | 1 |
| 5 | 9-1-49 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | 1 | 367 | | 367 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 6 | Е16-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 2 | 266,48 | 3,96 | 533 | 8 | 137 | 0,297 | 1 |
| | | *м трубопровода* | | 52,2 | 1,49 | 104 | 3 | 128 | 0,0073 | – |
| 7 | Е16-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 33 | 264,48 | 3,96 | 8728 | 131 | 2268 | 0,297 | 10 |
| | | *м трубопровода* | | 52,2 | 1,49 | 1723 | 49 | 128 | 0,0073 | – |
| 8 | Е16-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 24 | 343,48 | 3,96 | 8244 | 95 | 1650 | 0,297 | 7 |
| | | *м трубопровода* | | 52,2 | 1,49 | 1253 | 36 | 128 | 0,0073 | – |
| 9 | Е16-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 12 | 422,48 | 3,96 | 5070 | 48 | 824 | 0,297 | 4 |
| | | *м трубопровода* | | 52,2 | 1,49 | 626 | 18 | 128 | 0,0073 | – |
| 10 | Е16-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 17 | 472,48 | 3,96 | 8032 | 67 | 1167 | 0,297 | 5 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е16-6-6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы) | | 52,2 | 1,49 | 887 | 25 | 128 | 0,0073 | – |
| | | *м трубопровода* | 2,3 | 606,31 | 7,95 | 1395 | 18 | 202 | 0,372 | 1 |
| 12 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | | 65,48 | 2,97 | 151 | 7 | 128 | 0,0145 | – |
| | | *м трубопровода* | 88 | 10,99 | – | 967 | – | 1204 | 0,0501 | 4 |
| 13 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | | 10,69 | – | 941 | – | 128 | – | – |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | 30,1 | 148,39 | 0,07 | 4467 | 2 | 3415 | 0,646 | 19 |
| 14 | 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | | 108 | 0,02 | 3251 | 1 | 105 | 0,0001 | – |
| | | *кг* | 2,8 | 200 | | 560 | | | | |
| 15 | Е13-26-1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 за 3 раза | | | | | | | | |
| | | *м2* | 1,1 | 62,4 | 0,05 | 69 | – | 3 | 0,0138 | – |
| 16 | Е26-1-1 | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм | | 2,77 | 0,02 | 3 | – | 90 | 0,0001 | – |
| | | *м трубопровода* | 4 | 163,68 | 5,31 | 655 | 21 | 424 | 0,57 | 2 |
| 17 | Е26-1-5 | Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | | 103,95 | 2,03 | 416 | 8 | 100 | 0,01 | – |
| | | *м трубопровода* | 5 | 199,7 | 5,31 | 999 | 27 | 660 | 0,71 | 4 |
| 18 | 1-3-152 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм | | 130,05 | 2,03 | 650 | 10 | 100 | 0,01 | – |
| | | *м3* | 0,1 | 17600 | | 1760 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е26-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 9 | 114,31 | 6,39 | 1029 | 58 | 291 | 0,192 | 2 |
| | | *м трубопровода* | | 29,93 | 2,48 | 269 | 22 | 100 | 0,012 | – |
| 20 | 1-1-941 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80) | 0,0034 | 179500 | | 610 | | | | |
| | | *1000м2* | | | | | | | | |
| 21 | Е13-26-1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140К=3,000; | 2,76 | 62,4 | 0,05 | 172 | – | 7 | 0,0138 | – |
| | | *м2* | | 2,77 | 0,02 | 8 | – | 90 | 0,0001 | – |
| 22 | Е26-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем | 0,92 | 167,6 | 50,15 | 154 | 46 | 102 | 0,534 | – |
| | | *м2 поверхности изоляции* | | 92,03 | 18,68 | 85 | 17 | 100 | 0,092 | – |
| 23 | 1-3-177 | Маты теплоизоляционные ISOVER | 0,3 | 2890 | | 867 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 24 | Е12-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой | 1,5 | 141,96 | 1,19 | 213 | 2 | 50 | 0,155 | – |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | 27 | 0,45 | 41 | 1 | 119 | 0,0022 | – |
| 25 | 1-1-730 | Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 | 1,5 | 125 | | 188 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 26 | Е26-1-17 | Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | 0,2 | 310,43 | 5,47 | 62 | 1 | 39 | 1,05 | – |
| | | *м трубопровода* | | 193,05 | 2,03 | 39 | – | 100 | 0,01 | – |
| 27 | 1-3-151 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм | 0,02 | 12800 | | 256 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 28 | Е16-11-5 | Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм | 1,5 | 231 | 27,64 | 347 | 41 | 383 | 1,11 | 2 |
| | | *м трубопровода* | | 188,55 | 10,35 | 283 | 16 | 128 | 0,0505 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 8-1-55 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм | | | | | | | | |
| | *м* | 1,5 | 1800 | | 2700 | | | | |
| 30 Е26-23-12 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | | | | | | | | |
| | *м трубопровода* | 1,5 | 188,55 | 12,17 | 283 | 18 | 68 | 0,25 | – |
| | | | 40,5 | 4,5 | 61 | 7 | 100 | 0,022 | – |
| 31 1-1-941 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80) | | | | | | | | |
| | *1000м2* | 0,0002 | 179500 | | 36 | | | | |
| **Дом 24** | | | | | | | | | |
| 1 Е18-1-1 | Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) | | | | | | | | |
| | *котел* | 1 | 5131,16 | 337,41 | 5131 | 337 | 5460 | 22,1 | 22 |
| | | | 4140 | 126 | 4140 | 126 | 128 | 0,62 | 1 |
| 2 75-1-120 | Котлы отопительные стальные водогрейные на твердом топливе 11 кВт прим. | | | | | | | | |
| | *шт* | 1 | 13600 | | 13600 | | | | |
| 3 Е18-10-1 | Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 | | | | | | | | |
| | *бак* | 1 | 4557,98 | 68,6 | 4558 | 69 | 827 | 3,63 | 4 |
| | | | 621 | 24,75 | 621 | 25 | 128 | 0,13 | – |
| 4 Е18-6-1 | Установка чугунных радиаторов | | | | | | | | |
| | *кВт* | 10,3 | 4327,14 | 34,73 | 44570 | 358 | 1601 | 0,682 | 7 |
| | | | 108,45 | 13,01 | 1117 | 134 | 128 | 0,0635 | 1 |
| 5 9-1-49 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | | | | | | | | |
| | *шт* | 1 | 367 | | 367 | | | | |
| 6 Е16-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | | | | | | | | |
| | *м трубопровода* | 2 | 266,48 | 3,96 | 533 | 8 | 137 | 0,297 | 1 |
| | | | 52,2 | 1,49 | 104 | 3 | 128 | 0,0073 | – |
| 7 Е16-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | | | | | | | | |
| | *м трубопровода* | 33 | 264,48 | 3,96 | 8728 | 131 | 2268 | 0,297 | 10 |
| | | | 52,2 | 1,49 | 1723 | 49 | 128 | 0,0073 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е16-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 24 | 343,48 | 3,96 | 8244 | 95 | 1650 | 0,297 | 7 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 1253 | 36 | 128 | 0,0073 | – |
| 9 | Е16-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 12 | 422,48 | 3,96 | 5070 | 48 | 824 | 0,297 | 4 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 626 | 18 | 128 | 0,0073 | – |
| 10 | Е16-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 17 | 472,48 | 3,96 | 8032 | 67 | 1167 | 0,297 | 5 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 887 | 25 | 128 | 0,0073 | – |
| 11 | Е16-6-6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы) | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 2,3 | 606,31 | 7,95 | 1395 | 18 | 202 | 0,372 | 1 |
| | | | | 65,48 | 2,97 | 151 | 7 | 128 | 0,0145 | – |
| 12 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 88 | 10,99 | – | 967 | – | 1204 | 0,0501 | 4 |
| | | | | 10,69 | – | 941 | – | 128 | – | – |
| 13 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | | | | | | | |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | 30,1 | 148,39 | 0,07 | 4467 | 2 | 3415 | 0,646 | 19 |
| | | | | 108 | 0,02 | 3251 | 1 | 105 | 0,0001 | – |
| 14 | 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | | | | | | | |
| | | *кг* | 2,8 | 200 | | 560 | | | |
| 15 | Е13-26-1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 за 3 раза | | | | | | | |
| | | *м2* | 1,1 | 62,4 | 0,05 | 69 | – | 3 | 0,0138 | – |
| | | | | 2,77 | 0,02 | 3 | – | 90 | 0,0001 | – |
| 16 | Е26-1-1 | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 4 | 163,68 | 5,31 | 655 | 21 | 424 | 0,57 | 2 |
| | | | | 103,95 | 2,03 | 416 | 8 | 100 | 0,01 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е26-1-5 | Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 5 | 199,7 | 5,31 | 999 | 27 | 660 | 0,71 | 4 |
| 18 | 1-3-152 | | | 130,05 | 2,03 | 650 | 10 | 100 | 0,01 | – |
| | | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм | | | | | | | |
| | | *м3* | 0,1 | 17600 | | 1760 | | | |
| 19 | Е26-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 9 | 114,31 | 6,39 | 1029 | 58 | 291 | 0,192 | 2 |
| 20 | 1-1-941 | | | 29,93 | 2,48 | 269 | 22 | 100 | 0,012 | – |
| | | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80) | | | | | | | |
| | | *1000м2* | 0,0034 | 179500 | | 610 | | | |
| 21 | Е13-26-1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140К=3,000; | | | | | | | |
| | | *м2* | 2,76 | 62,4 | 0,05 | 172 | – | 7 | 0,0138 | – |
| 22 | Е26-12-2 | | | 2,77 | 0,02 | 8 | – | 90 | 0,0001 | – |
| | | Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем | | | | | | | |
| | | *м2 поверхности изоляции* | 0,92 | 167,6 | 50,15 | 154 | 46 | 102 | 0,534 | – |
| 23 | 1-3-177 | | | 92,03 | 18,68 | 85 | 17 | 100 | 0,092 | – |
| | | Маты теплоизоляционные ISOVER | | | | | | | |
| | | *м3* | 0,3 | 2890 | | 867 | | | |
| 24 | Е12-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой | | | | | | | |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | 1,5 | 141,96 | 1,19 | 213 | 2 | 50 | 0,155 | – |
| 25 | 1-1-730 | | | 27 | 0,45 | 41 | 1 | 119 | 0,0022 | – |
| | | Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 | | | | | | | |
| | | *м2* | 1,5 | 125 | | 188 | | | |
| 26 | Е26-1-17 | Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | | | | | | | |
| | | | 0,2 | 310,43 | 5,47 | 62 | 1 | 39 | 1,05 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 27 | 1-3-151 | | | 193,05 | 2,03 | 39 | – | 100 | 0,01 | – |
| | | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм | 0,02 | 12800 | | 256 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 28 | Е16-11-5 | | | | | | | | | |
| | | Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм | 1,5 | 231 | 27,64 | 347 | 41 | 383 | 1,11 | 2 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 29 | 8-1-55 | | | 188,55 | 10,35 | 283 | 16 | 128 | 0,0505 | – |
| | | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм | 1,5 | 1800 | | 2700 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 30 | Е26-23-12 | | | | | | | | | |
| | | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 1,5 | 188,55 | 12,17 | 283 | 18 | 68 | 0,25 | – |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 31 | 1-1-941 | | | 40,5 | 4,5 | 61 | 7 | 100 | 0,022 | – |
| | | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80) | 0,0002 | 179500 | | 36 | | | | |
| | | *1000м2* | | | | | | | | |
| | **Дом 25** | | | | | | | | | |
| 1 | Е18-1-1 | | | | | | | | | |
| | | Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) | 1 | 5131,16 | 337,41 | 5131 | 337 | 5460 | 22,1 | 22 |
| | | *котел* | | | | | | | | |
| 2 | 75-1-120 | | | 4140 | 126 | 4140 | 126 | 128 | 0,62 | 1 |
| | | Котлы отопительные стальные водогрейные на твердом топливе 11 кВт прим. | 1 | 13600 | | 13600 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 3 | Е18-10-1 | | | | | | | | | |
| | | Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 | 1 | 4557,98 | 68,6 | 4558 | 69 | 827 | 3,63 | 4 |
| | | *бак* | | | | | | | | |
| 4 | Е18-6-1 | | | 621 | 24,75 | 621 | 25 | 128 | 0,13 | – |
| | | Установка чугунных радиаторов | 10,3 | 4327,14 | 34,73 | 44570 | 358 | 1601 | 0,682 | 7 |
| | | *кВт* | | | | | | | | |
| 5 | 9-1-49 | | | 108,45 | 13,01 | 1117 | 134 | 128 | 0,0635 | 1 |
| | | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 15 мм | 1 | 367 | | 367 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е16-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 2 | 266,48 | 3,96 | 533 | 8 | 137 | 0,297 | 1 |
| | | *м трубопровода* | | 52,2 | 1,49 | 104 | 3 | 128 | 0,0073 | – |
| 7 | Е16-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 33 | 264,48 | 3,96 | 8728 | 131 | 2268 | 0,297 | 10 |
| | | *м трубопровода* | | 52,2 | 1,49 | 1723 | 49 | 128 | 0,0073 | – |
| 8 | Е16-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 24 | 343,48 | 3,96 | 8244 | 95 | 1650 | 0,297 | 7 |
| | | *м трубопровода* | | 52,2 | 1,49 | 1253 | 36 | 128 | 0,0073 | – |
| 9 | Е16-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 12 | 422,48 | 3,96 | 5070 | 48 | 824 | 0,297 | 4 |
| | | *м трубопровода* | | 52,2 | 1,49 | 626 | 18 | 128 | 0,0073 | – |
| 10 | Е16-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 17 | 472,48 | 3,96 | 8032 | 67 | 1167 | 0,297 | 5 |
| | | *м трубопровода* | | 52,2 | 1,49 | 887 | 25 | 128 | 0,0073 | – |
| 11 | Е16-6-6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы) | 2,3 | 606,31 | 7,95 | 1395 | 18 | 202 | 0,372 | 1 |
| | | *м трубопровода* | | 65,48 | 2,97 | 151 | 7 | 128 | 0,0145 | – |
| 12 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 88 | 10,99 | – | 967 | – | 1204 | 0,0501 | 4 |
| | | *м трубопровода* | | 10,69 | – | 941 | – | 128 | – | – |
| 13 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | 30,1 | 148,39 | 0,07 | 4467 | 2 | 3415 | 0,646 | 19 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 108 | 0,02 | 3251 | 1 | 105 | 0,0001 | – |
| 14 | 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | 2,8 | 200 | | 560 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е13-26-1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 за 3 раза | | | | | | | |
| | | *м2* | 1,1 | 62,4 | 0,05 | 69 | – | 3 | 0,0138 | – |
| 16 | Е26-1-1 | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм | | 2,77 | 0,02 | 3 | – | 90 | 0,0001 | – |
| | | *м трубопровода* | 4 | 163,68 | 5,31 | 655 | 21 | 424 | 0,57 | 2 |
| 17 | Е26-1-5 | Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | | 103,95 | 2,03 | 416 | 8 | 100 | 0,01 | – |
| | | *м трубопровода* | 5 | 199,7 | 5,31 | 999 | 27 | 660 | 0,71 | 4 |
| 18 | 1-3-152 | | | 130,05 | 2,03 | 650 | 10 | 100 | 0,01 | – |
| | | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм | | | | | | | | |
| | | *м3* | 0,1 | 17600 | | 1760 | | | | |
| 19 | Е26-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 9 | 114,31 | 6,39 | 1029 | 58 | 291 | 0,192 | 2 |
| 20 | 1-1-941 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80) | | 29,93 | 2,48 | 269 | 22 | 100 | 0,012 | – |
| | | *1000м2* | 0,0034 | 179500 | | 610 | | | | |
| 21 | Е13-26-1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140К=3,000; | | | | | | | | |
| | | *м2* | 2,76 | 62,4 | 0,05 | 172 | – | 7 | 0,0138 | – |
| 22 | Е26-12-2 | | | 2,77 | 0,02 | 8 | – | 90 | 0,0001 | – |
| | | Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем | | | | | | | | |
| | | *м2 поверхности изоляции* | 0,92 | 167,6 | 50,15 | 154 | 46 | 102 | 0,534 | – |
| 23 | 1-3-177 | Маты теплоизоляционные ISOVER | | 92,03 | 18,68 | 85 | 17 | 100 | 0,092 | – |
| | | *м3* | 0,3 | 2890 | | 867 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е12-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой | | | | | | | |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | 1,5 | 141,96 | 1,19 | 213 | 2 | 50 | 0,155 | – |
| 25 | 1-1-730 | Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 | | 27 | 0,45 | 41 | 1 | 119 | 0,0022 | – |
| | | *м2* | 1,5 | 125 | | 188 | | | | |
| 26 | Е26-1-17 | Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 0,2 | 310,43 | 5,47 | 62 | 1 | 39 | 1,05 | – |
| 27 | 1-3-151 | | | 193,05 | 2,03 | 39 | – | 100 | 0,01 | – |
| | | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм | | | | | | | | |
| | | *м3* | 0,02 | 12800 | | 256 | | | | |
| 28 | Е16-11-5 | Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм | | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 1,5 | 231 | 27,64 | 347 | 41 | 383 | 1,11 | 2 |
| 29 | 8-1-55 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм | | 188,55 | 10,35 | 283 | 16 | 128 | 0,0505 | – |
| | | *м* | 1,5 | 1800 | | 2700 | | | | |
| 30 | Е26-23-12 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 1,5 | 188,55 | 12,17 | 283 | 18 | 68 | 0,25 | – |
| 31 | 1-1-941 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80) | | 40,5 | 4,5 | 61 | 7 | 100 | 0,022 | – |
| | | *1000м2* | 0,0002 | 179500 | | 36 | | | | |
| | **Дом 26** | | | | | | | | | |
| 1 | Е18-1-1 | Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) | | | | | | | | |
| | | *котел* | 1 | 5131,16 | 337,41 | 5131 | 337 | 5460 | 22,1 | 22 |
| 2 | 75-1-120 | Котлы отопительные стальные водогрейные на твердом топливе 11 кВт прим. | | 4140 | 126 | 4140 | 126 | 128 | 0,62 | 1 |
| | | | 1 | 13600 | | 13600 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е18-10-1 | Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 | *шт* | 1 | 4557,98 | 68,6 | 4558 | 69 | 827 | 3,63 | 4 |
| | | | *бак* | | 621 | 24,75 | 621 | 25 | 128 | 0,13 | – |
| 4 | Е18-6-1 | Установка чугунных радиаторов | | 10,3 | 4327,14 | 34,73 | 44570 | 358 | 1601 | 0,682 | 7 |
| | | | *кВт* | | 108,45 | 13,01 | 1117 | 134 | 128 | 0,0635 | 1 |
| 5 | 9-1-49 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | | 1 | 367 | | 367 | | | | |
| | | | *шт* | | | | | | | | |
| 6 | Е16-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | | 2 | 266,48 | 3,96 | 533 | 8 | 137 | 0,297 | 1 |
| | | | *м трубопровода* | | 52,2 | 1,49 | 104 | 3 | 128 | 0,0073 | – |
| 7 | Е16-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | | 33 | 264,48 | 3,96 | 8728 | 131 | 2268 | 0,297 | 10 |
| | | | *м трубопровода* | | 52,2 | 1,49 | 1723 | 49 | 128 | 0,0073 | – |
| 8 | Е16-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | | 24 | 343,48 | 3,96 | 8244 | 95 | 1650 | 0,297 | 7 |
| | | | *м трубопровода* | | 52,2 | 1,49 | 1253 | 36 | 128 | 0,0073 | – |
| 9 | Е16-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | | 12 | 422,48 | 3,96 | 5070 | 48 | 824 | 0,297 | 4 |
| | | | *м трубопровода* | | 52,2 | 1,49 | 626 | 18 | 128 | 0,0073 | – |
| 10 | Е16-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | | 17 | 472,48 | 3,96 | 8032 | 67 | 1167 | 0,297 | 5 |
| | | | *м трубопровода* | | 52,2 | 1,49 | 887 | 25 | 128 | 0,0073 | – |
| 11 | Е16-6-6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы) | | 2,3 | 606,31 | 7,95 | 1395 | 18 | 202 | 0,372 | 1 |
| | | | *м трубопровода* | | 65,48 | 2,97 | 151 | 7 | 128 | 0,0145 | – |
| 12 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | | 88 | 10,99 | – | 967 | – | 1204 | 0,0501 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 10,69 | – | 941 | – | 128 | – | – |
| 13 Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | | | | | | | | |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | 30,1 | 148,39 | 0,07 | 4467 | 2 | 3415 | 0,646 | 19 |
| | | | 108 | 0,02 | 3251 | 1 | 105 | 0,0001 | – |
| 14 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | | | | | | | | |
| | *кг* | 2,8 | 200 | | 560 | | | | |
| 15 Е13-26-1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 за 3 раза | | | | | | | | |
| | *м2* | 1,1 | 62,4 | 0,05 | 69 | – | 3 | 0,0138 | – |
| | | | 2,77 | 0,02 | 3 | – | 90 | 0,0001 | – |
| 16 Е26-1-1 | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм | | | | | | | | |
| | *м трубопровода* | 4 | 163,68 | 5,31 | 655 | 21 | 424 | 0,57 | 2 |
| | | | 103,95 | 2,03 | 416 | 8 | 100 | 0,01 | – |
| 17 Е26-1-5 | Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | | | | | | | | |
| | *м трубопровода* | 5 | 199,7 | 5,31 | 999 | 27 | 660 | 0,71 | 4 |
| | | | 130,05 | 2,03 | 650 | 10 | 100 | 0,01 | – |
| 18 1-3-152 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм | | | | | | | | |
| | *м3* | 0,1 | 17600 | | 1760 | | | | |
| 19 Е26-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | | | | | | | | |
| | *м трубопровода* | 9 | 114,31 | 6,39 | 1029 | 58 | 291 | 0,192 | 2 |
| | | | 29,93 | 2,48 | 269 | 22 | 100 | 0,012 | – |
| 20 1-1-941 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80) | | | | | | | | |
| | *1000м2* | 0,0034 | 179500 | | 610 | | | | |
| 21 Е13-26-1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140К=3,000; | | | | | | | | |
| | *м2* | 2,76 | 62,4 | 0,05 | 172 | – | 7 | 0,0138 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Е26-12-2 | | | 2,77 | 0,02 | 8 | – | 90 | 0,0001 | – |
| | Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем | 0,92 | 167,6 | 50,15 | 154 | 46 | 102 | 0,534 | – |
| | *м2 поверхности изоляции* | | | | | | | | |
| 23 1-3-177 | Маты теплоизоляционные ISOVER | | 92,03 | 18,68 | 85 | 17 | 100 | 0,092 | – |
| | *м3* | 0,3 | 2890 | | 867 | | | | |
| 24 Е12-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой | 1,5 | 141,96 | 1,19 | 213 | 2 | 50 | 0,155 | – |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | | | | | | | |
| 25 1-1-730 | Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 | | 27 | 0,45 | 41 | 1 | 119 | 0,0022 | – |
| | *м2* | 1,5 | 125 | | 188 | | | | |
| 26 Е26-1-17 | Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | 0,2 | 310,43 | 5,47 | 62 | 1 | 39 | 1,05 | – |
| | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 27 1-3-151 | | | 193,05 | 2,03 | 39 | – | 100 | 0,01 | – |
| | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм | 0,02 | 12800 | | 256 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 28 Е16-11-5 | Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм | 1,5 | 231 | 27,64 | 347 | 41 | 383 | 1,11 | 2 |
| | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 29 8-1-55 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм | | 188,55 | 10,35 | 283 | 16 | 128 | 0,0505 | – |
| | *м* | 1,5 | 1800 | | 2700 | | | | |
| 30 Е26-23-12 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 1,5 | 188,55 | 12,17 | 283 | 18 | 68 | 0,25 | – |
| | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 31 1-1-941 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80) | | 40,5 | 4,5 | 61 | 7 | 100 | 0,022 | – |
| | *1000м2* | 0,0002 | 179500 | | 36 | | | | |

**Раздел 2 Вентиляция**

**Дом 21**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Е20-3-1 | | | | | | | | |
| | Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 6,21 | 1138,88 | 13,16 | 7072 | 82 | 2007 | 1,54 | 10 |
| | *м2 поверхности воздуховодов* | | 247,5 | 4,93 | 1537 | 31 | 128 | 0,0241 | – |
| 33 | Е20-12-11 | | | | | | | | |
| | Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм | 1 | 232,15 | 16,15 | 232 | 16 | 237 | 1,07 | 1 |
| | *решетка* | | 177,75 | 6,75 | 178 | 7 | 128 | 0,03 | – |
| 34 | Е20-12-10 | | | | | | | | |
| | Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм | 2 | 232,15 | 16,15 | 464 | 32 | 474 | 1,07 | 2 |
| | *решетка* | | 177,75 | 6,75 | 356 | 14 | 128 | 0,03 | – |
| 35 | 13-12-72 | | | | | | | | |
| | Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм | 0,04 | 2850 | | 114 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 36 | 13-12-71 | | | | | | | | |
| | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | 0,045 | 3950 | | 178 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 37 | Е20-18-1 | | | | | | | | |
| | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм | 3 | 896,88 | 5,38 | 2691 | 16 | 242 | 0,36 | 1 |
| | *зонт* | | 60,75 | 2,25 | 182 | 7 | 128 | 0,01 | – |
| 38 | Е26-1-17 | | | | | | | | |
| | Изоляция трубопроводов диаметром 150-200 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | 5,8 | 310,43 | 5,47 | 1800 | 32 | 1132 | 1,05 | 6 |
| | *м трубопровода* | | 193,05 | 2,03 | 1120 | 12 | 100 | 0,01 | – |
| 39 | 1-3-151 | | | | | | | | |
| | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм | 0,17 | 12800 | | 2176 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 40 | Е26-23-13 | | | | | | | | |
| | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм | 5,8 | 213,12 | 13,56 | 1236 | 79 | 290 | 0,28 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 41 1-1-941 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80) | | 45 | 4,95 | 261 | 29 | 100 | 0,025 | – |
| | *1000м2* | 0,0042 | 179500 | | 754 | | | | |
| **Дом 22** | | | | | | | | | |
| 32 Е20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 6,21 | 1138,88 | 13,16 | 7072 | 82 | 2007 | 1,54 | 10 |
| | *м2 поверхности воздуховодов* | | 247,5 | 4,93 | 1537 | 31 | 128 | 0,0241 | – |
| 33 Е20-12-11 | Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм | 1 | 232,15 | 16,15 | 232 | 16 | 237 | 1,07 | 1 |
| | *решетка* | | 177,75 | 6,75 | 178 | 7 | 128 | 0,03 | – |
| 34 Е20-12-10 | Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм | 2 | 232,15 | 16,15 | 464 | 32 | 474 | 1,07 | 2 |
| | *решетка* | | 177,75 | 6,75 | 356 | 14 | 128 | 0,03 | – |
| 35 13-12-72 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм | 0,04 | 2850 | | 114 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 36 13-12-71 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | 0,045 | 3950 | | 178 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 37 Е20-18-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм | 3 | 896,88 | 5,38 | 2691 | 16 | 242 | 0,36 | 1 |
| | *зонт* | | 60,75 | 2,25 | 182 | 7 | 128 | 0,01 | – |
| 38 Е26-1-17 | Изоляция трубопроводов диаметром 150-200 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | 5,8 | 310,43 | 5,47 | 1800 | 32 | 1132 | 1,05 | 6 |
| | *м трубопровода* | | 193,05 | 2,03 | 1120 | 12 | 100 | 0,01 | – |
| 39 1-3-151 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм | 0,17 | 12800 | | 2176 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е26-23-13 | | | | | | | | |
| | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм | 5,8 | 213,12 | 13,56 | 1236 | 79 | 290 | 0,28 | 2 |
| | *м трубопровода* | | 45 | 4,95 | 261 | 29 | 100 | 0,025 | – |
| 41 | 1-1-941 | | | | | | | | |
| | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80) | 0,0042 | 179500 | | 754 | | | | |
| | *1000м2* | | | | | | | | |
| | **Дом 23** | | | | | | | | |
| 32 | Е20-3-1 | | | | | | | | |
| | Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 6,21 | 1138,88 | 13,16 | 7072 | 82 | 2007 | 1,54 | 10 |
| | *м2 поверхности воздуховодов* | | 247,5 | 4,93 | 1537 | 31 | 128 | 0,0241 | – |
| 33 | Е20-12-11 | | | | | | | | |
| | Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм | 1 | 232,15 | 16,15 | 232 | 16 | 237 | 1,07 | 1 |
| | *решетка* | | 177,75 | 6,75 | 178 | 7 | 128 | 0,03 | – |
| 34 | Е20-12-10 | | | | | | | | |
| | Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм | 2 | 232,15 | 16,15 | 464 | 32 | 474 | 1,07 | 2 |
| | *решетка* | | 177,75 | 6,75 | 356 | 14 | 128 | 0,03 | – |
| 35 | 13-12-72 | | | | | | | | |
| | Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм | 0,04 | 2850 | | 114 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 36 | 13-12-71 | | | | | | | | |
| | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | 0,045 | 3950 | | 178 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 37 | Е20-18-1 | | | | | | | | |
| | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм | 3 | 896,88 | 5,38 | 2691 | 16 | 242 | 0,36 | 1 |
| | *зонт* | | 60,75 | 2,25 | 182 | 7 | 128 | 0,01 | – |
| 38 | Е26-1-17 | | | | | | | | |
| | Изоляция трубопроводов диаметром 150-200 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | 5,8 | 310,43 | 5,47 | 1800 | 32 | 1132 | 1,05 | 6 |
| | *м трубопровода* | | 193,05 | 2,03 | 1120 | 12 | 100 | 0,01 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 1-3-151 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм | 0,17 | 12800 | | 2176 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 40 Е26-23-13 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм | 5,8 | 213,12 | 13,56 | 1236 | 79 | 290 | 0,28 | 2 |
| | *м трубопровода* | | 45 | 4,95 | 261 | 29 | 100 | 0,025 | – |
| 41 1-1-941 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80) | 0,0042 | 179500 | | 754 | | | | |
| | *1000м2* | | | | | | | | |
| **Дом 24** | | | | | | | | | |
| 32 Е20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 6,21 | 1138,88 | 13,16 | 7072 | 82 | 2007 | 1,54 | 10 |
| | *м2 поверхности воздуховодов* | | 247,5 | 4,93 | 1537 | 31 | 128 | 0,0241 | – |
| 33 Е20-12-11 | Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм | 1 | 232,15 | 16,15 | 232 | 16 | 237 | 1,07 | 1 |
| | *решетка* | | 177,75 | 6,75 | 178 | 7 | 128 | 0,03 | – |
| 34 Е20-12-10 | Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм | 2 | 232,15 | 16,15 | 464 | 32 | 474 | 1,07 | 2 |
| | *решетка* | | 177,75 | 6,75 | 356 | 14 | 128 | 0,03 | – |
| 35 13-12-72 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм | 0,04 | 2850 | | 114 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 36 13-12-71 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | 0,045 | 3950 | | 178 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 37 Е20-18-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм | 3 | 896,88 | 5,38 | 2691 | 16 | 242 | 0,36 | 1 |
| | *зонт* | | 60,75 | 2,25 | 182 | 7 | 128 | 0,01 | – |