5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками							
		м3 уплотненного грунта	13,2	21,55	4,52	284	60	218	0,108	1
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		17,03	–	225	–	97	–	–
		м3 грунта	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
1.20	**Дом №34**			134,1	–	215	–	113	–	–
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	52,2	27,84	26,18	1453	1367	449	0,0115	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;		1,66	7,2	87	376	97	0,025	1
		м3 грунта	1,6	262,72	–	420	–	475	1,848	3
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы		262,72	–	420	–	113	–	–
		м3 грунта	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		134,1	–	5230	–	113	–	–
		м3 грунта	13,2	6,48	6,48	86	86	27	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		–	2,1	–	28	97	0,00806	–
		м3 уплотненного грунта	13,2	21,55	4,52	284	60	218	0,108	1
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		17,03	–	225	–	97	–	–
		м3 грунта	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
1.21	**Дом №35**			134,1	–	215	–	113	–	–
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	62,2	27,84	26,18	1732	1628	534	0,0115	1
				1,66	7,2	103	448	97	0,025	2

2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;							
		м3 грунта	2,1	262,72	–	552	–	624	1,848	4
				262,72	–	552	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы								
		м3 грунта	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
				134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	23,2	6,48	6,48	150	150	48	–	–
				–	2,1	–	49	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	23,2	21,55	4,52	500	105	383	0,108	3
				17,03	–	395	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
		м3 грунта	2,1	134,1	–	282	–	319	0,972	2
				134,1	–	282	–	113	–	–

1.22 Дом №36

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3							
		м3 грунта	62,2	27,84	26,18	1732	1628	534	0,0115	1
				1,66	7,2	103	448	97	0,025	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	2,1	262,72	–	552	–	624	1,848	4
				262,72	–	552	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы								
		м3 грунта	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
				134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	23,2	6,48	6,48	150	150	48	–	–
				–	2,1	–	49	97	0,00806	–

5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	23,2	21,55	4,52	500	105	383	0,108	3
				17,03	–	395	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
		м3 грунта	2,1	134,1	–	282	–	319	0,972	2
				134,1	–	282	–	113	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
	2.1 Дом №1									
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5								
		м3	3,2	4159,03	66,01	13309	211	741	1,35	4
17	30-2-4			195,75	24,93	626	80	105	0,1218	–
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)								
		м3	0,445	2563		1141				
	2.2 Дом №2									
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5								
		м3	3,2	4159,03	66,01	13309	211	741	1,35	4
17	30-2-4			195,75	24,93	626	80	105	0,1218	–
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)								
		м3	0,445	2563		1141				
	2.3 Дом №3									
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5								
		м3	3,2	4159,03	66,01	13309	211	741	1,35	4
17	30-2-4			195,75	24,93	626	80	105	0,1218	–
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)								
		м3	0,445	2563		1141				
	2.4 Дом №4									
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5								
		м3	3,2	4159,03	66,01	13309	211	741	1,35	4
17	30-2-4			195,75	24,93	626	80	105	0,1218	–
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)								
			0,445	2563		1141				

2.5 Дом №5		*м3*							
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,2	4159,03	66,01	13309	211	741	1,35	4
		м3		195,75	24,93	626	80	105	0,1218	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445	2563		1141				
2.6 Дом №6		*м3*								
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,2	4159,03	66,01	13309	211	741	1,35	4
		м3		195,75	24,93	626	80	105	0,1218	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445	2563		1141				
2.7 Дом №7		*м3*								
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,2	4159,03	66,01	13309	211	741	1,35	4
		м3		195,75	24,93	626	80	105	0,1218	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445	2563		1141				
2.8 Дом №8		*м3*								
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,2	4159,03	66,01	13309	211	741	1,35	4
		м3		195,75	24,93	626	80	105	0,1218	–
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	34,55	5609,7	311,32	193815	10756	20265	2,82	97
		м3		441	117,61	15237	4063	105	0,5744	20
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
		м3		441	117,61	304	81	105	0,5744	–
10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–

11	Е6-11-3	Установка выпусков								
			0,07731	24078,76	587,63	1862	45	1625	118	9
		т		19800	222,75	1531	17	105	1,08	–
12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01421	62000		881				
		т								
13	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,0631	61200		3862				
		т								
14	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,33	4598,51	100,65	1518	33	64	0,97	–
		м3		146,25	38,03	48	13	105	0,1857	–
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	145,7	245,44	3,82	35761	557	6669	0,212	31
		м2 поверхности		37,35	1,44	5442	210	118	0,007	1
16	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	22,24	73,09	4,19	1626	93	1565	0,382	8
		м2 поверхности		58,05	1,58	1291	35	118	0,0076	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445	2563		1141				
		м3								
19	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,88	1886,27	100,89	3546	190	360	0,85	2
		м3 основания		123,75	38,25	233	72	118	0,18	–
2.9 Дом №9										
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,2	4159,03	66,01	13309	211	741	1,35	4
		м3		195,75	24,93	626	80	105	0,1218	–
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	34,55	5609,7	311,32	193815	10756	20265	2,82	97
		м3		441	117,61	15237	4063	105	0,5744	20
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
		м3								

10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5		441	117,61	304	81	105	0,5744	–
		м3	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
11	Е6-11-3	Установка выпусков		195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
		т	0,07731	24078,76	587,63	1862	45	1625	118	9
12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм		19800	222,75	1531	17	105	1,08	–
		т	0,01421	62000		881				
13	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм								
		т	0,0631	61200		3862				
14	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку								
		м3	0,33	4598,51	100,65	1518	33	64	0,97	–
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		146,25	38,03	48	13	105	0,1857	–
		м2 поверхности	145,7	245,44	3,82	35761	557	6669	0,212	31
16	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом		37,35	1,44	5442	210	118	0,007	1
		м2 поверхности	22,24	73,09	4,19	1626	93	1565	0,382	8
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)		58,05	1,58	1291	35	118	0,0076	–
		м3	0,445	2563		1141				
19	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку								
		м3 основания	1,88	1886,27	100,89	3546	190	360	0,85	2
2.10 Дом №10										
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5		123,75	38,25	233	72	118	0,18	–
		м3	3,2	4159,03	66,01	13309	211	741	1,35	4
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5		195,75	24,93	626	80	105	0,1218	–
			34,55	5609,7	311,32	193815	10756	20265	2,82	97

		м3								
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки		441	117,61	15237	4063	105	0,5744	20
		м3	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5		441	117,61	304	81	105	0,5744	–
		м3	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
11	Е6-11-3	Установка выпусков		195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
		т	0,07731	24078,76	587,63	1862	45	1625	118	9
12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм		19800	222,75	1531	17	105	1,08	–
		т	0,01421	62000		881				
13	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм								
		т	0,0631	61200		3862				
14	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку								
		м3	0,33	4598,51	100,65	1518	33	64	0,97	–
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		146,25	38,03	48	13	105	0,1857	–
		м2 поверхности	145,7	245,44	3,82	35761	557	6669	0,212	31
16	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом		37,35	1,44	5442	210	118	0,007	1
		м2 поверхности	22,24	73,09	4,19	1626	93	1565	0,382	8
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)		58,05	1,58	1291	35	118	0,0076	–
		м3	0,445	2563		1141				
19	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку								
		м3 основания	1,88	1886,27	100,89	3546	190	360	0,85	2
		2.11 Дом №11		123,75	38,25	233	72	118	0,18	–

7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,2	4159,03	66,01	13309	211	741	1,35	4
		м3		195,75	24,93	626	80	105	0,1218	–
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	34,55	5609,7	311,32	193815	10756	20265	2,82	97
		м3		441	117,61	15237	4063	105	0,5744	20
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
		м3		441	117,61	304	81	105	0,5744	–
10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445	2563		1141				
		м3								

2.12 Дом №12

7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,2	4159,03	66,01	13309	211	741	1,35	4
		м3		195,75	24,93	626	80	105	0,1218	–
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	34,55	5609,7	311,32	193815	10756	20265	2,82	97
		м3		441	117,61	15237	4063	105	0,5744	20
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
		м3		441	117,61	304	81	105	0,5744	–
10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445	2563		1141				
		м3								

2.13 Дом №13

7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,2	4159,03	66,01	13309	211	741	1,35	4

		м3								
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5		195,75	24,93	626	80	105	0,1218	–
		м3	34,55	5609,7	311,32	193815	10756	20265	2,82	97
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки		441	117,61	15237	4063	105	0,5744	20
		м3	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5		441	117,61	304	81	105	0,5744	–
		м3	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
11	Е6-11-3	Установка выпусков		195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
		т	0,07731	24078,76	587,63	1862	45	1625	118	9
12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм		19800	222,75	1531	17	105	1,08	–
		т	0,01421	62000		881				
13	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм								
		т	0,0631	61200		3862				
14	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку								
		м3	0,33	4598,51	100,65	1518	33	64	0,97	–
15	Е8-4-7			146,25	38,03	48	13	105	0,1857	–
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя								
		м2 поверхности	145,7	245,44	3,82	35761	557	6669	0,212	31
16	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом		37,35	1,44	5442	210	118	0,007	1
		м2 поверхности	22,24	73,09	4,19	1626	93	1565	0,382	8
17	30-2-4			58,05	1,58	1291	35	118	0,0076	–
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)								
		м3	0,445	2563		1141				

19	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,88	1886,27	100,89	3546	190	360	0,85	2
		м3 основания		123,75	38,25	233	72	118	0,18	–
2.14	**Дом №14**									
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,2	4159,03	66,01	13309	211	741	1,35	4
		м3		195,75	24,93	626	80	105	0,1218	–
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	34,55	5609,7	311,32	193815	10756	20265	2,82	97
		м3		441	117,61	15237	4063	105	0,5744	20
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
		м3		441	117,61	304	81	105	0,5744	–
10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
11	Е6-11-3	Установка выпусков	0,07731	24078,76	587,63	1862	45	1625	118	9
		т		19800	222,75	1531	17	105	1,08	–
12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01421	62000		881				
		т								
13	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,0631	61200		3862				
		т								
14	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,33	4598,51	100,65	1518	33	64	0,97	–
		м3		146,25	38,03	48	13	105	0,1857	–
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	145,7	245,44	3,82	35761	557	6669	0,212	31
		м2 поверхности		37,35	1,44	5442	210	118	0,007	1
16	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	22,24	73,09	4,19	1626	93	1565	0,382	8
		м2 поверхности								

17	30-2-4			58,05	1,58	1291	35	118	0,0076	–
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445		2563		1141				
	м3									
19	Е8-3-2									
	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,88		1886,27	100,89	3546	190	360	0,85	2
	м3 основания									
2.15	**Дом №15**									
7	Е6-1-1			123,75	38,25	233	72	118	0,18	–
	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,2		4159,03	66,01	13309	211	741	1,35	4
	м3									
8	Е6-1-20			195,75	24,93	626	80	105	0,1218	–
	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	34,55		5609,7	311,32	193815	10756	20265	2,82	97
	м3									
9	Е6-1-20			441	117,61	15237	4063	105	0,5744	20
	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,69		5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
	м3									
10	Е6-1-1			441	117,61	304	81	105	0,5744	–
	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5	0,46		5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
	м3									
17	30-2-4			195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445		2563		1141				
	м3									
2.16	**Дом №16**									
7	Е6-1-1									
	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,2		4159,03	66,01	13309	211	741	1,35	4
	м3									
8	Е6-1-20			195,75	24,93	626	80	105	0,1218	–
	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	34,55		5609,7	311,32	193815	10756	20265	2,82	97
	м3									
9	Е6-1-20			441	117,61	15237	4063	105	0,5744	20
	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,69		5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
	м3									
				441	117,61	304	81	105	0,5744	–

10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445	2563		1141				
		м3								

2.17 Дом №17

7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,2	4159,03	66,01	13309	211	741	1,35	4
		м3		195,75	24,93	626	80	105	0,1218	–
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	34,55	5609,7	311,32	193815	10756	20265	2,82	97
		м3		441	117,61	15237	4063	105	0,5744	20
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
		м3		441	117,61	304	81	105	0,5744	–
10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445	2563		1141				
		м3								

2.18 Дом №18

7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,1	4159,03	66,01	12893	205	718	1,35	4
		м3		195,75	24,93	607	77	105	0,1218	–
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	42,5	5609,7	311,32	238412	13231	24928	2,82	120
		м3		441	117,61	18743	4998	105	0,5744	24
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
		м3		441	117,61	304	81	105	0,5744	–

10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445	2563		1141				
		м3								

2.19 Дом №33

7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,2	4159,03	66,01	13309	211	741	1,35	4
		м3		195,75	24,93	626	80	105	0,1218	–
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	34,55	5609,7	311,32	193815	10756	20265	2,82	97
		м3		441	117,61	15237	4063	105	0,5744	20
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
		м3		441	117,61	304	81	105	0,5744	–
10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445	2563		1141				
		м3								

2.20 Дом №34

7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,2	4159,03	66,01	13309	211	741	1,35	4
		м3		195,75	24,93	626	80	105	0,1218	–
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	34,55	5609,7	311,32	193815	10756	20265	2,82	97
		м3		441	117,61	15237	4063	105	0,5744	20
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
		м3		441	117,61	304	81	105	0,5744	–

10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5	м3	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
					195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	м3	0,445	2563		1141				

2.21 Дом №35

7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	3,1	4159,03	66,01	12893	205	718	1,35	4
					195,75	24,93	607	77	105	0,1218	–
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	м3	42,5	5609,7	311,32	238412	13231	24928	2,82	120
					441	117,61	18743	4998	105	0,5744	24
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	м3	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
					441	117,61	304	81	105	0,5744	–
10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5	м3	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
					195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	м3	0,445	2563		1141				

2.22 Дом №36

7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	3,1	4159,03	66,01	12893	205	718	1,35	4
					195,75	24,93	607	77	105	0,1218	–
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	м3	42,5	5609,7	311,32	238412	13231	24928	2,82	120
					441	117,61	18743	4998	105	0,5744	24
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	м3	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
					441	117,61	304	81	105	0,5744	–

10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5								
		м3	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
				195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)								
		м3	0,445	2563		1141				

Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки

3.1 Дом №1

23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;				
		шт	17176	12,52		215044

3.2 Дом №2

23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;				
		шт	17176	12,52		215044

3.3 Дом №3

23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;				
		шт	17176	12,52		215044

3.4 Дом №4

23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;				
		шт	17176	12,52		215044

3.5 Дом №5

23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;				
		шт	17176	12,52		215044

3.6 Дом №6

23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;				
		шт	17176	12,52		215044

3.7 Дом №7

23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;				
		шт	17176	12,52		215044

3.8 Дом №8

22	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м								
		м3 кладки	45,2	2375,66	337,41	107380	15251	52923	5,34	241
				866,25	126	39155	5695	118	0,62	28
23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;								
		шт	17176	12,52		215044				

24	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича								
		м3 кладки	5,07	5825,46	337,41	29535	1711	4765	4,38	22
				670,5	126	3399	639	118	0,62	3
25	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм								
		т	0,15809	41200		6513				
	3.9 Дом №9									
22	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м								
		м3 кладки	45,2	2375,66	337,41	107380	15251	52923	5,34	241
				866,25	126	39155	5695	118	0,62	28
23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;								
		шт	17176	12,52		215044				
24	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича								
		м3 кладки	5,07	5825,46	337,41	29535	1711	4765	4,38	22
				670,5	126	3399	639	118	0,62	3
25	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм								
		т	0,15809	41200		6513				
	3.10 Дом №10									
23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;								
		шт	17176	12,52		215044				
	3.11 Дом №11									
23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;								
		шт	17176	12,52		215044				
	3.12 Дом №12									
23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;								
		шт	17176	12,52		215044				
	3.13 Дом №13									
23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;								
		шт	17176	12,52		215044				
	3.14 Дом №14									
23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;								
		шт	17176	12,52		215044				
	3.15 Дом №15									

23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;	шт	17176	12,52	215044

3.16 Дом №16

23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;	шт	17176	12,52	215044

3.17 Дом №17

23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;	шт	3997,524	12,52	50049

Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли

4.1 Дом №8

48	1-2-30	Балки перекрытия прим.	м3	0,99	14400	14256
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	м3	0,28	12700	3556
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	м3	1,26	10900	13734
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	м3	0,32	8707	2786
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	т	0,0715	50800	3632
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00924	69800	645

4.2 Дом №9

48	1-2-30	Балки перекрытия прим.	м3	0,99	14400	14256
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	м3	0,28	12700	3556
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	м3	1,26	10900	13734

51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	м3	0,32	8707	2786	
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	м3	0,0715	50800	3632	
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00924	69800	645	
		Всего прямые затраты				**7721840**	**249974**	**3432**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**523580**	**90451**	**404**
		Накладные расходы, тенге				6948283		
		- заработная плата, тенге				671210		
		- трудоемкость, чел-ч				100682		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				336		
		Всего				503583		
						8896633		
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				97863		
		- сметная заработная плата, тенге				13799		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				78		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				97141		
		- сметная заработная плата, тенге				44685		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				272		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				89945		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				35978		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9217560**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**26989016**
- материалы, тенге	20344573
- сметная заработная плата, тенге	2632623
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4522
Налог (2 %)	539780
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**27528796**
НДС (12 %)	3303456
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**30832252**
Тендерная скидка (6%)	1849935
Итого к оплате	**28 982 317**

Принял:
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

_____

Эксперт технадзор
Эксперт Те ТОО "Музтау"

_____ **Актуреев М.**

Сдал: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"

_____ **Жарасбаев Д.Ж.**