26	Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
		м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
27	Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	0
28	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
		т								
29	Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	0
		м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	0
30	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	9221	533	118	0,0635	3
31	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				
		т								
32	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				
		т								
33	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0427	50642		2162				
		т								
	10.2 Вертикальное армирование стен									
34	Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15	2,37	9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24
		м3		1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4
35	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03241	62000		2009				
		т								
36	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,13886	61200		8498				
		т								
	10.3 Монолитная ж.б.обвязка									

37	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5	м3	2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19
					1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
38	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,05515	69000		3805				
39	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	т	0,12096	66700		8068				
40	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2)	т	0,04061	53000		2152				
	10.4 Перемычки										
41	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	м3	1,726	12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23
					2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1
42	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,02353	65000		1529				
43	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,01535	67700		1039				
44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,04699	65900		3097				
45	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,03384	61300		2074				
	Раздел 5 Окна										
	Пятно 27										
78	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	12,525	5206		65205				

79	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-9,6	2800	-26880
		м2			
80	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)	9,6	2320	22272
		м2			
82	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	9,1	2030	18473
		м			

Раздел 5 Окна

Пятно 28

78	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
		м2			
79	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-9,6	2800	-26880
		м2			
80	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)	9,6	2320	22272
		м2			
82	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	9,1	2030	18473
		м			

Раздел 5 Окна

Пятно 29

78	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
		м2			
79	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-9,6	2800	-26880
		м2			

80	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)	м2	9,6	2320	22272
82	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	м	9,1	2030	18473

Раздел 5 Окна

Пятно 30

78	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	12,525	5206	65205
79	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	м2	-9,6	2800	-26880
80	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)	м2	9,6	2320	22272
82	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	м	9,1	2030	18473

Раздел 5 Окна

Пятно 31

78	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	12,525	5206	65205
79	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	м2	-9,6	2800	-26880
80	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)	м2	9,6	2320	22272
82	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей		9,1	2030	18473

		м			

Раздел 5 Окна
Пятно 32

78	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
		м2			
79	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-9,6	2800	-26880
		м2			
80	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)	9,6	2320	22272
		м2			
82	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	9,1	2030	18473
		м			

Раздел 5 Окна
Пятно 37

78	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
		м2			
79	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-9,6	2800	-26880
		м2			
80	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)	9,6	2320	22272
		м2			
82	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	9,1	2030	18473
		м			

Раздел 5 Окна
Пятно 38

78	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
		м2			
79	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-9,6	2800	-26880
		м2			
80	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)	9,6	2320	22272
		м2			
82	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	9,1	2030	18473
		м			

Раздел 5 Окна
Пятно 39

78	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
		м2			
79	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-9,6	2800	-26880
		м2			
80	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)	9,6	2320	22272
		м2			
82	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	9,1	2030	18473
		м			

Раздел 5 Окна
Пятно 40

78	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,525	5206	65205
		м2			
79	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-9,6	2800	-26880
		м2			
80	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)	9,6	2320	22272
		м2			
82	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	9,1	2030	18473
		м			

Раздел 6 Двери

Пятно 27

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	22737
		м2			
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280
		м2			
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	2,1	3640	7644
		м2			
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900	9828
		м2			
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,99	12300	49077
		м2			
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	6	843	5058
		комплект			
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500	1500
		комплект			

Раздел 6 Двери

Пятно 28

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	22737
		м2			
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280
		м2			
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	2,1	3640	7644
		м2			
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900	9828
		м2			
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,99	12300	49077
		м2			
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	6	843	5058
		комплект			
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500	1500
		комплект			

Раздел 6 Двери

Пятно 29

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	22737
		м2			
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280
		м2			
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	2,1	3640	7644
		м2			
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900	9828
		м2			

90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,99	12300	49077
		м2			
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	6	843	5058
		комплект			
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500	1500
		комплект			

Раздел 6 Двери

Пятно 30

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	22737
		м2			
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280
		м2			
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	2,1	3640	7644
		м2			
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900	9828
		м2			
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,99	12300	49077
		м2			
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	6	843	5058
		комплект			
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500	1500
		комплект			

Раздел 6 Двери

Пятно 31

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	22737
		м2			

85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280
		м2			
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	2,1	3640	7644
		м2			
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900	9828
		м2			
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,99	12300	49077
		м2			
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	6	843	5058
		комплект			
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500	1500
		комплект			

Раздел 6 Двери

Пятно 32

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	22737
		м2			
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280
		м2			
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	2,1	3640	7644
		м2			
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900	9828
		м2			
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,99	12300	49077
		м2			
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	6	843	5058
		комплект			

92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1500	1500

Раздел 6 Двери

Пятно 37

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	5,67	4010	22737
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	3,36	4250	14280
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние *м2*	2,1	3640	7644
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *м2*	2,52	3900	9828
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП *м2*	3,99	12300	49077
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей *комплект*	6	843	5058
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1500	1500

Раздел 6 Двери

Пятно 38

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	5,67	4010	22737
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	3,36	4250	14280
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние *м2*	2,1	3640	7644

87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *м2*	2,52	3900	9828
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП *м2*	3,99	12300	49077
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей *комплект*	6	843	5058
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1500	1500

Раздел 6 Двери
Пятно 39

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	5,67	4010	22737
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	3,36	4250	14280
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние *м2*	2,1	3640	7644
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *м2*	2,52	3900	9828
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП *м2*	3,99	12300	49077
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей *комплект*	6	843	5058
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1500	1500

Раздел 6 Двери
Пятно 40

84	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	22737
		м2			
85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	14280
		м2			
86	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	2,1	3640	7644
		м2			
87	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900	9828
		м2			
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,99	12300	49077
		м2			
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	6	843	5058
		комплект			
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500	1500
		комплект			

Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли

Пятно 27

48	1-2-30	Балки перекрытия прим.	0,99	14400	14256
		м3			
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,28	12700	3556
		м3			
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	1,26	10900	13734
		м3			
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	0,32	8707	2786
		м3			
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,0715	50800	3632

		т			
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00924	69800	645
		т			
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	7,8	3875,51	30229
		м3			
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;	73,5	167	12275
		м2			
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800	893
		т			
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800	1959
		т			
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09	4761
		м2			
65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687	9191
		м3			
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	22	396	8712
		м			
72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800	2484
		м3			
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	0,78	1190	928
		м2			

Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли

Пятно 28

48	1-2-30	Балки перекрытия прим.	0,99	14400	14256
		м3			

49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм *м3*	0,28	12700	3556
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил) *м3*	1,26	10900	13734
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка) *м3*	0,32	8707	2786
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1) *т*	0,0715	50800	3632
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *т*	0,00924	69800	645
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50 *м3*	7,8	3875,51	30229
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050; *м2*	73,5	167	12275
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *т*	0,0128	69800	893
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,03857	50800	1959
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) *м2*	125	38,09	4761
65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка) *м3*	0,86	10687	9191

69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	22	396	8712
		м			
72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800	2484
		м3			
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	0,78	1190	928
		м2			

Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли

Пятно 29

48	1-2-30	Балки перекрытия прим.	0,99	14400	14256
		м3			
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,28	12700	3556
		м3			
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	1,26	10900	13734
		м3			
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	0,32	8707	2786
		м3			
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,0715	50800	3632
		т			
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00924	69800	645
		т			
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	7,8	3875,51	30229
		м3			
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;	73,5	167	12275
		м2			

58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800	893
		т			
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800	1959
		т			
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09	4761
		м2			
65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687	9191
		м3			
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	22	396	8712
		м			
72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800	2484
		м3			
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	0,78	1190	928
		м2			

Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли

Пятно 30

48	1-2-30	Балки перекрытия прим.	0,99	14400	14256
		м3			
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,28	12700	3556
		м3			
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	1,26	10900	13734
		м3			
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	0,32	8707	2786

		м3			
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,0715	50800	3632
		т			
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00924	69800	645
		т			
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	7,8	3875,51	30229
		м3			
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;	73,5	167	12275
		м2			
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800	893
		т			
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800	1959
		т			
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09	4761
		м2			
65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687	9191
		м3			
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	22	396	8712
		м			
72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800	2484
		м3			
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	0,78	1190	928
		м2			

Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли

Пятно 31

48	1-2-30	Балки перекрытия прим.	0,99	14400	14256
		м3			
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,28	12700	3556
		м3			
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	1,26	10900	13734
		м3			
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	0,32	8707	2786
		м3			
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,0715	50800	3632
		т			
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00924	69800	645
		т			
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	7,8	3875,51	30229
		м3			
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;	73,5	167	12275
		м2			
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800	893
		т			
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800	1959
		т			
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09	4761
		м2			

65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка) *м3*	0,86	10687	9191
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *м*	22	396	8712
72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта *м3*	0,18	13800	2484
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим. *м2*	0,78	1190	928

Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли

Пятно 32

48	1-2-30	Балки перекрытия прим. *м3*	0,99	14400	14256
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм *м3*	0,28	12700	3556
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил) *м3*	1,26	10900	13734
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка) *м3*	0,32	8707	2786
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1) *т*	0,0715	50800	3632
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *т*	0,00924	69800	645
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50 *м3*	7,8	3875,51	30229

56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;	73,5	167	12275
		м2			
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800	893
		т			
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800	1959
		т			
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09	4761
		м2			
65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687	9191
		м3			
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	22	396	8712
		м			
72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800	2484
		м3			
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	0,78	1190	928
		м2			

Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли

Пятно 37

48	1-2-30	Балки перекрытия прим.	0,99	14400	14256
		м3			
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,28	12700	3556
		м3			
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	1,26	10900	13734
		м3			

51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	0,32	8707	2786
		м3			
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,0715	50800	3632
		т			
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00924	69800	645
		т			
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	7,8	3875,51	30229
		м3			
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;	73,5	167	12275
		м2			
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800	893
		т			
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800	1959
		т			
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09	4761
		м2			
65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687	9191
		м3			
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	22	396	8712
		м			
72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800	2484
		м3			
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	0,78	1190	928

		м2					

Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли

Пятно 38

48	1-2-30	Балки перекрытия прим.	0,99	14400	14256		
		м3					
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,28	12700	3556		
		м3					
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	1,26	10900	13734		
		м3					
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	0,32	8707	2786		
		м3					
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	7,8	3875,51	30229		
		м3					
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;	73,5	167	12275		
		м2					
		Всего прямые затраты			**6392828**	**222350**	**4020**
					647850	**83200**	**410**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			5522628		
		Накладные расходы, тенге			846970		
		- заработная плата, тенге			127046		
		- трудоемкость, чел-ч			423		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			434388		
		Всего			**7674186**		
		Временные здания и сооружения (1,1 %)			84416		
		- сметная заработная плата, тенге			11903		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			68		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)			83793		

- сметная заработная плата, тенге	38545
- нормативная трудоемкость, чел-ч	235
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	77586
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	31034
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7951015**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**23280572**
- материалы, тенге	16170255
- сметная заработная плата, тенге	2978256
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5156
Налог (2 %)	465611
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**23746183**
НДС (12 %)	2849542
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**26595725**
Тендерная скидка (6%)	1595726
Итого к оплате	**25000000**

Принял: Руководитель
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
_____ Кумусбеков С.Б.

Эксперт Тех.Надзор: ТОО "Музтау"
_____ Актуреев М.

Сдал: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"
_____ Жарасбаев Д.Ж.