Дом 25

46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
		м2 перекрытий		267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2		4,16	–	6	–	90	–	–
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;	73,5	167		12275				
		м2								
57	Е10-14-1	Установка стропил	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
		м2		4,16	–	12	–	90	–	–
62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09		4761				
		м2								
64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
		м2 кровли		272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2

65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка) *м3*	0,86	10687		9191				
66	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
				123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
67	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам *м2 покрытий*	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
				0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
68	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
				4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *м*	22	396		8712				
70	Е10-15-1	Устройство слуховых окон *слуховое окно*	1	1155,99	81,61	1156	82	1194	6,08	6
				963	31,5	963	32	120	0,15	–
71	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	2,4	575,05	1,24	1380	3	439	0,972	2
				153,23	0,47	368	1	119	0,0023	–
72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта *м3*	0,18	13800		2484				
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим. *м2*	0,78	1190		928				
74	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей *м2 кровли*	3,84	838,56	8,2	3220	31	1094	1,48	6
				236,25	3,08	907	12	119	0,015	–

Дом 26

46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
		м2 перекрытий		267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2		4,16	–	6	–	90	–	–
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;	73,5	167		12275				
		м2								
57	Е10-14-1	Установка стропил	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
		м2		4,16	–	12	–	90	–	–
62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09		4761				
		м2								
64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
		м2 кровли		272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2

65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка) *м3*	0,86	10687		9191				
66	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
				123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
67	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам *м2 покрытий*	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
				0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
68	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
				4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *м*	22	396		8712				
70	Е10-15-1	Устройство слуховых окон *слуховое окно*	1	1155,99	81,61	1156	82	1194	6,08	6
				963	31,5	963	32	120	0,15	–
71	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	2,4	575,05	1,24	1380	3	439	0,972	2
				153,23	0,47	368	1	119	0,0023	–
72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта *м3*	0,18	13800		2484				
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим. *м2*	0,78	1190		928				
74	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей *м2 кровли*	3,84	838,56	8,2	3220	31	1094	1,48	6
				236,25	3,08	907	12	119	0,015	–

Раздел 6 Окна

Дом 18

79	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	м2	-9,6	2800	-26880
80	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)	м2	9,6	2320	22272
82	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	м	9,1	2030	18473

Дом 20

79	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	м2	-9,6	2800	-26880
80	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)	м2	9,6	2320	22272
82	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	м	9,1	2030	18473

Дом 21

79	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	м2	-9,6	2800	-26880
80	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)	м2	9,6	2320	22272
82	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	м	9,1	2030	18473

Дом 22

79	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;		-9,6	2800	-26880

		м2			
80	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)	9,6	2320	22272
		м2			
82	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	9,1	2030	18473
		м			
	Дом 23				
79	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-9,6	2800	-26880
		м2			
80	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)	9,6	2320	22272
		м2			
82	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	9,1	2030	18473
		м			
	Дом 24				
79	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-9,6	2800	-26880
		м2			
80	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)	9,6	2320	22272
		м2			
82	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	9,1	2030	18473
		м			
	Дом 25				
79	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-9,6	2800	-26880
		м2			
80	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)	9,6	2320	22272
		м2			
82	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	9,1	2030	18473

			м			
	Дом 26					
79	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	м2	-9,6	2800	-26880
80	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)	м2	9,6	2320	22272
82	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	м	9,1	2030	18473
	Раздел 10 Крыльца входов 1					
	10.1 Крыльца					
	Дом 1					
128	8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	м	1,2	647	776
130	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	т	0,0093	64100	596
132	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	м3	0,376	12700	4775
133	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	т	0,0388	50800	1971
134	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,03666	69800	2559
139	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	1,3	396	515
142	1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	м2	3,6	1300	4680

Дом 2					
128	8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647	776
		м			
130	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100	596
		т			
132	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700	4775
		м3			
133	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800	1971
		т			
134	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800	2559
		т			
139	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396	515
		м			
142	1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300	4680
		м2			
Дом 3					
128	8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647	776
		м			
130	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100	596
		т			
132	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700	4775
		м3			
133	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800	1971
		т			

134	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,03666	69800	2559
139	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	1,3	396	515
142	1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	м2	3,6	1300	4680
	Дом 4					
128	8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	м	1,2	647	776
130	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	т	0,0093	64100	596
132	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	м3	0,376	12700	4775
133	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	т	0,0388	50800	1971
134	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,03666	69800	2559
139	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	1,3	396	515
142	1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	м2	3,6	1300	4680
	Дом 5					
128	8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм		1,2	647	776

		м			
130	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100	596
		т			
132	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700	4775
		м3			
133	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800	1971
		т			
134	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800	2559
		т			
139	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396	515
		м			
142	1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300	4680
		м2			
Дом 6					
128	8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647	776
		м			
130	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100	596
		т			
132	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700	4775
		м3			
133	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800	1971
		т			
134	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800	2559
		т			

139	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396	515
		м			
142	1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300	4680
		м2			
	Дом 7				
128	8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647	776
		м			
130	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100	596
		т			
132	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700	4775
		м3			
133	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800	1971
		т			
134	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800	2559
		т			
139	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396	515
		м			
142	1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300	4680
		м2			
	Дом 8				
128	8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647	776
		м			
130	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100	596

			т			
132	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700	4775	
			м3			
133	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800	1971	
			т			
134	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800	2559	
			т			
139	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396	515	
			м			
142	1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300	4680	
			м2			
	Дом 9					
128	8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647	776	
			м			
130	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100	596	
			т			
132	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700	4775	
			м3			
133	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800	1971	
			т			
134	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800	2559	
			т			
139	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396	515	
			м			

142	1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг" м2	3,6	1300	4680

Дом 10

128	8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм м	1,2	647	776
130	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм т	0,0093	64100	596
132	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм м3	0,376	12700	4775
133	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4 т	0,0388	50800	1971
134	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно т	0,03666	69800	2559
139	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	1,3	396	515
142	1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг" м2	3,6	1300	4680

Дом 11

128	8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм м	1,2	647	776
130	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм т	0,0093	64100	596
132	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700	4775

		м3			
133	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800	1971
		т			
134	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800	2559
		т			
139	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396	515
		м			
142	1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300	4680
		м2			

Дом 12

128	8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647	776
		м			
130	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100	596
		т			
132	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700	4775
		м3			
133	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800	1971
		т			
134	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800	2559
		т			
139	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396	515
		м			
142	1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300	4680
		м2			

Дом 13

128	8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647	776
		м			
130	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100	596
		т			
132	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700	4775
		м3			
133	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800	1971
		т			
134	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800	2559
		т			
139	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396	515
		м			
142	1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300	4680
		м2			

Дом 14

128	8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647	776
		м			
130	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100	596
		т			
132	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700	4775
		м3			
133	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800	1971
		т			

134 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800	2559		
	т					
139 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396	515		
	м					
142 1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300	4680		
	м2					
Дом 15						
128 8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647	776		
	м					
132 1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,2348	12700	2982		
	м3					
	Всего прямые затраты			**4568949**	**87231**	**6365**
				1034746	**32185**	**204**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			3446949		
	Накладные расходы, тенге			1223203		
	- заработная плата, тенге			183480		
	- трудоемкость, чел-ч			612		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			347529		
	Всего			**6139681**		
	Временные здания и сооружения (1,1 %)			67536		
	- сметная заработная плата, тенге			9523		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			54		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)			67038		
	- сметная заработная плата, тенге			30837		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			188		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			62072		

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	24829
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6361156**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**18625465**
- материалы, тенге	10092667
- сметная заработная плата, тенге	4033824
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7423
Налог (2 %)	372509
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18997974**
НДС (12 %)	2279757
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21277731**
Тендерная скидка (6%)	1277731
Итого к оплате	**20 000 000**

Принял:
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

_____

Эксперт технадзор
Эксперт Тех.Надзор: ТОО "Музтау"

_____ **Актуреев М.**

Сдал: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"

_____ **Жарасбаев Д.Ж.**