ДОГОВОР № 21
о государственных закупках

г. Текели «12» марта 2014 года

Государственное учреждение «**Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Текели»**, именуемый в дальнейшем **«Заказчик»**, свидетельство о гос. регистрации № 1907-23/13-102 от 04.09.2013 г., в лице руководителя **Нигматулина Д.Ш.**, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением акимата города Текели № 274 от 20.08.2013 г. с одной стороны и **ТОО «Гордорстрой»**, именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», свидетельство о гос. перерегистрации № 6408-1907-ТОО от 30.04.2010 г., в лице директора **Ивкина В.В.**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон), протокола об итогах государственных закупок способом из одного источника прошедшего 11.03.2014 г., заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Договор заключается для осуществления работ по Реконструкции дорог города Текели Алматинской области на сумму 139251932-00 (сто тридцать девять миллионов двести пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать две) тенге, согласно рабочего проекта, в соответствии с бюджетной программой:

487 – Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города областного значения.

085 – Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы

011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета

015 – За счет средств местного бюджета

432 – Строительство дорог

Поставщик является плательщиком НДС.

2. Работы выполняются по Рабочему проекту «Реконструкция дорог города Текели Алматинской области». Проектировщик ТОО «ТалдыкорганСтройПроект» г. Талдыкорган, заключение ДГП «Талдыкоргангосэкспертиза» № 18-0748/12 от 06 сентября 2012 г.

2. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

2) «Поставщик» - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Поставщику осуществлять контроль по выполнению Поставщиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) «Участок» означает территорию, отведенную для производства работ;

5) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

6) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Поставщиком и Заказчиками;

7) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Поставщиком после завершения работ;

8) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Поставщик использует для выполнения работ;

9) «Оборудование» означает все машины и механизмы Поставщик, которые временно находятся на участке выполнения работ;

10) «Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого Поставщик должен завершить работы;

11) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

12) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

13) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

14) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) рабочий проект;

3) обеспечение исполнения договора.

4. Поставщик в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора вносит обеспечение исполнения Договора, в случаях и в размере, указанных в пункте 158 настоящих Правил в виде банковской гарантии.

5. Поставщик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

5-1. Договор о государственных закупках с отечественными поставщиками работ содержит условие о предварительной оплате и полной оплате за осуществление работ, при этом срок полной оплаты не должен превышать тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

5-2. Договор о государственных закупках содержит условия уплаты налога на добавленную стоимость и акцизов в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан, таможенного законодательства Таможенного союза и (или) таможенного законодательства Республики Казахстан.

6. Договор составляется на казахском или русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на казахском и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

7. Договор о государственных закупках предусматривает условия внесения изменений в договор о государственных закупках.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона

8. Официальное общение между Заказчиком и Поставщиком, которое касается вопросов выполнения работ, имеет силу только в письменном виде.

9. Заказчик передает Поставщику проектно-сметную документацию на ремонт объекта.

10. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

11. Если Заказчик просит Поставщик отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Поставщика, указывая при этом причины, Поставщик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

12. Поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

13. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Поставщиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

14. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

15. Поставщик полностью отвечает за технику безопасности производства работ.

16. Заказчик или его уполномоченное лицо всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

17. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

18. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Если Поставщик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Поставщик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Поставщику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

20. Если Поставщик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Поставщик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Поставщику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Поставщику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Поставщик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

21. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Поставщик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

22. Поставщик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Поставщик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

23. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, выполняющих работы в рамках Договора, на основании договора с Поставщиком.

24. Форма оплаты: перечисление денежных средств на счет подрядчика.

25. Виды и сроки выплат: оплата после выполнения работ согласно графика платежей, предоплаты нет.

26. Необходимые документы, предшествующие оплате: акт выполненных работ, счет фактура.

График платежей:

	Программа	Подпрограмма	Специфика	Сумма
Апрель 3%	085	011	432	3747570-00
Май	085	011	432	31229000-00
Июнь	085	011	432	31229000-00
Июль	085	011	432	26235000-00
Август	085	011	432	26234000-00
Сентябрь	085	011	432	6244430-00
ВСЕГО:				124919000-00

	Программа	Подпрограмма	Специфика	Сумма
Апрель 3%	085	015	432	429987-96
Апрель	085	015	432	333012-04
Май	085	015	432	6878000-00
Июнь	085	015	432	5879000-00
Июль	085	015	432	676000-00
Сентябрь	085	015	432	136932-00
ВСЕГО:				14332932-00

27. Заказчик производит авансовый платеж (предоплату) Поставщику в сумме 4177557-96 (четыре миллиона сто семьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят семь) тенге 96 тиын. Поставщик должен использовать аванс только на оплату материалов, заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

28. В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ 3%. Срок платежей до 30 сентября 2014 года.

29. Если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Поставщику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1% от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

30. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Поставщику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми Участками, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Поставщику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) задерживается авансовый платеж;

4) при наличии на Участке нескольких Поставщиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Поставщика по данному Договору.

Сумма компенсаций согласовывается с Поставщиком.

31. Денежная компенсация будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

32. Поставщик гарантирует Заказчику, что материалы, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Поставщиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Поставщик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на выполнение работы сроком на 2 года.

33. Заказчик или Поставщик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

34. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Поставщик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Поставщик приостанавливает работы сроком до 7 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Поставщик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Поставщику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 7 дней;

5) либо Заказчик, либо Поставщик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения.

6) Поставщик пренебрегает правилами производства работ, указанными в сметном расчете.

35. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Поставщиком, Заказчик оплачивает Поставщику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Поставщика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Поставщику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

36. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

37. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ,

приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Участка.

38. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

39. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы.

40. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Участке, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Поставщиком.

41. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Поставщику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает остановку работ. Заказчик производит оплату Поставщику за весь объем работ, выполненных до даты остановки

42. Поставщик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Поставщик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Поставщиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

43. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Поставщика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Поставщик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

44. Поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Поставщиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Участок. Поставки осуществляются исключительно на имя Поставщика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

45. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

46. Поставщик содержит территорию Участка в чистоте. Поставщик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

47. В случае, если Поставщик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Поставщика.

48. Поставщик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

49. Рабочая комиссия проводится с участием Поставщика.

50. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

51. За исключением форс-мажорных условий, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по данному договору о государственных закупках, установленных договором, Поставщику начисляется неустойка за каждый просроченный день в размере 0,1% от суммы неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства, а обязанность Заказчика обеспечить взыскание неустойки.

52. Сроком начала работ считается дата с 1 апреля 2014 года.

53. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 183 календарных дней до 30 сентября 2014 года.

53-1. Поставщик обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке (86,53%).

54. Заказчик обязуется выплатить Поставщику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

55. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Поставщику при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

56. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Поставщиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

57. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2014 года.

58. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	Поставщик
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Текели»	ТОО «Гордорстрой»
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Текели, ул. Абылай хана, 34	Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Ярославского, 2
БИН 130940001531 Код 4871010	БИН 000440004393
Банк: ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»	Банк: АО «Банк ЦентрКредит»
ИИК KZ07070103KSN0923000	ИИК KZ848560000000004301
БИК KKMFKZ2A	БИК KCJBKZKX
Адрес банка: г. Текели, ул. Тәуелсіздік, 6	Адрес банка: г. Талдыкорган, ул. Абылай хана 185/189
_____Нигматулин Д.Ш.	_____ Ивкин В.В.
м.п.	м.п.

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства (для государственных органов, государственных учреждений): _____

Счет-фактура № 10 от 16.04.14 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" **(2)**

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 21 от 12.03.2014 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г Текели Абылай хана 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940001531, г Текели Абылай хана 34 (10а)

ИИК получателя: KZ07070103KSN0923000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция дорог города Текели Алматинской области	тенге		306 532,14	306 532,14	12%	36 783,86	343 316,00		
Всего по счету:					**306 532,14**		**36 783,86**	**343 316,00**		

Директор: Ивкин В. В. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

гл бухгалтер: Шпомер Н. М. Елена

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели, г Текели Абылай хана 34**	**130940001531**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Гордорстрой", РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2**	**000440004393**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 21 от 12.03.2014 г	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	**16.04.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция дорог города Текели Алматинской области		тенге	1	306 532,14	306 532,14	36 783,86	343 316,00
			Итого	1	x	306 532,14	36 783,86	343 316,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ивкин В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Начальник ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели / / Нигматулин Д.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйстваи жилищной инспекции г. Текели" адрес: Алматинская область г. Текели, ул Абылай хана, 34
БИН 130940001531, **ИИК** KZ07 0701 03KS N092 3000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитете Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

"Согласовано"
Заместитель Акима города Текели
_____Б.Бельдебеков

Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
ИИК KZ84856000000000, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

АКТ Ф - 3
выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2014года
Договор № 21 от 12.03.2014 года

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	ед. изм	Всего по договору	Стоимость выполненных работ с начало года, тенге	Аванс			Ранее заактивиров. сумму	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель месяц (тенге)	Объем выполненных работ по настоящему акты
					Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция дорог города Текели Алматинской области	тенге	139 251 932	343 316	4 177 557,96	10 304	4 167 253,96		333 012	343 316
	в том числе НДС		-					-		36 783,86
	Итого		**139 251 932**					**-**	**333 012**	**343 316**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ
и жилищной инспекции г. Текели"
_____Нигматулин Д.Ш.

Представитель технадзора:
_____Шакалин В.А

Генподрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____Ивкин В.В.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2014 года
Реконструкция дорог города Текели Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул. Каратальская								
1	99-1-1РДС РК 8.02.-03-2002.тб17п1	Восстановление оси трассы 3 категории сложности *км*	4,43057	10583		46889				
2	99-1-2РДС РК 8.02.-03-2002.тб17п2	Восстановление оси трассы 3 категории сложности *км*	4,43057	6101		27031				
3	Е27-83-1 (ДМ)	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках, треугольных - 1шт. прямоугольных-3шт ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *шт*	4	453,79	102,33	1815	409	1721	1,92	8
				303,75	19,75	1215	79	133	0,077	–
4	Е46-57-3 (ДМ)	Демонтаж креплений и стоек дорожных знаков КМЗ-2, КМЗ-6, стойки СЗ-1-2 ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *т металлоконструкций*	0,098	86329,22	755,84	8460	74	796	46,62	5

			7897,5	220,5	774	22	100	1,078	–
5 П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	0,098	247,1	247,1	24	24	17	–	–
	т		–	172,97	–	17	100	0,36324	–
6 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	0,098	32,3	32,3	3	3	1	–	–
	т		–	6,46	–	1	100	0,01357	–
7 Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	141	202,84	196,64	28600	27726	2699	0,0349	5
	м2		6,04	8,35	852	1177	133	0,0336	5
	Всего прямые затраты				**112822**	**28236**			**18**
					2841	**1296**			**5**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				81746				
	Накладные расходы, тенге				5234				
	- заработная плата, тенге				785				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				7803				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7552				
	Всего				**125608**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)				5199				
	- сметная заработная плата, тенге				815				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)				1884				
	- сметная заработная плата, тенге				870				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1308				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				523				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**134522**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**300522**
- материалы, тенге	182621
- сметная заработная плата, тенге	18871
Налог (2 %)	6010
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**306532**
НДС (12 %)	36784
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**343316**

Заказчик:

Представитель тех надзора

Генподрядчик:

Счет-фактура № 25 от 20.05.14 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" **(2)**

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 21 от 12.03.2014 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г Текели Абылай хана 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940001531, г Текели Абылай хана 34 (10а)

ИИК получателя: KZ07070103KSN0923000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция дорог города Текели Алматинской области за май	тенге	1	35 045 083,93	35 045 083,93	12%	4 205 410,07	39 250 494,00		
Всего по счету:					**35 045 083,93**		**4 205 410,07**	**39 250 494,00**		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

гл. бухгалтер: Трапезникова Е. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Елена

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели, г Текели Абылай хана 34**	**130940001531**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Гордорстрой", РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2**	**000440004393**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 21 от 12.03.2014 г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
14	**май 2014 г.**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция дорог города Текели Алматинской области		тенге	1	35 045 083,93	35 045 083,93	4 205 410,07	39 250 494,00
			Итого	1	x	35 045 083,93	4 205 410,07	39 250 494,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ивкин В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Начальник ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели / Нигматулин Д.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйстваи жилищной инспекции г. Текели" адрес: Алматинская область г. Текели, ул Абылай хана, 34
БИН 130940001531, **ИИК** KZ07 0701 03KS N092 3000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитете Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

"Согласовано"
Заместитель Акима города Текели
_____ Б.Бельдебеков

Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
ИИК KZ84856000000000, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

АКТ Ф - 3
выполненных работ за М А Й месяц 2014года
Договор № 21 от 12.03.2014 года

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	ед. изм	Всего по договору	Стоимость выполненных работ с начало года, тенге	Аванс			Ранее заактивиров. сумму	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц (тенге)	Объем выполненных работ по настоящему акту
					Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция дорог города Текели Алматинской области	тенге	139 251 932	39 593 810	4 177 557,96	1 143 494	3 023 759,96	343 316	38 107 000	39 250 494
	в том числе НДС		-					36 783,86		4 205 410,07
	Итого		**139 251 932**					**343 316**	**38 107 000**	**39 250 494**

Заказчик:
Начальник ГУ"Отдел ЖКХ
и жилищной инспекции г. Текели"
_____ Нигматулин Д.Ш.

Представитель технадзора:
_____ Шабалин В.А.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт

выполненных работ за М А Й месяц 2014 года

Реконструкция дорог города Текели Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул. Каратальская								
		Демонтаж искусственных сооружений								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	63	23,36	22,08	1472	1391	418	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	81	350	97	0,0193	1
2	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	63	3,77	3,24	238	204	98	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	30	71	97	0,00371	–
3	Е30-62-3 (ДМ	Демонтаж оголовков труб Д1м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	6,5	919,8	549	5979	3569	3638	2,232	15
		м3		370,8	142,74	2410	928	109	0,488	3

4	Е30-54-3 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,9	2804,4	1746	5328	3317	3133	6,312	12
		м3		1058,4	453,96	2011	863	109	1,552	3
5	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	20,8	152,8	152,8	3178	3178	2225	–	–
		т		–	106,96	–	2225	100	0,22462	5
6	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	20,8	32,3	32,3	672	672	134	–	–
		т		–	6,46	–	134	100	0,01357	–
	Дорожная одежда									
7	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	11861	202,84	196,64	2405885	2332347	227003	0,0349	414
		м2		6,04	8,35	71640	99039	133	0,0336	399
8	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,-50% и из фрезерованного материала - 50%, толщ 15см	1800	368,15	73,75	662670	132750	79122	0,144	259
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	38484	21006	133	0,041	74
9	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов, 0,7л/м2	6,358	40097,59	339,59	254940	2159	1192	0,58	4
		т		–	140,94	–	896	133	0,58	4
10	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8410	374,17	15,35	3146770	129094	123038	0,0336	283
		м2 покрытия		5,94	5,06	49955	42555	133	0,01766	149

11 Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	33640	43,87	–	1475787	–	447	0,00009	3
	м2 покрытия		0,01	–	336	–	133	–	–
12 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	8410	483,37	15,35	4065142	129094	123038	0,0336	283
	м2 покрытия		5,94	5,06	49955	42555	133	0,01766	149
Устройство ж/б труб Д=0,5м									
13 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	60,7	32,24	30,77	1957	1868	574	0,00984	1
	м3 грунта		1,42	8,34	86	506	97	0,02853	2
14 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	109,3	32,3	32,3	3530	3530	706	–	–
	т		–	6,46	–	706	100	0,01357	1
15 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6,7	262,72	–	1760	–	1989	1,848	12
	м3 грунта		262,72	–	1760	–	113	–	–
16 Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	20,5	1347,41	516,53	27622	10589	8758	1,63	33
	м3		254,25	137,7	5212	2823	109	0,48	10
17 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	12,16	6589,26	3701,25	80125	45007	38999	11,8	143
	м3		1980	962,33	24077	11702	109	3,29	40
18 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	64	11200		716800				
	шт								

19 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	142,4	317,87	13,7	45265	1951	16743	0,605	86
	м2		102,83	5,04	14643	718	109	0,0246	4
20 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	20,5	1084,93	20,67	22241	424	3690	0,91	19
	м2		157,5	7,61	3229	156	109	0,0372	1
21 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	20,6	6,48	6,48	133	133	42	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	43	97	0,00806	–
22 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	20,6	21,55	4,52	444	93	340	0,108	2
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	351	–	97	–	–
	Всего прямые затраты				**12927938**	**2801370**			**1570**
					264260	**227276**			**845**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				9862307				
	Накладные расходы, тенге				635327				
	- заработная плата, тенге				95299				
	- трудоемкость, чел-ч				318				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				13928				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				814632				
	Всего				**14377897**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)				576940				
	- сметная заработная плата, тенге				93255				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				529				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)				215350				
	- сметная заработная плата, тенге				99620				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				606				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	149548
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	59819
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15379555**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**34357925**
- материалы, тенге	22032394
- сметная заработная плата, тенге	2212241
Налог (2 %)	687159
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**35045084**
НДС (12 %)	4205410
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**39250494**

Заказчик:

Генподрядчик:

Представитель тех.надзора

ГДС.

Счет-фактура № 54 от 13.06.14 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" (2)

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 21 от 12.03.2014 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г Текели Абылай хана 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940001531, г Текели Абылай хана 34 (10а)

ИИК получателя: KZ07070103KSN0923000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция дорог города Текели Алматинской области за июнь	тенге	1	34 126 649,11	34 126 649,11	12%	4 095 197,89	38 221 847,00		
Всего по счету:					**34 126 649,11**		**4 095 197,89**	**38 221 847,00**		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

гл. бухгалтер: Трапезникова Е. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Трапезникова Е.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели, г Текели Абылай хана 34** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130940001531**
Исполнитель	**ТОО "Гордорстрой", РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000440004393**
Договор (контракт)	Договор № 21 от 12.03.2014 г	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
21	**13.06.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция дорог города Текели Алматинской области за июнь		тенге	1	34 126 649,11	34 126 649,11	4 095 197,89	38 221 847,00
			Итого	1	x	34 126 649,11	4 095 197,89	38 221 847,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ивкин В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Начальник ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели" / _____ / Нигматулин Д.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйстваи жилищной инспекции г. Текели" адрес: Алматинская область г. Текели, ул Абылай хана, 34
БИН 130940001531, **ИИК** KZ07 0701 03KS N092 3000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитете Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
ИИК KZ84856000000000, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

"Согласовано"
Заместитель Акима города Текели
_____Б.Бельдебеков

АКТ Ф - 3
выполненных работ за И Ю Н Ь месяц 2014года
Договор № 21 от 12.03.2014 года

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	ед. изм	Всего по договору	Стоимость выполненных работ с начало года, тенге	Аванс			Ранее заактивиров. сумму	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц (тенге)	Объем выполненных работ по настоящему акту
					Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция дорог города Текели Алматинской области	тенге	139 251 932	77 815 657	4 177 557,96	1 113 847	1 909 912,96	39 593 810	37 108 000	38 221 847
	в том числе НДС		-					4 242 193,93		4 095 197,89
	Итого		**139 251 932**					**39 593 810**	**37 108 000**	**38 221 847**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ
и жилищной инспекции г. Текели"
_____ Нигматулин Д.Ш.

Представитель технадзора:
_____ Шабалин В.А.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за И Ю Н Ь месяц 2014 года
Реконструкция дорог города Текели Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул. Каратальская								
		Дорожная одежда								
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	7952	202,84	196,64	1612984	1563681	152191	0,0349	278
		м2		6,04	8,35	48030	66399	133	0,0336	267
2	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	49	150,34	24,79	7367	1215	8600	0,786	39
		шт		125,55	9,45	6152	463	130	0,049	2
3	Е23-1-4 (ДМ)	Разборка омоноличивание колодцев ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2,5	545,55	363,03	1364	908	1035	1,2112	3
		м3 основания		182,52	135,9	456	340	130	0,664	2
4	Е23-1-4	Устройство бетонного наращивание стенок колодца	4,9	8356,3	453,79	40946	2224	2535	1,514	7
		м3 основания		228,15	169,88	1118	832	130	0,83	4
5	Е23-24-1	Установка люка (70% - б/у)	49	277,87	35,42	13616	1736	14190	1,31	64
		шт								

			209,25	13,5	10253	662	130	0,07	3
6 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	14	8060		112840				
	комплект								
7 Е6-1-1	Закрепление люка бетоном	2,5	7613,77	66,01	19034	165	579	1,35	3
	м3								
			195,75	24,93	489	62	105	0,1218	–
8 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,-50% и из фрезерованного материала - 50%, толщ 15см	950	368,15	73,75	349743	70063	41759	0,144	137
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	20311	11087	133	0,041	39
9 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов, 0,7л/м2	7,409	40097,59	339,59	297083	2516	1389	0,58	4
	т								
			–	140,94	–	1044	133	0,58	4
10 Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	9800	374,17	15,35	3666866	150430	143374	0,0336	329
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	58212	49588	133	0,01766	173
11 Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	39200	43,87	–	1719704	–	521	0,00009	4
	м2 покрытия								
			0,01	–	392	–	133	–	–
12 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	9800	483,37	15,35	4737026	150430	143374	0,0336	329
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	58212	49588	133	0,01766	173
13 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	1030	80,62	20,36	83039	20971	13932	0,0317	33
	м2 покрытия полосы и обочин								
			4,79	5,38	4934	5541	133	0,02033	21
	Всего прямые затраты				**12661612**	**1964339**			**1230**
					208559	**185606**			**688**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				10488713				
	Накладные расходы, тенге				523479				

- заработная плата, тенге	78522
- трудоемкость, чел-ч	262
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	414937
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	737388
Всего	**13922479**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	640434
- сметная заработная плата, тенге	90811
- нормативная трудоемкость, чел-ч	515
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	209706
- сметная заработная плата, тенге	97009
- нормативная трудоемкость, чел-ч	590
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	145629
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	58252
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14976499**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**33457499**
- материалы, тенге	23431785
- сметная заработная плата, тенге	1933614
Налог (2 %)	669150
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**34126649**
НДС (12 %)	4095198
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**38221847**

Заказчик: Подрядчик:

Представитель тех.надзора

Счет-фактура № 82 от 22.07.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой" **(2)**

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 21 от 12.03.2014 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г Текели Абылай хана 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940001531, г Текели Абылай хана 34 (10а)

ИИК получателя: KZ07070103KSN0923000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция дорог города Текели Алматинской области за июль	тенге	1	24 748 838,39	24 748 838,39	12%	2 969 860,61	27 718 699,00		
Всего по счету:					**24 748 838,39**		**2 969 860,61**	**27 718 699,00**		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

гл. бухгалтер: Трапезникова Е. Д.

Трапезникова Е.Д.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

"ГОРДОРСТРОЙ"

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели, г Текели Абылай хана 34** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130940001531**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой", РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000440004393**

Договор (контракт) Договор № 21 от 12.03.2014 г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
33	**22.07.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция дорог города Текели Алматинской области за июль		тенге	1	24 748 838,39	24 748 838,39	2 969 860,61	27 718 699,00
			Итого	1	x	24 748 838,39	2 969 860,61	27 718 699,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ивкин В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Начальник ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели" / _____ / Нигматулин Д.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. **М.П.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйстваи жилищной инспекции г. Текели" адрес: Алматинская область г. Текели, ул Абылай хана, 34
БИН 130940001531, **ИИК** KZ07 0701 03KS N092 3000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитете Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
ИИК KZ84856000000000, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

"Согласовано"
Заместитель Акима города Текели
_____Б.Бельдебеков

АКТ Ф - 3
выполненных работ за И Ю Л Ь месяц 2014года
Договор № 21 от 12.03.2014 года

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	ед. изм	Всего по договору	Стоимость выполненных работ с начало года, тенге	Аванс			Ранее заактивиров. сумму	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц (тенге)	Объем выполненных работ по настоящему акту
					Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция дорог города Текели Алматинской области	тенге	139 251 932	105 534 356	4 177 557,96	807 699	1 102 213,96	77 815 657	26 911 000	27 718 699
	в том числе НДС		-					8 337 391,82		2 969 860,61
	Итого		**139 251 932**					**77 815 657**	**26 911 000**	**27 718 699**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ
и жилищной инспекции г. Текели"
_____Нигматулин Д.Ш.

Представитель технадзора:
_____Шабалин В.А.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____Ивкин В.В.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за И Ю Л Ь месяц 2014 года
Реконструкция дорог города Текели Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	6905,62	202,84	196,64	1400736	1357921	132165	0,0349	241
		м2		6,04	8,35	41710	57662	133	0,0336	232
2	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	2	150,34	24,79	301	50	351	0,786	2
		шт		125,55	9,45	251	19	130	0,049	–
3	Е23-1-4 (ДМ)	Разборка омоноличивание колодцев ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,1	545,55	363,03	55	36	42	1,2112	–
		м3 основания		182,52	135,9	18	14	130	0,664	–
4	Е23-1-4	Устройство бетонного наращивание стенок колодца	0,2	8356,3	453,79	1671	91	104	1,514	–
		м3 основания		228,15	169,88	46	34	130	0,83	–
5	Е23-24-1	Установка люка (70% - б/у)	2	277,87	35,42	556	71	580	1,31	3
		шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	–
6	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								

7 Е6-1-1	Закрепление люка бетоном	0,1	7613,77	66,01	761	7	23	1,35	–
	м3		195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–
8 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,-50% и из фрезерованного материала - 50%, толщ 15см	1238	368,15	73,75	455770	91303	54417	0,144	178
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	26468	14447	133	0,041	51
9 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов, 0,7л/м2	5,151	40097,59	339,59	206543	1749	966	0,58	3
	т		–	140,94	–	726	133	0,58	3
10 Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6813	374,17	15,35	2549220	104580	99674	0,0336	229
	м2 покрытия		5,94	5,06	40469	34474	133	0,01766	120
11 Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	27252	43,87	–	1195545	–	363	0,00009	2
	м2 покрытия		0,01	–	273	–	133	–	–
12 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	6813	483,37	15,35	3293200	104580	99674	0,0336	229
	м2 покрытия		5,94	5,06	40469	34474	133	0,01766	120
13 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	820	80,62	20,36	66108	16695	11092	0,0317	26
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	3928	4412	133	0,02033	17
	Всего прямые затраты				**9178526**	**1677083**			**913**
					154071	**146291**			**543**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				7347373				
	Накладные расходы, тенге				399451				
	- заработная плата, тенге				59918				
	- трудоемкость, чел-ч				200				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				16921				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	575694
Всего	**10153671**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	407435
- сметная заработная плата, тенге	65857
- нормативная трудоемкость, чел-ч	374
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	152080
- сметная заработная плата, тенге	70352
- нормативная трудоемкость, чел-ч	428
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	105611
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	42244
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10861042**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**24263567**
- материалы, тенге	16414031
- сметная заработная плата, тенге	1441330
Налог (2 %)	485271
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**24748839**
НДС (12 %)	2969861
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**27718699**

Заказчик:

Генподрядчик:

Представитель тех.надзора

Счет-фактура № 103 от 20.08.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой" **(2)**

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 21 от 12.03.2014 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г Текели Абылай хана 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940001531, г Текели Абылай хана 34 (10а)

ИИК получателя: KZ07070103KSN0923000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция дорог города Текели Алматинской области за август	тенге	1	24 125 910,71	24 125 910,71	12%	2 895 109,29	27 021 020,00		
Всего по счету:					**24 125 910,71**		**2 895 109,29**	**27 021 020,00**		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

гл. бухгалтер: Трапезникова Е. Д.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Трапезникова Е.Д.

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели, г Текели Абылай хана 34** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130940001531**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой", РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000440004393**
Договор (контракт)	Договор № 21 от 12.03.2014 г	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
47	**20.08.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция дорог города Текели Алматинской области за август		тенге	1	24 125 910,71	24 125 910,71	2 895 109,29	27 021 020,00
			Итого	1	x	24 125 910,71	2 895 109,29	27 021 020,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ивкин В. В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Начальник ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели" / _____ / Нигматулин Д. Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйстваи ж[illegible]ной инспекции г. Текели" адрес: Алматинская область г. Текели, ул Абылай хана, 34
БИН 130940001531, **ИИК** KZ07 0701 03KS N092 3000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитете Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

"Согласовано"
Заместитель Акима города Текели
_____ Б.Бельдебеков

Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
ИИК KZ84856000000000, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

АКТ Ф - 3
выполненных работ за А В Г У С Т месяц 2014года
Договор № 21 от 12.03.2014 года

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	ед. изм	Всего по договору	Стоимость выполненных работ с начало года, тенге	Аванс			Ранее заактивиров. сумму	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц (тенге)	Объем выполненных работ по настоящему акту
					Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция дорог города Текели Алматинской области	тенге	139 251 932	132 555 376	4 177 557,96	787 020	315 193,96	105 534 356	26 234 000	27 021 020
	в том числе НДС		-					11 307 252,47		2 895 109,29
	Итого		**139 251 932**					**105 534 356**	**26 234 000**	**27 021 020**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ
и жилищной инспекции г. Текели"
_____ Нигматулин Д.Ш.

Представитель технадзора:
_____ Шабалин В.А.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Форма 2В

Акт
выполненных работ за АВГУСТ месяц 2014 года
Реконструкция дорог города Текели Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ул. Каратальская									
	Раздел 1 Дорожная одежда									
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см / *м2*	950,38	202,84 / 6,04	196,64 / 8,35	192775 / 5740	186883 / 7936	18189 / 133	0,0349 / 0,0336	33 / 32
2	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; / *шт*	33	150,34 / 125,55	24,79 / 9,45	4961 / 4143	818 / 312	5792 / 130	0,786 / 0,049	26 / 2
3	Е23-1-4 (ДМ)	Разборка омоноличивание колодцев ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; / *м3 основания*	1,7	545,55 / 182,52	363,03 / 135,9	927 / 310	617 / 231	703 / 130	1,2112 / 0,664	2 / 1
4	Е23-1-4	Устройство бетонного наращивание стенок колодца / *м3 основания*	3,3	8356,3 / 228,15	453,79 / 169,88	27576 / 753	1498 / 561	1708 / 130	1,514 / 0,83	5 / 3

5 Е23-24-1	Установка люка (70% - б/у)	33	277,87	35,42	9170	1169	9556	1,31	43
	шт		209,25	13,5	6905	446	130	0,07	2
6 Е6-1-1	Закрепление люка бетоном	1,7	7613,77	66,01	12943	112	394	1,35	2
	м3		195,75	24,93	333	42	105	0,1218	–
7 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,-50% и из фрезерованного материала - 50%, толщ 15см	184	368,15	73,75	67740	13570	8088	0,144	26
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	3934	2147	133	0,041	8
8 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов, 0,7л/м2	2,106	40097,59	339,59	84446	715	395	0,58	1
	т		–	140,94	–	297	133	0,58	1
9 Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2787	374,17	15,35	1042812	42780	40774	0,0336	94
	м2 покрытия		5,94	5,06	16555	14102	133	0,01766	49
10 Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	11148	43,87	–	489063	–	148	0,00009	1
	м2 покрытия		0,01	–	111	–	133	–	–
11 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2787	483,37	15,35	1347152	42780	40774	0,0336	94
	м2 покрытия		5,94	5,06	16555	14102	133	0,01766	49
12 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	6618	80,62	20,36	533543	134742	89516	0,0317	210
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	31700	35605	133	0,02033	135
Раздел 2 Устройство посадочных площадок									
13 Е1-90-2	Планировка вручную для установки бортового камня в грунтах 2 группы	140	20,27	–	2838	–	3207	0,129	18
	м2 спланированной поверхности								

14	Е27-14-2		20,27	–	2838	–	113	–	–
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	14,2	640,82	73,75	9100	1047	625	0,144	2
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	304	166	133	0,041	1
15	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	279,4	548,32	6,63	153201	1852	41040	0,698	195
	м бортового камня		108,68	1,76	30365	492	133	0,0061	2
16	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	12,573	24700		310553				
	м3								
17	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	83	640,82	73,75	53188	6121	3650	0,144	12
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1775	969	133	0,041	3
18	Е27-53-1								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	553	483,37	15,35	267304	8489	8090	0,0336	19
	м2 покрытия		5,94	5,06	3285	2798	133	0,01766	10
19	Е27-54-1								
	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	1106	57,5	–	63595	–	15	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	11	–	133	–	–
	Раздел 3 Устройство труб								
20	Е30-7-1								
	Устройство монолитных оголовков	5,76	9308,61	532,08	53618	3065	3553	2,55	15
	м3		434,25	131,85	2501	759	109	0,434	3
	Раздел 4 Обстановка дороги								
21	Е8-3-1								
	Устройство песчаного основания под фундаменты	7,92	1047,9	97,07	8299	769	1388	0,78	6
	м3 основания		112,5	36	891	285	118	0,18	1
22	Е6-1-1								
	Устройство бетонной подготовки-омоноличивание	2,58	7807,57	66,01	20144	170	597	1,35	3

		м3								
23	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках		195,75	24,93	505	64	105	0,1218	–
		шт	33	747,86	146,19	24679	4824	23457	3,2	106
24	99-1-10	Стоимость знаков В-700		506,25	28,22	16706	931	133	0,11	4
		шт	20	2654		53080				
25	99-1-11	Стоимость знаков треуг. А-700								
		шт	4	2090		8360				
26	99-1-12	Стоимость знаков 2250х500								
		шт	3	10310		30930				
27	99-1-13	Стоимость знаков 600х300								
		шт	6	1424		8544				
28	2-1-245	Стоимость дорожных стоек								
		т	0,809	172800		139795				
29	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3								
		км линии	4,43057	5334,25	1692,25	23634	7498	6376	3,18	14

Раздел 5 ул.Каратальская 1-10

30	99-1-1РДС Р	Восстановление оси трассы 3 категории сложности		450	632,07	1994	2800	133	2,85	13
		км	0,813	10583		8604				
31	99-1-2РДС Р	Восстановление оси трассы 3 категории сложности								
		км	0,813	6101		4960				
32	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	25,8	23,36	22,08	603	570	171	0,00888	–
33	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы		1,28	5,56	33	143	97	0,0193	–
		м3 грунта	25,8	3,77	3,24	97	84	40	0,00332	–
34	Е30-62-3 (ДМ	Демонтаж оголовков труб Д1м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;		0,48	1,12	12	29	97	0,00371	–
			3,9	919,8	549	3587	2141	2183	2,232	9

		м3								
35	Е30-54-3 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,14	370,8 / 2804,4	142,74 / 1746	1446 / 3197	557 / 1990	109 / 1880	0,488 / 6,312	2 / 7
		м3								
36	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	12,48	1058,4 / 152,8	453,96 / 152,8	1207 / 1907	518 / 1907	109 / 1335	1,552 / –	2 / –
		т								
37	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	12,48	– / 32,3	106,96 / 32,3	– / 403	1335 / 403	100 / 81	0,22462 / –	3 / –
		т								
38	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2074	– / 50,83	6,46 / 48,38	– / 105421	81 / 100340	100 / 33114	0,01357 / 0,0166	– / 34
		м3 грунта								
39	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,850;	3836,9	2,39 / 19,7	14,07 / 19,7	4957 / 75587	29181 / 75587	97 / 15117	0,0481 / –	100 / –
		т								
40	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	2074	– / 14,62	3,94 / 14,62	– / 30322	15117 / 30322	100 / 10260	0,00827 / –	32 / –
		м3 грунта								
41	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	2074	– / 14	5,1 / 14	– / 29036	10577 / 29036	97 / 9656	0,01673 / –	35 / –
		м3 уплотненного грунта								
42	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	10370	– / 1,39	4,8 / 1,39	– / 14414	9955 / 14414	97 / 4224	0,01567 / –	33 / –
		м3 уплотненного грунта								

43	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2074	–	0,42	–	4355	97	0,00137	14
		м3 уплотненного грунта		14,12	12	29285	24888	8792	0,0122	25
44	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом		1,62	2,75	3360	5704	97	0,0122	25
		м2 спланированной площади	3306	1,81	1,81	5984	5984	1282	–	–
45	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщ.18см		–	0,4	–	1322	97	0,00134	4
		м3 материала основания в плотном теле	448,92	640,82	73,75	287677	33108	19733	0,144	65
46	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов, 0,7л/м2		21,38	11,67	9598	5239	133	0,041	18
		т	1,885	40097,59	339,59	75584	640	354	0,58	1
47	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ		–	140,94	–	266	133	0,58	1
		м2 покрытия	2494	483,37	15,35	1205525	38283	36487	0,0336	84
48	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;		5,94	5,06	14814	12620	133	0,01766	44
		м2 покрытия	14964	57,5	–	860430	–	200	0,00009	1
49	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см		0,01	–	150	–	133	–	–
		м2 покрытия полосы и обочин	812	80,62	20,36	65463	16532	10983	0,0317	26
50	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		4,79	5,38	3889	4369	133	0,02033	17
		м3 грунта	17,9	32,24	30,77	577	551	169	0,00984	–
51	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза		1,42	8,34	25	149	97	0,02853	1
		т	32,2	32,3	32,3	1040	1040	208	–	–
				–	6,46	–	208	100	0,01357	–

52	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;							
		м3 грунта	1,97	262,72	–	518	–	585	1,848	4
				262,72	–	518	–	113	–	–
53	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	6,03	1347,41	516,53	8125	3115	2576	1,63	10
		м3		254,25	137,7	1533	830	109	0,48	3
54	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м								
		м3	3,61	6589,26	3701,25	23787	13362	11578	11,8	43
				1980	962,33	7148	3474	109	3,29	12
55	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	19	11200		212800				
		шт								
56	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
		м2	41,9	317,87	13,7	13319	574	4927	0,605	25
				102,83	5,04	4309	211	109	0,0246	1
57	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	6,03	1084,93	20,67	6542	125	1086	0,91	5
		м2		157,5	7,61	950	46	109	0,0372	–
58	Е30-7-1	Устройство монолитных оголовков	2,56	9308,61	532,08	23830	1362	1581	2,55	7
		м3		434,25	131,85	1112	338	109	0,434	1
59	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	6	6,48	6,48	39	39	13	–	–
				–	2,1	–	13	97	0,00806	–
60	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6	21,55	4,52	129	27	99	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	102	–	97	–	–
61	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,68	1047,9	97,07	1760	163	294	0,78	1
		м3 основания		112,5	36	189	60	118	0,18	–

62	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки-омоноличивание *м3*	0,56	7807,57 195,75	66,01 24,93	4372 110	37 14	130 105	1,35 0,1218	1 –
63	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках *шт*	7	747,86 506,25	146,19 28,22	5235 3544	1023 198	4977 133	3,2 0,11	22 1
64	99-1-11	Стоимость знаков треуг. А-700 *шт*	4	2090		8360				
65	99-1-12	Стоимость знаков 2250х500 *шт*	1	10310		10310				
66	99-1-10	Стоимость знаков В-700 *шт*	2	2654		5308				
67	2-1-245	Стоимость дорожных стоек *т*	0,172	172800		29722				

Раздел 6 ул.Каратальская дополнительный объем

68	99-1-1РДС Р	Восстановление оси трассы 3 категории сложности *км*	0,284	10583		3006				
69	99-1-2РДС Р	Восстановление оси трассы 3 категории сложности *км*	0,284	6101		1733				
70	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	1156	1,81 –	1,81 0,4	2092 –	2092 462	448 97	– 0,00134	– 2
71	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	173,4	640,82 21,38	73,75 11,67	111118 3707	12788 2024	7622 133	0,144 0,041	25 7
72	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов, 0,7л/м2 *т*	0,659	40097,59 –	339,59 140,94	26424 –	224 93	124 133	0,58 0,58	– –
73	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	872	374,17	15,35	326276	13385	12757	0,0336	29

	м2 покрытия								
74 Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;		5,94	5,06	5180	4412	133	0,01766	15
	м2 покрытия	1744	43,87	–	76509	–	23	0,00009	–
75 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ		0,01	–	17	–	133	–	–
	м2 покрытия	105	483,37	15,35	50754	1612	1536	0,0336	4
76 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см		5,94	5,06	624	531	133	0,01766	2
	м2 покрытия полосы и обочин	19,4	80,62	20,36	1564	395	262	0,0317	1
			4,79	5,38	93	104	133	0,02033	–
	Всего прямые затраты				**8807302**	**887662**			**1357**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**216841**	**199580**			**694**
	Накладные расходы, тенге				7702799				
	- заработная плата, тенге				459063				
	- трудоемкость, чел-ч				77238				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				257				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				280480				
	Всего				576162				
					9842527				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)				452756				
	- сметная заработная плата, тенге				64201				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				364				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)				148252				
	- сметная заработная плата, тенге				68583				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				417				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				102953				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				41181				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**10587670**				

Итого по акту в текущих ценах 2013 года Птек.=1731 тенге	
- материалы, тенге	**652854**
- сметная заработная плата, тенге	17323906
	1698195
Налог (2 %)	473057
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**24125911**
НДС (12 %)	2895109
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**27021020**

Заказчик:

Генподрядчик:

Представитель тех.надзора

Счет-фактура № 133 от 22.09.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой" **(2)**

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 21 от 12.03.2014 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г Текели Абылай хана 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940001531, г Текели Абылай хана 34 (10а)

ИИК получателя: KZ07070103KSN0923000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция дорог города Текели Алматинской области за сентябрь	тенге	1	5 979 067,86	5 979 067,86	12%	717 488,14	6 696 556,00		
Всего по счету:					**5 979 067,86**		**717 488,14**	**6 696 556,00**		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

гл. бухгалтер: Трапезникова Е. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Трапезникова Е.Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"ГОРДОРСТРОЙ"

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели, г Текели Абылай хана 34** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130940001531**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой", РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000440004393**
Договор (контракт)	Договор № 21 от 12.03.2014 г	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
54	22.09.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция дорог города Текели Алматинской области за сентябрь		тенге	1	5 979 067,86	5 979 067,86	717 488,14	6 696 556,00
			Итого	1	x	5 979 067,86	717 488,14	6 696 556,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / Ивкин В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Начальник ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели" / Нигматулин Д.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйстваи жилищной инспекции г. Текели" адрес: Алматинская область г. Текели, ул Абылай хана, 34
БИН 130940001531, **ИИК** KZ07 0701 03KS N092 3000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитете Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

"Согласовано"
Заместитель Акима города Текели
_____Б.Бельдебеков

Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
ИИК KZ84856000000000, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

АКТ Ф - 3
выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2014 года
Договор № 21 от 12.03.2014 года

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	ед. изм	Всего по договору	Стоимость выполненных работ с начало года, тенге	Аванс			Ранее заактивиров. сумму	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц (тенге)	Объем выполненных работ по настоящему акту
					Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция дорог города Текели Алматинской области	тенге	139 251 932	139 251 932	4 177 557,96	315 193,96	-	132 555 376	6 381 362,04	6 696 556
	в том числе НДС		-					14 202 361,71		717 488,14
	Итого		**139 251 932**					**132 555 376**	**6 381 362,04**	**6 696 556**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ
и жилищной инспекции г. Текели"
_____Нигматулин Д.Ш.

Представитель технадзора:
_____Шабалин В.А.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____Ивкин В.В.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2014 года
Реконструкция дорог города Текели Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 ул. Шевченко									
1	99-1-1РДС Р	Восстановление оси трассы 3 категории сложности *км*	0,351	10583		3715				
2	99-1-2РДС Р	Восстановление оси трассы 3 категории сложности *км*	0,351	6101		2141				
3	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	787	50,83	48,38	40003	38075	12565	0,0166	13
				2,39	14,07	1881	11073	97	0,0481	38
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,850; *т*	1455,95	19,7	19,7	28682	28682	5736	–	–
				–	3,94	–	5736	100	0,00827	12
5	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	787	14,62	14,62	11506	11506	3894	–	–

	м3 грунта		–	5,1	–	4014	97	0,01673	13
6 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	787	14	14	11018	11018	3665	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	3778	97	0,01567	12
7 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	3935	1,39	1,39	5470	5470	1603	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	1653	97	0,00137	5
8 Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	1404	1,81	1,81	2541	2541	545	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,4	–	562	97	0,00134	2
9 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	189,5	640,82	73,75	121435	13976	8330	0,144	27
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	4052	2211	133	0,041	8
10 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,796	40097,59	339,59	31918	270	149	0,58	–
	т		–	140,94	–	112	133	0,58	–
11 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1053	483,37	15,35	508989	16164	15405	0,0336	35
	м2 покрытия		5,94	5,06	6255	5328	133	0,01766	19
12 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	6318	57,5	–	363285	–	84	0,00009	1
	м2 покрытия		0,01	–	63	–	133	–	–
13 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	351	80,62	20,36	28298	7146	4747	0,0317	11
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	1681	1888	133	0,02033	7

14 Е8-3-1									
	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,72	1047,9	97,07	754	70	126	0,78	1
	м3 основания								
			112,5	36	81	26	118	0,18	–
15 Е6-1-1									
	Устройство бетонной подготовки-омоноличивание	0,234	7807,57	66,01	1827	15	55	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	46	6	105	0,1218	–
16 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,2	10
	шт								
			506,25	28,22	1519	85	133	0,11	–
17 99-1-11	Стоимость знаков треуг. А-700	2	2090		4180				
	шт								
18 99-1-12	Стоимость знаков 2250х500	1	10310		10310				
	шт								
19 2-1-245	Стоимость дорожных стоек	0,087	172800		15034				
	т								
Раздел 2 ул. Каратальская доп.объемы									
20 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	767	483,37	15,35	370745	11773	11221	0,0336	26
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	4556	3881	133	0,01766	14
21 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	264,6	80,62	20,36	21332	5387	3579	0,0317	8
	м2 покрытия полосы и обочин								
			4,79	5,38	1267	1424	133	0,02033	5
Раздел 3 ул. Каратальская 1-10 доп.объемы									
22 99-1-1РДС Р									
	Восстановление оси трассы 3 категории сложности	0,181	10583		1916				
	км								
23 99-1-2РДС Р									
	Восстановление оси трассы 3 категории сложности	0,181	6101		1104				
	км								

24 Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	734	1,81	1,81	1329	1329	285	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,4	–	294	97	0,00134	1
25 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	89	640,82	73,75	57033	6564	3913	0,144	13
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1903	1039	133	0,041	4
26 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,419	40097,59	339,59	16801	142	78	0,58	–
	т		–	140,94	–	59	133	0,58	–
27 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	554	483,37	15,35	267787	8504	8105	0,0336	19
	м2 покрытия		5,94	5,06	3291	2803	133	0,01766	10
28 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	3324	57,5	–	191130	–	44	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	33	–	133	–	–
29 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	120	80,62	20,36	9674	2443	1624	0,0317	4
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	575	646	133	0,02033	2
30 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5,3	32,24	30,77	171	163	50	0,00984	–
	м3 грунта		1,42	8,34	8	44	97	0,02853	–
31 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	6,3	32,3	32,3	203	203	41	–	–
	т		–	6,46	–	41	100	0,01357	–
32 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6,3	262,72	–	1655	–	1870	1,848	12
	м3 грунта		262,72	–	1655	–	113	–	–

33 Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	1,9	1347,41	516,53	2560	981	812	1,63	3
	м3		254,25	137,7	483	262	109	0,48	1
34 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	1,14	6589,26	3701,25	7512	4219	3656	11,8	13
	м3		1980	962,33	2257	1097	109	3,29	4
35 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	6	11200		67200				
	шт								
36 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	13,2	317,87	13,7	4196	181	1552	0,605	8
	м2		102,83	5,04	1357	67	109	0,0246	–
37 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	1,92	1084,93	20,67	2083	40	346	0,91	2
	м2		157,5	7,61	302	15	109	0,0372	–
38 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1,5	6,48	6,48	10	10	3	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	3	97	0,00806	–
39 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,5	21,55	4,52	32	7	25	0,108	–
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	26	–	97	–	–
	Всего прямые затраты				**2217823**	**177318**			**206**
					33291	**48147**			**157**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2007212				
	Накладные расходы, тенге				82584				
	- заработная плата, тенге				14436				
	- трудоемкость, чел-ч				48				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				138844				

Всего	**2439251**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	112206
- сметная заработная плата, тенге	15915
- нормативная трудоемкость, чел-ч	90
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	36741
- сметная заработная плата, тенге	17001
- нормативная трудоемкость, чел-ч	103
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	25515
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10206
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2623917**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**5861831**
- материалы, тенге	4203814
- сметная заработная плата, тенге	434254
Налог (2 %)	117237
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5979068**
НДС (12 %)	717488
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6696556**

Заказчик:

Генподрядчик:

Представитель тех.надзора

Счет-фактура № 146 от 29.09.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой" **(2)**

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглаш № 27 от 22.09.2014 г к дог № 21 от 12.03.14. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г Текели Абылай хана 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940001531, г Текели Абылай хана 34 (10а)

ИИК получателя: KZ07070103KSN0923000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция дорог города Текели Алматинской области за сентябрь	тенге	1	878 884,82	878 884,82	12%	105 466,18	984 351,00		
Всего по счету:					**878 884,82**		**105 466,18**	**984 351,00**		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

МП

гл. бухгалтер: Трапезникова Е. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Трапезникова Е.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели, г Текели Абылай хана 34** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130940001531**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой", РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000440004393**
Договор (контракт)	Доп. соглаш № 27 от 22.09.2014 г к дог № 21 от 12.03.14.	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
64	**29.09.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция дорог города Текели Алматинской области за сентябрь		тенге	1	878 884,82	878 884,82	105 466,18	984 351,00
			Итого	1	x	878 884,82	105 466,18	984 351,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ивкин В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Начальник ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели" / _____ / Нигматулин Д. Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Представитель технадзора _____ Шабалин В.А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйстваи жилищной инспекции г. Текели" адрес: Алматинская область г. Текели, ул Абылай хана, 34
БИН 130940001531, **ИИК** KZ07 0701 03KS N092 3000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитете Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

"Согласовано"
Заместитель Акима города Текели
_____Б.Бельдебеков

Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
ИИК KZ84856000000000, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

АКТ Ф - 3
выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2014 года
доп.соглашение № 27 от 22.09.2014 г. К Договору № 21 от 12.03.2014 года

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	ед. изм	Всего по договору	Стоимость выполненных работ с начало года, тенге	Аванс			Ранее заактивиров. сумму	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц (тенге)	Объем выполненных работ по настоящему акту
					Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция дорог города Текели Алматинской области	тенге	141 943 698,58	140 236 283	4 177 557,96		-	139 251 932	984 351,00	984 351
	в том числе НДС		-					14 919 849,86		105 466,18
	Итого		**141 943 698,58**					**139 251 932**	**984 351,00**	**984 351**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ
и жилищной инспекции г. Текели"
_____Нигматулин Д.Ш.

Представитель технадзора:
_____Шабалин В.А.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____Ивкин В.В.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2014 года
Реконструкция дорог города Текели Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ул. Каратальская 1-10 (доп.объемы)									
1	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	60	80,62	20,36	4837	1222	811	0,0317	2
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	287	323	133	0,02033	1
	ул. Шевченко (2 участка доп. объемы)									
2	99-1-1РДС Р	Восстановление оси трассы 3 категории сложности	0,275	10583		2910				
		км								
3	99-1-2РДС Р	Восстановление оси трассы 3 категории сложности	0,275	6101		1678				
		км								
4	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	89,8	50,83	48,38	4565	4345	1434	0,0166	1

	м3 грунта								
			2,39	14,07	215	1263	97	0,0481	4
5 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,850;	166,13	19,7	19,7	3273	3273	655	–	–
	т								
			–	3,94	–	655	100	0,00827	1
6 Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	89,8	14,62	14,62	1313	1313	444	–	–
	м3 грунта								
			–	5,1	–	458	97	0,01673	2
7 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	89,8	14	14	1257	1257	418	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,8	–	431	97	0,01567	1
8 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	449	1,39	1,39	624	624	183	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	0,42	–	189	97	0,00137	1
9 Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	1166	1,81	1,81	2110	2110	452	–	–
	м2 спланированной площади								
			–	0,4	–	466	97	0,00134	2
10 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	140	640,82	73,75	89715	10325	6154	0,144	20
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	2993	1634	133	0,041	6
11 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,189	40097,59	339,59	7578	64	36	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	27	133	0,58	–

12	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	250	483,37	15,35	120843	3838	3658	0,0336	8
		м2 покрытия		5,94	5,06	1485	1265	133	0,01766	4
13	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	1500	57,5	–	86250	–	20	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	15	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**326953**	**28371**			**31**
						4995	**6711**			**22**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				293587				
		Накладные расходы, тенге				11128				
		- заработная плата, тенге				2140				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20473				
		Всего				**358554**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)				16493				
		- сметная заработная плата, тенге				2346				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)				5401				
		- сметная заработная плата, тенге				2506				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3750				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1500				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**385699**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**861652**				
		- материалы, тенге				655873				

- сметная заработная плата, тенге	53603
Налог (2 %)	17233
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**878885**
НДС (12 %)	105466
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**984351**

Заказчик:

Генподрядчик:

Представитель тех.надзора

Счет-фактура № 190 от 22.10.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой" **(2)**

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглаш № 27 от 22.09.2014 г к дог № 21 от 12.03.14. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г Текели Абылай хана 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940001531, г Текели Абылай хана 34 (10а)

ИИК получателя: KZ07070103KSN0923000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция дорог города Текели Алматинской области за октябрь	тенге	1	1 524 478,20	1 524 478,20	12%	182 937,38	1 707 415,58		
Всего по счету:					**1 524 478,20**		**182 937,38**	**1 707 415,58**		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

гл. бухгалтер: Трапезникова Е. Д.

(Ф.И.О., подпись)

"ГОРДОРСТРОЙ"
МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Трапезникова Е.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели, г Текели Абылай хана 34** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130940001531**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой", РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000440004393**
Договор (контракт)	Доп. соглаш № 27 от 22.09.2014 г к дог № 21 от 12.03.14.	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
71	**22.10.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция дорог города Текели Алматинской области за октябрь		тенге	1	1 524 478,20	1 524 478,20	182 937,38	1 707 415,58
			Итого	1	x	1 524 478,20	182 937,38	1 707 415,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ивкин В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Начальник ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели" / _____ / Нигматулин Д.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Представитель технадзора _____ Шабалин В.А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйстваи жилищной инспекции г. Текели" адрес: Алматинская область г. Текели, ул Абылай хана, 34
БИН 130940001531, **ИИК** KZ07 0701 03KS N092 3000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитете Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

"Согласовано"
Заместитель Акима города Текели
_____Б.Бельдебеков

Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
ИИК KZ84856000000000, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

АКТ Ф - 3
выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2014 года
доп.соглашение № 27 от 22.09.2014 г. К Договору № 21 от 12.03.2014 года

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	ед. изм	Всего по договору	Стоимость выполненных работ с начало года, тенге	Аванс			Ранее заактивиров. сумму	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за **октябрь** месяц (тенге)	Объем выполненных работ по настоящему акту
					Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция дорог города Текели Алматинской области	тенге	141 943 698,58	141 943 698,58	4 177 557,96		-	140 236 283	1 707 415,58	1 707 415,58
	в том числе НДС		-					15 025 316,04		182 937,38
	Итого		**141 943 698,58**					**140 236 283**	**1 707 415,58**	**1 707 415,58**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели"
_____ Нигматулин Д.Ш.

Представитель технадзора:
_____ Шабалин В.А.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2014 года
Реконструкция дорог города Текели Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ул. Шевченко (2 участка доп.объемы)								
1	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,488	40097,59	339,59	19568	166	92	0,58	–
		т		–	140,94	–	69	133	0,58	–
2	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	646	483,37	15,35	312257	9916	9451	0,0336	22
		м2 покрытия		5,94	5,06	3837	3269	133	0,01766	11
3	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	3876	57,5	–	222870	–	52	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	39	–	133	–	–
4	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью	270	80,62	20,36	21767	5497	3652	0,0317	9
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	1293	1453	133	0,02033	5
		Всего прямые затраты				**576462**	**15579**			**31**
						5169	**4791**			**16**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				555714				

Накладные расходы, тенге	10089
- заработная плата, тенге	1987
- трудоемкость, чел-ч	7
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	35383
Всего	**621934**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	28609
- сметная заработная плата, тенге	4054
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	9368
- сметная заработная плата, тенге	4331
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6505
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2602
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**669018**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1494586**
- материалы, тенге	1241465
- сметная заработная плата, тенге	65869
Налог (2 %)	29892
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1524478**
НДС (12 %)	182937
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1707415,58**

Заказчик:

Генподрядчик:

Представитель тех.надзора

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от «02 » ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «24» октября 2014 года г. Текели

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима города Текели от 20 октября 2012 года № 42-р, в составе:

председателя-представителя местного исполнительного органа:

Бельдебекова Болата Далабаевича, заместителя акима города Текели;

заместителя председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля:

Иманбекова Ержана Иманбековича, начальника отдела управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области (по согласованию);

членов комиссии-представителей:

заказчика Нигматулина Джалила Шамиловича, руководителя государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Текели»;

эксплуатационной организации Кызылбаева Галыма Тулегеновича, руководителя государственного учреждения «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Текели»;

генерального подрядчика Ивкина Валерия Викторовича, директора ТОО «Гордорстрой» (по согласованию);

генерального проектировщика Миусову Надежду Павловну, директора ТОО «Талдыкорган СтройПроект» (по согласованию);

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства:

Андасова Болата Турсуновича, руководителя государственного учреждения «Отдел архитектуры и градостроительства города Текели»;

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:

Сайболатова Маратбека Кажибековича, руководитель республиканского государственного учреждения «Текелийское городское управление по защите прав потребителей» (по согласованию);

органов государственной противопожарной службы: Иржанова Асета Маратовича, начальника отдела чрезвычайных ситуаций города Текели, майор противопожарной службы (по согласованию).

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком совместно с подрядчиком ТОО «Гордорстрой» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Реконструкция дорог города Текели Алматинской области» по адресу: Алматинская область, г. Текели.

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Гордорстрой» выполнившим работы по реконструкции 6,33457 км автомобильных дорог.

3. Проектно-сметная документация на реконструкцию разработана генеральным проектировщиком ТОО «Талдыкорган СтройПроект» выполнившим исходные данные: Том 1 Общая пояснительная записка, Том 2 Рабочие чертежи, Раздел: Организация и безопасность движения, Сметы, Прайс-листы.

4. Исходные данные для проектирования указаны в приложении 1 к акту.

5. Строительство осуществлялось по проекту «Реконструкция дорог города Текели Алматинской области» прошедшего государственную экспертизу № 18-0748/12 от 06 сентября 2012 года.

6. Проектно-сметная документация утверждена РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области от 06 сентября 2012 года № 18-0748/12.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2014 года;

окончание работ октябрь 2014 года;

при продолжительности строительства: 7 месяцев;

фактически апрель – октябрь 2014 года

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, журналы скрытых работ, акты выполненных работ и др. Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели: протяженность автомобильных дорог 6,33457 км.

Реконструкция дорог	Ед.изм.	Кол-во
ул. Каратальская, Каратальская 1-10	км	5,70857
ул. Шевченко	км	0,626

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Реконструкция 6,33457 км автомоидбных дорог.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 102299,0 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 100906,0 тыс. тенге.

14. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 139251932-00 (сто тридцать девять миллионов двести пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать две) тенге и дополнительного соглашения № 27 от 22 сентября 2014 года на сумму 2691766-58 (два миллиона шестьсот девяносто одна тысяча семьсот шестьдесят шесть) тенге 58 тиын.

15. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией:

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект «Реконструкция дорог города Текели Алматинской области»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии: Бельдебеков Б.Д. _____

(подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Иманбеков Е.И. _____
(подпись, дата, печать)

Нигматулин Д.Ш. _____
(подпись, дата, печать)

Кызылбаев Г.Т. _____
(подпись, дата, печать)

Ивкин В.В. _____
(подпись, дата, печать)

Мусова Н.Т. _____
(подпись, дата, печать)

Андасов Б.Т. _____
(подпись, дата, печать)

Сайболатов М.К. _____
(подпись, дата, печать)

Иржанов А.М. _____
(подпись, дата, печать)