67	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам							
		м2 покрытий	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
				0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
68	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам							
		м2 обработанной поверхности	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
				4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80							
		м	22	396		8712			
72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта							
		м3	0,18	13800		2484			
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.							
		м2	0,78	1190		928			
Дом 4									
46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок							
		м2 перекрытий	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
				267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115							
		м2	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
				4,16	–	6	–	90	–	–
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;							
		м2	73,5	167		12275			
57	Е10-14-1	Установка стропил							
		м3 древесины в конструкции	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
				3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз							
		м2	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
				5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–

61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
		м2		4,16	–	12	–	90	–	–
62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09		4761				
		м2								
64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
		м2 кровли		272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687		9191				
		м3								
66	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
67	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
		м2 покрытий		0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
68	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	22	396		8712				
		м								

72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта *м3*	0,18	13800		2484				
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим. *м2*	0,78	1190		928				
	Дом 5									
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
				4,16	–	6	–	90	–	–
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050; *м2*	73,5	167		12275				
57	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
				3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
				5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
				4,16	–	12	–	90	–	–
62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой *м2 изолируемой поверхности*	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
				11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) *м2*	125	38,09		4761				
64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214

65 1-2-15			272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687		9191				
	м3								
66 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
67 Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
	м2 покрытий								
			0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
68 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
69 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	22	396		8712				
	м								
72 1-2-63									
	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800		2484				
	м3								
73 6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	0,78	1190		928				
	м2								
Дом 6									
46 Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
	м2 перекрытий								
			267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
54 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	6	–	90	–	–
56 1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;	73,5	167		12275				

57	Е10-14-1	Установка стропил	м2	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
		м3 древесины в конструкции			3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
					5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
					4,16	–	12	–	90	–	–
62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	м2 изолируемой поверхности	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
					11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	125	38,09		4761				
64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
					272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	м3	0,86	10687		9191				
66	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3 древесины в конструкции	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
					123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
67	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	м2 покрытий	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
					0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–

68	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам								
		м2 обработанной поверхности	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
				4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80								
		м	22	396		8712				
72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта								
		м3	0,18	13800		2484				
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.								
		м2	0,78	1190		928				
	Дом 7									
46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок								
		м2 перекрытий	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
				267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
				4,16	–	6	–	90	–	–
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;								
		м2	73,5	167		12275				
57	Е10-14-1	Установка стропил								
		м3 древесины в конструкции	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
				3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
				5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
				4,16	–	12	–	90	–	–

62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой							
		м2 изолируемой поверхности	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
		м2	125	38,09		4761				
64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
		м2 кровли	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
65	1-2-15			272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
		Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)								
		м3	0,86	10687		9191				
66	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
		м3 древесины в конструкции	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
67	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам		123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
		м2 покрытий	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
68	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам		0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
		м2 обработанной поверхности	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80		4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
		м	22	396		8712				
72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта								
		м3	0,18	13800		2484				
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.								
		м2	0,78	1190		928				

Дом 8

56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;								
		м2	73,5	167		12275				
62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой								
		м2 изолируемой поверхности	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
				11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)								
		м2	125	38,09		4761				
64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
		м2 кровли	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
				272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)								
		м3	0,86	10687		9191				
66	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
		м3 древесины в конструкции	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
				123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
67	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам								
		м2 покрытий	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
				0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
68	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам								
		м2 обработанной поверхности	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
				4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80								
		м	22	396		8712				

72	1-2-63									
	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800		2484					
	м3									
73	6-5-90									
	Жалюзийная решетка из доски прим.	0,78	1190		928					
	м2									
	Дом 9									
56	1-1-2187									
	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;	73,5	167		12275					
	м2									
62	Е12-15-3									
	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9	
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–	
63	1-1-1969									
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09		4761					
	м2									
64	Е12-7-5									
	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214	
	м2 кровли		272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2	
65	1-2-15									
	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687		9191					
	м3									
66	Е10-51-1									
	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2	
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	362	31	120	0,052	–	
67	Е10-54-5									
	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1	
	м2 покрытий		0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–	
68	Е10-52-1									
	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4	

		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	22	396		8712				
		м								
72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800		2484				
		м3								
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	0,78	1190		928				
		м2								
	Дом 10									
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;	73,5	167		12275				
		м2								
62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09		4761				
		м2								
64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
		м2 кровли								
				272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687		9191				
		м3								
66	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
		м3 древесины в конструкции								
				123,75	10,58	362	31	120	0,052	–

67	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам							
		м2 покрытий	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
				0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
68	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам								
		м2 обработанной поверхности	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
				4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80								
		м	22	396		8712				
72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта								
		м3	0,18	13800		2484				
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.								
		м2	0,78	1190		928				
Дом 11										
46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок								
		м2 перекрытий	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
				267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
				4,16	–	6	–	90	–	–
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;								
		м2	73,5	167		12275				
57	Е10-14-1	Установка стропил								
		м3 древесины в конструкции	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
				3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
				5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–

61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
		м2		4,16	–	12	–	90	–	–
62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09		4761				
		м2								
64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
		м2 кровли		272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687		9191				
		м3								
66	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
67	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
		м2 покрытий		0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
68	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	22	396		8712				
		м								

72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта								
		м3	0,18	13800		2484				
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.								
		м2	0,78	1190		928				
	Дом 12									
46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок								
		м2 перекрытий	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
				267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
				4,16	–	6	–	90	–	–
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;								
		м2	73,5	167		12275				
57	Е10-14-1	Установка стропил								
		м3 древесины в конструкции	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
				3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
				5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
				4,16	–	12	–	90	–	–
62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой								
		м2 изолируемой поверхности	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
				11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)								
		м2	125	38,09		4761				

64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
		м2 кровли		272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687		9191				
		м3								
66	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
67	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
		м2 покрытий		0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
68	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	22	396		8712				
		м								
72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800		2484				
		м3								
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	0,78	1190		928				
		м2								
	Дом 13									
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;	73,5	167		12275				
		м2								
62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
		м2 изолируемой поверхности								

63 1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
	м2	125	38,09		4761				
64 E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
	м2 кровли	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
65 1-2-15			272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)								
	м3	0,86	10687		9191				
66 E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
	м3 древесины в конструкции	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
67 E10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам		123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
	м2 покрытий	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
68 E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам		0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
	м2 обработанной поверхности	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
69 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80		4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
	м	22	396		8712				
72 1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта								
	м3	0,18	13800		2484				
73 6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.								
	м2	0,78	1190		928				

Дом 14

56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;							
		м2	73,5	167		12275			
62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой							
		м2 изолируемой поверхности	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
		м2	125	38,09		4761			
64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством							
		м2 кровли	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
65	1-2-15			272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
		Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)							
		м3	0,86	10687		9191			
66	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов							
		м3 древесины в конструкции	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
67	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам		123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
		м2 покрытий	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
68	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам		0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
		м2 обработанной поверхности	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80		4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
		м	22	396		8712			
72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800		2484			

73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	м3	0,78	1190		928			
			м2							
	Дом 15									
46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок		82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
			м2 перекрытий		267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
			м2		4,16	–	6	–	90	–	–
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;		73,5	167		12275				
			м2								
57	Е10-14-1	Установка стропил		2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
			м3 древесины в конструкции		3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
			м2		5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
			м2		4,16	–	12	–	90	–	–
62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой		125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
			м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)		125	38,09		4761				
			м2								
64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214

		м2 кровли								
65	1-2-15			272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
		Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687		9191				
		м3								
66	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
		м3 древесины в конструкции								
67	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам		123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
			125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
		м2 покрытий								
68	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам		0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
			125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
		м2 обработанной поверхности								
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80		4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
			22	396		8712				
		м								
72	1-2-63									
		Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800		2484				
		м3								
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	0,78	1190		928				
		м2								
Дом 16										
46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
		м2 перекрытий								
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
			1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	6	–	90	–	–

56 1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;								
	м2	73,5	167		12275				
57 Е10-14-1	Установка стропил								
	м3 древесины в конструкции	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
			3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
60 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
	м2	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
			5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
	м2	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
			4,16	–	12	–	90	–	–
62 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой								
	м2 изолируемой поверхности	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
			11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63 1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)								
	м2	125	38,09		4761				
64 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
	м2 кровли	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
			272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
65 1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)								
	м3	0,86	10687		9191				
66 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
	м3 древесины в конструкции	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
			123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
67 Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам								
	м2 покрытий	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1

			0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
68 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
69 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	22	396		8712				
	м								
72 1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800		2484				
	м3								
73 6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	0,78	1190		928				
	м2								
Дом 17									
46 Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
	м2 перекрытий		267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
54 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
	м2		4,16	–	6	–	90	–	–
56 1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;	73,5	167		12275				
	м2								
57 Е10-14-1	Установка стропил	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
60 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
	м2		4,16	–	12	–	90	–	–

62 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63 1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09		4761				
	м2								
64 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
	м2 кровли		272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
65 1-2-15									
	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687		9191				
	м3								
66 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
67 Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
	м2 покрытий		0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
68 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
69 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	22	396		8712				
	м								
72 1-2-63									
	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800		2484				
	м3								
73 6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	0,78	1190		928				
	м2								

Дом 19										
46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок								
		м2 перекрытий	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
				267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
				4,16	–	6	–	90	–	–
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;								
		м2	73,5	167		12275				
57	Е10-14-1	Установка стропил								
		м3 древесины в конструкции	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
				3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
				5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
				4,16	–	12	–	90	–	–
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80								
		м	22	396		8712				
72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта								
		м3	0,18	13800		2484				
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.								
		м2	0,78	1190		928				
Дом 33										
46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок								
		м2 перекрытий	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142

54 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
	м2	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
			4,16	–	6	–	90	–	–
56 1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;								
	м2	73,5	167		12275				
57 Е10-14-1	Установка стропил								
	м3 древесины в конструкции	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
60 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
	м2	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
			5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
	м2	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
			4,16	–	12	–	90	–	–
69 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80								
	м	22	396		8712				
72 1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта								
	м3	0,18	13800		2484				
73 6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.								
	м2	0,78	1190		928				
Дом 34									
46 Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок								
	м2 перекрытий	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
54 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
	м2	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
			4,16	–	6	–	90	–	–

56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;								
		м2	73,5	167		12275				
57	Е10-14-1	Установка стропил								
		м3 древесины в конструкции	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
				3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
				5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
				4,16	–	12	–	90	–	–
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80								
		м	22	396		8712				
72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта								
		м3	0,18	13800		2484				
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.								
		м2	0,78	1190		928				
Дом 35										
46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок								
		м2 перекрытий	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
				267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
				4,16	–	6	–	90	–	–
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;								
		м2	73,5	167		12275				
57	Е10-14-1	Установка стропил								
		м3 древесины в конструкции	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65

60 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
	м2	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
61 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
	м2	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
69 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80		4,16	–	12	–	90	–	–
	м	22	396		8712				
72 1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта								
	м3	0,18	13800		2484				
73 6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.								
	м2	0,78	1190		928				
Дом 36									
46 Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок								
	м2 перекрытий	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
54 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
	м2	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
56 1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;		4,16	–	6	–	90	–	–
	м2	73,5	167		12275				
57 Е10-14-1	Установка стропил								
	м3 древесины в конструкции	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
60 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
	м2	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
			5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–

61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
		м2		4,16	–	12	–	90	–	–
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	22	396		8712				
		м								
72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800		2484				
		м3								
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	0,78	1190		928				
		м2								

Раздел 5 Окна

Дом 1

76	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),	12,3	348,94	18,88	4292	232	2621	1,0234	13
		м2 проемов		171,01	6,57	2103	81	120	0,0321	–
77	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги)	0,225	498,08	19,17	112	4	64	1,3822	–
		м2 проемов		230,97	6,18	52	1	120	0,0302	–
79	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-9,6	2800		-26880				
		м2								
80	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)	9,6	2320		22272				
		м2								
81	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	12,3	229,35	5,58	2821	69	1420	0,586	7
		м2 проемов		94,05	2,12	1157	26	120	0,0103	–
82	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	9,1	2030		18473				
		м								

Дом 2									
76 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),	12,3	348,94	18,88	4292	232	2621	1,0234	13
	м2 проемов		171,01	6,57	2103	81	120	0,0321	–
77 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги)	0,225	498,08	19,17	112	4	64	1,3822	–
	м2 проемов		230,97	6,18	52	1	120	0,0302	–
79 1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-9,6	2800		-26880				
	м2								
80 1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)	9,6	2320		22272				
	м2								
81 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	12,3	229,35	5,58	2821	69	1420	0,586	7
	м2 проемов		94,05	2,12	1157	26	120	0,0103	–
82 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	9,1	2030		18473				
	м								
Дом 3									
76 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),	12,3	348,94	18,88	4292	232	2621	1,0234	13
	м2 проемов		171,01	6,57	2103	81	120	0,0321	–
77 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги)	0,225	498,08	19,17	112	4	64	1,3822	–
	м2 проемов		230,97	6,18	52	1	120	0,0302	–
79 1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-9,6	2800		-26880				
	м2								
80 1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)	9,6	2320		22272				

81	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	м2	12,3	229,35	5,58	2821	69	1420	0,586	7
			м2 проемов		94,05	2,12	1157	26	120	0,0103	–
82	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	м	9,1	2030		18473				
	Дом 4										
79	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	м2	-9,6	2800		-26880				
80	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)	м2	9,6	2320		22272				
82	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	м	8,876	2030		18018				
		Всего прямые затраты					**6537750**	**145042**			**9118**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**1440517**	**54681**			**259**
							4952186				
		Накладные расходы, тенге					1760933				
		- заработная плата, тенге					264140				
		- трудоемкость, чел-ч					880				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					497921				
		Всего					**8796604**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	96763
- сметная заработная плата, тенге	13644
- нормативная трудоемкость, чел-ч	77
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	96048
- сметная заработная плата, тенге	44182
- нормативная трудоемкость, чел-ч	269
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	88934
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	35573
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9113922**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**26685564**
- материалы, тенге	14500001
- сметная заработная плата, тенге	5685213
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10603
Налог (2 %)	533711
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**27219275**
НДС (12 %)	3266313
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**30485588**
Тендерная скидка (6%)	1829136,16
Итого к оплате	**28 656 451,84**

Принял:
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

_____

Эксперт технадзор
Эксперт Те ТОО "Музтау"

_____ **Актуреев М.**

Сдал: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"

_____ **Жарасбаев Д.Ж.**