1	2	3	4	5	6	7	8
47	11-240202-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1,0000**		**8022,33**	**8022**
		НР первого уровня	%	62,1		3836,36	3836
		НР второго уровня	%	3,6		426,91	427
		Накладные расходы	%	--		4263,27	4263
		Сметная прибыль	%	8		982,85	983
		Сметная стоимость:				**13268,46**	**13268**
48	23-020304-1618 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**11540,11**	**11540**
		НР второго уровня	%	3,6		415,44	415
		Накладные расходы	%	--		415,44	415
		Сметная прибыль	%	8		956,44	956
		Сметная стоимость:				**12912,00**	**12912**
49	23-020304-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Шаровой кран ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1862,77**	**1863**
		НР второго уровня	%	3,6		67,06	67
		Накладные расходы	%	--		67,06	67
		Сметная прибыль	%	8		154,39	154
		Сметная стоимость:				**2084,22**	**2084**
50	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**м3**	**31,0012**		**116,18**	**3602**
		НР первого уровня	%	59,1		23,82	738
		НР второго уровня	%	3,6		5,04	156
		Накладные расходы	%	--		28,86	895
		Сметная прибыль	%	8		11,60	360
		Сметная стоимость:				**156,64**	**4856**
51	11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,3334**		**1877,04**	**4380**
		НР первого уровня	%	59,1		1109,33	2589
		НР второго уровня	%	3,6		107,51	251

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1216,84	2839
		Сметная прибыль	%	8		247,51	578
		Сметная стоимость:				**3341,40**	**7797**
52	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м**	**м3**	**0,8269**		**24,57**	**20**
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	5
		НР второго уровня	%	3,6		1,09	1
		Накладные расходы	%	--		6,76	6
		Сметная прибыль	%	8		2,51	2
		Сметная стоимость:				**33,84**	**28**
53	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,7800**		**2929,16**	**2285**
		НР первого уровня	%	62,1		533,20	416
		НР второго уровня	%	3,6		124,64	97
		Накладные расходы	%	--		657,85	513
		Сметная прибыль	%	8		286,96	224
		Сметная стоимость:				**3873,96**	**3022**
54	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0120**		**223746,57**	**2685**
		НР первого уровня	%	62,1		114085,75	1369
		НР второго уровня	%	3,6		12161,96	146
		Накладные расходы	%	--		126247,72	1515
		Сметная прибыль	%	8		27999,54	336
		Сметная стоимость:				**377993,83**	**4536**
55	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0036**		**211156,07**	**760**
		НР первого уровня	%	62,1		109291,17	393
		НР второго уровня	%	3,6		11536,10	42
		Накладные расходы	%	--		120827,27	435
		Сметная прибыль	%	8		26558,67	96
		Сметная стоимость:				**358542,01**	**1291**
56	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**12,1200**		**749,63**	**9086**
		НР второго уровня	%	3,6		26,99	327

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		26,99	327
		Сметная прибыль	%	8		62,13	753
		Сметная стоимость:				**838,75**	**10166**
57	**23-010502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 50x4,6 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,6360**		**474,22**	**1724**
		НР второго уровня	%	3,6		17,07	62
		Накладные расходы	%	--		17,07	62
		Сметная прибыль	%	8		39,30	143
		Сметная стоимость:				**530,60**	**1929**
58	**11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0200**		**654067,65**	**13081**
		НР первого уровня	%	62,1		299196,51	5984
		НР второго уровня	%	3,6		34317,51	686
		Накладные расходы	%	--		333514,02	6670
		Сметная прибыль	%	8		79006,53	1580
		Сметная стоимость:				**1066588,21**	**21332**
59	**23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0000**		**979,48**	**19590**
		НР второго уровня	%	3,6		35,26	705
		Накладные расходы	%	--		35,26	705
		Сметная прибыль	%	8		81,18	1624
		Сметная стоимость:				**1095,92**	**21918**
		Ковер с контрольной трубкой -1шт					
60	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**1,0000**		**5283,31**	**5283**
		НР первого уровня	%	62,1		1942,41	1942
		НР второго уровня	%	3,6		260,13	260
		Накладные расходы	%	--		2202,54	2203
		Сметная прибыль	%	8		598,87	599
		Сметная стоимость:				**8084,72**	**8085**
61	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж ковера**	**т**	**0,0067**		**44544,74**	**299**
		НР первого уровня	%	60,9		24111,23	162

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		2471,61	17
		Накладные расходы	%	--		26582,85	178
		Сметная прибыль	%	8		5690,21	38
		Сметная стоимость:				**76817,79**	**516**
62	**23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Ковер для контрольной трубки**	**т**	**0,0067**		**324022,38**	**2161**
		НР второго уровня	%	3,6		11664,81	78
		Накладные расходы	%	--		11664,81	78
		Сметная прибыль	%	8		26854,97	179
		Сметная стоимость:				**362542,16**	**2418**
63	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,0140**		**22946,89**	**321**
		НР первого уровня	%	48,5		1726,53	24
		НР второго уровня	%	3,6		888,24	12
		Накладные расходы	%	--		2614,78	37
		Сметная прибыль	%	8		2044,93	29
		Сметная стоимость:				**27606,60**	**386**
64	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,0142**		**733,00**	**10**
		НР второго уровня	%	3,6		26,39	--
		Накладные расходы	%	--		26,39	--
		Сметная прибыль	%	8		60,75	1
		Сметная стоимость:				**820,14**	**12**
65	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**996,75**	**4984**
		НР первого уровня	%	62,1		359,14	1796
		НР второго уровня	%	3,6		48,81	244
		Накладные расходы	%	--		407,95	2040
		Сметная прибыль	%	8		112,38	562
		Сметная стоимость:				**1517,08**	**7585**
66	**23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**935,56**	**1871**

1	2		4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		33,68	67
		Накладные расходы	%	--		33,68	67
		Сметная прибыль	%	8		77,54	155
		Сметная стоимость:				**1046,78**	**2094**
67	**23-020304-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1016,08**	**2032**
		НР второго уровня	%	3,6		36,58	73
		Накладные расходы	%	--		36,58	73
		Сметная прибыль	%	8		84,21	168
		Сметная стоимость:				**1136,87**	**2274**
68	**23-020304-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2082,14**	**2082**
		НР второго уровня	%	3,6		74,96	75
		Накладные расходы	%	--		74,96	75
		Сметная прибыль	%	8		172,57	173
		Сметная стоимость:				**2329,66**	**2330**
69	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0080**		**671500,70**	**5372**
		НР первого уровня	%	62,1		281992,27	2256
		НР второго уровня	%	3,6		34325,75	275
		Накладные расходы	%	--		316318,02	2531
		Сметная прибыль	%	8		79025,50	632
		Сметная стоимость:				**1066844,21**	**8535**
70	**23-020101-0154 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**377,89**	**1134**
		НР второго уровня	%	3,6		13,60	41
		Накладные расходы	%	--		13,60	41
		Сметная прибыль	%	8		31,32	94
		Сметная стоимость:				**422,81**	**1268**
71	**11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**5,0000**		**1907,76**	**9539**

1	2		4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	58,7		802,17	4011
		НР второго уровня	%	3,6		97,56	488
		Накладные расходы	%	--		899,73	4499
		Сметная прибыль	%	8		224,60	1123
		Сметная стоимость:				**3032,09**	**15160**
72	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0500**		**329952,69**	**16498**
		НР второго уровня	%	3,6		11878,30	594
		Накладные расходы	%	--		11878,30	594
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	1367
		Сметная стоимость:				**369177,47**	**18459**
73	**11-130301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**0,2000**		**63,19**	**13**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	3
		НР второго уровня	%	3,6		2,88	1
		Накладные расходы	%	--		19,80	4
		Сметная прибыль	%	8		6,64	1
		Сметная стоимость:				**89,64**	**18**
74	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,2000**		**97,44**	**19**
		НР первого уровня	%	54,2		20,92	4
		НР второго уровня	%	3,6		4,26	1
		Накладные расходы	%	--		25,18	5
		Сметная прибыль	%	8		9,81	2
		Сметная стоимость:				**132,44**	**26**
75	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Крепления для трубопроводов**	**кг**	**2,2400**		**511,02**	**1145**
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	41
		Накладные расходы	%	--		18,40	41
		Сметная прибыль	%	8		42,35	95
		Сметная стоимость:				**571,77**	**1281**
		Опора для крепления трубопровода на стойке из труб д=108х4,0 Н=2,1м -2шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
76	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м**	**яма**	**2,0000**		**740,82**	**1482**
		НР первого уровня	%	59,1		176,73	353
		НР второго уровня	%	3,6		33,03	66
		Накладные расходы	%	--		209,76	420
		Сметная прибыль	%	8		76,05	152
		Сметная стоимость:				**1026,63**	**2053**
77	11-220101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	**0,0034**		**497386,04**	**1691**
		НР первого уровня	%	62,1		241702,80	822
		НР второго уровня	%	3,6		26607,20	90
		Накладные расходы	%	--		268310,00	912
		Сметная прибыль	%	8		61255,68	208
		Сметная стоимость:				**826951,72**	**2812**
78	23-011201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 300 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**3,4000**		**2384,63**	**8108**
		НР второго уровня	%	3,6		85,85	292
		Накладные расходы	%	--		85,85	292
		Сметная прибыль	%	8		197,64	672
		Сметная стоимость:				**2668,11**	**9072**
79	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	**Первый слой битумной грунтовки поверхностей а/ц труб**	**м2**	**3,2000**		**84,01**	**269**
		НР первого уровня	%	54,2		23,33	75
		НР второго уровня	%	3,6		3,86	12
		Накладные расходы	%	--		27,19	87
		Сметная прибыль	%	8		8,90	28
		Сметная стоимость:				**120,09**	**384**
80	11-130301-0102 РСНБ РК 2015	**Последующий слой битумной грунтовки поверхностей а/ц труб**	**м2**	**3,2000**		**69,79**	**223**
		НР первого уровня	%	54,2		23,33	75
		НР второго уровня	%	3,6		3,35	11
		Накладные расходы	%	--		26,68	85
		Сметная прибыль	%	8		7,72	25
		Сметная стоимость:				**104,19**	**333**

1	2	3	4	5	6	7	8
81	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,1200**		**3354,83**	**403**
		НР первого уровня	%	50,8		478,06	57
		НР второго уровня	%	3,6		137,98	17
		Накладные расходы	%	--		616,04	74
		Сметная прибыль	%	8		317,67	38
		Сметная стоимость:				**4288,54**	**515**
82	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство монолит. бетона под опоры, В15**	**м3**	**0,1400**		**26261,24**	**3677**
		НР первого уровня	%	48,5		2100,56	294
		НР второго уровня	%	3,6		1021,02	143
		Накладные расходы	%	--		3121,59	437
		Сметная прибыль	%	8		2350,63	329
		Сметная стоимость:				**31733,45**	**4443**
83	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,1421**		**733,00**	**104**
		НР второго уровня	%	3,6		26,39	4
		Накладные расходы	%	--		26,39	4
		Сметная прибыль	%	8		60,75	9
		Сметная стоимость:				**820,14**	**117**
84	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**	**т**	**0,0691**		**78343,14**	**5410**
		НР первого уровня	%	60,9		40375,47	2788
		НР второго уровня	%	3,6		4273,87	295
		Накладные расходы	%	--		44649,34	3083
		Сметная прибыль	%	8		9839,40	680
		Сметная стоимость:				**132831,87**	**9173**
85	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0075**		**329952,69**	**2475**
		НР второго уровня	%	3,6		11878,30	89
		Накладные расходы	%	--		11878,30	89
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	205
		Сметная стоимость:				**369177,47**	**2769**

1	2		4	5	6	7	8
86	**23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм**	**м**	**6,0000**		**2201,92**	**13212**
		НР второго уровня	%	3,6		79,27	476
		Накладные расходы	%	--		79,27	476
		Сметная прибыль	%	8		182,50	1095
		Сметная стоимость:				**2463,68**	**14782**
		Испытание					
87	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**20,0000**		**378,08**	**7562**
		НР первого уровня	%	60,4		223,71	4474
		НР второго уровня	%	3,6		21,66	433
		Накладные расходы	%	--		245,37	4907
		Сметная прибыль	%	8		49,88	998
		Сметная стоимость:				**673,33**	**13467**
88	**11-250127-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**0,0200**		**754972,07**	**15099**
		НР первого уровня	%	58,7		180183,49	3604
		НР второго уровня	%	3,6		33665,60	673
		Накладные расходы	%	--		213849,09	4277
		Сметная прибыль	%	8		77505,69	1550
		Сметная стоимость:				**1046326,85**	**20927**
89	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: краны. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**996,75**	**997**
		НР первого уровня	%	62,1		359,14	359
		НР второго уровня	%	3,6		48,81	49
		Накладные расходы	%	--		407,95	408
		Сметная прибыль	%	8		112,38	112
		Сметная стоимость:				**1517,08**	**1517**
90	**23-020303-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Шаровой кран ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**470,39**	**470**
		НР второго уровня	%	3,6		16,93	17
		Накладные расходы	%	--		16,93	17
		Сметная прибыль	%	8		38,99	39

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**526,31**	**526**
91	**11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0060**		**654067,65**	**3924**
		НР первого уровня	%	62,1		299196,51	1795
		НР второго уровня	%	3,6		34317,51	206
		Накладные расходы	%	--		333514,02	2001
		Сметная прибыль	%	8		79006,53	474
		Сметная стоимость:				**1066588,21**	**6400**
92	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0000**		**395,29**	**2372**
		НР второго уровня	%	3,6		14,23	85
		Накладные расходы	%	--		14,23	85
		Сметная прибыль	%	8		32,76	197
		Сметная стоимость:				**442,28**	**2654**
93	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0028**		**671500,70**	**1880**
		НР первого уровня	%	62,1		281992,27	790
		НР второго уровня	%	3,6		34325,75	96
		Накладные расходы	%	--		316318,02	886
		Сметная прибыль	%	8		79025,50	221
		Сметная стоимость:				**1066844,21**	**2987**
94	**23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**164,07**	**328**
		НР второго уровня	%	3,6		5,91	12
		Накладные расходы	%	--		5,91	12
		Сметная прибыль	%	8		13,60	27
		Сметная стоимость:				**183,57**	**367**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**201086**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**38044**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**33590**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4454**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10254**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				3945
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2950
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				995
		Сметная прибыль -	Тенге				2290
		Накладные расходы -	Тенге				7741
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				4474
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3267
		Сметная прибыль -	Тенге				7522
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				270882
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				81
		Сметная заработная плата -	Тенге				67555
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		Тенге				1901800
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				149158
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				54299
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				13468
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				440980
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1257363
	Накладные расходы I уровня		Тенге				93887
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1995687
	Накладные расходы II уровня		Тенге				71845
	ИТОГО:		Тенге				2067532
	Сметная прибыль		Тенге				165403
	ИТОГО :		Тенге				2232934

ЯСЛИ - САД "ШУГЫЛА"

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		Фундамента под оборудование ФОМ-1 -2 шт					
1	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,5864**		**2156,37**	**16359**
		НР первого уровня	%	59,1		1274,41	9668
		НР второго уровня	%	3,6		123,51	937
		Накладные расходы	%	--		1397,92	10605
		Сметная прибыль	%	8		284,34	2157
		Сметная стоимость:				**3838,64**	**29121**
2	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,2880**		**133,66**	**38**
		НР первого уровня	%	59,1		61,33	18