1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		7,02	2
		Накладные расходы	%	--		68,35	20
		Сметная прибыль	%	8		16,16	5
		Сметная стоимость:				**218,18**	**63**
3	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,3999**		**731,32**	**4680**
		НР первого уровня	%	59,1		432,21	2766
		НР второго уровня	%	3,6		41,89	268
		Накладные расходы	%	--		474,10	3034
		Сметная прибыль	%	8		96,43	617
		Сметная стоимость:				**1301,85**	**8332**
4	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ. 100 мм**	**м2 покрытия**	**3,4500**		**2711,77**	**9356**
		НР первого уровня	%	60,9		307,33	1060
		НР второго уровня	%	3,6		108,69	375
		Накладные расходы	%	--		416,02	1435
		Сметная прибыль	%	8		250,22	863
		Сметная стоимость:				**3378,02**	**11654**
5	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,6000**		**27407,12**	**43851**
		НР первого уровня	%	48,5		1723,36	2757
		НР второго уровня	%	3,6		1048,70	1678
		Накладные расходы	%	--		2772,05	4435
		Сметная прибыль	%	8		2414,33	3863
		Сметная стоимость:				**32593,50**	**52150**
6	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,0189**		**201545,34**	**3809**
		НР второго уровня	%	3,6		7255,63	137
		Накладные расходы	%	--		7255,63	137
		Сметная прибыль	%	8		16704,08	316
		Сметная стоимость:				**225505,05**	**4262**
7	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**4,5000**		**748,24**	**3367**
		НР первого уровня	%	50,8		102,26	460
		НР второго уровня	%	3,6		30,62	138
		Накладные расходы	%	--		132,88	598

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		70,49	317
		Сметная стоимость:				**951,60**	**4282**
		Газоход металлический					
8	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических газоход**	**т конструкций**	**0,1195**		**73774,48**	**8815**
		НР первого уровня	%	60,9		42962,98	5133
		НР второго уровня	%	3,6		4202,55	502
		Накладные расходы	%	--		47165,53	5635
		Сметная прибыль	%	8		9675,20	1156
		Сметная стоимость:				**130615,21**	**15606**
9	**23-010201-0235 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0750**		**5454,10**	**11317**
		НР второго уровня	%	3,6		196,35	407
		Накладные расходы	%	--		196,35	407
		Сметная прибыль	%	8		452,04	938
		Сметная стоимость:				**6102,48**	**12663**
10	**23-020101-0268 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**10361,06**	**20722**
		НР второго уровня	%	3,6		373,00	746
		Накладные расходы	%	--		373,00	746
		Сметная прибыль	%	8		858,72	1717
		Сметная стоимость:				**11592,78**	**23186**
11	**11-130301-0405 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз**	**м2**	**2,0000**		**143,52**	**287**
		НР первого уровня	%	54,2		17,03	34
		НР второго уровня	%	3,6		5,78	12
		Накладные расходы	%	--		22,81	46
		Сметная прибыль	%	8		13,31	27
		Сметная стоимость:				**179,64**	**359**
12	**11-130301-1412 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза**	**м2**	**2,0000**		**231,68**	**463**
		НР первого уровня	%	54,2		6,99	14
		НР второго уровня	%	3,6		8,59	17
		Накладные расходы	%	--		15,58	31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		19,78	40
		Сметная стоимость:				**267,04**	**534**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**123066**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**20341**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**16778**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3563**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8204**
		Накладные расходы -	Тенге				**5635**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5133**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**502**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1156**
		Накладные расходы -	Тенге				**1153**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2655**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**162211**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37919**

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3,0000**		**1748,77**	**5246**
		НР первого уровня	%	42,8		349,76	1049
		НР второго уровня	%	3,6		75,55	227
		Накладные расходы	%	--		425,30	1276
		Сметная прибыль	%	8		173,93	522
		Сметная стоимость:				**2348,00**	**7044**
14	**23-070204-1705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Автоматы АП50 4Р 10 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**4688,71**	**9377**
		НР второго уровня	%	3,6		168,79	338
		Накладные расходы	%	--		168,79	338
		Сметная прибыль	%	8		388,60	777
		Сметная стоимость:				**5246,10**	**10492**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	23-070204-1603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3181,02**	**3181**
		НР второго уровня	%	3,6		114,52	115
		Накладные расходы	%	--		114,52	115
		Сметная прибыль	%	8		263,64	264
		Сметная стоимость:				**3559,18**	**3559**
16	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**4,0000**		**315,44**	**1262**
		НР первого уровня	%	42,8		131,57	526
		НР второго уровня	%	3,6		16,09	64
		Накладные расходы	%	--		147,66	591
		Сметная прибыль	%	8		37,05	148
		Сметная стоимость:				**500,15**	**2001**
17	23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220**	**шт.**	**4,0000**		**214,25**	**857**
		НР второго уровня	%	3,6		7,71	31
		Накладные расходы	%	--		7,71	31
		Сметная прибыль	%	8		17,76	71
		Сметная стоимость:				**239,72**	**959**
18	23-070202-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Коробки для встраивания выключателей и розеток**	**шт.**	**3,0000**		**63,26**	**190**
		НР второго уровня	%	3,6		2,28	7
		Накладные расходы	%	--		2,28	7
		Сметная прибыль	%	8		5,24	16
		Сметная стоимость:				**70,78**	**212**
19	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**20,0000**		**146,91**	**2938**
		НР первого уровня	%	42,8		57,01	1140
		НР второго уровня	%	3,6		7,34	147
		Накладные расходы	%	--		64,35	1287
		Сметная прибыль	%	8		16,90	338
		Сметная стоимость:				**228,15**	**4563**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	23-070202-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кабель-канал 20х10, длиной 2,0 м, типа ИЭК**	**шт.**	**10,0000**		**183,67**	**1837**
		НР второго уровня	%	3,6		6,61	66
		Накладные расходы	%	--		6,61	66
		Сметная прибыль	%	8		15,22	152
		Сметная стоимость:				**205,50**	**2055**
21	21-130207-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Дюбели универсальные для крепления электротехнических коробов HUD-1 5 мм х 25 мм**	**шт.**	**500,0000**		**5,00**	**2500**
		НР второго уровня	%	3,6		0,18	90
		Накладные расходы	%	--		0,18	90
		Сметная прибыль	%	8		0,41	207
		Сметная стоимость:				**5,59**	**2797**
22	ООО"Центр промышленного оборудования"	**Переносной Бензиновй Генератор Fubag 3300**	**шт**	**1,0000**		**135517,86**	**135518**
		НР второго уровня	%	3,6		4878,64	4879
		Накладные расходы	%	--		4878,64	4879
		Сметная прибыль	%	8		11231,72	11232
		Сметная стоимость:				**151628,22**	**151628**
		Кабельные изделия					
23	13-080206-0801 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	**м**	**20,0000**		**17,21**	**344**
		НР первого уровня	%	42,8		3,54	71
		НР второго уровня	%	3,6		0,75	15
		Накладные расходы	%	--		4,29	86
		Сметная прибыль	%	8		1,72	34
		Сметная стоимость:				**23,22**	**464**
24	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0200**		**157114,83**	**3142**
		НР второго уровня	%	3,6		5656,13	113
		Накладные расходы	%	--		5656,13	113
		Сметная прибыль	%	8		13021,68	260

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**175792,64**	**3516**
25	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**15,0000**		**192,01**	**2880**
		НР первого уровня	%	42,8		48,00	720
		НР второго уровня	%	3,6		8,64	130
		Накладные расходы	%	--		56,64	850
		Сметная прибыль	%	8		19,89	298
		Сметная стоимость:				**268,55**	**4028**
26	**13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**15,0000**		**292,09**	**4381**
		НР первого уровня	%	42,8		93,73	1406
		НР второго уровня	%	3,6		13,89	208
		Накладные расходы	%	--		107,62	1614
		Сметная прибыль	%	8		31,98	480
		Сметная стоимость:				**431,69**	**6475**
27	**23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,0000**		**260,82**	**3912**
		НР второго уровня	%	3,6		9,39	141
		Накладные расходы	%	--		9,39	141
		Сметная прибыль	%	8		21,62	324
		Сметная стоимость:				**291,83**	**4377**
28	**23-060144-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0200**		**190013,26**	**3800**
		НР второго уровня	%	3,6		6840,48	137
		Накладные расходы	%	--		6840,48	137
		Сметная прибыль	%	8		15748,30	315
		Сметная стоимость:				**212602,04**	**4252**
		Молниезащита					
29	**11-330109-0115 РСНБ РК 2015**	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	**т**	**0,0189**		**110686,98**	**2086**
		НР первого уровня	%	61,7		33173,55	625
		НР второго уровня	%	3,6		5178,98	98
		Накладные расходы	%	--		38352,53	723
		Сметная прибыль	%	8		11923,16	225

1	2	Страница 29	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость: Страница 182				160962,67	3034
30	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,0189		329952,69	6220
		НР второго уровня	%	3,6		11878,30	224
		Накладные расходы	%	--		11878,30	224
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	515
		Сметная стоимость:				369177,47	6959
		Заземление					
31	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	10,0000		2404,81	24048
		НР первого уровня	%	42,8		253,47	2535
		НР второго уровня	%	3,6		95,70	957
		Накладные расходы	%	--		349,17	3492
		Сметная прибыль	%	8		220,32	2203
		Сметная стоимость:				2974,29	29743
32	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	6,0000		332,96	1998
		НР первого уровня	%	42,8		56,86	341
		НР второго уровня	%	3,6		14,03	84
		Накладные расходы	%	--		70,89	425
		Сметная прибыль	%	8		32,31	194
		Сметная стоимость:				436,16	2617
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				215719
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				15305
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				7788
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				7517
		Сметная прибыль -	Тенге				17304
		Накладные расходы -	Тенге				813
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				625
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				188
		Сметная прибыль -	Тенге				432
		Накладные расходы -	Тенге				224
		Сметная прибыль -	Тенге				515
		Накладные расходы -	Тенге				141
		Сметная прибыль -	Тенге				324
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				250777
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				19210
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ					
34	11-180101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлы на твердом топливе. Демонтаж**	котел	2,0000		12637,79	25276
		НР первого уровня	%	60,4		7381,62	14763
		НР второго уровня	%	3,6		720,70	1441
		Накладные расходы	%	--		8102,32	16205
		Сметная прибыль	%	8		1659,21	3318
		Сметная стоимость:				22399,31	44799
35	11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	котел	2,0000		55132,90	110266
		НР первого уровня	%	60,4		23745,44	47491
		НР второго уровня	%	3,6		2839,62	5679
		Накладные расходы	%	--		26585,06	53170
		Сметная прибыль	%	8		6537,44	13075
		Сметная стоимость:				88255,40	176511
36	Ком.пред.ТОО "Ансар Сервис"	**Котел прроизв. 150000 ккал/час, 174 КВа**	шт	2,0000		483750,00	967500
		НР второго уровня	%	3,6		17415,00	34830
		Накладные расходы	%	--		17415,00	34830
		Сметная прибыль	%	8		40093,20	80186
		Сметная стоимость:				541258,20	1082516
37	11-190201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка**	устройство	2,0000		5838,72	11677
		НР первого уровня	%	60,4		3496,73	6993
		НР второго уровня	%	3,6		336,08	672
		Накладные расходы	%	--		3832,81	7666
		Сметная прибыль	%	8		773,72	1547
		Сметная стоимость:				10445,25	20891
38	Ком.пред.ТОО "Ансар Сервис"	**Горелка газовая Ecoflam MaxGaz 170**	шт	2,0000		500223,21	1000446
		НР второго уровня	%	3,6		18008,04	36016
		Накладные расходы	%	--		18008,04	36016
		Сметная прибыль	%	8		41458,50	82917

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**559689,75**	**1119380**
39	**13-120901-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**679,02**	**679**
		НР первого уровня	%	40,6		243,27	243
		НР второго уровня	%	3,6		33,20	33
		Накладные расходы	%	--		276,47	276
		Сметная прибыль	%	8		76,44	76
		Сметная стоимость:				**1031,92**	**1032**
40	**23-051401-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ**	**шт.**	**2,0000**		**80058,53**	**160117**
		НР второго уровня	%	3,6		2882,11	5764
		Накладные расходы	%	--		2882,11	5764
		Сметная прибыль	%	8		6635,25	13271
		Сметная стоимость:				**89575,89**	**179152**
41	**11-190801-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**6172,33**	**6172**
		НР первого уровня	%	60,4		2246,43	2246
		НР второго уровня	%	3,6		303,08	303
		Накладные расходы	%	--		2549,50	2550
		Сметная прибыль	%	8		697,75	698
		Сметная стоимость:				**9419,58**	**9420**
42	**23-051208-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтры газовый d 25 мм**	**шт.**	**1,0000**		**11968,68**	**11969**
		НР второго уровня	%	3,6		430,87	431
		Накладные расходы	%	--		430,87	431
		Сметная прибыль	%	8		991,96	992
		Сметная стоимость:				**13391,52**	**13392**
43	**11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**587,92**	**2352**
		НР первого уровня	%	60,4		328,95	1316
		НР второго уровня	%	3,6		33,01	132
		Накладные расходы	%	--		361,96	1448
		Сметная прибыль	%	8		75,99	304

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1025,87**	**4103**
44	**11-160401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50,0000**		**802,11**	**40105**
		НР первого уровня	%	60,4		433,66	21683
		НР второго уровня	%	3,6		44,49	2224
		Накладные расходы	%	--		478,15	23907
		Сметная прибыль	%	8		102,42	5121
		Сметная стоимость:				**1382,68**	**69134**
45	**23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**303,54**	**1214**
		НР второго уровня	%	3,6		10,93	44
		Накладные расходы	%	--		10,93	44
		Сметная прибыль	%	8		25,16	101
		Сметная стоимость:				**339,62**	**1358**
46	**23-010201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0000**		**690,17**	**13803**
		НР второго уровня	%	3,6		24,85	497
		Накладные расходы	%	--		24,85	497
		Сметная прибыль	%	8		57,20	1144
		Сметная стоимость:				**772,22**	**15444**
47	**23-010201-0168 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,0000**		**897,44**	**26923**
		НР второго уровня	%	3,6		32,31	969
		Накладные расходы	%	--		32,31	969
		Сметная прибыль	%	8		74,38	2231
		Сметная стоимость:				**1004,13**	**30124**
48	**11-160301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**291,86**	**584**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	330
		НР второго уровня	%	3,6		16,45	33

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		181,59	363
		Сметная прибыль	%	8		37,88	76
		Сметная стоимость:				**511,33**	**1023**
49	**11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**292,15**	**1753**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	991
		НР второго уровня	%	3,6		16,46	99
		Накладные расходы	%	--		181,60	1090
		Сметная прибыль	%	8		37,90	227
		Сметная стоимость:				**511,65**	**3070**
50	**11-160301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**292,52**	**2340**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	1321
		НР второго уровня	%	3,6		16,48	132
		Накладные расходы	%	--		181,61	1453
		Сметная прибыль	%	8		37,93	303
		Сметная стоимость:				**512,06**	**4097**
51	**11-160301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**293,17**	**4104**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	2312
		НР второго уровня	%	3,6		16,50	231
		Накладные расходы	%	--		181,64	2543
		Сметная прибыль	%	8		37,98	532
		Сметная стоимость:				**512,80**	**7179**
52	**23-010103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0000**		**280,17**	**560**
		НР второго уровня	%	3,6		10,09	20
		Накладные расходы	%	--		10,09	20
		Сметная прибыль	%	8		23,22	46
		Сметная стоимость:				**313,48**	**627**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	23-010103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**6,0000**		**362,99**	**2178**
		НР второго уровня	%	3,6		13,07	78
		Накладные расходы	%	--		13,07	78
		Сметная прибыль	%	8		30,08	181
		Сметная стоимость:				**406,14**	**2437**
54	23-010103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**8,0000**		**513,30**	**4106**
		НР второго уровня	%	3,6		18,48	148
		Накладные расходы	%	--		18,48	148
		Сметная прибыль	%	8		42,54	340
		Сметная стоимость:				**574,32**	**4595**
55	23-010103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**14,0000**		**660,54**	**9248**
		НР второго уровня	%	3,6		23,78	333
		Накладные расходы	%	--		23,78	333
		Сметная прибыль	%	8		54,75	766
		Сметная стоимость:				**739,06**	**10347**
56	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1682,60**	**10096**
		НР первого уровня	%	60,4		802,20	4813
		НР второго уровня	%	3,6		89,45	537
		Накладные расходы	%	--		891,65	5350
		Сметная прибыль	%	8		205,94	1236
		Сметная стоимость:				**2780,19**	**16681**
57	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1704,34**	**13635**
		НР первого уровня	%	60,4		808,44	6468
		НР второго уровня	%	3,6		90,46	724
		Накладные расходы	%	--		898,90	7191
		Сметная прибыль	%	8		208,26	1666