1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2811,50**	**22492**
58	**23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**2643,22**	**15859**
		НР второго уровня	%	3,6		95,16	571
		Накладные расходы	%	--		95,16	571
		Сметная прибыль	%	8		219,07	1314
		Сметная стоимость:				**2957,45**	**17745**
59	**23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**3384,16**	**27073**
		НР второго уровня	%	3,6		121,83	975
		Накладные расходы	%	--		121,83	975
		Сметная прибыль	%	8		280,48	2244
		Сметная стоимость:				**3786,47**	**30292**
60	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5,0000**		**765,61**	**3828**
		НР второго уровня	%	3,6		27,56	138
		Накладные расходы	%	--		27,56	138
		Сметная прибыль	%	8		63,45	317
		Сметная стоимость:				**856,63**	**4283**
61	**11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**	**бак**	**1,0000**		**13619,39**	**13619**
		НР первого уровня	%	60,4		2079,84	2080
		НР второго уровня	%	3,6		565,17	565
		Накладные расходы	%	--		2645,01	2645
		Сметная прибыль	%	8		1301,15	1301
		Сметная стоимость:				**17565,56**	**17566**
62	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1704,34**	**1704**
		НР первого уровня	%	60,4		808,44	808
		НР второго уровня	%	3,6		90,46	90
		Накладные расходы	%	--		898,90	899

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		208,26	208
		Сметная стоимость:				**2811,50**	**2811**
63	23-041001-6701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапаны обратные поворотные 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 32 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**20780,74**	**20781**
		НР второго уровня	%	3,6		748,11	748
		Накладные расходы	%	--		748,11	748
		Сметная прибыль	%	8		1722,31	1722
		Сметная стоимость:				**23251,15**	**23251**
64	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**14,0000**		**3057,06**	**42799**
		НР первого уровня	%	60,4		1434,91	20089
		НР второго уровня	%	3,6		161,71	2264
		Накладные расходы	%	--		1596,62	22353
		Сметная прибыль	%	8		372,29	5212
		Сметная стоимость:				**5025,98**	**70364**
65	23-041001-6703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапаны обратные поворотные 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 80 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**48653,28**	**97307**
		НР второго уровня	%	3,6		1751,52	3503
		Накладные расходы	%	--		1751,52	3503
		Сметная прибыль	%	8		4032,38	8065
		Сметная стоимость:				**54437,18**	**108874**
66	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**4,0000**		**34764,33**	**139057**
		НР второго уровня	%	3,6		1251,52	5006
		Накладные расходы	%	--		1251,52	5006
		Сметная прибыль	%	8		2881,27	11525
		Сметная стоимость:				**38897,11**	**155588**
67	23-040101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**8,0000**		**8943,39**	**71547**
		НР второго уровня	%	3,6		321,96	2576

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		321,96	2576
		Сметная прибыль	%	8		741,23	5930
		Сметная стоимость:				**10006,58**	**80053**
68	**11-160601-0502 РСНБ РК 2015**	**Клапаны пружинные, диаметр до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**3897,96**	**7796**
		НР первого уровня	%	60,4		813,39	1627
		НР второго уровня	%	3,6		169,61	339
		Накладные расходы	%	--		983,00	1966
		Сметная прибыль	%	8		390,48	781
		Сметная стоимость:				**5271,44**	**10543**
69	**ООО"БК-арматура"**	**Предохранительный клапан д-50 мм 17с28нж**	**шт**	**2,0000**		**54374,15**	**108748**
		НР второго уровня	%	3,6		1957,47	3915
		Накладные расходы	%	--		1957,47	3915
		Сметная прибыль	%	8		4506,53	9013
		Сметная стоимость:				**60838,15**	**121676**
70	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**6,0000**		**1620,68**	**9724**
		НР первого уровня	%	60,4		179,05	1074
		НР второго уровня	%	3,6		64,79	389
		Накладные расходы	%	--		243,84	1463
		Сметная прибыль	%	8		149,16	895
		Сметная стоимость:				**2013,68**	**12082**
71	**23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны трехходовой 11б18бк, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**1093,25**	**6560**
		НР второго уровня	%	3,6		39,36	236
		Накладные расходы	%	--		39,36	236
		Сметная прибыль	%	8		90,61	544
		Сметная стоимость:				**1223,22**	**7339**
72	**23-021104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Штуцеры длиной 200 мм**	**шт.**	**6,0000**		**546,02**	**3276**
		НР второго уровня	%	3,6		19,66	118
		Накладные расходы	%	--		19,66	118
		Сметная прибыль	%	8		45,25	272

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**610,93**	**3666**
73	**11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**2608,51**	**5217**
		НР первого уровня	%	60,4		186,03	372
		НР второго уровня	%	3,6		100,60	201
		Накладные расходы	%	--		286,64	573
		Сметная прибыль	%	8		231,61	463
		Сметная стоимость:				**3126,75**	**6254**
74	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,0000**		**57,98**	**348**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	102
		НР второго уровня	%	3,6		2,70	16
		Накладные расходы	%	--		19,62	118
		Сметная прибыль	%	8		6,21	37
		Сметная стоимость:				**83,80**	**503**
75	**11-130301-0806 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	**м2**	**6,0000**		**62,35**	**374**
		НР первого уровня	%	54,2		10,08	60
		НР второго уровня	%	3,6		2,61	16
		Накладные расходы	%	--		12,69	76
		Сметная прибыль	%	8		6,00	36
		Сметная стоимость:				**81,04**	**486**
76	**11-260101-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	**м3 изоляции**	**1,8000**		**27981,07**	**50366**
		НР первого уровня	%	55,3		10369,33	18665
		НР второго уровня	%	3,6		1380,61	2485
		Накладные расходы	%	--		11749,95	21150
		Сметная прибыль	%	8		3178,48	5721
		Сметная стоимость:				**42909,50**	**77237**
77	**21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,8000**		**8873,84**	**15973**
		НР второго уровня	%	3,6		319,46	575
		Накладные расходы	%	--		319,46	575
		Сметная прибыль	%	8		735,46	1324
		Сметная стоимость:				**9928,76**	**17872**

1	2	3	4	5	6	7	8
78	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**29,0000**		**419,31**	**12160**
		НР первого уровня	%	55,3		153,44	4450
		НР второго уровня	%	3,6		20,62	598
		Накладные расходы	%	--		174,06	5048
		Сметная прибыль	%	8		47,47	1377
		Сметная стоимость:				**640,84**	**18584**
79	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000 м2**	**0,0290**		**211499,60**	**6133**
		НР второго уровня	%	3,6		7613,99	221
		Накладные расходы	%	--		7613,99	221
		Сметная прибыль	%	8		17529,09	508
		Сметная стоимость:				**236642,67**	**6863**
80	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**19,0000**		**1611,08**	**30611**
		НР первого уровня	%	55,3		798,42	15170
		НР второго уровня	%	3,6		86,74	1648
		Накладные расходы	%	--		885,16	16818
		Сметная прибыль	%	8		199,70	3794
		Сметная стоимость:				**2695,94**	**51223**
81	21-050104-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0933**		**246486,54**	**22995**
		НР второго уровня	%	3,6		8873,52	828
		Накладные расходы	%	--		8873,52	828
		Сметная прибыль	%	8		20428,80	1906
		Сметная стоимость:				**275788,86**	**25728**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3140959**
		В том числе:	Тенге				**1967946**
		Стоимость оборудования -	Тенге				**70846**
		Накладные расходы -	Тенге				**163103**
		Сметная прибыль -					

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**2201896**
		Накладные расходы -	Тенге				**276**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**243**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**76**
		Накладные расходы -	Тенге				**44833**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**38447**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6386**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14703**
		Накладные расходы -	Тенге				**178903**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**136778**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**42125**
		Сметная прибыль -	Тенге				**96982**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**3710684**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**357**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**296582**
		ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
		Внутренний газопровод					
82	**13-110203-0101 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	**шт.**	**1,0000**		**863,82**	**864**
		НР первого уровня	%	44		380,08	380
		НР второго уровня	%	3,6		44,78	45
		Накладные расходы	%	--		424,86	425
		Сметная прибыль	%	8		103,09	103
		Сметная стоимость:				**1391,78**	**1392**
83	**ТОО"Казприбор"**	**Счетчики газовые G-25**	**шт.**	**1,0000**		**125000,00**	**125000**
		НР второго уровня	%	3,6		4500,00	4500
		Накладные расходы	%	--		4500,00	4500
		Сметная прибыль	%	8		10360,00	10360
		Сметная стоимость:				**139860,00**	**139860**
84	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**1704,34**	**8522**
		НР первого уровня	%	60,4		808,44	4042
		НР второго уровня	%	3,6		90,46	452
		Накладные расходы	%	--		898,90	4494
		Сметная прибыль	%	8		208,26	1041
		Сметная стоимость:				**2811,50**	**14057**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	23-040909-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,0000**		**9243,34**	**46217**
		НР второго уровня	%	3,6		332,76	1664
		Накладные расходы	%	--		332,76	1664
		Сметная прибыль	%	8		766,09	3830
		Сметная стоимость:				**10342,19**	**51711**
86	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1682,60**	**3365**
		НР первого уровня	%	60,4		802,20	1604
		НР второго уровня	%	3,6		89,45	179
		Накладные расходы	%	--		891,65	1783
		Сметная прибыль	%	8		205,94	412
		Сметная стоимость:				**2780,19**	**5560**
87	23-040909-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**6960,02**	**13920**
		НР второго уровня	%	3,6		250,56	501
		Накладные расходы	%	--		250,56	501
		Сметная прибыль	%	8		576,85	1154
		Сметная стоимость:				**7787,43**	**15575**
		Контроль загазованности					
88	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**10728,39**	**10728**
		НР первого уровня	%	40,6		4307,94	4308
		НР второго уровня	%	3,6		541,31	541
		Накладные расходы	%	--		4849,25	4849
		Сметная прибыль	%	8		1246,21	1246
		Сметная стоимость:				**16823,86**	**16824**
89	прайс ООО"Компания Водгазучет"	**Сигнализатор загазованности САКЗ-МК-1-1 с клапаном КЗГУИ DN32мм**	**шт**	**1,0000**		**27920,31**	**27920**
		НР второго уровня	%	3,6		1005,13	1005
		Накладные расходы	%	--		1005,13	1005
		Сметная прибыль	%	8		2314,04	2314

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**31239,48**	**31239**
90	**11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**28,6000**		**587,92**	**16814**
		НР первого уровня	%	60,4		328,95	9408
		НР второго уровня	%	3,6		33,01	944
		Накладные расходы	%	--		361,96	10352
		Сметная прибыль	%	8		75,99	2173
		Сметная стоимость:				**1025,87**	**29340**
91	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,0000**		**395,29**	**6325**
		НР второго уровня	%	3,6		14,23	228
		Накладные расходы	%	--		14,23	228
		Сметная прибыль	%	8		32,76	524
		Сметная стоимость:				**442,28**	**7077**
92	**23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**14,0000**		**166,32**	**2328**
		НР второго уровня	%	3,6		5,99	84
		Накладные расходы	%	--		5,99	84
		Сметная прибыль	%	8		13,78	193
		Сметная стоимость:				**186,09**	**2605**
		Футляр через стену L=0,7, труба д-63х3,8 мм -2 шт					
93	**11-160401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,4000**		**701,34**	**982**
		НР первого уровня	%	60,4		389,53	545
		НР второго уровня	%	3,6		39,27	55
		Накладные расходы	%	--		428,80	600
		Сметная прибыль	%	8		90,41	127
		Сметная стоимость:				**1220,55**	**1709**
94	**23-010201-0153 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,4000**		**838,53**	**1174**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		30,19	42
		Накладные расходы	%	--		30,19	42
		Сметная прибыль	%	8		69,50	97
		Сметная стоимость:				**938,21**	**1314**
95	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм**	**м**	**1,4000**		**961,12**	**1346**
		НР первого уровня	%	62,1		499,23	699
		НР второго уровня	%	3,6		52,57	74
		Накладные расходы	%	--		551,80	773
		Сметная прибыль	%	8		121,03	169
		Сметная стоимость:				**1633,95**	**2288**
96	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**	**футляр**	**2,0000**		**23157,79**	**46316**
		НР первого уровня	%	62,1		4423,86	8848
		НР второго уровня	%	3,6		992,94	1986
		Накладные расходы	%	--		5416,80	10834
		Сметная прибыль	%	8		2285,97	4572
		Сметная стоимость:				**30860,56**	**61721**
		Опора из труб д-57х3,5					
97	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0406**		**78343,14**	**3181**
		НР первого уровня	%	60,9		40375,47	1639
		НР второго уровня	%	3,6		4273,87	174
		Накладные расходы	%	--		44649,34	1813
		Сметная прибыль	%	8		9839,40	399
		Сметная стоимость:				**132831,87**	**5393**
98	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,8000**		**865,25**	**7614**
		НР второго уровня	%	3,6		31,15	274
		Накладные расходы	%	--		31,15	274
		Сметная прибыль	%	8		71,71	631
		Сметная стоимость:				**968,11**	**8519**
99	**11-260101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0,6000**		**29637,16**	**17782**
		НР первого уровня	%	55,3		9659,30	5796

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1414,67	849
		Накладные расходы	%	--		11073,97	6644
		Сметная прибыль	%	8		3256,89	1954
		Сметная стоимость:				**43968,01**	**26381**
100	**21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,6000**		**11507,05**	**6904**
		НР второго уровня	%	3,6		414,25	249
		Накладные расходы	%	--		414,25	249
		Сметная прибыль	%	8		953,70	572
		Сметная стоимость:				**12875,01**	**7725**
101	**11-130301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**3,9400**		**63,19**	**249**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	67
		НР второго уровня	%	3,6		2,88	11
		Накладные расходы	%	--		19,80	78
		Сметная прибыль	%	8		6,64	26
		Сметная стоимость:				**89,64**	**353**
102	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**3,9400**		**97,44**	**384**
		НР первого уровня	%	54,2		20,92	82
		НР второго уровня	%	3,6		4,26	17
		Накладные расходы	%	--		25,18	99
		Сметная прибыль	%	8		9,81	39
		Сметная стоимость:				**132,44**	**522**
103	**11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0220**		**666992,72**	**14674**
		НР первого уровня	%	58,7		119144,24	2621
		НР второго уровня	%	3,6		28300,93	623
		Накладные расходы	%	--		147445,18	3244
		Сметная прибыль	%	8		65155,03	1433
		Сметная стоимость:				**879592,93**	**19351**
104	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**22,0000**		**378,08**	**8318**
		НР первого уровня	%	60,4		223,71	4922
		НР второго уровня	%	3,6		21,66	477

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		245,37	5398
		Сметная прибыль	%	8		49,88	1097
		Сметная стоимость:				**673,33**	**14813**
105	**23-020101-0121 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**6,0000**		**186,80**	**1121**
		НР второго уровня	%	3,6		6,72	40
		Накладные расходы	%	--		6,72	40
		Сметная прибыль	%	8		15,48	93
		Сметная стоимость:				**209,01**	**1254**
106	**23-020101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**82,04**	**328**
		НР второго уровня	%	3,6		2,95	12
		Накладные расходы	%	--		2,95	12
		Сметная прибыль	%	8		6,80	27
		Сметная стоимость:				**91,79**	**367**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**372376**
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**125000**
		Накладные расходы -	Тенге				**4500**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10360**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**139860**
		Накладные расходы -	Тенге				**6279**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4688**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1591**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3663**
		Накладные расходы -	Тенге				**21920**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**18112**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3808**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8766**
		Накладные расходы -	Тенге				**1813**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1639**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**174**
		Сметная прибыль -	Тенге				**399**
		Накладные расходы -	Тенге				**25473**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**20522**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4951**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11400**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**466950**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78736**
		НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
		Газопровод среднего давления					
107	**11-240202-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 250 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1,0000**		**14277,49**	**14277**
		НР первого уровня	%	62,1		6934,44	6934
		НР второго уровня	%	3,6		763,63	764
		Накладные расходы	%	--		7698,07	7698
		Сметная прибыль	%	8		1758,05	1758
		Сметная стоимость:				**23733,61**	**23734**
108	**23-020304-1415 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250x160x250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**53206,71**	**53207**
		НР второго уровня	%	3,6		1915,44	1915
		Накладные расходы	%	--		1915,44	1915
		Сметная прибыль	%	8		4409,77	4410
		Сметная стоимость:				**59531,92**	**59532**
109	**23-020304-1013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Шаровой кран ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**22493,95**	**22494**
		НР второго уровня	%	3,6		809,78	810
		Накладные расходы	%	--		809,78	810
		Сметная прибыль	%	8		1864,30	1864
		Сметная стоимость:				**25168,03**	**25168**
110	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**м3**	**39,1476**		**116,18**	**4548**
		НР первого уровня	%	59,1		23,82	932
		НР второго уровня	%	3,6		5,04	197
		Накладные расходы	%	--		28,86	1130
		Сметная прибыль	%	8		11,60	454
		Сметная стоимость:				**156,64**	**6132**