1	2	3	4	5	6	7	8
111	11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,9466**		**1877,04**	**5531**
		НР первого уровня	%	59,1		1109,33	3269
		НР второго уровня	%	3,6		107,51	317
		Накладные расходы	%	--		1216,84	3586
		Сметная прибыль	%	8		247,51	729
		Сметная стоимость:				**3341,40**	**9846**
112	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м**	**м3**	**1,5672**		**24,57**	**39**
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	9
		НР второго уровня	%	3,6		1,09	2
		Накладные расходы	%	--		6,76	11
		Сметная прибыль	%	8		2,51	4
		Сметная стоимость:				**33,84**	**53**
113	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,9000**		**2929,16**	**2636**
		НР первого уровня	%	62,1		533,20	480
		НР второго уровня	%	3,6		124,64	112
		Накладные расходы	%	--		657,85	592
		Сметная прибыль	%	8		286,96	258
		Сметная стоимость:				**3873,96**	**3487**
114	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0120**		**441754,90**	**5301**
		НР первого уровня	%	62,1		199414,29	2393
		НР второго уровня	%	3,6		23082,09	277
		Накладные расходы	%	--		222496,38	2670
		Сметная прибыль	%	8		53140,10	638
		Сметная стоимость:				**717391,38**	**8609**
115	23-010502-0821 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**12,1200**		**11568,19**	**140206**
		НР второго уровня	%	3,6		416,45	5047
		Накладные расходы	%	--		416,45	5047

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		958,77	11620
		Сметная стоимость:				**12943,42**	**156874**
116	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0030**		**336686,57**	**1010**
		НР первого уровня	%	62,1		161208,93	484
		НР второго уровня	%	3,6		17924,24	54
		Накладные расходы	%	--		179133,17	537
		Сметная прибыль	%	8		41265,58	124
		Сметная стоимость:				**557085,32**	**1671**
117	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0030**		**254904,59**	**765**
		НР первого уровня	%	62,1		126007,51	378
		НР второго уровня	%	3,6		13712,84	41
		Накладные расходы	%	--		139720,35	419
		Сметная прибыль	%	8		31569,99	95
		Сметная стоимость:				**426194,93**	**1279**
118	**23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,0300**		**4762,25**	**14430**
		НР второго уровня	%	3,6		171,44	519
		Накладные расходы	%	--		171,44	519
		Сметная прибыль	%	8		394,70	1196
		Сметная стоимость:				**5328,39**	**16145**
119	**23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,0300**		**1513,85**	**4587**
		НР второго уровня	%	3,6		54,50	165
		Накладные расходы	%	--		54,50	165
		Сметная прибыль	%	8		125,47	380
		Сметная стоимость:				**1693,82**	**5132**
		Ковер с контрольной трубкой -1шт					
120	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**1,0000**		**5283,31**	**5283**
		НР первого уровня	%	62,1		1942,41	1942

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		260,13	260
		Накладные расходы	%	--		2202,54	2203
		Сметная прибыль	%	8		598,87	599
		Сметная стоимость:				**8084,72**	**8085**
121	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж ковера**	**т**	**0,0067**		**44544,74**	**299**
		НР первого уровня	%	60,9		24111,23	162
		НР второго уровня	%	3,6		2471,61	17
		Накладные расходы	%	--		26582,85	178
		Сметная прибыль	%	8		5690,21	38
		Сметная стоимость:				**76817,79**	**516**
122	**23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Ковер для контрольной трубки**	**т**	**0,0067**		**324022,38**	**2161**
		НР второго уровня	%	3,6		11664,81	78
		Накладные расходы	%	--		11664,81	78
		Сметная прибыль	%	8		26854,97	179
		Сметная стоимость:				**362542,16**	**2418**
123	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,0140**		**22946,89**	**321**
		НР первого уровня	%	48,5		1726,53	24
		НР второго уровня	%	3,6		888,24	12
		Накладные расходы	%	--		2614,78	37
		Сметная прибыль	%	8		2044,93	29
		Сметная стоимость:				**27606,60**	**386**
124	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,0142**		**733,00**	**10**
		НР второго уровня	%	3,6		26,39	--
		Накладные расходы	%	--		26,39	--
		Сметная прибыль	%	8		60,75	1
		Сметная стоимость:				**820,14**	**12**
125	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**996,75**	**5980**
		НР первого уровня	%	62,1		359,14	2155
		НР второго уровня	%	3,6		48,81	293

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		407,95	2448
		Сметная прибыль	%	8		112,38	674
		Сметная стоимость:				**1517,08**	**9102**
126	**23-020304-2613 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**4702,79**	**9406**
		НР второго уровня	%	3,6		169,30	339
		Накладные расходы	%	--		169,30	339
		Сметная прибыль	%	8		389,77	780
		Сметная стоимость:				**5261,86**	**10524**
127	**23-020304-2617 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**21597,25**	**43195**
		НР второго уровня	%	3,6		777,50	1555
		Накладные расходы	%	--		777,50	1555
		Сметная прибыль	%	8		1789,98	3580
		Сметная стоимость:				**24164,73**	**48329**
128	**23-020304-1013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**22493,95**	**22494**
		НР второго уровня	%	3,6		809,78	810
		Накладные расходы	%	--		809,78	810
		Сметная прибыль	%	8		1864,30	1864
		Сметная стоимость:				**25168,03**	**25168**
129	**23-020304-2026 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**11103,02**	**11103**
		НР второго уровня	%	3,6		399,71	400
		Накладные расходы	%	--		399,71	400
		Сметная прибыль	%	8		920,22	920
		Сметная стоимость:				**12422,95**	**12423**
130	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0080**		**671500,70**	**5372**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		281992,27	2256
		НР второго уровня	%	3,6		34325,75	275
		Накладные расходы	%	--		316318,02	2531
		Сметная прибыль	%	8		79025,50	632
		Сметная стоимость:				**1066844,21**	**8535**
131	**23-020101-0175 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**729,63**	**1459**
		НР второго уровня	%	3,6		26,27	53
		Накладные расходы	%	--		26,27	53
		Сметная прибыль	%	8		60,47	121
		Сметная стоимость:				**816,37**	**1633**
132	**11-240101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0450**		**676662,62**	**30450**
		НР первого уровня	%	62,1		307969,36	13859
		НР второго уровня	%	3,6		35446,75	1595
		Накладные расходы	%	--		343416,11	15454
		Сметная прибыль	%	8		81606,30	3672
		Сметная стоимость:				**1101685,02**	**49576**
133	**23-010201-0173 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**45,0000**		**1563,07**	**70338**
		НР второго уровня	%	3,6		56,27	2532
		Накладные расходы	%	--		56,27	2532
		Сметная прибыль	%	8		129,55	5830
		Сметная стоимость:				**1748,89**	**78700**
		Испытание					
134	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**45,0000**		**378,08**	**17014**
		НР первого уровня	%	60,4		223,71	10067
		НР второго уровня	%	3,6		21,66	975
		Накладные расходы	%	--		245,37	11042
		Сметная прибыль	%	8		49,88	2244
		Сметная стоимость:				**673,33**	**30300**

1	2	3	4	5	6	7	8
135	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**0,0450**		**754972,07**	**33974**
		НР первого уровня	%	58,7		180183,49	8108
		НР второго уровня	%	3,6		33665,60	1515
		Накладные расходы	%	--		213849,09	9623
		Сметная прибыль	%	8		77505,69	3488
		Сметная стоимость:				**1046326,85**	**47085**
136	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**0,2000**		**63,19**	**13**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	3
		НР второго уровня	%	3,6		2,88	1
		Накладные расходы	%	--		19,80	4
		Сметная прибыль	%	8		6,64	1
		Сметная стоимость:				**89,64**	**18**
137	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,2000**		**48,72**	**10**
		НР первого уровня	%	54,2		10,46	2
		НР второго уровня	%	3,6		2,13	--
		Накладные расходы	%	--		12,59	3
		Сметная прибыль	%	8		4,91	1
		Сметная стоимость:				**66,22**	**13**
		Монтаж ГРПШ 10МС (с сч. G-25) в металлическом шкафу -1шт					
138	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**м3**	**1,8069**		**116,18**	**210**
		НР первого уровня	%	59,1		23,82	43
		НР второго уровня	%	3,6		5,04	9
		Накладные расходы	%	--		28,86	52
		Сметная прибыль	%	8		11,60	21
		Сметная стоимость:				**156,64**	**283**
139	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**0,1360**		**1877,04**	**255**
		НР первого уровня	%	59,1		1109,33	151
		НР второго уровня	%	3,6		107,51	15
		Накладные расходы	%	--		1216,84	165
		Сметная прибыль	%	8		247,51	34
		Сметная стоимость:				**3341,40**	**454**

1	2	3	4	5	6	7	8
140	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м**	**м3**	**1,5281**		**24,57**	**38**
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	9
		НР второго уровня	%	3,6		1,09	2
		Накладные расходы	%	--		6,76	10
		Сметная прибыль	%	8		2,51	4
		Сметная стоимость:				**33,84**	**52**
141	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,1698**		**731,32**	**124**
		НР первого уровня	%	59,1		432,21	73
		НР второго уровня	%	3,6		41,89	7
		Накладные расходы	%	--		474,10	80
		Сметная прибыль	%	8		96,43	16
		Сметная стоимость:				**1301,85**	**221**
142	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**1,5281**		**133,66**	**204**
		НР первого уровня	%	59,1		61,33	94
		НР второго уровня	%	3,6		7,02	11
		Накладные расходы	%	--		68,35	104
		Сметная прибыль	%	8		16,16	25
		Сметная стоимость:				**218,18**	**333**
143	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	**м2**	**0,3500**		**1355,89**	**475**
		НР первого уровня	%	60,9		153,67	54
		НР второго уровня	%	3,6		54,34	19
		Накладные расходы	%	--		208,01	73
		Сметная прибыль	%	8		125,11	44
		Сметная стоимость:				**1689,01**	**591**
144	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	**м3**	**0,2100**		**24185,47**	**5079**
		НР первого уровня	%	48,5		1726,53	363
		НР второго уровня	%	3,6		932,83	196
		Накладные расходы	%	--		2659,36	558
		Сметная прибыль	%	8		2147,59	451
		Сметная стоимость:				**28992,42**	**6088**

1	2	3	4	5	6	7	8
145	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,2132**		**733,00**	**156**
		НР второго уровня	%	3,6		26,39	6
		Накладные расходы	%	--		26,39	6
		Сметная прибыль	%	8		60,75	13
		Сметная стоимость:				**820,14**	**175**
146	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**2,2400**		**748,24**	**1676**
		НР первого уровня	%	50,8		102,26	229
		НР второго уровня	%	3,6		30,62	69
		Накладные расходы	%	--		132,88	298
		Сметная прибыль	%	8		70,49	158
		Сметная стоимость:				**951,60**	**2132**
147	**11-190301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1,0000**		**17175,62**	**17176**
		НР первого уровня	%	60,4		6354,46	6354
		НР второго уровня	%	3,6		847,08	847
		Накладные расходы	%	--		7201,55	7202
		Сметная прибыль	%	8		1950,17	1950
		Сметная стоимость:				**26327,34**	**26327**
148	**ком.пред. ТОО"Завод Газового оборудования"**	**ГРП Ш 10 МС**	**шт**	**1,0000**		**44642,86**	**44643**
		НР второго уровня	%	3,6		1607,14	1607
		Накладные расходы	%	--		1607,14	1607
		Сметная прибыль	%	8		3700,00	3700
		Сметная стоимость:				**49950,00**	**49950**
149	**ком.пред. ТОО"Казприбор"**	**Счетчик газа G-25 "APATOR METRUX**	**шт**	**1,0000**		**111607,14**	**111607**
		НР второго уровня	%	3,6		4017,86	4018
		Накладные расходы	%	--		4017,86	4018
		Сметная прибыль	%	8		9250,00	9250
		Сметная стоимость:				**124875,00**	**124875**

1	2	3	4	5	6	7	8
150	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,5000**		**395,29**	**1384**
		НР второго уровня	%	3,6		14,23	50
		Накладные расходы	%	--		14,23	50
		Сметная прибыль	%	8		32,76	115
		Сметная стоимость:				**442,28**	**1548**
151	**23-040902-4406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кран шаровый фланцевый, ГШК-25 фланцевый РУ-25**	**шт.**	**3,0000**		**17371,78**	**52115**
		НР второго уровня	%	3,6		625,38	1876
		Накладные расходы	%	--		625,38	1876
		Сметная прибыль	%	8		1439,77	4319
		Сметная стоимость:				**19436,94**	**58311**
152	**23-020103-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фланцы стальные 1-25-6 кгс/см2**	**шт.**	**6,0000**		**702,59**	**4216**
		НР второго уровня	%	3,6		25,29	152
		Накладные расходы	%	--		25,29	152
		Сметная прибыль	%	8		58,23	349
		Сметная стоимость:				**786,11**	**4717**
153	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0264**		**83785,53**	**2212**
		НР первого уровня	%	60,9		48989,68	1293
		НР второго уровня	%	3,6		4779,91	126
		Накладные расходы	%	--		53769,59	1420
		Сметная прибыль	%	8		11004,41	291
		Сметная стоимость:				**148559,53**	**3922**
154	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,0264**		**257854,99**	**6807**
		НР второго уровня	%	3,6		9282,78	245
		Накладные расходы	%	--		9282,78	245
		Сметная прибыль	%	8		21371,02	564

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**288508,79**	**7617**
155	**23-020101-0154 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 26,9х2,0 мм /ГОСТ 17375-2001/**	**шт**	**2,0000**		**377,89**	**756**
		НР второго уровня	%	3,6		13,60	27
		Накладные расходы	%	--		13,60	27
		Сметная прибыль	%	8		31,32	63
		Сметная стоимость:				**422,81**	**846**
156	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 ЗА 2 РАЗА**	**м2**	**1,8500**		**115,95**	**215**
		НР первого уровня	%	54,2		33,84	63
		НР второго уровня	%	3,6		5,39	10
		Накладные расходы	%	--		39,23	73
		Сметная прибыль	%	8		12,41	23
		Сметная стоимость:				**167,60**	**310**
157	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**м2**	**1,8500**		**97,44**	**180**
		НР первого уровня	%	54,2		20,92	39
		НР второго уровня	%	3,6		4,26	8
		Накладные расходы	%	--		25,18	47
		Сметная прибыль	%	8		9,81	18
		Сметная стоимость:				**132,44**	**245**
		Молниезащита Н=3,2м -1шт					
158	**11-330109-0115 РСНБ РК 2015**	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	**т**	**0,0079**		**110686,98**	**875**
		НР первого уровня	%	61,7		33173,55	262
		НР второго уровня	%	3,6		5178,98	41
		Накладные расходы	%	--		38352,53	303
		Сметная прибыль	%	8		11923,16	94
		Сметная стоимость:				**160962,67**	**1272**
159	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0079**		**180915,84**	**1430**
		НР второго уровня	%	3,6		6512,97	51
		Накладные расходы	%	--		6512,97	51
		Сметная прибыль	%	8		14994,30	119

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**202423,12**	**1600**
160	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**3,5000**		**413,93**	**1449**
		НР первого уровня	%	42,8		57,91	203
		НР второго уровня	%	3,6		16,99	59
		Накладные расходы	%	--		74,89	262
		Сметная прибыль	%	8		39,11	137
		Сметная стоимость:				**527,93**	**1848**
161	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**3214,63**	**6429**
		НР первого уровня	%	42,8		377,30	755
		НР второго уровня	%	3,6		129,31	259
		Накладные расходы	%	--		506,60	1013
		Сметная прибыль	%	8		297,70	595
		Сметная стоимость:				**4018,94**	**8038**
162	**11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**5,0000**		**1907,76**	**9539**
		НР первого уровня	%	58,7		802,17	4011
		НР второго уровня	%	3,6		97,56	488
		Накладные расходы	%	--		899,73	4499
		Сметная прибыль	%	8		224,60	1123
		Сметная стоимость:				**3032,09**	**15160**
163	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0500**		**329952,69**	**16498**
		НР второго уровня	%	3,6		11878,30	594
		Накладные расходы	%	--		11878,30	594
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	1367
		Сметная стоимость:				**369177,47**	**18459**
		Газопровод низкого давления					
164	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: краны. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**996,75**	**997**
		НР первого уровня	%	62,1		359,14	359
		НР второго уровня	%	3,6		48,81	49
		Накладные расходы	%	--		407,95	408
		Сметная прибыль	%	8		112,38	112
		Сметная стоимость:				**1517,08**	**1517**

1	2	3	4	5	6	7	8
165	**23-020303-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Шаровой кран ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**470,39**	**470**
		НР второго уровня	%	3,6		16,93	17
		Накладные расходы	%	--		16,93	17
		Сметная прибыль	%	8		38,99	39
		Сметная стоимость:				**526,31**	**526**
166	**11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0060**		**654067,65**	**3924**
		НР первого уровня	%	62,1		299196,51	1795
		НР второго уровня	%	3,6		34317,51	206
		Накладные расходы	%	--		333514,02	2001
		Сметная прибыль	%	8		79006,53	474
		Сметная стоимость:				**1066588,21**	**6400**
167	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0000**		**395,29**	**2372**
		НР второго уровня	%	3,6		14,23	85
		Накладные расходы	%	--		14,23	85
		Сметная прибыль	%	8		32,76	197
		Сметная стоимость:				**442,28**	**2654**
168	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0028**		**671500,70**	**1880**
		НР первого уровня	%	62,1		281992,27	790
		НР второго уровня	%	3,6		34325,75	96
		Накладные расходы	%	--		316318,02	886
		Сметная прибыль	%	8		79025,50	221
		Сметная стоимость:				**1066844,21**	**2987**
169	**23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**164,07**	**328**
		НР второго уровня	%	3,6		5,91	12
		Накладные расходы	%	--		5,91	12