1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13,60	27
		Сметная стоимость:				183,57	367
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**823630**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**156250**
Накладные расходы -			Тенге				**5625**
Сметная прибыль -			Тенге				**12950**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**174825**
		Накладные расходы -	Тенге				**1275**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**957**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**318**
		Сметная прибыль -	Тенге				**732**
		Накладные расходы -	Тенге				**58558**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**51562**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6996**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16107**
		Накладные расходы -	Тенге				**2437**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1455**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**982**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2260**
		Накладные расходы -	Тенге				**34685**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**16421**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**18264**
		Сметная прибыль -	Тенге				**42048**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1000308**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**135**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**116635**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			Тенге				**4675749**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**515524**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**117481**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**33559**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1793548**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**2249196**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**321150**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**4996899**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**179888**
ИТОГО:			Тенге				**5176787**
Сметная прибыль			Тенге				**414143**
ИТОГО :			Тенге				**5590930**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		Фундамента под оборудование ФОМ-1 -2 шт					
1	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,2864**		**2156,37**	**13556**
		НР первого уровня	%	59,1		1274,41	8011
		НР второго уровня	%	3,6		123,51	776
		Накладные расходы	%	--		1397,92	8788
		Сметная прибыль	%	8		284,34	1787
		Сметная стоимость:				**3838,64**	**24131**
2	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,2880**		**133,66**	**38**
		НР первого уровня	%	59,1		61,33	18
		НР второго уровня	%	3,6		7,02	2
		Накладные расходы	%	--		68,35	20
		Сметная прибыль	%	8		16,16	5
		Сметная стоимость:				**218,18**	**63**
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,7598**		**731,32**	**4212**
		НР первого уровня	%	59,1		432,21	2489
		НР второго уровня	%	3,6		41,89	241
		Накладные расходы	%	--		474,10	2731
		Сметная прибыль	%	8		96,43	555
		Сметная стоимость:				**1301,85**	**7498**
4	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,7384**		**1300,94**	**2262**
		НР первого уровня	%	60,9		132,00	229
		НР второго уровня	%	3,6		51,59	90
		Накладные расходы	%	--		183,58	319
		Сметная прибыль	%	8		118,76	206
		Сметная стоимость:				**1603,28**	**2787**
5	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,7000**		**27013,85**	**18910**
		НР первого уровня	%	48,5		1723,36	1206
		НР второго уровня	%	3,6		1034,54	724
		Накладные расходы	%	--		2757,90	1931
		Сметная прибыль	%	8		2381,74	1667
		Сметная стоимость:				**32153,49**	**22507**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,0099**		**201545,34**	**1991**
		НР второго уровня	%	3,6		7255,63	72
		Накладные расходы	%	--		7255,63	72
		Сметная прибыль	%	8		16704,08	165
		Сметная стоимость:				**225505,05**	**2228**
7	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2,4000**		**748,24**	**1796**
		НР первого уровня	%	50,8		102,26	245
		НР второго уровня	%	3,6		30,62	73
		Накладные расходы	%	--		132,88	319
		Сметная прибыль	%	8		70,49	169
		Сметная стоимость:				**951,60**	**2284**
8	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**м3**	**0,0300**		**12534,31**	**376**
		НР первого уровня	%	50,8		5210,90	156
		НР второго уровня	%	3,6		638,83	19
		Накладные расходы	%	--		5849,73	175
		Сметная прибыль	%	8		1470,72	44
		Сметная стоимость:				**19854,77**	**596**
		Газоход металлический					
9	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических газоход**	**т конструкций**	**0,2927**		**73774,48**	**21590**
		НР первого уровня	%	60,9		42962,98	12573
		НР второго уровня	%	3,6		4202,55	1230
		Накладные расходы	%	--		47165,53	13803
		Сметная прибыль	%	8		9675,20	2831
		Сметная стоимость:				**130615,21**	**38225**
10	23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,8000**		**13055,28**	**36555**
		НР второго уровня	%	3,6		469,99	1316
		Накладные расходы	%	--		469,99	1316
		Сметная прибыль	%	8		1082,02	3030
		Сметная стоимость:				**14607,29**	**40900**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**23-010201-0235 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,2800**		**5454,10**	**12435**
		НР второго уровня	%	3,6		196,35	448
		Накладные расходы	%	--		196,35	448
		Сметная прибыль	%	8		452,04	1031
		Сметная стоимость:				**6102,48**	**13914**
12	**23-020101-0268 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**10361,06**	**20722**
		НР второго уровня	%	3,6		373,00	746
		Накладные расходы	%	--		373,00	746
		Сметная прибыль	%	8		858,72	1717
		Сметная стоимость:				**11592,78**	**23186**
13	**11-130301-0405 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз**	**м2**	**6,0000**		**143,52**	**861**
		НР первого уровня	%	54,2		17,03	102
		НР второго уровня	%	3,6		5,78	35
		Накладные расходы	%	--		22,81	137
		Сметная прибыль	%	8		13,31	80
		Сметная стоимость:				**179,64**	**1078**
14	**11-130301-1412 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза**	**м2**	**6,0000**		**231,68**	**1390**
		НР первого уровня	%	54,2		6,99	42
		НР второго уровня	%	3,6		8,59	52
		Накладные расходы	%	--		15,58	94
		Сметная прибыль	%	8		19,78	119
		Сметная стоимость:				**267,04**	**1602**
		В штрабы					
15	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции в штрабы. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0098**		**73774,48**	**725**
		НР первого уровня	%	60,9		42962,98	422
		НР второго уровня	%	3,6		4202,55	41
		Накладные расходы	%	--		47165,53	464
		Сметная прибыль	%	8		9675,20	95
		Сметная стоимость:				**130615,21**	**1284**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стальные крепежные элементы уголков и арматур**	**т**	**0,0098**		**257854,99**	**2535**
		НР второго уровня	%	3,6		9282,78	91
		Накладные расходы	%	--		9282,78	91
		Сметная прибыль	%	8		21371,02	210
		Сметная стоимость:				**288508,79**	**2836**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**139954**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**14584**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**12500**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2084**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4798**
		Накладные расходы -	Тенге				**14358**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**12995**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1363**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3137**
		Накладные расходы -	Тенге				**2510**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5778**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**185119**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43058**

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

17	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3,0000**		**1748,77**	**5246**
		НР первого уровня	%	42,8		349,76	1049
		НР второго уровня	%	3,6		75,55	227
		Накладные расходы	%	--		425,30	1276
		Сметная прибыль	%	8		173,93	522
		Сметная стоимость:				**2348,00**	**7044**
18	23-070204-1705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Автоматы АП50 4Р 10 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**4688,71**	**9377**
		НР второго уровня	%	3,6		168,79	338

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		168,79	338
		Сметная прибыль	%	8		388,60	777
		Сметная стоимость:				**5246,10**	**10492**
19	**23-070204-1603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3181,02**	**3181**
		НР второго уровня	%	3,6		114,52	115
		Накладные расходы	%	--		114,52	115
		Сметная прибыль	%	8		263,64	264
		Сметная стоимость:				**3559,18**	**3559**
20	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**3,0000**		**315,44**	**946**
		НР первого уровня	%	42,8		131,57	395
		НР второго уровня	%	3,6		16,09	48
		Накладные расходы	%	--		147,66	443
		Сметная прибыль	%	8		37,05	111
		Сметная стоимость:				**500,15**	**1500**
21	**23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220**	**шт.**	**3,0000**		**214,25**	**643**
		НР второго уровня	%	3,6		7,71	23
		Накладные расходы	%	--		7,71	23
		Сметная прибыль	%	8		17,76	53
		Сметная стоимость:				**239,72**	**719**
22	**23-070202-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Коробки для встраивания выключателей и розеток**	**шт.**	**3,0000**		**63,26**	**190**
		НР второго уровня	%	3,6		2,28	7
		Накладные расходы	%	--		2,28	7
		Сметная прибыль	%	8		5,24	16
		Сметная стоимость:				**70,78**	**212**
23	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**20,0000**		**146,91**	**2938**
		НР первого уровня	%	42,8		57,01	1140
		НР второго уровня	%	3,6		7,34	147

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		64,35	1287
		Сметная прибыль	%	8		16,90	338
		Сметная стоимость:				**228,15**	**4563**
24	**23-070202-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кабель-канал 20х10, длиной 2,0 м, типа ИЭК**	**шт.**	**10,0000**		**183,67**	**1837**
		НР второго уровня	%	3,6		6,61	66
		Накладные расходы	%	--		6,61	66
		Сметная прибыль	%	8		15,22	152
		Сметная стоимость:				**205,50**	**2055**
25	**21-130207-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Дюбели универсальные для крепления электротехнических коробов HUD-1 5 мм х 25 мм**	**шт.**	**500,0000**		**5,00**	**2500**
		НР второго уровня	%	3,6		0,18	90
		Накладные расходы	%	--		0,18	90
		Сметная прибыль	%	8		0,41	207
		Сметная стоимость:				**5,59**	**2797**
26	**ООО"Центр промышленного оборудования"**	**Переносной Бензиновй Генератор Fubag 3300**	**шт**	**1,0000**		**135517,86**	**135518**
		НР второго уровня	%	3,6		4878,64	4879
		Накладные расходы	%	--		4878,64	4879
		Сметная прибыль	%	8		11231,72	11232
		Сметная стоимость:				**151628,22**	**151628**
		Кабельные изделия					
27	**13-080206-0801 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	**м**	**20,0000**		**17,21**	**344**
		НР первого уровня	%	42,8		3,54	71
		НР второго уровня	%	3,6		0,75	15
		Накладные расходы	%	--		4,29	86
		Сметная прибыль	%	8		1,72	34
		Сметная стоимость:				**23,22**	**464**
28	**23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0200**		**157114,83**	**3142**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		5656,13	113
		Накладные расходы	%	--		5656,13	113
		Сметная прибыль	%	8		13021,68	260
		Сметная стоимость:				**175792,64**	**3516**
29	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**15,0000**		**192,01**	**2880**
		НР первого уровня	%	42,8		48,00	720
		НР второго уровня	%	3,6		8,64	130
		Накладные расходы	%	--		56,64	850
		Сметная прибыль	%	8		19,89	298
		Сметная стоимость:				**268,55**	**4028**
30	**13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**15,0000**		**292,09**	**4381**
		НР первого уровня	%	42,8		93,73	1406
		НР второго уровня	%	3,6		13,89	208
		Накладные расходы	%	--		107,62	1614
		Сметная прибыль	%	8		31,98	480
		Сметная стоимость:				**431,69**	**6475**
31	**23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,0000**		**260,82**	**3912**
		НР второго уровня	%	3,6		9,39	141
		Накладные расходы	%	--		9,39	141
		Сметная прибыль	%	8		21,62	324
		Сметная стоимость:				**291,83**	**4377**
32	**23-060144-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0200**		**190013,26**	**3800**
		НР второго уровня	%	3,6		6840,48	137
		Накладные расходы	%	--		6840,48	137
		Сметная прибыль	%	8		15748,30	315
		Сметная стоимость:				**212602,04**	**4252**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**180837**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**11232**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4781**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6451**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**14853**
		Накладные расходы -	Тенге				**90**
		Сметная прибыль -	Тенге				**207**
		Накладные расходы -	Тенге				**141**
		Сметная прибыль -	Тенге				**324**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**207684**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11170**

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

34	**11-180101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы на твердом топливе. Демонтаж**	**котел**	**2,0000**		**12637,79**	**25276**
		НР первого уровня	%	60,4		7381,62	14763
		НР второго уровня	%	3,6		720,70	1441
		Накладные расходы	%	--		8102,32	16205
		Сметная прибыль	%	8		1659,21	3318
		Сметная стоимость:				**22399,31**	**44799**
35	**11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**2,0000**		**55132,90**	**110266**
		НР первого уровня	%	60,4		23745,44	47491
		НР второго уровня	%	3,6		2839,62	5679
		Накладные расходы	%	--		26585,06	53170
		Сметная прибыль	%	8		6537,44	13075
		Сметная стоимость:				**88255,40**	**176511**
36	**Ком.пред.ТОО "Ансар Сервис"**	**Котел производ. 40000 ккал/час, КВа 46**	**шт**	**2,0000**		**376071,43**	**752143**
		НР второго уровня	%	3,6		13538,57	27077
		Накладные расходы	%	--		13538,57	27077
		Сметная прибыль	%	8		31168,80	62338
		Сметная стоимость:				**420778,80**	**841558**
37	**11-190201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка**	**устройство**	**2,0000**		**5838,72**	**11677**
		НР первого уровня	%	60,4		3496,73	6993
		НР второго уровня	%	3,6		336,08	672
		Накладные расходы	%	--		3832,81	7666
		Сметная прибыль	%	8		773,72	1547

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**10445,25**	**20891**
38	**Ком.пред.ТОО "Ансар Сервис"**	**Горелка газовая Maxi 3**	**шт**	**2,0000**		**114508,93**	**229018**
		НР второго уровня	%	3,6		4122,32	8245
		Накладные расходы	%	--		4122,32	8245
		Сметная прибыль	%	8		9490,50	18981
		Сметная стоимость:				**128121,75**	**256243**
39	**Ком.пред.ТОО "Ансар Сервис"**	**Контролер газовый UK 203S+кабель**	**шт**	**2,0000**		**35142,86**	**70286**
		НР второго уровня	%	3,6		1265,14	2530
		Накладные расходы	%	--		1265,14	2530
		Сметная прибыль	%	8		2912,64	5825
		Сметная стоимость:				**39320,64**	**78641**
40	**13-120901-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство закладное с фланцем на металлической стенке. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**679,02**	**679**
		НР первого уровня	%	40,6		243,27	243
		НР второго уровня	%	3,6		33,20	33
		Накладные расходы	%	--		276,47	276
		Сметная прибыль	%	8		76,44	76
		Сметная стоимость:				**1031,92**	**1032**
41	**23-051401-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ**	**шт.**	**1,0000**		**80058,53**	**80059**
		НР второго уровня	%	3,6		2882,11	2882
		Накладные расходы	%	--		2882,11	2882
		Сметная прибыль	%	8		6635,25	6635
		Сметная стоимость:				**89575,89**	**89576**
42	**11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**	**бак**	**2,0000**		**13619,39**	**27239**
		НР первого уровня	%	60,4		2079,84	4160
		НР второго уровня	%	3,6		565,17	1130
		Накладные расходы	%	--		2645,01	5290
		Сметная прибыль	%	8		1301,15	2602
		Сметная стоимость:				**17565,56**	**35131**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**56882,22**	**56882**
		НР первого уровня	%	60,4		2074,14	2074
		НР второго уровня	%	3,6		2122,43	2122
		Накладные расходы	%	--		4196,57	4197
		Сметная прибыль	%	8		4886,30	4886
		Сметная стоимость:				**65965,09**	**65965**
44	11-190801-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтры тонкой очистки топлива, диаметр до 50 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**6172,33**	**12345**
		НР первого уровня	%	60,4		2246,43	4493
		НР второго уровня	%	3,6		303,08	606
		Накладные расходы	%	--		2549,50	5099
		Сметная прибыль	%	8		697,75	1395
		Сметная стоимость:				**9419,58**	**18839**
45	23-051208-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фильтры газовый d 25 мм**	**шт.**	**2,0000**		**11968,68**	**23937**
		НР второго уровня	%	3,6		430,87	862
		Накладные расходы	%	--		430,87	862
		Сметная прибыль	%	8		991,96	1984
		Сметная стоимость:				**13391,52**	**26783**
46	11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**587,92**	**2352**
		НР первого уровня	%	60,4		328,95	1316
		НР второго уровня	%	3,6		33,01	132
		Накладные расходы	%	--		361,96	1448
		Сметная прибыль	%	8		75,99	304
		Сметная стоимость:				**1025,87**	**4103**
47	11-160401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50,0000**		**802,11**	**40105**
		НР первого уровня	%	60,4		433,66	21683
		НР второго уровня	%	3,6		44,49	2224
		Накладные расходы	%	--		478,15	23907
		Сметная прибыль	%	8		102,42	5121
		Сметная стоимость:				**1382,68**	**69134**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**303,54**	**1214**
		НР второго уровня	%	3,6		10,93	44
		Накладные расходы	%	--		10,93	44
		Сметная прибыль	%	8		25,16	101
		Сметная стоимость:				**339,62**	**1358**
49	23-010201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0000**		**690,17**	**13803**
		НР второго уровня	%	3,6		24,85	497
		Накладные расходы	%	--		24,85	497
		Сметная прибыль	%	8		57,20	1144
		Сметная стоимость:				**772,22**	**15444**
50	23-010201-0168 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,0000**		**897,44**	**26923**
		НР второго уровня	%	3,6		32,31	969
		Накладные расходы	%	--		32,31	969
		Сметная прибыль	%	8		74,38	2231
		Сметная стоимость:				**1004,13**	**30124**
51	11-160301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**291,86**	**584**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	330
		НР второго уровня	%	3,6		16,45	33
		Накладные расходы	%	--		181,59	363
		Сметная прибыль	%	8		37,88	76
		Сметная стоимость:				**511,33**	**1023**
52	11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**292,15**	**1753**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	991
		НР второго уровня	%	3,6		16,46	99
		Накладные расходы	%	--		181,60	1090