1	2	3	4	5	6	7	8
		НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
		Газопровод низкого давления					
106	**11-240202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 125 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1,0000**		**5209,12**	**5209**
		НР первого уровня	%	62,1		2472,98	2473
		НР второго уровня	%	3,6		276,56	277
		Накладные расходы	%	--		2749,53	2750
		Сметная прибыль	%	8		636,69	637
		Сметная стоимость:				**8595,35**	**8595**
107	**23-020304-1407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2641,28**	**2641**
		НР второго уровня	%	3,6		95,09	95
		Накладные расходы	%	--		95,09	95
		Сметная прибыль	%	8		218,91	219
		Сметная стоимость:				**2955,28**	**2955**
108	**23-020304-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кран шаровой ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1862,77**	**1863**
		НР второго уровня	%	3,6		67,06	67
		Накладные расходы	%	--		67,06	67
		Сметная прибыль	%	8		154,39	154
		Сметная стоимость:				**2084,22**	**2084**
109	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**м3**	**14,9329**		**116,18**	**1735**
		НР первого уровня	%	59,1		23,82	356
		НР второго уровня	%	3,6		5,04	75
		Накладные расходы	%	--		28,86	431
		Сметная прибыль	%	8		11,60	173
		Сметная стоимость:				**156,64**	**2339**

1	2	3	4	5	6	7	8
110	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,1240**		**1877,04**	**2110**
		НР первого уровня	%	59,1		1109,33	1247
		НР второго уровня	%	3,6		107,51	121
		Накладные расходы	%	--		1216,84	1368
		Сметная прибыль	%	8		247,51	278
		Сметная стоимость:				**3341,40**	**3756**
111	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м**	**м3**	**0,4249**		**24,57**	**10**
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	2
		НР второго уровня	%	3,6		1,09	--
		Накладные расходы	%	--		6,76	3
		Сметная прибыль	%	8		2,51	1
		Сметная стоимость:				**33,84**	**14**
112	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,3750**		**2929,16**	**1098**
		НР первого уровня	%	62,1		533,20	200
		НР второго уровня	%	3,6		124,64	47
		Накладные расходы	%	--		657,85	247
		Сметная прибыль	%	8		286,96	108
		Сметная стоимость:				**3873,96**	**1453**
113	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0075**		**223746,57**	**1678**
		НР первого уровня	%	62,1		114085,75	856
		НР второго уровня	%	3,6		12161,96	91
		Накладные расходы	%	--		126247,72	947
		Сметная прибыль	%	8		27999,54	210
		Сметная стоимость:				**377993,83**	**2835**
114	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**7,5750**		**749,63**	**5678**
		НР второго уровня	%	3,6		26,99	204
		Накладные расходы	%	--		26,99	204

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		62,13	471
		Сметная стоимость:				**838,75**	**6354**
115	**11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0405**		**654067,65**	**26490**
		НР первого уровня	%	62,1		299196,51	12117
		НР второго уровня	%	3,6		34317,51	1390
		Накладные расходы	%	--		333514,02	13507
		Сметная прибыль	%	8		79006,53	3200
		Сметная стоимость:				**1066588,21**	**43197**
116	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**37,5000**		**865,25**	**32447**
		НР второго уровня	%	3,6		31,15	1168
		Накладные расходы	%	--		31,15	1168
		Сметная прибыль	%	8		71,71	2689
		Сметная стоимость:				**968,11**	**36304**
117	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0000**		**395,29**	**1186**
		НР второго уровня	%	3,6		14,23	43
		Накладные расходы	%	--		14,23	43
		Сметная прибыль	%	8		32,76	98
		Сметная стоимость:				**442,28**	**1327**
		Ковер с контрольной трубкой -1шт					
118	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**1,0000**		**5283,31**	**5283**
		НР первого уровня	%	62,1		1942,41	1942
		НР второго уровня	%	3,6		260,13	260
		Накладные расходы	%	--		2202,54	2203
		Сметная прибыль	%	8		598,87	599
		Сметная стоимость:				**8084,72**	**8085**
119	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж ковера**	**т**	**0,0067**		**44544,74**	**299**
		НР первого уровня	%	60,9		24111,23	162
		НР второго уровня	%	3,6		2471,61	17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		26582,85	178
		Сметная прибыль	%	8		5690,21	38
		Сметная стоимость:				**76817,79**	**516**
120	**23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Ковер для контрольной трубки**	**т**	**0,0067**		**324022,38**	**2161**
		НР второго уровня	%	3,6		11664,81	78
		Накладные расходы	%	--		11664,81	78
		Сметная прибыль	%	8		26854,97	179
		Сметная стоимость:				**362542,16**	**2418**
121	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,0140**		**22946,89**	**321**
		НР первого уровня	%	48,5		1726,53	24
		НР второго уровня	%	3,6		888,24	12
		Накладные расходы	%	--		2614,78	37
		Сметная прибыль	%	8		2044,93	29
		Сметная стоимость:				**27606,60**	**386**
122	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,0142**		**733,00**	**10**
		НР второго уровня	%	3,6		26,39	--
		Накладные расходы	%	--		26,39	--
		Сметная прибыль	%	8		60,75	1
		Сметная стоимость:				**820,14**	**12**
123	**11-250129-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Сигнальная лента. Прокладка**	**м**	**6,0000**		**521,28**	**3128**
		НР первого уровня	%	58,7		132,92	798
		НР второго уровня	%	3,6		23,55	141
		Накладные расходы	%	--		156,47	939
		Сметная прибыль	%	8		54,22	325
		Сметная стоимость:				**731,97**	**4392**
124	**23-060902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сигнальная лента "Осторожно Газ"**	**км**	**0,0060**		**16673,79**	**100**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		600,26	4
		Накладные расходы	%	--		600,26	4
		Сметная прибыль	%	8		1381,92	8
		Сметная стоимость:				**18655,97**	**112**
125	**11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**1,0000**		**1907,76**	**1908**
		НР первого уровня	%	58,7		802,17	802
		НР второго уровня	%	3,6		97,56	98
		Накладные расходы	%	--		899,73	900
		Сметная прибыль	%	8		224,60	225
		Сметная стоимость:				**3032,09**	**3032**
126	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0100**		**329952,69**	**3300**
		НР второго уровня	%	3,6		11878,30	119
		Накладные расходы	%	--		11878,30	119
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	273
		Сметная стоимость:				**369177,47**	**3692**
127	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфта, переход. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**1469,07**	**4407**
		НР первого уровня	%	62,1		529,69	1589
		НР второго уровня	%	3,6		71,96	216
		Накладные расходы	%	--		601,64	1805
		Сметная прибыль	%	8		165,66	497
		Сметная стоимость:				**2236,37**	**6709**
128	**23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**935,56**	**936**
		НР второго уровня	%	3,6		33,68	34
		Накладные расходы	%	--		33,68	34
		Сметная прибыль	%	8		77,54	78
		Сметная стоимость:				**1046,78**	**1047**
129	**23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3055,10**	**3055**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		109,98	110
		Накладные расходы	%	--		109,98	110
		Сметная прибыль	%	8		253,21	253
		Сметная стоимость:				**3418,29**	**3418**
130	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0042**		**671500,70**	**2820**
		НР первого уровня	%	62,1		281992,27	1184
		НР второго уровня	%	3,6		34325,75	144
		Накладные расходы	%	--		316318,02	1329
		Сметная прибыль	%	8		79025,50	332
		Сметная стоимость:				**1066844,21**	**4481**
131	**23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**337,39**	**337**
		НР второго уровня	%	3,6		12,15	12
		Накладные расходы	%	--		12,15	12
		Сметная прибыль	%	8		27,96	28
		Сметная стоимость:				**377,50**	**377**
132	**23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**246,10**	**246**
		НР второго уровня	%	3,6		8,86	9
		Накладные расходы	%	--		8,86	9
		Сметная прибыль	%	8		20,40	20
		Сметная стоимость:				**275,36**	**275**
133	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1704,34**	**1704**
		НР первого уровня	%	60,4		808,44	808
		НР второго уровня	%	3,6		90,46	90
		Накладные расходы	%	--		898,90	899
		Сметная прибыль	%	8		208,26	208
		Сметная стоимость:				**2811,50**	**2811**

1	2	3	4	5	6	7	8
134	23-040909-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**7417,22**	**7417**
		НР второго уровня	%	3,6		267,02	267
		Накладные расходы	%	--		267,02	267
		Сметная прибыль	%	8		614,74	615
		Сметная стоимость:				**8298,98**	**8299**
135	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**5,9800**		**63,19**	**378**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	101
		НР второго уровня	%	3,6		2,88	17
		Накладные расходы	%	--		19,80	118
		Сметная прибыль	%	8		6,64	40
		Сметная стоимость:				**89,64**	**536**
136	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,9800**		**48,72**	**291**
		НР первого уровня	%	54,2		10,46	63
		НР второго уровня	%	3,6		2,13	13
		Накладные расходы	%	--		12,59	75
		Сметная прибыль	%	8		4,91	29
		Сметная стоимость:				**66,22**	**396**
		Опора для крепления трубопровода на стойке из труб д=108х4,0 Н=2,1м -10шт					
137	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м**	**яма**	**10,0000**		**740,82**	**7408**
		НР первого уровня	%	59,1		176,73	1767
		НР второго уровня	%	3,6		33,03	330
		Накладные расходы	%	--		209,76	2098
		Сметная прибыль	%	8		76,05	760
		Сметная стоимость:				**1026,63**	**10266**
138	11-220101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	**0,0170**		**497386,04**	**8456**
		НР первого уровня	%	62,1		241702,80	4109
		НР второго уровня	%	3,6		26607,20	452
		Накладные расходы	%	--		268310,00	4561
		Сметная прибыль	%	8		61255,68	1041

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**826951,72**	**14058**
139	**23-011201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 300 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**17,0000**		**2384,63**	**40539**
		НР второго уровня	%	3,6		85,85	1459
		Накладные расходы	%	--		85,85	1459
		Сметная прибыль	%	8		197,64	3360
		Сметная стоимость:				**2668,11**	**45358**
140	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Первый слой битумной грунтовки поверхностей а/ц труб**	**м2**	**16,0000**		**84,01**	**1344**
		НР первого уровня	%	54,2		23,33	373
		НР второго уровня	%	3,6		3,86	62
		Накладные расходы	%	--		27,19	435
		Сметная прибыль	%	8		8,90	142
		Сметная стоимость:				**120,09**	**1921**
141	**11-130301-0102 РСНБ РК 2015**	**Последующий слой битумной грунтовки поверхностей а/ц труб**	**м2**	**16,0000**		**69,79**	**1117**
		НР первого уровня	%	54,2		23,33	373
		НР второго уровня	%	3,6		3,35	54
		Накладные расходы	%	--		26,68	427
		Сметная прибыль	%	8		7,72	123
		Сметная стоимость:				**104,19**	**1667**
142	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,6000**		**3354,83**	**2013**
		НР первого уровня	%	50,8		478,06	287
		НР второго уровня	%	3,6		137,98	83
		Накладные расходы	%	--		616,04	370
		Сметная прибыль	%	8		317,67	191
		Сметная стоимость:				**4288,54**	**2573**
143	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолит. бетона под опоры, В15**	**м3**	**0,7000**		**26261,24**	**18383**
		НР первого уровня	%	48,5		2100,56	1470
		НР второго уровня	%	3,6		1021,02	715
		Накладные расходы	%	--		3121,59	2185
		Сметная прибыль	%	8		2350,63	1645
		Сметная стоимость:				**31733,45**	**22213**

1	2	3	4	5	6	7	8
144	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,7105**		**733,00**	**521**
		НР второго уровня	%	3,6		26,39	19
		Накладные расходы	%	--		26,39	19
		Сметная прибыль	%	8		60,75	43
		Сметная стоимость:				**820,14**	**583**
145	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**	**т**	**0,3453**		**78343,14**	**27052**
		НР первого уровня	%	60,9		40375,47	13942
		НР второго уровня	%	3,6		4273,87	1476
		Накладные расходы	%	--		44649,34	15417
		Сметная прибыль	%	8		9839,40	3398
		Сметная стоимость:				**132831,87**	**45867**
146	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0375**		**329952,69**	**12373**
		НР второго уровня	%	3,6		11878,30	445
		Накладные расходы	%	--		11878,30	445
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	1025
		Сметная стоимость:				**369177,47**	**13844**
147	**23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм**	**м**	**30,0000**		**2201,92**	**66058**
		НР второго уровня	%	3,6		79,27	2378
		Накладные расходы	%	--		79,27	2378
		Сметная прибыль	%	8		182,50	5475
		Сметная стоимость:				**2463,68**	**73911**
148	**11-130301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**5,9800**		**63,19**	**378**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	101
		НР второго уровня	%	3,6		2,88	17
		Накладные расходы	%	--		19,80	118
		Сметная прибыль	%	8		6,64	40
		Сметная стоимость:				**89,64**	**536**

1	2		4	5	6	7	8
149	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,9800**		**48,72**	**291**
		НР первого уровня	%	54,2		10,46	63
		НР второго уровня	%	3,6		2,13	13
		Накладные расходы	%	--		12,59	75
		Сметная прибыль	%	8		4,91	29
		Сметная стоимость:				**66,22**	**396**
150	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,5500**		**392,53**	**2964**
		НР первого уровня	%	54,8		177,05	1337
		НР второго уровня	%	3,6		20,50	155
		Накладные расходы	%	--		197,55	1492
		Сметная прибыль	%	8		47,21	356
		Сметная стоимость:				**637,29**	**4812**
		Испытание					
151	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**45,5000**		**378,08**	**17203**
		НР первого уровня	%	60,4		223,71	10179
		НР второго уровня	%	3,6		21,66	986
		Накладные расходы	%	--		245,37	11165
		Сметная прибыль	%	8		49,88	2269
		Сметная стоимость:				**673,33**	**30636**
152	**11-250127-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**0,0455**		**754972,07**	**34351**
		НР первого уровня	%	58,7		180183,49	8198
		НР второго уровня	%	3,6		33665,60	1532
		Накладные расходы	%	--		213849,09	9730
		Сметная прибыль	%	8		77505,69	3527
		Сметная стоимость:				**1046326,85**	**47608**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**360698**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**4**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8**
		Накладные расходы -	Тенге				**48167**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**41833**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6334**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**14582**
		Накладные расходы -	Тенге				**16160**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**14104**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2056**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4735**
		Накладные расходы -	Тенге				**17988**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**10987**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7001**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16117**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**478457**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**129**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**111219**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		Тенге				**3220205**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**506512**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**111917**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**31819**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1475329**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**1126446**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**316580**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**3536785**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**127324**
	ИТОГО:		Тенге				**3664109**
	Сметная прибыль		Тенге				**293129**
	ИТОГО		Тенге				**3957238**

ДЕТСКИЙ САД "АК КАЙЫН"

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		Внутренняя отделка					
1	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым по сетке или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**102,8000**		**1107,25**	**113825**
		НР первого уровня	%	54,8		404,27	41559
		НР второго уровня	%	3,6		54,41	5594
		Накладные расходы	%	--		458,69	47153
		Сметная прибыль	%	8		125,27	12878
		Сметная стоимость:				**1691,21**	**173856**

1	2		4	5	6	7	8
2	12-120101-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке**	**м2**	**108,1200**		**108,90**	**11774**
		НР первого уровня	%	59,1		59,84	6469
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	657
		Накладные расходы	%	--		65,91	7126
		Сметная прибыль	%	8		13,98	1512
		Сметная стоимость:				**188,79**	**20412**
3	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**40,0400**		**284,13**	**11376**
		НР первого уровня	%	54,8		146,95	5884
		НР второго уровня	%	3,6		15,52	621
		Накладные расходы	%	--		162,47	6505
		Сметная прибыль	%	8		35,73	1431
		Сметная стоимость:				**482,32**	**19312**
4	12-120101-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке**	**м2**	**40,0400**		**108,90**	**4360**
		НР первого уровня	%	59,1		59,84	2396
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	243
		Накладные расходы	%	--		65,91	2639
		Сметная прибыль	%	8		13,98	560
		Сметная стоимость:				**188,79**	**7559**
		Пол					
5	12-070101-0209 РСНБ РК 2015	**Полы бетонные. Разборка покрытия**	**м2**	**40,0400**		**366,41**	**14671**
		НР первого уровня	%	59,1		188,75	7558
		НР второго уровня	%	3,6		19,99	800
		Накладные расходы	%	--		208,74	8358
		Сметная прибыль	%	8		46,01	1842
		Сметная стоимость:				**621,15**	**24871**
6	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,2032**		**23016,95**	**73728**
		НР первого уровня	%	60,9		1797,27	5757
		НР второго уровня	%	3,6		893,31	2861
		Накладные расходы	%	--		2690,58	8618
		Сметная прибыль	%	8		2056,60	6588
		Сметная стоимость:				**27764,13**	**88934**