1	2		4	5	6	7	8
7	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**40,0400**		**1020,57**	**40864**
		НР первого уровня	%	60,9		189,70	7596
		НР второго уровня	%	3,6		43,57	1745
		Накладные расходы	%	--		233,27	9340
		Сметная прибыль	%	8		100,31	4016
		Сметная стоимость:				**1354,15**	**54220**
8	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**40,0400**		**-220,00**	**-8809**
		НР первого уровня	%	60,9		-10,33	-414
		НР второго уровня	%	3,6		-8,29	-332
		Накладные расходы	%	--		-18,63	-746
		Сметная прибыль	%	8		-19,09	-764
		Сметная стоимость:				**-257,71**	**-10319**
		Фундамента под оборудование ФОМ-1 -2 шт					
9	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**м3**	**0,1600**		**11181,23**	**1789**
		НР первого уровня	%	50,8		4386,94	702
		НР второго уровня	%	3,6		560,45	90
		Накладные расходы	%	--		4947,39	792
		Сметная прибыль	%	8		1290,29	206
		Сметная стоимость:				**17418,91**	**2787**
10	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,5864**		**2156,37**	**16359**
		НР первого уровня	%	59,1		1274,41	9668
		НР второго уровня	%	3,6		123,51	937
		Накладные расходы	%	--		1397,92	10605
		Сметная прибыль	%	8		284,34	2157
		Сметная стоимость:				**3838,64**	**29121**
11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,2880**		**133,66**	**38**
		НР первого уровня	%	59,1		61,33	18
		НР второго уровня	%	3,6		7,02	2
		Накладные расходы	%	--		68,35	20
		Сметная прибыль	%	8		16,16	5
		Сметная стоимость:				**218,18**	**63**

1	2		4	5	6	7	8
12	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,3999**		**731,32**	**4680**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	1,118	7,154	654,25	4680
		Итого оплата труда:				**731,32**	**4680**
		НР первого уровня	%	59,1		432,21	2766
		НР второго уровня	%	3,6		41,89	268
		Накладные расходы	%	--		474,10	3034
		Сметная прибыль	%	8		96,43	617
		Сметная стоимость:				**1301,85**	**8332**
13	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ. 100 мм**	**м2 покрытия**	**3,4500**		**2711,77**	**9356**
		НР первого уровня	%	60,9		307,33	1060
		НР второго уровня	%	3,6		108,69	375
		Накладные расходы	%	--		416,02	1435
		Сметная прибыль	%	8		250,22	863
		Сметная стоимость:				**3378,02**	**11654**
14	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,6000**		**27013,85**	**43222**
		НР первого уровня	%	48,5		1723,36	2757
		НР второго уровня	%	3,6		1034,54	1655
		Накладные расходы	%	--		2757,90	4413
		Сметная прибыль	%	8		2381,74	3811
		Сметная стоимость:				**32153,49**	**51446**
15	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,0189**		**201545,34**	**3809**
		НР второго уровня	%	3,6		7255,63	137
		Накладные расходы	%	--		7255,63	137
		Сметная прибыль	%	8		16704,08	316
		Сметная стоимость:				**225505,05**	**4262**
16	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,2000**		**748,24**	**2394**
		НР первого уровня	%	50,8		102,26	327
		НР второго уровня	%	3,6		30,62	98
		Накладные расходы	%	--		132,88	425
		Сметная прибыль	%	8		70,49	226
		Сметная стоимость:				**951,60**	**3045**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Отмостка					
17	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ. 100 мм**	**м2 покрытия**	**31,0000**		**2711,77**	**84065**
		НР первого уровня	%	60,9		307,33	9527
		НР второго уровня	%	3,6		108,69	3369
		Накладные расходы	%	--		416,02	12897
		Сметная прибыль	%	8		250,22	7757
		Сметная стоимость:				**3378,02**	**104719**
18	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**31,0000**		**962,51**	**29838**
		НР первого уровня	%	60,9		189,70	5881
		НР второго уровня	%	3,6		41,48	1286
		Накладные расходы	%	--		231,18	7167
		Сметная прибыль	%	8		95,50	2960
		Сметная стоимость:				**1289,19**	**39965**
19	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**31,0000**		**1020,52**	**31636**
		НР первого уровня	%	60,9		60,26	1868
		НР второго уровня	%	3,6		38,91	1206
		Накладные расходы	%	--		99,17	3074
		Сметная прибыль	%	8		89,58	2777
		Сметная стоимость:				**1209,27**	**37487**
		Фасад					
20	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**85,2200**		**1899,06**	**161838**
		НР первого уровня	%	54,8		578,98	49341
		НР второго уровня	%	3,6		89,21	7602
		Накладные расходы	%	--		668,19	56943
		Сметная прибыль	%	8		205,38	17503
		Сметная стоимость:				**2772,63**	**236284**
21	12-120102-0101 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов**	**м2**	**93,0000**		**147,62**	**13729**
		НР первого уровня	%	59,1		76,64	7128
		НР второго уровня	%	3,6		8,07	751
		Накладные расходы	%	--		84,72	7879
		Сметная прибыль	%	8		18,59	1729

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**250,93**	**23336**
22	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**3,7800**		**738,23**	**2791**
		НР первого уровня	%	50,8		350,30	1324
		НР второго уровня	%	3,6		39,19	148
		Накладные расходы	%	--		389,49	1472
		Сметная прибыль	%	8		90,22	341
		Сметная стоимость:				**1217,94**	**4604**
23	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**3,7800**		**1669,13**	**6309**
		НР первого уровня	%	59,8		898,63	3397
		НР второго уровня	%	3,6		92,44	349
		Накладные расходы	%	--		991,07	3746
		Сметная прибыль	%	8		212,82	804
		Сметная стоимость:				**2873,01**	**10860**
24	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**3,7800**		**25474,77**	**96295**
		НР второго уровня	%	3,6		917,09	3467
		Накладные расходы	%	--		917,09	3467
		Сметная прибыль	%	8		2111,35	7981
		Сметная стоимость:				**28503,21**	**107742**
25	**11-460401-1102 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	**м2**	**1,7500**		**1157,56**	**2026**
		НР первого уровня	%	50,8		563,32	986
		НР второго уровня	%	3,6		61,95	108
		Накладные расходы	%	--		625,28	1094
		Сметная прибыль	%	8		142,63	250
		Сметная стоимость:				**1925,46**	**3370**
26	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**0,7000**		**2905,77**	**2034**
		НР первого уровня	%	59,8		711,66	498
		НР второго уровня	%	3,6		130,23	91
		Накладные расходы	%	--		841,89	589
		Сметная прибыль	%	8		299,81	210
		Сметная стоимость:				**4047,48**	**2833**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**1,0500**		**2612,69**	**2743**
		НР первого уровня	%	59,8		752,58	790
		НР второго уровня	%	3,6		121,15	127
		Накладные расходы	%	--		873,73	917
		Сметная прибыль	%	8		278,91	293
		Сметная стоимость:				**3765,33**	**3954**
28	21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,0500**		**10966,22**	**11515**
		НР второго уровня	%	3,6		394,78	415
		Накладные расходы	%	--		394,78	415
		Сметная прибыль	%	8		908,88	954
		Сметная стоимость:				**12269,88**	**12883**
29	21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,0500**		**12514,58**	**13140**
		НР второго уровня	%	3,6		450,52	473
		Накладные расходы	%	--		450,52	473
		Сметная прибыль	%	8		1037,21	1089
		Сметная стоимость:				**14002,31**	**14702**
		Газоход металлический					
30	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических газоход**	**т конструкций**	**0,1508**		**73774,48**	**11125**
		НР первого уровня	%	60,9		42962,98	6479
		НР второго уровня	%	3,6		4202,55	634
		Накладные расходы	%	--		47165,53	7113
		Сметная прибыль	%	8		9675,20	1459
		Сметная стоимость:				**130615,21**	**19697**
31	23-010201-0235 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,6600**		**5454,10**	**9054**
		НР второго уровня	%	3,6		196,35	326
		Накладные расходы	%	--		196,35	326
		Сметная прибыль	%	8		452,04	750

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6102,48**	**10130**
32	**23-020101-0268 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**10361,06**	**41444**
		НР второго уровня	%	3,6		373,00	1492
		Накладные расходы	%	--		373,00	1492
		Сметная прибыль	%	8		858,72	3435
		Сметная стоимость:				**11592,78**	**46371**
33	**11-130301-0405 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз**	**м2**	**0,7000**		**143,52**	**100**
		НР первого уровня	%	54,2		17,03	12
		НР второго уровня	%	3,6		5,78	4
		Накладные расходы	%	--		22,81	16
		Сметная прибыль	%	8		13,31	9
		Сметная стоимость:				**179,64**	**126**
34	**11-130301-1412 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза**	**м2**	**0,7000**		**231,68**	**162**
		НР первого уровня	%	54,2		6,99	5
		НР второго уровня	%	3,6		8,59	6
		Накладные расходы	%	--		15,58	11
		Сметная прибыль	%	8		19,78	14
		Сметная стоимость:				**267,04**	**187**
35	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**2,4400**		**416,00**	**1015**
		НР второго уровня	%	3,6		14,98	37
		Накладные расходы	%	--		14,98	37
		Сметная прибыль	%	8		34,48	84
		Сметная стоимость:				**465,45**	**1136**
36	**41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**Тенге за 1 тонну**	**2,4400**		**379,20**	**925**
		Сметная прибыль	%	8		30,34	74
		Сметная стоимость:				**409,54**	**999**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**865223**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				206585
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				174860
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				31725
		Сметная прибыль -	Тенге				73111
		Накладные расходы -	Тенге				10579
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				6479
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4100
		Сметная прибыль -	Тенге				9440
		Накладные расходы -	Тенге				1818
		Сметная прибыль -	Тенге				4185
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1170941
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				420
		Сметная заработная плата -	Тенге				319648
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы					
37	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1,0000		3255,35	3255
		НР первого уровня	%	42,8		1101,94	1102
		НР второго уровня	%	3,6		156,86	157
		Накладные расходы	%	--		1258,80	1259
		Сметная прибыль	%	8		361,13	361
		Сметная стоимость:				**4875,29**	**4875**
38	23-070201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-4-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,0000		12563,48	12563
		НР второго уровня	%	3,6		452,29	452
		Накладные расходы	%	--		452,29	452
		Сметная прибыль	%	8		1041,26	1041
		Сметная стоимость:				**14057,03**	**14057**
39	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		973,67	974
		НР первого уровня	%	42,8		381,12	381
		НР второго уровня	%	3,6		48,77	49
		Накладные расходы	%	--		429,89	430
		Сметная прибыль	%	8		112,28	112
		Сметная стоимость:				**1515,85**	**1516**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**6823,69**	**6824**
		НР второго уровня	%	3,6		245,65	246
		Накладные расходы	%	--		245,65	246
		Сметная прибыль	%	8		565,55	566
		Сметная стоимость:				**7634,89**	**7635**
41	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**1748,77**	**3498**
		НР первого уровня	%	42,8		349,76	700
		НР второго уровня	%	3,6		75,55	151
		Накладные расходы	%	--		425,30	851
		Сметная прибыль	%	8		173,93	348
		Сметная стоимость:				**2348,00**	**4696**
42	23-070204-1705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Автоматы АП50 4Р 10 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**4688,71**	**9377**
		НР второго уровня	%	3,6		168,79	338
		Накладные расходы	%	--		168,79	338
		Сметная прибыль	%	8		388,60	777
		Сметная стоимость:				**5246,10**	**10492**
43	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**1,0000**		**289,37**	**289**
		НР первого уровня	%	42,8		120,55	121
		НР второго уровня	%	3,6		14,76	15
		Накладные расходы	%	--		135,31	135
		Сметная прибыль	%	8		33,97	34
		Сметная стоимость:				**458,65**	**459**
44	23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**199,99**	**200**
		НР второго уровня	%	3,6		7,20	7
		Накладные расходы	%	--		7,20	7
		Сметная прибыль	%	8		16,58	17

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**223,76**	**224**
45	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**2,0000**		**315,44**	**631**
		НР первого уровня	%	42,8		131,57	263
		НР второго уровня	%	3,6		16,09	32
		Накладные расходы	%	--		147,66	295
		Сметная прибыль	%	8		37,05	74
		Сметная стоимость:				**500,15**	**1000**
46	**23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220**	**шт.**	**2,0000**		**214,25**	**429**
		НР второго уровня	%	3,6		7,71	15
		Накладные расходы	%	--		7,71	15
		Сметная прибыль	%	8		17,76	36
		Сметная стоимость:				**239,72**	**479**
47	**23-070202-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Коробки для встраивания выключателей и розеток**	**шт.**	**3,0000**		**63,26**	**190**
		НР второго уровня	%	3,6		2,28	7
		Накладные расходы	%	--		2,28	7
		Сметная прибыль	%	8		5,24	16
		Сметная стоимость:				**70,78**	**212**
48	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**44,0000**		**146,91**	**6464**
		НР первого уровня	%	42,8		57,01	2508
		НР второго уровня	%	3,6		7,34	323
		Накладные расходы	%	--		64,35	2831
		Сметная прибыль	%	8		16,90	744
		Сметная стоимость:				**228,15**	**10039**
49	**23-070202-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кабель-канал 20х10, длиной 2,0 м, типа ИЭК**	**шт.**	**22,0000**		**183,67**	**4041**
		НР второго уровня	%	3,6		6,61	145
		Накладные расходы	%	--		6,61	145
		Сметная прибыль	%	8		15,22	335

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**205,50**	**4521**
50	**13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**4,0000**		**1231,76**	**4927**
		НР первого уровня	%	42,8		388,59	1554
		НР второго уровня	%	3,6		58,33	233
		Накладные расходы	%	--		446,92	1788
		Сметная прибыль	%	8		134,29	537
		Сметная стоимость:				**1812,98**	**7252**
51	**цена ТОО "Отвертка.Kz"**	**Светильник "Вартон 8 ЖКХ" степень защиты IP65**	**шт**	**4,0000**		**4562,50**	**18250**
		НР второго уровня	%	3,6		164,25	657
		Накладные расходы	%	--		164,25	657
		Сметная прибыль	%	8		378,14	1513
		Сметная стоимость:				**5104,89**	**20420**
52	**23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м**	**шт.**	**2,0000**		**3962,32**	**7925**
		НР второго уровня	%	3,6		142,64	285
		Накладные расходы	%	--		142,64	285
		Сметная прибыль	%	8		328,40	657
		Сметная стоимость:				**4433,36**	**8867**
53	**21-130207-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Дюбели универсальные для крепления электротехнических коробов HUD-1 5 мм х 25 мм**	**шт.**	**500,0000**		**5,00**	**2500**
		НР второго уровня	%	3,6		0,18	90
		Накладные расходы	%	--		0,18	90
		Сметная прибыль	%	8		0,41	207
		Сметная стоимость:				**5,59**	**2797**
54	**ООО"Центр промышленного оборудования"**	**Переносной Бензиновй Генератор Fubag 3300**	**шт**	**1,0000**		**135517,86**	**135518**
		НР второго уровня	%	3,6		4878,64	4879
		Накладные расходы	%	--		4878,64	4879
		Сметная прибыль	%	8		11231,72	11232
		Сметная стоимость:				**151628,22**	**151628**
		Кабельные изделия					

1	2	3	4	5	6	7	8
55	13-080206-0801 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	м	20,0000		17,21	344
		НР первого уровня	%	42,8		3,54	71
		НР второго уровня	%	3,6		0,75	15
		Накладные расходы	%	--		4,29	86
		Сметная прибыль	%	8		1,72	34
		Сметная стоимость:				23,22	464
56	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,0200		157114,83	3142
		НР второго уровня	%	3,6		5656,13	113
		Накладные расходы	%	--		5656,13	113
		Сметная прибыль	%	8		13021,68	260
		Сметная стоимость:				175792,64	3516
57	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	15,0000		192,01	2880
		НР первого уровня	%	42,8		48,00	720
		НР второго уровня	%	3,6		8,64	130
		Накладные расходы	%	--		56,64	850
		Сметная прибыль	%	8		19,89	298
		Сметная стоимость:				268,55	4028
58	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	15,0000		292,09	4381
		НР первого уровня	%	42,8		93,73	1406
		НР второго уровня	%	3,6		13,89	208
		Накладные расходы	%	--		107,62	1614
		Сметная прибыль	%	8		31,98	480
		Сметная стоимость:				431,69	6475
59	23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	15,0000		260,82	3912
		НР второго уровня	%	3,6		9,39	141
		Накладные расходы	%	--		9,39	141
		Сметная прибыль	%	8		21,62	324
		Сметная стоимость:				291,83	4377

1	2		4	5	6	7	8
60	23-060144-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0200**		**190013,26**	**3800**
		НР второго уровня	%	3,6		6840,48	137
		Накладные расходы	%	--		6840,48	137
		Сметная прибыль	%	8		15748,30	315
		Сметная стоимость:				**212602,04**	**4252**
		МолниеЗащита					
61	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы стальные сварные массой до 0,2 т. Установка**	**т**	**0,0189**		**110686,98**	**2086**
		НР первого уровня	%	61,7		33173,55	625
		НР второго уровня	%	3,6		5178,98	98
		Накладные расходы	%	--		38352,53	723
		Сметная прибыль	%	8		11923,16	225
		Сметная стоимость:				**160962,67**	**3034**
62	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0189**		**329952,69**	**6220**
		НР второго уровня	%	3,6		11878,30	224
		Накладные расходы	%	--		11878,30	224
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	515
		Сметная стоимость:				**369177,47**	**6959**
		Заземление					
63	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм, длиной 3000мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,0000**		**2404,81**	**24048**
		НР первого уровня	%	42,8		253,47	2535
		НР второго уровня	%	3,6		95,70	957
		Накладные расходы	%	--		349,17	3492
		Сметная прибыль	%	8		220,32	2203
		Сметная стоимость:				**2974,29**	**29743**
64	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**6,0000**		**332,96**	**1998**
		НР первого уровня	%	42,8		56,86	341
		НР второго уровня	%	3,6		14,03	84
		Накладные расходы	%	--		70,89	425
		Сметная прибыль	%	8		32,31	194