1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**436,16**	**2617**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**270666**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**21337**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**11701**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9636**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22183**
		Накладные расходы -	Тенге				**813**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**625**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**188**
		Сметная прибыль -	Тенге				**432**
		Накладные расходы -	Тенге				**224**
		Сметная прибыль -	Тенге				**515**
		Накладные расходы -	Тенге				**141**
		Сметная прибыль -	Тенге				**324**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**316635**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28353**
		РАЗДЕЛ 2. Демонтаж					
65	**12-170101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**30,0000**		**17,01**	**510**
		НР первого уровня	%	59,1		10,05	302
		НР второго уровня	%	3,6		0,97	29
		Накладные расходы	%	--		11,03	331
		Сметная прибыль	%	8		2,24	67
		Сметная стоимость:				**30,28**	**908**
66	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**4,0000**		**39,11**	**156**
		НР первого уровня	%	59,1		23,11	92
		НР второго уровня	%	3,6		2,24	9
		Накладные расходы	%	--		25,35	101
		Сметная прибыль	%	8		5,16	21
		Сметная стоимость:				**69,62**	**278**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**667**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**432**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**394**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**38**
		Сметная прибыль -	Тенге				**88**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1187**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**667**
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ					
68	**11-180101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы на твердом топливе. Демонтаж**	**котел**	**2,0000**		**12637,79**	**25276**
		НР первого уровня	%	60,4		7381,62	14763
		НР второго уровня	%	3,6		720,70	1441
		Накладные расходы	%	--		8102,32	16205
		Сметная прибыль	%	8		1659,21	3318
		Сметная стоимость:				**22399,31**	**44799**
69	**11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**2,0000**		**55132,90**	**110266**
		НР первого уровня	%	60,4		23745,44	47491
		НР второго уровня	%	3,6		2839,62	5679
		Накладные расходы	%	--		26585,06	53170
		Сметная прибыль	%	8		6537,44	13075
		Сметная стоимость:				**88255,40**	**176511**
70	**Ком.пред.ТОО "Ансар Сервис"**	**Котел производ. 100000 ккал/час, KBa116**	**шт**	**2,0000**		**410303,57**	**820607**
		НР второго уровня	%	3,6		14770,93	29542
		Накладные расходы	%	--		14770,93	29542
		Сметная прибыль	%	8		34005,96	68012
		Сметная стоимость:				**459080,46**	**918161**
71	**11-190201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка**	**устройство**	**2,0000**		**5838,72**	**11677**
		НР первого уровня	%	60,4		3496,73	6993
		НР второго уровня	%	3,6		336,08	672
		Накладные расходы	%	--		3832,81	7666
		Сметная прибыль	%	8		773,72	1547
		Сметная стоимость:				**10445,25**	**20891**
72	**Ком.пред.ТОО "Ансар Сервис"**	**Горелка газовая Ecoflam MaxGaz 120**	**шт**	**2,0000**		**391741,07**	**783482**
		НР второго уровня	%	3,6		14102,68	28205

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		14102,68	28205
		Сметная прибыль	%	8		32467,50	64935
		Сметная стоимость:				**438311,25**	**876623**
73	**13-120901-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**679,02**	**679**
		НР первого уровня	%	40,6		243,27	243
		НР второго уровня	%	3,6		33,20	33
		Накладные расходы	%	--		276,47	276
		Сметная прибыль	%	8		76,44	76
		Сметная стоимость:				**1031,92**	**1032**
74	**23-051401-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ**	**шт.**	**1,0000**		**80058,53**	**80059**
		НР второго уровня	%	3,6		2882,11	2882
		Накладные расходы	%	--		2882,11	2882
		Сметная прибыль	%	8		6635,25	6635
		Сметная стоимость:				**89575,89**	**89576**
75	**11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**	**бак**	**2,0000**		**13619,39**	**27239**
		НР первого уровня	%	60,4		2079,84	4160
		НР второго уровня	%	3,6		565,17	1130
		Накладные расходы	%	--		2645,01	5290
		Сметная прибыль	%	8		1301,15	2602
		Сметная стоимость:				**17565,56**	**35131**
76	**11-180701-0103 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**56882,22**	**56882**
		НР первого уровня	%	60,4		2074,14	2074
		НР второго уровня	%	3,6		2122,43	2122
		Накладные расходы	%	--		4196,57	4197
		Сметная прибыль	%	8		4886,30	4886
		Сметная стоимость:				**65965,09**	**65965**
77	**11-190801-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры тонкой очистки топлива, диаметр до 50 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**6172,33**	**12345**
		НР первого уровня	%	60,4		2246,43	4493
		НР второго уровня	%	3,6		303,08	606
		Накладные расходы	%	--		2549,50	5099

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		697,75	1395
		Сметная стоимость:				**9419,58**	**18839**
78	**23-051208-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтры газовый d 25 мм**	**шт.**	**2,0000**		**11968,68**	**23937**
		НР второго уровня	%	3,6		430,87	862
		Накладные расходы	%	--		430,87	862
		Сметная прибыль	%	8		991,96	1984
		Сметная стоимость:				**13391,52**	**26783**
79	**11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**587,92**	**2352**
		НР первого уровня	%	60,4		328,95	1316
		НР второго уровня	%	3,6		33,01	132
		Накладные расходы	%	--		361,96	1448
		Сметная прибыль	%	8		75,99	304
		Сметная стоимость:				**1025,87**	**4103**
80	**11-160401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50,0000**		**802,11**	**40105**
		НР первого уровня	%	60,4		433,66	21683
		НР второго уровня	%	3,6		44,49	2224
		Накладные расходы	%	--		478,15	23907
		Сметная прибыль	%	8		102,42	5121
		Сметная стоимость:				**1382,68**	**69134**
81	**23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**303,54**	**1214**
		НР второго уровня	%	3,6		10,93	44
		Накладные расходы	%	--		10,93	44
		Сметная прибыль	%	8		25,16	101
		Сметная стоимость:				**339,62**	**1358**
82	**23-010201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0000**		**690,17**	**13803**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		24,85	497
		Накладные расходы	%	--		24,85	497
		Сметная прибыль	%	8		57,20	1144
		Сметная стоимость:				**772,22**	**15444**
83	**23-010201-0168 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,0000**		**897,44**	**26923**
		НР второго уровня	%	3,6		32,31	969
		Накладные расходы	%	--		32,31	969
		Сметная прибыль	%	8		74,38	2231
		Сметная стоимость:				**1004,13**	**30124**
84	**11-160301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**291,86**	**584**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	330
		НР второго уровня	%	3,6		16,45	33
		Накладные расходы	%	--		181,59	363
		Сметная прибыль	%	8		37,88	76
		Сметная стоимость:				**511,33**	**1023**
85	**11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**292,15**	**1753**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	991
		НР второго уровня	%	3,6		16,46	99
		Накладные расходы	%	--		181,60	1090
		Сметная прибыль	%	8		37,90	227
		Сметная стоимость:				**511,65**	**3070**
86	**11-160301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**292,52**	**2340**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	1321
		НР второго уровня	%	3,6		16,48	132
		Накладные расходы	%	--		181,61	1453
		Сметная прибыль	%	8		37,93	303
		Сметная стоимость:				**512,06**	**4097**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	11-160301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	14,0000		293,17	4104
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	2312
		НР второго уровня	%	3,6		16,50	231
		Накладные расходы	%	--		181,64	2543
		Сметная прибыль	%	8		37,98	532
		Сметная стоимость:				512,80	7179
88	23-010103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	2,0000		280,17	560
		НР второго уровня	%	3,6		10,09	20
		Накладные расходы	%	--		10,09	20
		Сметная прибыль	%	8		23,22	46
		Сметная стоимость:				313,48	627
89	23-010103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	6,0000		362,99	2178
		НР второго уровня	%	3,6		13,07	78
		Накладные расходы	%	--		13,07	78
		Сметная прибыль	%	8		30,08	181
		Сметная стоимость:				406,14	2437
90	23-010103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	8,0000		513,30	4106
		НР второго уровня	%	3,6		18,48	148
		Накладные расходы	%	--		18,48	148
		Сметная прибыль	%	8		42,54	340
		Сметная стоимость:				574,32	4595
91	23-010103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	14,0000		660,54	9248
		НР второго уровня	%	3,6		23,78	333
		Накладные расходы	%	--		23,78	333

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		54,75	766
		Сметная стоимость:				**739,06**	**10347**
92	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1682,60**	**10096**
		НР первого уровня	%	60,4		802,20	4813
		НР второго уровня	%	3,6		89,45	537
		Накладные расходы	%	--		891,65	5350
		Сметная прибыль	%	8		205,94	1236
		Сметная стоимость:				**2780,19**	**16681**
93	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1704,34**	**13635**
		НР первого уровня	%	60,4		808,44	6468
		НР второго уровня	%	3,6		90,46	724
		Накладные расходы	%	--		898,90	7191
		Сметная прибыль	%	8		208,26	1666
		Сметная стоимость:				**2811,50**	**22492**
94	**23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**2643,22**	**15859**
		НР второго уровня	%	3,6		95,16	571
		Накладные расходы	%	--		95,16	571
		Сметная прибыль	%	8		219,07	1314
		Сметная стоимость:				**2957,45**	**17745**
95	**23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**3384,16**	**27073**
		НР второго уровня	%	3,6		121,83	975
		Накладные расходы	%	--		121,83	975
		Сметная прибыль	%	8		280,48	2244
		Сметная стоимость:				**3786,47**	**30292**
96	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5,0000**		**765,61**	**3828**
		НР второго уровня	%	3,6		27,56	138

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		27,56	138
		Сметная прибыль	%	8		63,45	317
		Сметная стоимость:				**856,63**	**4283**
97	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1704,34**	**1704**
		НР первого уровня	%	60,4		808,44	808
		НР второго уровня	%	3,6		90,46	90
		Накладные расходы	%	--		898,90	899
		Сметная прибыль	%	8		208,26	208
		Сметная стоимость:				**2811,50**	**2811**
98	**23-041001-6701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапаны обратные поворотные 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 32 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**20780,74**	**20781**
		НР второго уровня	%	3,6		748,11	748
		Накладные расходы	%	--		748,11	748
		Сметная прибыль	%	8		1722,31	1722
		Сметная стоимость:				**23251,15**	**23251**
99	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**14,0000**		**3057,06**	**42799**
		НР первого уровня	%	60,4		1434,91	20089
		НР второго уровня	%	3,6		161,71	2264
		Накладные расходы	%	--		1596,62	22353
		Сметная прибыль	%	8		372,29	5212
		Сметная стоимость:				**5025,98**	**70364**
100	**23-041001-6703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапаны обратные поворотные 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 80 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**48653,28**	**97307**
		НР второго уровня	%	3,6		1751,52	3503
		Накладные расходы	%	--		1751,52	3503
		Сметная прибыль	%	8		4032,38	8065
		Сметная стоимость:				**54437,18**	**108874**
101	**23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**4,0000**		**34764,33**	**139057**
		НР второго уровня	%	3,6		1251,52	5006

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1251,52	5006
		Сметная прибыль	%	8		2881,27	11525
		Сметная стоимость:				**38897,11**	**155588**
102	**23-040101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**8,0000**		**8943,39**	**71547**
		НР второго уровня	%	3,6		321,96	2576
		Накладные расходы	%	--		321,96	2576
		Сметная прибыль	%	8		741,23	5930
		Сметная стоимость:				**10006,58**	**80053**
103	**11-160601-0502 РСНБ РК 2015**	**Клапаны пружинные, диаметр до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**3897,96**	**7796**
		НР первого уровня	%	60,4		813,39	1627
		НР второго уровня	%	3,6		169,61	339
		Накладные расходы	%	--		983,00	1966
		Сметная прибыль	%	8		390,48	781
		Сметная стоимость:				**5271,44**	**10543**
104	**ООО"БК-арматура"**	**Предохранительный клапан д-50 мм 17с28нж**	**шт**	**2,0000**		**54375,11**	**108750**
		НР второго уровня	%	3,6		1957,50	3915
		Накладные расходы	%	--		1957,50	3915
		Сметная прибыль	%	8		4506,61	9013
		Сметная стоимость:				**60839,22**	**121678**
105	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**6,0000**		**1620,68**	**9724**
		НР первого уровня	%	60,4		179,05	1074
		НР второго уровня	%	3,6		64,79	389
		Накладные расходы	%	--		243,84	1463
		Сметная прибыль	%	8		149,16	895
		Сметная стоимость:				**2013,68**	**12082**
106	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**2307,25**	**4614**
		НР первого уровня	%	60,4		134,06	268
		НР второго уровня	%	3,6		87,89	176
		Накладные расходы	%	--		221,95	444
		Сметная прибыль	%	8		202,34	405

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2731,53**	**5463**
107	**23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны трехходовой 11б18бк, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**1093,25**	**6560**
		НР второго уровня	%	3,6		39,36	236
		Накладные расходы	%	--		39,36	236
		Сметная прибыль	%	8		90,61	544
		Сметная стоимость:				**1223,22**	**7339**
108	**23-021104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Штуцеры длиной 200 мм**	**шт.**	**6,0000**		**546,02**	**3276**
		НР второго уровня	%	3,6		19,66	118
		Накладные расходы	%	--		19,66	118
		Сметная прибыль	%	8		45,25	272
		Сметная стоимость:				**610,93**	**3666**
109	**11-180401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки для хранения воды, вместимость 1 м3. Установка**	**бак**	**1,0000**		**41843,19**	**41843**
		НР первого уровня	%	60,4		6190,10	6190
		НР второго уровня	%	3,6		1729,20	1729
		Накладные расходы	%	--		7919,30	7919
		Сметная прибыль	%	8		3981,00	3981
		Сметная стоимость:				**53743,49**	**53743**
110	**11-180601-0101 РСНБ РК 2015**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**16321,13**	**32642**
		НР первого уровня	%	60,4		4086,23	8172
		НР второго уровня	%	3,6		734,67	1469
		Накладные расходы	%	--		4820,90	9642
		Сметная прибыль	%	8		1691,36	3383
		Сметная стоимость:				**22833,39**	**45667**
111	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,0000**		**57,98**	**348**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	102
		НР второго уровня	%	3,6		2,70	16
		Накладные расходы	%	--		19,62	118
		Сметная прибыль	%	8		6,21	37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**83,80**	**503**
112	**11-130301-0806 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	**м2**	**6,0000**		**62,35**	**374**
		НР первого уровня	%	54,2		10,08	60
		НР второго уровня	%	3,6		2,61	16
		Накладные расходы	%	--		12,69	76
		Сметная прибыль	%	8		6,00	36
		Сметная стоимость:				**81,04**	**486**
113	**11-260101-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	**м3 изоляции**	**1,8000**		**27981,07**	**50366**
		НР первого уровня	%	55,3		10369,33	18665
		НР второго уровня	%	3,6		1380,61	2485
		Накладные расходы	%	--		11749,95	21150
		Сметная прибыль	%	8		3178,48	5721
		Сметная стоимость:				**42909,50**	**77237**
114	**21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,8000**		**8873,84**	**15973**
		НР второго уровня	%	3,6		319,46	575
		Накладные расходы	%	--		319,46	575
		Сметная прибыль	%	8		735,46	1324
		Сметная стоимость:				**9928,76**	**17872**
115	**11-260301-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**19,0000**		**1611,08**	**30611**
		НР первого уровня	%	55,3		798,42	15170
		НР второго уровня	%	3,6		86,74	1648
		Накладные расходы	%	--		885,16	16818
		Сметная прибыль	%	8		199,70	3794
		Сметная стоимость:				**2695,94**	**51223**
116	**21-050104-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0933**		**246486,54**	**22995**
		НР второго уровня	%	3,6		8873,52	828
		Накладные расходы	%	--		8873,52	828

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		20428,80	1906
		Сметная стоимость:				**275788,86**	**25728**
117	**11-180401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки для воды, вместимость 0,2 м3. Установка**	**бак**	**1,0000**		**17199,59**	**17200**
		НР первого уровня	%	60,4		2079,84	2080
		НР второго уровня	%	3,6		694,06	694
		Накладные расходы	%	--		2773,90	2774
		Сметная прибыль	%	8		1597,88	1598
		Сметная стоимость:				**21571,37**	**21571**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**2858477**
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**1604089**
		Накладные расходы -	Тенге				**57747**
		Сметная прибыль -	Тенге				**132947**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**1794783**
		Накладные расходы -	Тенге				**276**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**243**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**76**
		Накладные расходы -	Тенге				**39565**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**33997**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5568**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12818**
		Накладные расходы -	Тенге				**206049**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**159517**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**46532**
		Сметная прибыль -	Тенге				**107127**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**3415084**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**393**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**326182**
		ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
		Внутренний газопровод					
118	**13-110203-0101 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	**шт.**	**1,0000**		**863,82**	**864**
		НР первого уровня	%	44		380,08	380
		НР второго уровня	%	3,6		44,78	45
		Накладные расходы	%	--		424,86	425
		Сметная прибыль	%	8		103,09	103
		Сметная стоимость:				**1391,78**	**1392**