1	2	3	4	5	6	7	8
47	**23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**199,99**	**200**
		НР второго уровня	%	3,6		7,20	7
		Накладные расходы	%	--		7,20	7
		Сметная прибыль	%	8		16,58	17
		Сметная стоимость:				**223,76**	**224**
48	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**2,0000**		**315,44**	**631**
		НР первого уровня	%	42,8		131,57	263
		НР второго уровня	%	3,6		16,09	32
		Накладные расходы	%	--		147,66	295
		Сметная прибыль	%	8		37,05	74
		Сметная стоимость:				**500,15**	**1000**
49	**23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220**	**шт.**	**2,0000**		**214,25**	**429**
		НР второго уровня	%	3,6		7,71	15
		Накладные расходы	%	--		7,71	15
		Сметная прибыль	%	8		17,76	36
		Сметная стоимость:				**239,72**	**479**
50	**23-070202-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Коробки для встраивания выключателей и розеток**	**шт.**	**3,0000**		**63,26**	**190**
		НР второго уровня	%	3,6		2,28	7
		Накладные расходы	%	--		2,28	7
		Сметная прибыль	%	8		5,24	16
		Сметная стоимость:				**70,78**	**212**
51	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**44,0000**		**146,91**	**6464**
		НР первого уровня	%	42,8		57,01	2508
		НР второго уровня	%	3,6		7,34	323
		Накладные расходы	%	--		64,35	2831
		Сметная прибыль	%	8		16,90	744
		Сметная стоимость:				**228,15**	**10039**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	23-070202-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кабель-канал 20х10, длиной 2,0 м, типа ИЭК**	**шт.**	**22,0000**		**183,67**	**4041**
		НР второго уровня	%	3,6		6,61	145
		Накладные расходы	%	--		6,61	145
		Сметная прибыль	%	8		15,22	335
		Сметная стоимость:				**205,50**	**4521**
53	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**4,0000**		**1231,76**	**4927**
		НР первого уровня	%	42,8		388,59	1554
		НР второго уровня	%	3,6		58,33	233
		Накладные расходы	%	--		446,92	1788
		Сметная прибыль	%	8		134,29	537
		Сметная стоимость:				**1812,98**	**7252**
54	цена ТОО "Отвертка.Kz"	**Светильник "Вартон 8 ЖКХ" степень защиты IP65**	**шт**	**4,0000**		**4562,50**	**18250**
		НР второго уровня	%	3,6		164,25	657
		Накладные расходы	%	--		164,25	657
		Сметная прибыль	%	8		378,14	1513
		Сметная стоимость:				**5104,89**	**20420**
55	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м**	**шт.**	**2,0000**		**3962,32**	**7925**
		НР второго уровня	%	3,6		142,64	285
		Накладные расходы	%	--		142,64	285
		Сметная прибыль	%	8		328,40	657
		Сметная стоимость:				**4433,36**	**8867**
56	21-130207-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Дюбели универсальные для крепления электротехнических коробов HUD-1 5 мм х 25 мм**	**шт.**	**500,0000**		**5,00**	**2500**
		НР второго уровня	%	3,6		0,18	90
		Накладные расходы	%	--		0,18	90
		Сметная прибыль	%	8		0,41	207
		Сметная стоимость:				**5,59**	**2797**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	ООО"Центр промышленного оборудования"	**Переносной Бензиновй Генератор Fubag 3300**	**шт**	**1,0000**		**135517,86**	**135518**
		НР второго уровня	%	3,6		4878,64	4879
		Накладные расходы	%	--		4878,64	4879
		Сметная прибыль	%	8		11231,72	11232
		Сметная стоимость:				**151628,22**	**151628**
		Кабельные изделия					
58	13-080206-0801 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	**м**	**20,0000**		**17,21**	**344**
		НР первого уровня	%	42,8		3,54	71
		НР второго уровня	%	3,6		0,75	15
		Накладные расходы	%	--		4,29	86
		Сметная прибыль	%	8		1,72	34
		Сметная стоимость:				**23,22**	**464**
59	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0200**		**157114,83**	**3142**
		НР второго уровня	%	3,6		5656,13	113
		Накладные расходы	%	--		5656,13	113
		Сметная прибыль	%	8		13021,68	260
		Сметная стоимость:				**175792,64**	**3516**
60	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**15,0000**		**192,01**	**2880**
		НР первого уровня	%	42,8		48,00	720
		НР второго уровня	%	3,6		8,64	130
		Накладные расходы	%	--		56,64	850
		Сметная прибыль	%	8		19,89	298
		Сметная стоимость:				**268,55**	**4028**
61	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**15,0000**		**292,09**	**4381**
		НР первого уровня	%	42,8		93,73	1406
		НР второго уровня	%	3,6		13,89	208
		Накладные расходы	%	--		107,62	1614
		Сметная прибыль	%	8		31,98	480
		Сметная стоимость:				**431,69**	**6475**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,0000**		**260,82**	**3912**
		НР второго уровня	%	3,6		9,39	141
		Накладные расходы	%	--		9,39	141
		Сметная прибыль	%	8		21,62	324
		Сметная стоимость:				**291,83**	**4377**
63	23-060144-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0200**		**190013,26**	**3800**
		НР второго уровня	%	3,6		6840,48	137
		Накладные расходы	%	--		6840,48	137
		Сметная прибыль	%	8		15748,30	315
		Сметная стоимость:				**212602,04**	**4252**
		МолниеЗащита					
64	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы стальные сварные массой до 0,2 т. Установка**	**т**	**0,0189**		**110686,98**	**2086**
		НР первого уровня	%	61,7		33173,55	625
		НР второго уровня	%	3,6		5178,98	98
		Накладные расходы	%	--		38352,53	723
		Сметная прибыль	%	8		11923,16	225
		Сметная стоимость:				**160962,67**	**3034**
65	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0189**		**329952,69**	**6220**
		НР второго уровня	%	3,6		11878,30	224
		Накладные расходы	%	--		11878,30	224
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	515
		Сметная стоимость:				**369177,47**	**6959**
		Заземление					
66	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм, длиной 3000мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,0000**		**2404,81**	**24048**
		НР первого уровня	%	42,8		253,47	2535
		НР второго уровня	%	3,6		95,70	957
		Накладные расходы	%	--		349,17	3492

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		220,32	2203
		Сметная стоимость:				**2974,29**	**29743**
67	**13-080208-0206 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**6,0000**		**332,96**	**1998**
		НР первого уровня	%	42,8		56,86	341
		НР второго уровня	%	3,6		14,03	84
		Накладные расходы	%	--		70,89	425
		Сметная прибыль	%	8		32,31	194
		Сметная стоимость:				**436,16**	**2617**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**270666**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**21337**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**11701**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9636**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22183**
		Накладные расходы -	Тенге				**813**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**625**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**188**
		Сметная прибыль -	Тенге				**432**
		Накладные расходы -	Тенге				**224**
		Сметная прибыль -	Тенге				**515**
		Накладные расходы -	Тенге				**141**
		Сметная прибыль -	Тенге				**324**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**316635**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28353**
		РАЗДЕЛ 2. Демонтаж					
68	**12-170101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**30,0000**		**17,01**	**510**
		НР первого уровня	%	59,1		10,05	302
		НР второго уровня	%	3,6		0,97	29
		Накладные расходы	%	--		11,03	331
		Сметная прибыль	%	8		2,24	67
		Сметная стоимость:				**30,28**	**908**
69	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**4,0000**		**39,11**	**156**
		НР первого уровня	%	59,1		23,11	92
		НР второго уровня	%	3,6		2,24	9
		Накладные расходы	%	--		25,35	101

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5,16	21
		Сметная стоимость:				**69,62**	**278**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**667**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**432**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**394**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**38**
		Сметная прибыль -	Тенге				**88**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1187**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**667**
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ					
70	**11-180101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы на твердом топливе. Демонтаж**	**котел**	**2,0000**		**12637,79**	**25276**
		НР первого уровня	%	60,4		7381,62	14763
		НР второго уровня	%	3,6		720,70	1441
		Накладные расходы	%	--		8102,32	16205
		Сметная прибыль	%	8		1659,21	3318
		Сметная стоимость:				**22399,31**	**44799**
71	**11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**2,0000**		**55132,90**	**110266**
		НР первого уровня	%	60,4		23745,44	47491
		НР второго уровня	%	3,6		2839,62	5679
		Накладные расходы	%	--		26585,06	53170
		Сметная прибыль	%	8		6537,44	13075
		Сметная стоимость:				**88255,40**	**176511**
72	**Ком. предложение ТОО "Ансар-Сервис"**	**Котел производ. 50000 ккал/час, 58 КВа**	**шт**	**2,0000**		**298035,71**	**596071**
		НР второго уровня	%	3,6		10729,29	21459
		Накладные расходы	%	--		10729,29	21459
		Сметная прибыль	%	8		24701,20	49402
		Сметная стоимость:				**333466,20**	**666932**
73	**11-190201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка**	**устройство**	**1,0000**		**5838,72**	**5839**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,4		3496,73	3497
		НР второго уровня	%	3,6		336,08	336
		Накладные расходы	%	--		3832,81	3833
		Сметная прибыль	%	8		773,72	774
		Сметная стоимость:				**10445,25**	**10445**
74	**Ком.пред.ТОО "Ансар Сервис"**	**Горелка газовая Ecoflam MaxGaz 70**	**шт**	**1,0000**		**278750,00**	**278750**
		НР второго уровня	%	3,6		10035,00	10035
		Накладные расходы	%	--		10035,00	10035
		Сметная прибыль	%	8		23102,80	23103
		Сметная стоимость:				**311887,80**	**311888**
75	**13-120901-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**679,02**	**679**
		НР первого уровня	%	40,6		243,27	243
		НР второго уровня	%	3,6		33,20	33
		Накладные расходы	%	--		276,47	276
		Сметная прибыль	%	8		76,44	76
		Сметная стоимость:				**1031,92**	**1032**
76	**23-051401-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ**	**шт.**	**1,0000**		**80058,53**	**80059**
		НР второго уровня	%	3,6		2882,11	2882
		Накладные расходы	%	--		2882,11	2882
		Сметная прибыль	%	8		6635,25	6635
		Сметная стоимость:				**89575,89**	**89576**
77	**11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**	**бак**	**2,0000**		**13619,39**	**27239**
		НР первого уровня	%	60,4		2079,84	4160
		НР второго уровня	%	3,6		565,17	1130
		Накладные расходы	%	--		2645,01	5290
		Сметная прибыль	%	8		1301,15	2602
		Сметная стоимость:				**17565,56**	**35131**
78	**11-180701-0103 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**56882,22**	**56882**
		НР первого уровня	%	60,4		2074,14	2074
		НР второго уровня	%	3,6		2122,43	2122

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4196,57	4197
		Сметная прибыль	%	8		4886,30	4886
		Сметная стоимость:				**65965,09**	**65965**
		Газоходы					
79	**11-200101-0304 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,4000**		**3922,57**	**9414**
		НР первого уровня	%	60,4		853,48	2048
		НР второго уровня	%	3,6		171,94	413
		Накладные расходы	%	--		1025,42	2461
		Сметная прибыль	%	8		395,84	950
		Сметная стоимость:				**5343,82**	**12825**
80	**11-190801-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**6172,33**	**12345**
		НР первого уровня	%	60,4		2246,43	4493
		НР второго уровня	%	3,6		303,08	606
		Накладные расходы	%	--		2549,50	5099
		Сметная прибыль	%	8		697,75	1395
		Сметная стоимость:				**9419,58**	**18839**
81	**23-051208-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтры газовый d 25 мм**	**шт.**	**2,0000**		**11968,68**	**23937**
		НР второго уровня	%	3,6		430,87	862
		Накладные расходы	%	--		430,87	862
		Сметная прибыль	%	8		991,96	1984
		Сметная стоимость:				**13391,52**	**26783**
82	**11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**587,92**	**2352**
		НР первого уровня	%	60,4		328,95	1316
		НР второго уровня	%	3,6		33,01	132
		Накладные расходы	%	--		361,96	1448
		Сметная прибыль	%	8		75,99	304
		Сметная стоимость:				**1025,87**	**4103**

1	2	3	4	5	6	7	8
83	**11-160401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50,0000**		**802,11**	**40105**
		НР первого уровня	%	60,4		433,66	21683
		НР второго уровня	%	3,6		44,49	2224
		Накладные расходы	%	--		478,15	23907
		Сметная прибыль	%	8		102,42	5121
		Сметная стоимость:				**1382,68**	**69134**
84	**23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**303,54**	**1214**
		НР второго уровня	%	3,6		10,93	44
		Накладные расходы	%	--		10,93	44
		Сметная прибыль	%	8		25,16	101
		Сметная стоимость:				**339,62**	**1358**
85	**23-010201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0000**		**690,17**	**13803**
		НР второго уровня	%	3,6		24,85	497
		Накладные расходы	%	--		24,85	497
		Сметная прибыль	%	8		57,20	1144
		Сметная стоимость:				**772,22**	**15444**
86	**23-010201-0168 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,0000**		**897,44**	**26923**
		НР второго уровня	%	3,6		32,31	969
		Накладные расходы	%	--		32,31	969
		Сметная прибыль	%	8		74,38	2231
		Сметная стоимость:				**1004,13**	**30124**
87	**11-160301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**291,86**	**584**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	330
		НР второго уровня	%	3,6		16,45	33
		Накладные расходы	%	--		181,59	363

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		37,88	76
		Сметная стоимость:				**511,33**	**1023**
88	**11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**292,15**	**1753**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	991
		НР второго уровня	%	3,6		16,46	99
		Накладные расходы	%	--		181,60	1090
		Сметная прибыль	%	8		37,90	227
		Сметная стоимость:				**511,65**	**3070**
89	**11-160301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**292,52**	**2340**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	1321
		НР второго уровня	%	3,6		16,48	132
		Накладные расходы	%	--		181,61	1453
		Сметная прибыль	%	8		37,93	303
		Сметная стоимость:				**512,06**	**4097**
90	**11-160301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**293,17**	**4104**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	2312
		НР второго уровня	%	3,6		16,50	231
		Накладные расходы	%	--		181,64	2543
		Сметная прибыль	%	8		37,98	532
		Сметная стоимость:				**512,80**	**7179**
91	**23-010103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0000**		**280,17**	**560**
		НР второго уровня	%	3,6		10,09	20
		Накладные расходы	%	--		10,09	20
		Сметная прибыль	%	8		23,22	46
		Сметная стоимость:				**313,48**	**627**
92	**23-010103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**6,0000**		**362,99**	**2178**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		13,07	78
		Накладные расходы	%	--		13,07	78
		Сметная прибыль	%	8		30,08	181
		Сметная стоимость:				**406,14**	**2437**
93	**23-010103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**8,0000**		**513,30**	**4106**
		НР второго уровня	%	3,6		18,48	148
		Накладные расходы	%	--		18,48	148
		Сметная прибыль	%	8		42,54	340
		Сметная стоимость:				**574,32**	**4595**
94	**23-010103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**14,0000**		**660,54**	**9248**
		НР второго уровня	%	3,6		23,78	333
		Накладные расходы	%	--		23,78	333
		Сметная прибыль	%	8		54,75	766
		Сметная стоимость:				**739,06**	**10347**
95	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1682,60**	**10096**
		НР первого уровня	%	60,4		802,20	4813
		НР второго уровня	%	3,6		89,45	537
		Накладные расходы	%	--		891,65	5350
		Сметная прибыль	%	8		205,94	1236
		Сметная стоимость:				**2780,19**	**16681**
96	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1704,34**	**13635**
		НР первого уровня	%	60,4		808,44	6468
		НР второго уровня	%	3,6		90,46	724
		Накладные расходы	%	--		898,90	7191
		Сметная прибыль	%	8		208,26	1666
		Сметная стоимость:				**2811,50**	**22492**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**2643,22**	**15859**
		НР второго уровня	%	3,6		95,16	571
		Накладные расходы	%	--		95,16	571
		Сметная прибыль	%	8		219,07	1314
		Сметная стоимость:				**2957,45**	**17745**
98	23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**3384,16**	**27073**
		НР второго уровня	%	3,6		121,83	975
		Накладные расходы	%	--		121,83	975
		Сметная прибыль	%	8		280,48	2244
		Сметная стоимость:				**3786,47**	**30292**
99	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5,0000**		**765,61**	**3828**
		НР второго уровня	%	3,6		27,56	138
		Накладные расходы	%	--		27,56	138
		Сметная прибыль	%	8		63,45	317
		Сметная стоимость:				**856,63**	**4283**
100	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1704,34**	**1704**
		НР первого уровня	%	60,4		808,44	808
		НР второго уровня	%	3,6		90,46	90
		Накладные расходы	%	--		898,90	899
		Сметная прибыль	%	8		208,26	208
		Сметная стоимость:				**2811,50**	**2811**
101	23-041001-6701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапаны обратные поворотные 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 32 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**20780,74**	**20781**
		НР второго уровня	%	3,6		748,11	748
		Накладные расходы	%	--		748,11	748
		Сметная прибыль	%	8		1722,31	1722