| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23251,15** | **23251** |
| **102** | **11-160601-0103 РСНБ РК 2015** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | **шт.** | **14,0000** | | **3057,06** | **42799** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 1434,91 | 20089 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 161,71 | 2264 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1596,62 | 22353 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 372,29 | 5212 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5025,98** | **70364** |
| **103** | **23-041001-6703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года** | **Клапаны обратные поворотные 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 80 ГОСТ 11823-91** | **шт.** | **2,0000** | | **48653,28** | **97307** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1751,52 | 3503 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1751,52 | 3503 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4032,38 | 8065 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **54437,18** | **108874** |
| **104** | **23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года** | **Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86** | **шт.** | **4,0000** | | **34764,33** | **139057** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1251,52 | 5006 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1251,52 | 5006 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2881,27 | 11525 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **38897,11** | **155588** |
| **105** | **23-040101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года** | **Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002** | **шт.** | **8,0000** | | **8943,39** | **71547** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 321,96 | 2576 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 321,96 | 2576 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 741,23 | 5930 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10006,58** | **80053** |
| **106** | **11-160601-0502 РСНБ РК 2015** | **Клапаны пружинные, диаметр до 50 мм. Установка** | **шт.** | **2,0000** | | **3897,96** | **7796** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 813,39 | 1627 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 169,61 | 339 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 983,00 | 1966 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 390,48 | 781 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5271,44** | **10543** |
| **107** | **ООО"БК-арматура"** | **Предохранительный клапан д-50 мм 17с28нж** | **шт** | **2,0000** | | **53866,93** | **107734** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1939,21 | 3878 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1939,21 | 3878 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4464,49 | 8929 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **60270,63** | **120541** |
| **108** | **11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** | **комплект** | **6,0000** | | **1620,68** | **9724** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 179,05 | 1074 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 64,79 | 389 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 243,84 | 1463 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,16 | 895 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2013,68** | **12082** |
| **109** | **11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Манометры с трехходовым краном. Установка** | **комплект** | **2,0000** | | **2307,25** | **4614** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 134,06 | 268 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 87,89 | 176 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 221,95 | 444 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 202,34 | 405 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2731,53** | **5463** |
| **110** | **23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года** | **Краны трехходовой 11б18бк, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **6,0000** | | **1093,25** | **6560** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 39,36 | 236 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 39,36 | 236 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 90,61 | 544 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1223,22** | **7339** |
| **111** | **23-021104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года** | **Штуцеры длиной 200 мм** | **шт.** | **6,0000** | | **546,02** | **3276** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 19,66 | 118 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,66 | 118 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 45,25 | 272 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **610,93** | **3666** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **112** | **11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **6,0000** | | **57,98** | **348** |
| | | НР первого уровня | % | 54,2 | | 16,92 | 102 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 2,70 | 16 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,62 | 118 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,21 | 37 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **83,80** | **503** |
| **113** | **11-130301-0806 РСНБ РК 2015** | **Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177** | **м2** | **6,0000** | | **62,35** | **374** |
| | | НР первого уровня | % | 54,2 | | 10,08 | 60 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 2,61 | 16 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12,69 | 76 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,00 | 36 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **81,04** | **486** |
| **114** | **11-260101-1001 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой** | **м3 изоляции** | **1,8000** | | **27981,07** | **50366** |
| | | НР первого уровня | % | 55,3 | | 10369,33 | 18665 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1380,61 | 2485 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11749,95 | 21150 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3178,48 | 5721 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42909,50** | **77237** |
| **115** | **21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года** | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012** | **м3** | **1,8000** | | **8873,84** | **15973** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 319,46 | 575 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 319,46 | 575 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 735,46 | 1324 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9928,76** | **17872** |
| **116** | **11-260301-0202 РСНБ РК 2015** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **19,0000** | | **1611,08** | **30611** |
| | | НР первого уровня | % | 55,3 | | 798,42 | 15170 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 86,74 | 1648 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 885,16 | 16818 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 199,70 | 3794 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2695,94** | **51223** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **117** | **21-050104-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года** | **Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80** | **т** | **0,0933** | | **246486,54** | **22995** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 8873,52 | 828 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8873,52 | 828 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20428,80 | 1906 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **275788,86** | **25728** |
| **118** | **11-180401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Баки для воды, вместимость 0,2 м3. Установка** | **бак** | **1,0000** | | **17199,59** | **17200** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 2079,84 | 2080 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 694,06 | 694 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2773,90 | 2774 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1597,88 | 1598 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21571,37** | **21571** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **2057283** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **874821** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **31494** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **72505** |
| **ВСЕГО, Стоимость оборудования -** | | | Тенге | | | | **978820** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **276** |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | **243** |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | **33** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **76** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **39565** |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | **33997** |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | **5568** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **12818** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **187079** |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | **143706** |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | **43373** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **99856** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **2500953** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **362** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **300005** |

## ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Внутренний газопровод

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **119** | **13-110203-0101 РСНБ РК 2015** | **Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях** | **шт.** | **1,0000** | | **863,82** | **864** |
| | | НР первого уровня | % | 44 | | 380,08 | 380 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 44,78 | 45 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 424,86 | 425 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 103,09 | 103 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1391,78** | **1392** |
| **120** | **ТОО"Казприбор"** | **Счетчики газовые G-16** | **шт.** | **1,0000** | | **75000,00** | **75000** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 2700,00 | 2700 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2700,00 | 2700 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6216,00 | 6216 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **83916,00** | **83916** |
| **121** | **11-160601-0102 РСНБ РК 2015** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | **шт.** | **5,0000** | | **1704,34** | **8522** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 808,44 | 4042 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 90,46 | 452 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 898,90 | 4494 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 208,26 | 1041 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2811,50** | **14057** |
| **122** | **23-040909-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года** | **Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **5,0000** | | **9243,34** | **46217** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 332,76 | 1664 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 332,76 | 1664 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 766,09 | 3830 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10342,19** | **51711** |
| **123** | **11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | **2,0000** | | **1682,60** | **3365** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 802,20 | 1604 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 89,45 | 179 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 891,65 | 1783 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 205,94 | 412 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2780,19** | **5560** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 23-040909-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | **Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **2,0000** | | **6960,02** | **13920** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 250,56 | 501 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 250,56 | 501 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 576,85 | 1154 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7787,43** | **15575** |
| | | Контроль загазованности | | | | | |
| 125 | 13-100701-0301 РСНБ РК 2015 | **Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **10728,39** | **10728** |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | | 4307,94 | 4308 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 541,31 | 541 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4849,25 | 4849 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1246,21 | 1246 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16823,86** | **16824** |
| 126 | прайс ООО"Компания Водгазучет" | **Сигнализатор загазованности САКЗ-МК-1-1 с клапаном КЗГУИ DN32мм** | **шт** | **1,0000** | | **27920,31** | **27920** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1005,13 | 1005 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1005,13 | 1005 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2314,04 | 2314 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **31239,48** | **31239** |
| 127 | 11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **33,6000** | | **587,92** | **19754** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 328,95 | 11053 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 33,01 | 1109 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 361,96 | 12162 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 75,99 | 2553 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1025,87** | **34469** |
| 128 | 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм I ОСТ 10705-80** | **м** | **18,0000** | | **395,29** | **7115** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 14,23 | 256 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,23 | 256 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32,76 | 590 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **442,28** | **7961** |
| **129** | **23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **17,0000** | | **166,32** | **2827** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 5,99 | 102 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,99 | 102 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,78 | 234 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **186,09** | **3164** |
| | | Футляр через стену L=0,7, труба д-63х3,8 мм -2 шт | | | | | |
| **130** | **11-160401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **1,4000** | | **701,34** | **982** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 389,53 | 545 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 39,27 | 55 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 428,80 | 600 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 90,41 | 127 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1220,55** | **1709** |
| **131** | **23-010201-0153 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **1,4000** | | **838,53** | **1174** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 30,19 | 42 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 30,19 | 42 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 69,50 | 97 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **938,21** | **1314** |
| **132** | **11-221401-0301 РСНБ РК 2015** | **Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм** | **м** | **1,4000** | | **961,12** | **1346** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 499,23 | 699 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 52,57 | 74 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 551,80 | 773 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 121,03 | 169 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1633,95** | **2288** |
| **133** | **11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм** | **футляр** | **2,0000** | | **23157,79** | **46316** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 4423,86 | 8848 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 992,94 | 1986 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5416,80 | 10834 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2285,97 | 4572 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **30860,56** | **61721** |
| | | Опора из труб д-57х3,5 | | | | | |
| **134** | **11-090305-0301 РСНБ РК 2015** | **Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** | **т конструкций** | **0,0406** | | **78343,14** | **3181** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 40375,47 | 1639 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 4273,87 | 174 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 44649,34 | 1813 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9839,40 | 399 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **132831,87** | **5393** |
| **135** | **23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **8,8000** | | **865,25** | **7614** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 31,15 | 274 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 31,15 | 274 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 71,71 | 631 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **968,11** | **8519** |
| **136** | **11-260101-0301 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** | **м3 изоляции** | **0,6500** | | **29637,16** | **19264** |
| | | НР первого уровня | % | 55,3 | | 9659,30 | 6279 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1414,67 | 920 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11073,97 | 7198 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3256,89 | 2117 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **43968,01** | **28579** |
| **137** | **21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года** | **Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** | **м3** | **0,6500** | | **11507,05** | **7480** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 414,25 | 269 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 414,25 | 269 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 953,70 | 620 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12875,01** | **8369** |
| **138** | **11-130301-0404 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз** | **м2** | **3,9400** | | **63,19** | **249** |
| | | НР первого уровня | % | 54,2 | | 16,92 | 67 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 2,88 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,80 | 78 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,64 | 26 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **89,64** | **353** |
| **139** | **11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** | **м2** | **3,9400** | | **97,44** | **384** |
| | | НР первого уровня | % | 54,2 | | 20,92 | 82 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 4,26 | 17 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,18 | 99 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,81 | 39 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **132,44** | **522** |
| **140** | **11-250210-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** | **км трубопровода** | **0,0200** | | **666992,72** | **13340** |
| | | НР первого уровня | % | 58,7 | | 119144,24 | 2383 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 28300,93 | 566 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 147445,18 | 2949 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 65155,03 | 1303 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **879592,93** | **17592** |
| **141** | **11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Пневматическое испытание газопроводов** | **м** | **20,0000** | | **378,08** | **7562** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 223,71 | 4474 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 21,66 | 433 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 245,37 | 4907 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 49,88 | 998 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **673,33** | **13467** |
| **142** | **23-020101-0121 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **4,0000** | | **186,80** | **747** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 6,72 | 27 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,72 | 27 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15,48 | 62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **209,01** | **836** |
| **143** | **23-020101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **3,0000** | | **82,04** | **246** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 2,95 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,95 | 9 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,80 | 20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **91,79** | **275** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **326116** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | | **75000** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2700** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **6216** |
| | | **ВСЕГО, Стоимость оборудования -** | Тенге | | | | **83916** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **6279** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **4688** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **1591** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **3663** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **22200** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **18357** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **3843** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **8846** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1813** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **1639** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **174** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **399** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **26822** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **21719** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **5103** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **11749** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | **416805** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **98** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **81186** |
| | | **НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | |
| | | Газопровод среднего давления | | | | | |
| **144** | **11-240202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Газопроводы врезаемые диаметром до 125 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления** | **врезка** | **1,0000** | | **5209,12** | **5209** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 2472,98 | 2473 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 276,56 | 277 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2749,53 | 2750 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 636,69 | 637 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8595,35** | **8595** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145** | **23-020304-1407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года** | **Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **2641,28** | **2641** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 95,09 | 95 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 95,09 | 95 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 218,91 | 219 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2955,28** | **2955** |
| **146** | **23-020304-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года** | **Шаровой кран ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **2082,14** | **2082** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 74,96 | 75 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 74,96 | 75 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 172,57 | 173 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2329,66** | **2330** |
| **147** | **11-010101-0308 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами** | **м3** | **17,9194** | | **116,18** | **2082** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 23,82 | 427 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 5,04 | 90 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 28,86 | 517 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,60 | 208 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **156,64** | **2807** |
| **148** | **11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **1,3488** | | **1877,04** | **2532** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 1109,33 | 1496 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 107,51 | 145 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1216,84 | 1641 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 247,51 | 334 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3341,40** | **4507** |
| **149** | **11-010104-0402 РСНБ РК 2015** | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м** | **м3** | **0,4798** | | **24,57** | **12** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 5,67 | 3 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1,09 | 1 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,76 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,51 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33,84** | **16** |
| **150** | **11-230101-0101 РСНБ РК 2015** | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | **м3 основания** | **0,4500** | | **2929,16** | **1318** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 533,20 | 240 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 124,64 | 56 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 657,85 | 296 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 286,96 | 129 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3873,96** | **1743** |
| **151** | **11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,0090** | | **223746,57** | **2014** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 114085,75 | 1027 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 12161,96 | 109 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 126247,72 | 1136 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27999,54 | 252 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **377993,83** | **3402** |
| **152** | **23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001** | **м** | **9,0900** | | **749,63** | **6814** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 26,99 | 245 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 26,99 | 245 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 62,13 | 565 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **838,75** | **7624** |
| | | Ковер с контрольной трубкой -1шт | | | | | |
| **153** | **11-240207-0201 РСНБ РК 2015** | **Трубка контрольная. Устройство** | **шт.** | **1,0000** | | **5283,31** | **5283** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 1942,41 | 1942 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 260,13 | 260 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2202,54 | 2203 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 598,87 | 599 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8084,72** | **8085** |
| **154** | **11-090601-0102 РСНБ РК 2015** | **Монтаж ковера** | **т** | **0,0067** | | **44544,74** | **299** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 24111,23 | 162 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 2471,61 | 17 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 26582,85 | 178 |