1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5690,21	38
		Сметная стоимость:				**76817,79**	**516**
155	**23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Ковер для контрольной трубки**	**т**	**0,0067**		**324022,38**	**2161**
		НР второго уровня	%	3,6		11664,81	78
		Накладные расходы	%	--		11664,81	78
		Сметная прибыль	%	8		26854,97	179
		Сметная стоимость:				**362542,16**	**2418**
156	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,0140**		**22946,89**	**321**
		НР первого уровня	%	48,5		1726,53	24
		НР второго уровня	%	3,6		888,24	12
		Накладные расходы	%	--		2614,78	37
		Сметная прибыль	%	8		2044,93	29
		Сметная стоимость:				**27606,60**	**386**
157	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,0142**		**733,00**	**10**
		НР второго уровня	%	3,6		26,39	--
		Накладные расходы	%	--		26,39	--
		Сметная прибыль	%	8		60,75	1
		Сметная стоимость:				**820,14**	12
158	**11-250129-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Сигнальная лента. Прокладка**	**м**	**6,0000**		**521,28**	**3128**
		НР первого уровня	%	58,7		132,92	798
		НР второго уровня	%	3,6		23,55	141
		Накладные расходы	%	--		156,47	939
		Сметная прибыль	%	8		54,22	325
		Сметная стоимость:				**731,97**	**4392**
159	**23-060902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ"**	**км**	**0,0060**		**16673,79**	**100**
		НР второго уровня	%	3,6		600,26	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		600,26	4
		Сметная прибыль	%	8		1381,92	8
		Сметная стоимость:				**18655,97**	**112**
160	**11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**1,0000**		**1907,76**	**1908**
		НР первого уровня	%	58,7		802,17	802
		НР второго уровня	%	3,6		97,56	98
		Накладные расходы	%	--		899,73	900
		Сметная прибыль	%	8		224,60	225
		Сметная стоимость:				**3032,09**	**3032**
161	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0100**		**329952,69**	**3300**
		НР второго уровня	%	3,6		11878,30	119
		Накладные расходы	%	--		11878,30	119
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	273
		Сметная стоимость:				**369177,47**	**3692**
162	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0064**		**671500,70**	**4298**
		НР первого уровня	%	62,1		281992,27	1805
		НР второго уровня	%	3,6		34325,75	220
		Накладные расходы	%	--		316318,02	2024
		Сметная прибыль	%	8		79025,50	506
		Сметная стоимость:				**1066844,21**	**6828**
163	**23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**164,07**	**164**
		НР второго уровня	%	3,6		5,91	6
		Накладные расходы	%	--		5,91	6
		Сметная прибыль	%	8		13,60	14
		Сметная стоимость:				**183,57**	**184**
164	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отвод, переходы. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**1469,07**	**4407**
		НР первого уровня	%	62,1		529,69	1589
		НР второго уровня	%	3,6		71,96	216

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		601,64	1805
		Сметная прибыль	%	8		165,66	497
		Сметная стоимость:				**2236,37**	**6709**
165	**23-020304-0609 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**6806,31**	**6806**
		НР второго уровня	%	3,6		245,03	245
		Накладные расходы	%	--		245,03	245
		Сметная прибыль	%	8		564,11	564
		Сметная стоимость:				**7615,44**	**7615**
166	**23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**935,56**	**936**
		НР второго уровня	%	3,6		33,68	34
		Накладные расходы	%	--		33,68	34
		Сметная прибыль	%	8		77,54	78
		Сметная стоимость:				**1046,78**	**1047**
167	**23-020304-2209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2652,18**	**2652**
		НР второго уровня	%	3,6		95,48	95
		Накладные расходы	%	--		95,48	95
		Сметная прибыль	%	8		219,81	220
		Сметная стоимость:				**2967,47**	**2967**
		Газопровод низкого давления					
168	**11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0040**		**654067,65**	**2616**
		НР первого уровня	%	62,1		299196,51	1197
		НР второго уровня	%	3,6		34317,51	137
		Накладные расходы	%	--		333514,02	1334
		Сметная прибыль	%	8		79006,53	316
		Сметная стоимость:				**1066588,21**	**4266**

1	2	3	4	5	6	7	8
169	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**395,29**	**1581**
		НР второго уровня	%	3,6		14,23	57
		Накладные расходы	%	--		14,23	57
		Сметная прибыль	%	8		32,76	131
		Сметная стоимость:				**442,28**	**1769**
170	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1682,60**	**1683**
		НР первого уровня	%	60,4		802,20	802
		НР второго уровня	%	3,6		89,45	89
		Накладные расходы	%	--		891,65	892
		Сметная прибыль	%	8		205,94	206
		Сметная стоимость:				**2780,19**	**2780**
171	**23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**9198,97**	**9199**
		НР второго уровня	%	3,6		331,16	331
		Накладные расходы	%	--		331,16	331
		Сметная прибыль	%	8		762,41	762
		Сметная стоимость:				**10292,54**	**10293**
		Испытание					
172	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**13,0000**		**378,08**	**4915**
		НР первого уровня	%	60,4		223,71	2908
		НР второго уровня	%	3,6		21,66	282
		Накладные расходы	%	--		245,37	3190
		Сметная прибыль	%	8		49,88	648
		Сметная стоимость:				**673,33**	**8753**
173	**11-250127-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**0,0130**		**754972,07**	**9815**
		НР первого уровня	%	58,7		180183,49	2342
		НР второго уровня	%	3,6		33665,60	438
		Накладные расходы	%	--		213849,09	2780

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		77505,69	1008
		Сметная стоимость:				**1046326,85**	**13602**
174	**11-130301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**5,9800**		**63,19**	**378**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	101
		НР второго уровня	%	3,6		2,88	17
		Накладные расходы	%	--		19,80	118
		Сметная прибыль	%	8		6,64	40
		Сметная стоимость:				**89,64**	**536**
175	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,9800**		**48,72**	**291**
		НР первого уровня	%	54,2		10,46	63
		НР второго уровня	%	3,6		2,13	13
		Накладные расходы	%	--		12,59	75
		Сметная прибыль	%	8		4,91	29
		Сметная стоимость:				**66,22**	**396**
		Монтаж ГРПШ 10 МС (со сч. G-16) в металлическом шкафу -1шт					
176	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**м3**	**1,8069**		**116,18**	**210**
		НР первого уровня	%	59,1		23,82	43
		НР второго уровня	%	3,6		5,04	9
		Накладные расходы	%	--		28,86	52
		Сметная прибыль	%	8		11,60	21
		Сметная стоимость:				**156,64**	**283**
177	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**0,1360**		**1877,04**	**255**
		НР первого уровня	%	59,1		1109,33	151
		НР второго уровня	%	3,6		107,51	15
		Накладные расходы	%	--		1216,84	165
		Сметная прибыль	%	8		247,51	34
		Сметная стоимость:				**3341,40**	**454**
178	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м**	**м3**	**1,5281**		**24,57**	**38**
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	9
		НР второго уровня	%	3,6		1,09	2
		Накладные расходы	%	--		6,76	10
		Сметная прибыль	%	8		2,51	4
		Сметная стоимость:				**33,84**	52

1	2	3	4	5	6	7	8
179	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,1698**		**731,32**	**124**
		НР первого уровня	%	59,1		432,21	73
		НР второго уровня	%	3,6		41,89	7
		Накладные расходы	%	--		474,10	80
		Сметная прибыль	%	8		96,43	16
		Сметная стоимость:				**1301,85**	**221**
180	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**1,5281**		**133,66**	**204**
		НР первого уровня	%	59,1		61,33	94
		НР второго уровня	%	3,6		7,02	11
		Накладные расходы	%	--		68,35	104
		Сметная прибыль	%	8		16,16	25
		Сметная стоимость:				**218,18**	**333**
181	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	**м2**	**0,3500**		**1355,89**	**475**
		НР первого уровня	%	60,9		153,67	54
		НР второго уровня	%	3,6		54,34	19
		Накладные расходы	%	--		208,01	73
		Сметная прибыль	%	8		125,11	44
		Сметная стоимость:				**1689,01**	**591**
182	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	**м3**	**0,2100**		**24185,47**	**5079**
		НР первого уровня	%	48,5		1726,53	363
		НР второго уровня	%	3,6		932,83	196
		Накладные расходы	%	--		2659,36	558
		Сметная прибыль	%	8		2147,59	451
		Сметная стоимость:				**28992,42**	**6088**
183	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,2132**		**733,00**	**156**
		НР второго уровня	%	3,6		26,39	6
		Накладные расходы	%	--		26,39	6
		Сметная прибыль	%	8		60,75	13
		Сметная стоимость:				**820,14**	**175**

1	2	3	4	5	6	7	8
184	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**2,2400**		**748,24**	**1676**
		НР первого уровня	%	50,8		102,26	229
		НР второго уровня	%	3,6		30,62	69
		Накладные расходы	%	--		132,88	298
		Сметная прибыль	%	8		70,49	158
		Сметная стоимость:				**951,60**	**2132**
185	**11-190301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1,0000**		**17175,62**	**17176**
		НР первого уровня	%	60,4		6354,46	6354
		НР второго уровня	%	3,6		847,08	847
		Накладные расходы	%	--		7201,55	7202
		Сметная прибыль	%	8		1950,17	1950
		Сметная стоимость:				**26327,34**	**26327**
186	**ком.пред. ТОО"Завод Газового оборудования"**	**ГРПШ 10 МС**	**шт**	**1,0000**		**44642,86**	**44643**
		НР второго уровня	%	3,6		1607,14	1607
		Накладные расходы	%	--		1607,14	1607
		Сметная прибыль	%	8		3700,00	3700
		Сметная стоимость:				**49950,00**	**49950**
187	**ком.пред. ТОО"Казприбор"**	**Счетчик газа G-16 "APATOR METRUX**	**шт**	**1,0000**		**66964,29**	**66964**
		НР второго уровня	%	3,6		2410,71	2411
		Накладные расходы	%	--		2410,71	2411
		Сметная прибыль	%	8		5550,00	5550
		Сметная стоимость:				**74925,00**	**74925**
188	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,5000**		**395,29**	**1384**
		НР второго уровня	%	3,6		14,23	50
		Накладные расходы	%	--		14,23	50
		Сметная прибыль	%	8		32,76	115
		Сметная стоимость:				**442,28**	**1548**

1	2	3	4	5	6	7	8
189	**23-040902-4406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кран шаровый фланцевый, ГШК-25 фланцевый РУ-25**	**шт.**	**3,0000**		**17371,78**	**52115**
		НР второго уровня	%	3,6		625,38	1876
		Накладные расходы	%	--		625,38	1876
		Сметная прибыль	%	8		1439,77	4319
		Сметная стоимость:				**19436,94**	**58311**
190	**23-020103-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фланцы стальные 1-25-6 кгс/см2**	**шт.**	**6,0000**		**702,59**	**4216**
		НР второго уровня	%	3,6		25,29	152
		Накладные расходы	%	--		25,29	152
		Сметная прибыль	%	8		58,23	349
		Сметная стоимость:				**786,11**	**4717**
191	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0264**		**83785,53**	**2212**
		НР первого уровня	%	60,9		48989,68	1293
		НР второго уровня	%	3,6		4779,91	126
		Накладные расходы	%	--		53769,59	1420
		Сметная прибыль	%	8		11004,41	291
		Сметная стоимость:				**148559,53**	**3922**
192	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,0264**		**257854,99**	**6807**
		НР второго уровня	%	3,6		9282,78	245
		Накладные расходы	%	--		9282,78	245
		Сметная прибыль	%	8		21371,02	564
		Сметная стоимость:				**288508,79**	**7617**
193	**23-020101-0154 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 26,9x2,0 мм /ГОСТ 17375-2001/**	**шт**	**2,0000**		**377,89**	**756**
		НР второго уровня	%	3,6		13,60	27
		Накладные расходы	%	--		13,60	27
		Сметная прибыль	%	8		31,32	63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**422,81**	**846**
194	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 ЗА 2 РАЗА**	**м2**	**1,8500**		**115,95**	**215**
		НР первого уровня	%	54,2		33,84	63
		НР второго уровня	%	3,6		5,39	10
		Накладные расходы	%	--		39,23	73
		Сметная прибыль	%	8		12,41	23
		Сметная стоимость:				**167,60**	**310**
195	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**м2**	**1,8500**		**97,44**	**180**
		НР первого уровня	%	54,2		20,92	39
		НР второго уровня	%	3,6		4,26	8
		Накладные расходы	%	--		25,18	47
		Сметная прибыль	%	8		9,81	18
		Сметная стоимость:				**132,44**	**245**
		Молниезащита. Н=3,2м -1шт					
196	**11-330109-0115 РСНБ РК 2015**	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	**т**	**0,0079**		**110686,98**	**875**
		НР первого уровня	%	61,7		33173,55	262
		НР второго уровня	%	3,6		5178,98	41
		Накладные расходы	%	--		38352,53	303
		Сметная прибыль	%	8		11923,16	94
		Сметная стоимость:				**160962,67**	**1272**
197	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0079**		**180915,84**	**1430**
		НР второго уровня	%	3,6		6512,97	51
		Накладные расходы	%	--		6512,97	51
		Сметная прибыль	%	8		14994,30	119
		Сметная стоимость:				**202423,12**	**1600**
198	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**3,5000**		**413,93**	**1449**
		НР первого уровня	%	42,8		57,91	203
		НР второго уровня	%	3,6		16,99	59
		Накладные расходы	%	--		74,89	262
		Сметная прибыль	%	8		39,11	137
		Сметная стоимость:				**527,93**	**1848**

1	2	3	4	5	6	7	8
199	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**3214,63**	**6429**
		НР первого уровня	%	42,8		377,30	755
		НР второго уровня	%	3,6		129,31	259
		Накладные расходы	%	--		506,60	1013
		Сметная прибыль	%	8		297,70	595
		Сметная стоимость:				**4018,94**	**8038**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**306022**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**111607**
Накладные расходы -			Тенге				**4018**
Сметная прибыль -			Тенге				**9250**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**124875**
Накладные расходы -			Тенге				**1279**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**957**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**322**
Сметная прибыль -			Тенге				**741**
Накладные расходы -			Тенге				**20380**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**17707**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**2673**
Сметная прибыль -			Тенге				**6153**
Накладные расходы -			Тенге				**1962**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1455**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**507**
Сметная прибыль -			Тенге				**1166**
Накладные расходы -			Тенге				**14649**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**10065**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**4584**
Сметная прибыль -			Тенге				**10554**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**376174**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**60**
Сметная заработная плата -			Тенге				**50682**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			Тенге				**4305583**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**1007285**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**128611**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**46178**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**2104187**
- перевозка грузов			Тенге				**4071**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**1061429**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**599913**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**4905495**

1	2	3 Страница 177	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**176528**
	ИТОГО:		Тенге				**5082023**
	Сметная прибыль		Тенге				**406562**
	ИТОГО :		Тенге				**5488585**

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге				**18788281**
	Стоимость оборудования -	Тенге				**7423522**
	Накладные расходы -	Тенге				**267247**
	Сметная прибыль -	Тенге				**615261**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**8306030**
	Накладные расходы -	Тенге				**2315855**
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1840552**
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**467080**
	Сметная прибыль -	Тенге				**1094436**
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**23081080**

Временные здания и сооружения 1,2%	**177301**
Итого	**23258381**
Затраты При производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	**201857**
Дополнительная оплата труда в зоне экологического бедствия и радиоционного риска	**1391792**
Итого	**24852000**
НДС 12%	**2982240**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**27834240**

Заказчик	**Технадзор**	**Подрядчик**
КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	**ИП "Ибраев"**	**ТОО "Асанас-Дар"**
_____	_____ **ИБРАЕВ О.Т.**	_____ **КАРАБАЕВА Р.**