1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	110	167,18	--	18390	--	20780	1,21	133
		м3		167,18	--	18390	--	113	--	--
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	440	25,65	5,38	11284	2366	8651	0,13	57
		м3		20,27	--	8919	--	97	--	--
9	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	16	50,82	48,38	813	774	255	0,02	--
		м3		2,39	14,07	38	225	97	0,05	1
10	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	29,6	76,60	--	2267	--	453	0,32	10
		т		15,32	--	453	--	100	--	--
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	16	3,76	3,24	60	52	25	--	--
		м3		0,48	1,12	8	18	97	--	--
12	Е0101-138-5	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному	104,25	89,47	57,94	9327	6040	3574	0,11	12
		м2		15,64	19,70	1630	2054	97	0,07	7
13	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаного основания толщиной 100мм под трубопроводы	2	936,50	152,52	1873	305	548	1,02	2
		м3		153,68	57,15	307	114	130	0,28	1
14	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаной засыпки трубопровода д.+200мм	5	936,50	152,52	4683	763	1370	1,02	5
		м3		153,68	57,15	768	286	130	0,28	1
15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,02	47611,09	17877,09	952	358	894	173,00	3
		км		29700,00	4698,68	594	94	130	18,10	--
16	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	20,2	57,00	--	1151	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0495	58881,69	25695,31	2915	1272	2567	194,00	10
		км		33075,00	6813,45	1637	337	130	26,38	1
18	С130804-258 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	49,99	388,00	--	19398	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	1	741,00	--	741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
23	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	шт 6	156,43 126,00	21,43 --	939 756	129 --	983 130	0,60 --	4 --
25	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	фланец 6	492,00	--	2952	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С-цена 5.156.6 стр.64	Фланцевый адаптер д.110х4"	шт 1	3289,90	--	3290	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	шт 2,44	7885,14 1435,50	1879,87 538,43	19240 3503	4587 1314	6261 130	8,86 2,06	22 5
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3 2,44	106,00	--	259	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 2,44	302,00	--	737	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3 1,14	24600,00	--	28044	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных	м3 0,07	2660,00	--	186	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных	м 0,58	2980,00	--	1728	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных	м 1,78	7840,00	--	13955	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С-цена	Люк полимерный композитный	м 1	3511,69	--	3512	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С12021-267	Стоимость металлической стремянки	шт 0,0171	133700,00	--	2284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных под отмостку	т 0,54	1865,80	--	1008	--	353	3,24	2
				531,00	--	287	--	123	--	--
37	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	м3 0,27	7254,61	--	1959	--	188	3,66	1
				567,00	--	153	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	E0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	м3	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
					396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
39	C2015-33	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	врезка	4	294,00	294,00	1176	1176	31	--	--
			маш-ч		--	65,25	--	261	12	0,38	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОК.СМЕТЕ №6-2	Тенге				207 582	44 686	67 871		335
			Тенге				49 101	12 723			45

По лок.смете №6-3 На наружную канализацию

РАЗДЕЛ 1.Строительные работы

1	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2473	35,29	33,19	87272	82079	26938	0,01	36
			м3	2,10	9,13	5193	22578	97	0,03	78
2	E0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после	84	467,10	--	39236	--	44337	2,98	250
			м3	467,10	--	39236	--	113	--	--
3	E0101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	48	389,25	--	18684	--	21113	2,48	119
			м3	389,25	--	18684	--	113	--	--
4	E0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный	2605	10,93	10,93	28481	28481	8969	--	--
			м3	--	3,55	--	9247	97	0,01	35
5	E0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из временного	2476	10,93	10,93	27070	27070	8525	--	--
			м3	--	3,55	--	8789	97	0,01	34
6	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1857	7,57	7,57	14063	14063	4429	--	--
			м3	--	2,46	--	4566	97	0,01	17
7	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	619	167,18	--	103484	--	116937	1,21	749
			м3	167,18	--	103484	--	113	--	--
8	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2476	25,65	5,38	63500	13312	48683	0,13	319
			м3	20,27	--	50189	--	97	--	--
9	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	129	50,82	48,38	6556	6241	2059	0,02	2
			м3	2,39	14,07	308	1815	97	0,05	6
10	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	238,65	76,60	--	18281	--	3656	0,32	77
			т	15,32	--	3656	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	129	3,76	3,24	485	418	200	--	--
				0,48	1,12	62	144	97	--	--
12	Е0101-138-5	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному	м3 604	89,47	57,94	54037	34994	20705	0,11	68
				15,64	19,70	9447	11899	97	0,07	43
13	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаного основания толщиной 100мм под трубопроводы	м2 15	936,50	152,52	14048	2288	4111	1,02	15
				153,68	57,15	2305	857	130	0,28	4
14	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаной засыпки трубопровода д.+200мм	м3 56	936,50	152,52	52444	8541	15348	1,02	57
				153,68	57,15	8606	3200	130	0,28	16
15	Е0122-1-2	Укладка стеклопластиковых труб диаметром 150мм с соединением при помощи муфт	м3 0,2239	61406,65	2029,45	13749	454	15810	314,00	70
				53550,00	767,25	11990	172	130	3,75	1
16	С130805-3	Трубы стеклопластиковые FLOWTITE, без муфты, PN 1, d-150 мм	км 225,69	1830,00	--	413015	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С130805-103	Муфта д.150мм	м 38	5840,00	--	221920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-1-3	Укладка стеклопластиковых труб д.200мм с соединением при помощи муфт	шт 0,179	81315,82	23806,04	14556	4261	13821	297,00	53
				50400,00	8993,25	9022	1610	130	43,92	8
19	С130805-4	Трубы стеклопластиковые FLOWTITE, без муфты, PN 1, d-200 мм	км 180,43	2080,00	--	375299	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С130805-104	Муфта д.200мм	м 30	7810,00	--	234300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	шт 15,62	8934,68	2308,84	139560	36064	63978	13,87	217
				2286,00	864,68	35707	13506	130	4,22	66
22	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3 1,9	7987,65	1538,85	15177	2924	5415	9,66	18
				1615,95	576,23	3070	1095	130	2,81	5
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3 17,52	106,00	--	1857	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 17,52	302,00	--	5291	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-24 Изм. и	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона	м3 4,85	24600,00	--	119310	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.	класса В22,5: круглые			--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных	м3	1,12	2660,00	--	2979	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных	м	3,79	2980,00	--	11294	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных	м	18,6	3920,00	--	72912	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных	м	1,48	6250,00	--	9250	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-6-9	Кладка гороловины колодца из керамического кирпича	м	0,39	7349,25	296,60	2866	116	472	5,95	2
					915,75	110,25	357	43	118	0,54	--
31	С12021-267	Стоимость металлических стремянок	м3	0,2214	133700,00	--	29607	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
32	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных под отмостку	т	8,64	1865,80	--	16121	--	5643	3,24	28
					531,00	--	4588	--	123	--	--
33	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	м3	4,32	7254,61	--	31340	--	3013	3,66	16
					567,00	--	2449	--	123	--	--
34	С-цена	Люк полимерный композитный тип Т	м3	3	3511,69	--	10535	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
35	С-цена	Люк полимерный композитный тип Л	шт	13	2217,91	--	28833	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
36	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	шт	1	3704,93	83,18	3705	83	3726	16,84	17
			врезка		2835,00	31,50	2835	32	130	0,15	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОК.СМЕТЕ №6-3		Тенге				2 301 114	261 388	437 888		2 115
			Тенге				311 189	79 552			315
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге				22 410 587	644 458	2 075 635		9 367
							1 502 103	198 164			819

В том числе стоимость: материалов, тенге 20 264 026
оборудования, тенге 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				2 075 635				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 469 173				
		Всего				**25 955 395**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				467 197				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)				549 590				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				264 226				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				105 690				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**27 342 099**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года				**61 069 900,21**				
		Итого по акту с учетом коэф.договорной стоимости, k=0,986000008				**60 214 922,10**				
		Налог (2 %)				1 204 298,44				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**61 419 220,54**				
		НДС (12 %)				7 370 306,46				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**68 789 527,00**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интеграл XXI"

_____ Жангозин М.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ Алгажанов Р.К.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в с.Жана-Коныс, г.Актобе
Договор №03-3/100 от 13.05.2014г.

Акт №3
приемки выполненных работ за апрель 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По лок.смете №2-1-13 Технологическое оборудование								
		РАЗДЕЛ 1.Монтируемое оборудование								
2	Сборник 5.3 табл.2 п.75	Электроплита ЭП-4ЖШ	2	132233,00	--	264466	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Сборник 8.1 табл.1 п.83	Сковорода электрическая СЭСМ-0,2 шт	1	69372,00	--	69372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	2406-9003	Мармит для гор.напитков ПГН-70 шт	1	20700,00	--	20700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	2406-9004	Мармит для 2-ых блюд ЭМК-70м шт	1	24725,00	--	24725	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	2406-9002-71	Мармит для 1-ых блюд ПМЭК-70м шт	1	13800,00	--	13800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Сборник 5.3 табл.2 п.82	Холодильник габ.625x570x1950 шт	1	33907,00	--	33907	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Сборник 8.1 табл.1 п.69	Котел пищеварочный КПЭМ-100 шт	2	247879,00	--	495758	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Сборник 8.1 табл.1 п.82	Привод универсальный	шт 1	93887,00 --	-- --	93887 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	Сборник 8.1 табл.1 п.86	Шкаф жарочный ШЖЭ-3	шт 1	129008,00 --	-- --	129008 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	Сборник 5.3 табл.2 п.76	Мясорубка электрическая МИМ-300	шт 1	42930,00 --	-- --	42930 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	Сборник 8.1 табл.12 п.85	Машина хлеборезательная	шт 1	89967,00 --	-- --	89967 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	Сборник 5.1 табл.2 п.97	Картофелеочистительная машина МОК-150-04	шт 1	82933,00 --	-- --	82933 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	Сборник 5.1 табл.2 п.106	Шкаф холодильный габ.750х750х1870	шт 2	102423,00 --	-- --	204846 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	Сборник 5.3 табл.2 п.80	Шкаф холодильный габ.1500х750х1870 ШХС-1200	шт 4	143947,00 --	-- --	575788 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	Сборник 8.1 табл.1 п.87	Холодильный шкаф ІМ7А	шт 1	107130,00 --	-- --	107130 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	СБорник 8.1 табл.1 п.75	Машина протирочно-резательная МПР-350	шт 1	72050,00 --	-- --	72050 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	Сборник 5.5 табл.60 п.13	Ванна моечная габ.1500х500х870 (3секц.) ВМ 500/3х300	шт 1	15387,00 --	-- --	15387 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	Сборник 5.5 табл.58 п.151	Ванна моечная габ.1000х500х870 (2секц.) ВМ 500/2х300	шт 4	12896,00 --	-- --	51584 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	Сборник 5.1 табл.2 п.100	Машина посудомоечная габ.1900х900х1500 МПУ-700	шт 1	261690,00 --	-- --	261690 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	Сборник 8.1 табл.1 п.80	Прилавок для столовых приборов ПСП	шт 1	106700,00 --	-- --	106700 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	Сборник 5.1 табл.1 п.126	Станок фуговально-пильный габ.960х400х700 U-380В; N-4,1кВт	шт 1	41219,00 --	-- --	41219 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Сборник 5.1 табл.1 п.125	Станок токарный по дереву, габ.1250х575х550 U-380В; N-0,4кВт	2	49520,00	--	99040	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
			шт							
44	Сборник 5.1 табл.2 п.87	Станок вертикально-сверлильный, габ.770х370х820 U-380В; N-1,8кВт	1	83010,00	--	83010	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
			шт							
46	Сборник 5.1 табл.2 п.86	Станок токарно-винторезный по металлу габ.1100х470х1020 U-380В; N-1,6кВт	1	135105,00	--	135105	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
			шт							
48	Сборник 5.1 табл.2 п.88	Станок горизонтально-фрезерный настольный габ.635х950х700 U-380В; N-1,6кВт	1	98753,00	--	98753	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
			шт							
50	Сборник 5.1 табл.1 п.123	Станок настольно-сверлильный габ.370х730х820 U-380В; N-0,6кВт	1	60110,00	--	60110	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
			шт							
54	Сборник 5.1 табл.2 п.93	Плита разметочная габ.400х400	1	35938,00	--	35938	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3 309 803**				
			Тенге							
		В т.ч.стоимость оборудования :	Тенге			3 309 803				

РАЗДЕЛ 2.Немонтируемое оборудование

57	Сборник 5.3 табл.2 п.91	Весы электронные ВТ-300	1	14600,00	--	14600	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
			шт							
58	Сборник 5.1 табл.1 п.20	Стол обеденный со стульями на 6 мест С94-19	30	12148,00	--	364440	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
			шт							
59	Сборник 5.3 табл.2 п.103	Стол производственный СПР 100/600	12	8600,00	--	103200	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
			шт							
60	Сборник 5.1 табл.2 п.123	Весы механические от 0 до 10кг	2	8400,00	--	16800	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
			шт							
61	Сборник 5.3 табл.2 п.97	Стеллаж кухонный габ.1000х500х1740 СК-2-5	4	10535,00	--	42140	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
			шт							
62	Сборник 5.3 табл.2 п.98	Стеллаж складской габ.1000х500х1900	9	10535,00	--	94815	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
			шт							

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
63	Сборник 5.1 табл.2 п.133	Стол для отходов СРО-3/600	шт	1	9702,00	--	9702	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
64	Сборник 5.3 табл.2 п.110	Шкаф для посуды габ.1200х600х1750 ШЗК-1200	шт	2	33970,00	--	67940	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
65	Сборник 5.1 табл.1 п.114	Шкаф для одежды габ.800х432х1900	шт	7	17200,00	--	120400	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
69	Сборник 5.1 табл.1 п.41	Стол конторский однотумбовый 1200х600х750	шт	7	10105,00	--	70735	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
70	Сборник 8.1 табл.1 п.17	Шкаф конторский	шт	3	14835,00	--	44505	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
71	Сборник 1.8 табл.36 п.61	Шкаф металлический	шт	1	11660,00	--	11660	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
72	Сборник 5.3 табл.2 п.106	Колода для рубки мяса	шт	1	10664,00	--	10664	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
73	Сборник 8.1 табл.1 п.66,100	Прилавок-касса	шт	1	25364,00	--	25364	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
74	Сборник 5.1 табл.Б п.21	Стеллаж деревянный габ.1500х500х1900	шт	3	4515,00	--	13545	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
75	Сборник 5.5 табл.64 п.102	Шкаф для инструментов и приспособлений, габ.1200х500х2000	шт	2	29670,00	--	59340	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
76	Сборник 5.1 табл.1 п.158	Верстак столярный школьный с тисками, габ.1200х700х810	шт	8	11200,00	--	89600	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
77	Сборник 5.1 табл.2 п.42	Табурет рабочий поворотный габ.320х600	компл.	22	2258,00	--	49676	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
78	Сборник 5.1. табл.1 п.157	Верстак слесарный с тисками, габ.1200х700х810	шт	12	15200,00	--	182400	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
79	Сборник 5.1 табл.2 п.27	Стол, габ.1200х600х750	компл.	47	6020,00	--	282940	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
81	Сборник 5.1 табл.1	Доска классная настенная 3-х элементная габ.3000х1000	шт	35	17100,00	--	598500	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	п.6				--	--	--	--	--	--	--
83	Сборник 5.1 табл.2 п.40	Стул ученический	шт	752	1613,00	--	1212976	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
84	Сборник 8.1 табл.2 п.32	Стол обеденный	шт	5	4085,00	--	20425	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
86	Сборник 5.5 табл.53 п.7	Шкаф для наглядных пособий габ.2520х432х1728	шт	38	17093,00	--	649534	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
87	Сборник 5.1 табл.1 п.33	Стол компьтерный	шт	74	10320,00	--	763680	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
88	Сборник 5.1 табл.1 п.111	Шкаф пол файлы габ.800х360х1950	шт	10	19780,00	--	197800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
89	Сборник 5.5 табл.49 п.3	Стеллаж библиотечный 2-х сторонний габ.900х520х1910	шт	60	4515,00	--	270900	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
90	Сборник 5.5 табл.49 п.4	Стол читательский 2-х местный габ.1200х600х870	шт	44	4300,00	--	189200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
91	Сборник 5.5 табл.53 п.3	Парта двухместная габ.1200х600х700	шт	320	3978,00	--	1272960	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
92	Сборник 5.1 табл.1 п.98	Шкаф для формуляров габ.1048х450х1150	шт	1	12900,00	--	12900	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
95	Сборник 5.3 табл.2 п.189	Шкаф для инвентаря габ.1200х600х1750	шт	2	29670,00	--	59340	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
98	Сборник 5.1 табл.1 п.85	Комплект ученический технических средств и оборудования кабинетов вычислительной техники на 12 мест (ПК, наборы кабелей и адаптеров локальной сети кабинета, базовое программное обеспечение, дискеты)	шт	7	960000,00	--	6720000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
105	Сборник 8.1 табл.2 п.13	Кресла для актового зала	компл.	360	5160,00	--	1857600	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
108	Сборник 5.1 табл.1	Шкаф для реквизитов	шт	4	29670,00	--	118680	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.105			--	--	--	--	--	--	--
109	Сборник 5.5 табл.68 п.5	Вешалка для одежды (24 рожков) габ.1250х600х1930 шт	72	9525,00	--	685800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
115	Сборник 5.5 табл.55 п.375	Стол ученический химический шт	12	7848,00	--	94176	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
116	Сборник 5.5 табл.55 п.374	Стол демонстрационный химический шт	1	46655,00	--	46655	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
117	Сборник 5.5 табл.55 п.378	Шкаф вытяжной шт	2	41710,00	--	83420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
118	Сборник 5.1 табл.2 п.60	Шкаф для хранения реактивов шт	3	21285,00	--	63855	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
136	Сборник 5.1 табл.2 п.64	Шкаф для одежды со скамьей габ.600х655х2000 шт	38	19458,00	--	739404	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
137	Сборник 5.5 табл.55 п.3	Стол ученический физический габ.1250х600х760 шт	24	5805,00	--	139320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
138	Сборник 5.1 табл.2 п.23	Стол демонстрационный физический габ.2400х750х750 шт	1	26015,00	--	26015	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
141	Сборник 1.8 табл.29 п.50	Электрополотенце шт	41	3300,00	--	135300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
142	Сборник 5.1 табл.1 п.37	Стол демонстрационный 2400х780х750(Н) шт	1	23328,00	--	23328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
146	Сборник 5.1 табл.1 п.48	Подставка для чистки оружия, габ.1200х750х1890 шт	1	6665,00	--	6665	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
149	Техн.часть	Сборка немонтируемого оборудования тнг.	19833880	0,01	--	198339	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17 861 238	--			--
			Тенге			--	--			--
		В т.ч.стоимость оборудования:	Тенге			17 662 899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**21 171 041**	--			--
						--	--			--

В том числе стоимость: материалов, тенге	0
оборудования, тенге	20 972 702
Накладные расходы, тенге	0
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11 900
Всего	**21 182 941**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	3 784
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	4 452
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2 140
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	856
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**21 194 173**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года	**47 338 211,65**
Итого по акту с учетом коэф.договорной стоимости, k=0,986000008	**46 675 477,07**
в т.ч.стоимость оборудования	46 843 544,00
Налог (2 %)	933 509,54
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**47 608 986,61**
НДС (12 %)	5 713 078,39
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**53 322 065,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интеграл XXI" _____ Жангозин М.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АктобеСтройЭксперт" _____ Алгажанов Р.К.