Жұмыстар/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы

№16-к шарты

12.03.2013 жыл

Талдықорған қаласы

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын **«Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі** (25.06.2008 жылғы № 741-1907-01-ММ мемлекеттік тіркеу куәлігі) атынан, 24.04.2012 жылғы Талдықорған қаласы әкімінің №49-ө өкімінің негізінде әрекет ететін, бөлім бастығы Калиев М.М. бір тараптан және бұдан әрі **өнім беруші** деп аталатын **«Гордорстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (30.04.2010 жылғы №6408-1907-ЖШС мемлекеттік тіркеу куәлігі) атынан 22.04.2010 жылғы құрылтайшылардың шешімімен бекітілген Жарғының негізінде әрекет ететін директор Ивкин В.В. екінші тараптан, 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 3-тарауының 16-бабының 3-тармағы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 27 желтоқсандағы № 1301 қаулысымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесі» (бұдан әрі – Ереже) және Мемлекеттік сатып алу (электронды конкурс тәсілімен) қорытындылары туралы 20.02.2013 жылғы н/ж хаттамасының негізінде осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мынадай төмендегі келісімге келді:

1. Өнім беруші **251 290 000** (Екі жүз елу бір миллион екі жүз тоқсан мың) теңге 00 тиын мөлшердегі сомаға (бұдан әрі – Шарттың бағасы) **2013 жылғы** тіркеуге жататын міндеттемелер **213 077 351** (Екі жүз он үш миллион жетпіс жеті мың үш жүз елу бір) теңге 00 тиын оның ішінде 422 ерекшелік соммасы– 190 247 635 (Бір жүз тоқсан миллион екі жүз қырық жеті мың алты жүз отыз бес) теңге 00 тиын, 168 ерекшелік – 22 829 716 (Жиырма екі миллион сегіз жүз жиырма тоғыз мың жеті жүз он алты) теңге 00 тиын. **38 212 649** (Отыз сегіз миллион екі жүз он екі мың алты жүз қырық тоғыз) тенге 00 тиын көлеміндегі шарттың қалдық сомасы 2014 жылда ақша қаражатыбөлінген кезде қаржыландыру кестесі бекітілгеннен кейін тіркеледі. 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 99 қалалық мәслихат шешімімен 458023000422 бюджеттік бағдарламаға сәйкес **Құрманов көшесінен Ш.Уалиханов көшесіне дейін Гагарин көшесін күрделі жөндеу** бойынша жұмыстарды Өнім берушінің конкурстық өтініміне және осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамасына сәйкес санда және сапада 01.10.2013 ж. мерзіміне дейін көрсетуді (жеткізуді) міндетіне алады, ал Тапсырыс беруші қабылдауды және төлеуді міндетіне алады.

2. Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтерге ақыны 31.10.2013 ж. мерзіміне дейін, төмендегі бағдарлама бойынша төлейді:

458 – ауданның(облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

023 – автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

000 –

422 – жолдарды күрделі жөндеу

168-сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару шығындары

3. Төменде санамаланған құжаттар және оларда баяндалған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт.

4.Көрсетілетін қызметтер үшін төлем төмендегі кестемен жүзеге асырылады.

5. Тараптар бір-бірінен орындалған міндеттемелер нәтижелері орындалған жұмыстар мен қызметтердің актілері және шот-фактураларға сәйкес қабылданады.

6. Ақы төлеу нысаны аударым.

7. Төлеу мерзімі:

№	Айлар	422	168
1	Сәуір	8 928 571	1 071 429
2	Мамыр	19 017 857	2 282 143
3	Маусым	38 035 714	4 564 286
4	Шілде	47 589 286	5 710 714
5	Тамыз	38 035 714	4 564 286
6	Қыркүйек	29 127 993	3 495 358
7	Қазан*	9 512 500	1 141 500
	2013 ж. барлығы	**190 247 635**	**22 829 716**
	2014 ж. барлығы	**34 118 437**	**4 094 212**
	Барлығы	**224 366 072**	**26 923 928**

*түпкілікті есеп айырысу 5% көлеміндегі мемлекеттік немесе жұмыс комиссиясының бекітілген актісін бергеннен кейін жүргізіледі

8. Жұмыс пен қызмет көрсету техникалық ерекшелікке сәйкес орындалады.

9. Өнім беруші Шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін үшінші бір тұлғалардың енгізілген кепілдікті ақшалай жарнаға толығымен не бір бөлігінде талап ету құқықтарының туындауына келтіретін іс-әрекеттер жасауына жол берілмейді. Тапсырыс берушінің Өнім беруші енгізген кепілді ақшалай жарнаны Заңда көзделмеген мақсаттарға пайдалануына жол берілмейді.

10. Өнім беруші құқылы:

1) атқарған жұмыс пен көрсетілген қызметтер үшін уақытында және толық көлемде төлем ақы алу;

2) көрсетілген қызметтің сапасына баға беру және талдау комиссиясының жұмысына қатысу;

3) комиссия актілерімен танысу.

11. Өнім беруші екі жақтың келісімімен осы шарт бойынша міндеттемесін мерзімінен бұрын орындау мүмкіндігі бар.

12. Өнім берушінің міндеттері:

1) жұмыс пен көрсетілген қызметтердің барлық түрлеріне негіздемесін қосып есептемесін беру;

2) Шартта қарастырылған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің толығымен орындалуын қамтамасыз ету;

3) келісім бойынша көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды тапсырушының графигіне сәйкес келісімге қол қойылғаннан кейін 5 күнтізбелі күннен кем емес уақытта орындау;

4) Тапсырыс берушінің талаптарына және санитарлы нормаларға сәйкес жұмыстарды (көрсетілген қызметтерді) сапалы және уақытылы орындау;

5) Тапсырыс берушіге төлем кестесіне сәйкес 20-на дейін атқарылған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісін, сондай-ақ Шарттың орындалуын тексеру үшін керекті құжаттамаларды ұсыну.

13. Тапсырыс беруші осы Шарттың орындалуын тексеру үшін керекті мәліметтерді толық көлемде және уақытылы алуына құқылы.

14. Тапсырыс берушінің міндеттері:

1) орындалған жұмыс көлемдерін қабылдап және ай сайын ұсынылған № 2 нысандағы орындалған жұмыс актілері бойынша толық есеп айырысуын жүргізу;

2) көрсетілген қызмет үшін Өнім берушінің шығындарын уақытылы өтеу.

15. Осы шарт бойынша міндеттемелердің біркелкі орындалуы (төлем кестесіне сәйкес) екі жақтың келісімімен жүргізіледі.

16. Егер тізімде қарастырылмаған жұмыстар жүргізілсе, екі жақтың қатысуымен хронометраж жолы арқылы қосымша калькуляция құру керек.

17. Өнім беруші қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.

18. Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермейтін талабы жағдайында мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:

1) осы тауарларды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген тауарлар, көрсетілетін қызметтер бірлігі үшін бағаны өзгертпеу шартымен сатып алынатын тауарлардың, көрсетілген қызметтердің көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе артуына байланысты шарттың сомасын азайту не арттыру бөлігінде жол беріледі. Тауарларды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты мұндай өзгертуге осы тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген соманың шегінде жол беріледі;

2) егер өнім беруші тауарды мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шартты орындау үдерісінде тауар бірлігіне берілетін бағаның өзгертпеу шартымен, онымен жасалған тауарды мемлекеттік сатып алу туралы шарттың нысанасы болып табылатын тауарды берудің неғұрлым үздік сапалық және (немесе) техникалық сипаттамаларын немесе мерзімін және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайда өзгерістер енгізуге жол беріледі;

3) егер мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау үдерісінде осыған ұқсас сатып алынатын жұмыстарға бағалар азаю жағына өзгерсе, тараптардың өзара келісімі бойынша жұмыстарға бағаның және осыған сәйкес шарттың бағасын азайту бөлігінде жол беріледі;

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) өнім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді осы тармақта көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.

19. Осы Шарт шеңберінде берілетін тауарлар немесе көрсетілетін қызметтер техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиіс.

20. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын адамға Шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бір ережелерін, сондай-ақ Тапсырыс беруші немесе осы Шартты орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа адам берген техникалық құжаттаманы, жоспарларды, сызбаларды, модельдерді, үлгілерді немесе ақпаратты ашпауға тиіс. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада берілуге тиіс.

21. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын жоғарыда санамаланған құжаттарды немесе ақпаратты Шартты іске асыру мақсатынан басқа пайдаланбауға тиіс.

22. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері Тауарларға (қызметтерге, жұмыстарға), егер бұл техникалық ерекшелікте айтылса, олардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін растау үшін техникалық бақылау және/немесе сынақ жүргізуі мүмкін. Осы сынақтарға жұмсалатын барлық шығыстарды Өнім беруші жүктейді. Техникалық ерекшелікте Тапсырыс берушіге қандай түрдегі тексеру мен сынақ талап етілетіндігі, сондай-ақ

олар қай жерде жүргізілуге тиіс екендігі көрсетіледі. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттарға арналған өзінің өкілдері туралы жазбаша түрде және уақтылы хабардар етуге тиіс.

23. Техникалық бақылау мен сынақ Өнім берушінің немесе оның қосалқы мердігерінің (лерінің) аумағында, тауарларды/қызметтерді жеткізу орнында және/немесе соңғы пунктінде жүргізілуі мүмкін. Егер олар Өнім берушінің немесе оның қосалқы мердігерінің (лерінің) аумағында жүргізілсе, Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс берушінің тарапынан қандай да болмасын қосымша шығынсыз сызбаларға және өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық қажетті құралдар берілетін және жәрдем көрсетілетін болады.

24. Егер техникалық бақылаудан немесе сынақтан өткен тауарлар/қызметтер техникалық ерекшелікке жауап бермесе, Тапсырыс беруші олардан бас тарта алады және Өнім беруші ақаулы тауарды не алмастырады не Тапсырыс берушінің тарапынан қандай да болмасын қосымша шығынсыз техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес қажетті өзгерістер енгізеді.

25. Жоғарыда көрсетілгендердің бір де бір тармағы Өнім берушіні осы Шарт бойынша кепілдіктерден немесе басқа да міндеттемелерден босатпайды.

26. Өнім берушіге Көрсетілген қызметтері ақы төлеу осы Шарттың 6 және 7-тармақтарында көрсетілген нысанда және мерзімде жүргізілетін болады.

27. Екі тарап қол қойған жазбаша өзгерістерді қоспағанда, Шарттың құжаттарына ешқандай ауытқулар немесе өзгерістер (сызбалар, жобалар немесе техникалық ерекшеліктер, тиеу, орау әдістері, жеткізу орны немесе өнім беруші көрсететін Қызметтер және т.б.) Шарттың құжаттарына жіберілмейді.

28. Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша тауарлардың/қызметтердің кез келген бөлігін беру үшін қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың бағасы немесе беру кестесі немесе сол немесе өзгелері тиісті түрде түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Осы бап шеңберінде Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сауалдары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде көрсетілуге тиіс.

29. Өнім беруші қандай да болмасын біреуге осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз не толық не ішінара бермеуге тиіс.

30. Өнім беруші Тапсырыс берушіге, егер бұл конкурстық өтінімнің құжаттарында айтылса, осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмесін беруге тиіс. Қосалқы мердігерлердің болуы Өнім берушіні Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

31. Тауарларды беруді және Қызметтерді көрсетуді Өнім беруші бағалар кестесінде көрсетілген кестеге сәйкес жүзеге асыруға тиіс.

32. Тапсырыс беруші тарапынан беруді орындауды кешіктіру оған жүктелетін мынадай санкцияларға әкелуі мүмкін: Шартты орындауды қамтамасыз етуді ұстап немесе тұрақсыздық айыбын төлеп Шарттың күшін жою.

33. Егер Шарты орындау кезеңінде Өнім беруші немесе оның қосалқы мердігері (лері) кез келген сәтте Тауарларды уақтылы жеткізуге және қызметтерді көрсетуге кедергі келтіретін жағдайларға тап болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге тез арада кешігу фактісі, оның шамамен ұзақтығы және себебі (тері) туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Өнім берушіден хабарлама алғаннан кейін Тапсырыс беруші жағдайды бағалауға тиіс және өзінің қалауы бойынша Өнім берушінің Шартты орындау мерзімін ұзарта алады: бұл жағдайда мұндай ұзартуды тараптар Шарттың мәтініне түзетулер енгізу жолымен қол қойылуы тиіс.

34. Егер Өнім беруші тауарларды Шартта көзделген мерзімде бере алмайтын не қызметтерді көрсете алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына зиян келтірместен, шарт шеңберінде әрбір мерзімі өткен күн үшін Шарттың бағасынан 0,1 % соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп тастайды.

35. Шарттың талаптарын бұзғаны үшін қандай да болмасын басқа санкцияларға зиян келтірместен, Тапсырыс беруші Өнім берушіге міндеттемелерді орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жібере отырып, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады:

а) егер Өнім беруші Қызметтердің бөлігін немесе барлығын Шартта көзделген мерзімде (дерде) немесе Тапсырыс беруші берген осы Шартты ұзарту кезеңі ішінде бере алмаса;

б) егер Өнім беруші Шарт бойынша қандай да болмасын басқа да өзінің міндеттемелерін орындай алмаса.

36. Өнім беруші, егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажор жағдайларының нәтижесі болса, өзінің Шартты орындауды қамтамасыз етуден айырылмайды және Шарттың талаптарын орындамауына орай тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапкершілік жүктемейді.

37. Осы Шарттың мақсаты үшін "форс-мажор" Өнім берушінің есебіне және салақтығына байланысты емес және күтпеген сипаттағы Өнім беруші тарапынан бақылауға бағынбайтын оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар әскери іс-қимылдар, табиғи немесе зілзала апаттары, індет, карантин мен тауарларды беруге эмбарго сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

38. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіге мұндай жағдайлар мен олардың себептері туралы тез арада жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден өзгеше жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды ол орынды болғанынша жалғастырады және форс-мажор жағдайларына байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін жүргізеді.

39. Тапсырыс беруші, егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты бұза алады. Бұл жағдайда бұзу тез арада жүзеге асады және Тапсырыс беруші, егер Шартты бұзу іс-әрекеттерді жасауға немесе Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын санкцияларды қолдануға залал әкелмесе немесе қандай да болмасын құқықтарды қозғамаса Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндеттемелер жүктемейді.

40. Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, оның бұдан әрі орындалуының орынсыздығына орай кез келген уақытта Шартты бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуге тиіс, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттың бұзылуы күшіне енген күн айтылуға тиіс.

41. Жоғарыда көрсетілген жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Өнім беруші Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

42. Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы анықталған, сондай-ақ ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен жағдайда Мемлекеттік сатып алу туралы шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін. Өнім берушіге мұндай негіздеме бойынша Шарттың бұзылуымен байланысты болған шығындар өтемін талап ету құқығына ие емес.

43. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші тікелей келіссөздер процесінде олардың арасында Шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды шешуге бар күш-жігерін жұмсауға тиіс.

44. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

44-1. Отандық тауар өндірушілермен немесе отандық қызметтерді көрсетушілермен шарт жасалған жағдайда, шарт алдын ала ақы төлеу және тауарларды жеткізгені не қызметтерді көрсеткені үшін толық ақы төлеу туралы шартты қамтуы тиіс. Бұл ретте толық ақы төлеу мерзімі осы шарт бойынша міндеттемелерді орындаған күннен бастап отыз күнтізбелік күннен аспауы тиіс.

45. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасының резиденті емеспен жасасқан жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, ол ұсынған нысанда ресімдеуге жол беріледі.

46. Шарт мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде жасалады. Шартты төрелікте қарау қажет болған жағдайда Шарттың мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі данасы қаралады. Шартқа қатысты барлық хат алмасу немесе тараптар алмасатын басқа құжаттама осы талаптарға сәйкес келуге тиіс.

47.Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалуға тиіс.

48. Шартқа сәйкес тараптардың бірі екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама кейіннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.

49. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күні (егер хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді, ол бұл күндердің қайсысы кеш болатындығына байланысты.

50. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленуге тиіс.

51. Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді конкурстық құжаттамада көзделген нысанда, көлемде және шарттарда енгізуге міндетті. Шарт бойынша 3% көлемінде.

51-1. Әлеуетті өнім беруші (мердігер) конкурстық өтінімге (бар болған кезде) қазақстандық қамтуды қамтамасыз етуді міндетіне алады.

52. Осы Шартта Тапсырыс беруші мен Өнім беруші белгіленген тәртіппен келісілген өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де шарттар көзделуі мүмкін.

53. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркеуден өткізгеннен кейін. Шарт 2014 жылдың 31 желтоқсанына дейін күшінде.

54. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші
Талдықорған қаласы
«ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімі» ММ
Абай көшесі 241, тел 242897
БСН 030 240 001 931
ЖСК KZ41 0701 03KS N092 2000
БСК KKMFKZ2A
Коды 12 ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті ММ

«ТҮКШ, ЖК
және АЖБ» ММ бастығы

Калиев М.

Өнім беруші
«Гордорстрой » ЖШС
Талдықорған қаласы
Ярославский көшесі 2, тел. 214172, 244089
БСН 000 440 004 393
ЖСК KZ84 8560 0000 0000 4301
БСК KCJBKZKX
Бенефициар коды 17 Талдықорған қ.
«БанкЦентрКредит» АҚ

Директор

Ивкин В.

12.03.2013 жылғы №16-к көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу шартына

Қосымша келісім

Талдықорған қаласы 05.11.2013 жыл

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын **«Талдықорған қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі** (15.08.2013 жылғы № 946-1907-01-ММ мемлекеттік тіркеу куәлігі) атынан, 17.07.2013 жылғы Талдықорған қаласы әкімінің №14-727 қаулының негізінде әрекет ететін, бөлім басшысы Амиров Н.К. бір тараптан және бұдан әрі **өнім беруші** деп аталатын **«Гордорстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (30.04.2010 жылғы №6408-1907-ЖШС мемлекеттік тіркеу куәлігі) атынан 22.04.2010 жылғы құрылтайшылардың шешімімен бекітілген Жарғының негізінде әрекет ететін директор Ивкин В.В. екінші тараптан Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі - Шарт) қосымша келісім жасасты және мынадай төмендегі келісімге келді:

1. Талдықорған қаласының әкімдігінің 2013 жылдың 17 шілде №14-727 қаулысының негізінде «Талдықорған қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қайта құрулуына және бірыңғай бюджеттік кодының өзгеруіне байланысты, бюджетті анықтау барысында осы қосымша келісім шарттын мәні Тапсырыс берушінің атауы және реквизиттерінің өзгеруіне байланысты 12.03.2013 жылғы №16-к **Құрманов көшесінен Ш.Уалиханов көшесіне дейін, Гагарин көшесін күрделі жөндеу** шартының 1 абзацындағы **«Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі** атауын **«Талдықорған қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі»** мемлекеттік мекемесі атауына өзгерту 54 тармағындағы «Тапсырыс берушінің мекен-жайлары мен деректемелері: **«Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ**, Талдықорған қаласы, Абай көшесі 241, тел 242897, **БСН 030 240 001 931, ЖСК KZ41070103KSN0922000, БСК KKMFKZ2A, Коды 12 ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті ММ** келесі редакцияда өзгерту **«Талдықорған қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ** Талдықорған қаласы, Абай көшесі 241, тел 210625, 242345, **БСН 130 840 011 397, ЖСК KZ41 0701 03KS N092 2000, БСК KKMFKZ2A, Коды 12 ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті ММ**

2 тармағындағы «Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтерге ақыны 31.11.2013ж. мерзіміне дейін, төмендегі бағдарлама бойынша төлейді:

458 – ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

023 – автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

000 –

422 – жолдарды күрделі жөндеу

168 – сатып алынатын тауарлар,қызметтер көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару шығындары» өзгертіп келесі редакцияда баяндау «Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтерге ақыны 31.11.2013ж. мерзіміне дейін, төмендегі бағдарлама бойынша төлейді:

485 – ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

023 – автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

000 –

422 – жолдарды күрделі жөндеу

168 – сатып алынатын тауарлар, қызмет көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару»

20.08.2013 ж. №160 қалалық маслихат сессия шешімі бойынша 12.03.2013 жылғы №16-к шартының 1 тармағындағы 2014 жылдың 37 685 577 (Отыз жеті миллион алты жүз сексен бес мың бес жүз жетпіс жеті) теңге 00 тиын, оның ішінде 422 ерекшелік – 33 647 837 (Отыз үш миллион алты жүз қырық жеті мың сегіз жүз отыз жеті) теңге 00 тиын, 168 ерекшелік – 4 037 740 (Төрт миллион отыз жеті мың жеті жүз қырық) теңге 00 тиын, сомасы 2013 жылда тіркеледі. 2014 жылы тіркеуге жататын міндеттемелер сомасы 527 072 (Бес жүз жиырма жеті мың жетпіс екі) теңге 00 тиын.

2. Осы қосымша келісім-шарттын мәні 12.03.2013 жылғы №16-к **Құрманов көшесінен Ш.Уалиханов көшесіне дейін Гагарин көшесін күрделі жөндеу** шарттағы **65 088 800** (Алпыс бес миллион сексен сегіз мың сегіз жүз) теңге 00 тиын сомасын тіркеуі болып табылады.

3. 12.03.2013 жылғы №16-к шартының 1 тармақтағы жалпы сомасы **251 290 000** (Екі жүз елу бір миллион екі жүз тоқсан мың) теңге 00 тиын.

2013 жылдың игерілген шартының сомасы 185 674 128 (Бір жүз сексен бес миллион алты жүз жетпіс төрт мың бір жүз жиырма сегіз) теңге 00 тиын.

4. 05.11.2013 жылғы қосымша келісімнің жалпы сомасы **65 088 800** (Алпыс бес миллион сексен сегіз мың сегіз жүз) теңге 00 тиын, оның ішінде 422 ерекшелік – 58 115 001 (Елу сегіз миллион бір жүз он бес мың бір) теңге 32 тиын, 168 ерекшелік – 6 973 798 (Алты миллион тоғыз жүз жетпіс үш мың жеті жүз тоқсан сегіз) теңге 68 тиын.

5. Төлеу мерзімі:

№	Айлар	422	168
1	Қараша	58 115 001,32	6 973 798,68
	Барлығы 2013 ж	**58 115 001,32**	**6 973 798,68**
	Барлығы 2014 ж	**470 598,68**	**56 473,32**
	Барлығы	**58 585 600**	**7 030 272**

6. 05.11.2013 жылғы осы қосымша келісім, 12.03.2013 жылғы № 16-к шартының ажыратылмас бөлігі.
7. Осы қосымша келісімде сөз болмаған, 12.03.2013 жылғы №16-к шартының барлық тараулары өзгеріссіз қалдырған.
8. Осы қосымша келісім аумақтық қазынашылық органында тіркеуден өткізгеннен кейін заңды күші бар 2014 жылдың 31 желтоқсанына дейін күшінде.
9. Осы қосымша келісім екі данада жасалған, екі бірдей заңды күші бар.
10.Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші
«ЖК және АЖ бөлімі» ММ
Талдықорған қаласы
Абай көшесі 241, тел 210625,242345
БСН 130 840 011 397
ЖСК KZ41 0701 03KS N092 2000
БСК KKMFKZ2A
Коды 12 ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті ММ

«ЖК және АЖБ» ММ басшысы
_____**Амиров Н.К.**

Өнім беруші
«Гордорстрой» ЖШС
Талдықорған қаласы
Ярославский көшесі 2, тел. 214172, 244089
БСН 000 440 004 393
ЖСК KZ84 8560 0000 0000 4301
БСК KCJBKZKX
Бенефициар коды 17 Талдықорған қ.
«БанкЦентрКредит» АҚ

Директор _____ **Ивкин В. В.**

12.03.2013 жылғы №16-к көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу шартына

Қосымша келісім

Талдықорған қаласы 03.12.2013 жыл

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын **«Талдықорған қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі** (15.08.2013 жылғы № 946-1907-01-ММ мемлекеттік тіркеу куәлігі) атынан, 17.07.2013 жылғы Талдықорған қаласы әкімінің №14-727 қаулының негізінде әрекет ететін, бөлім басшысы Амиров Н.К. бір тараптан және бұдан әрі **өнім беруші** деп аталатын **«Гордорстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (30.04.2010 жылғы №6408-1907-ЖШС мемлекеттік тіркеу куәлігі) атынан 22.04.2010 жылғы құрылтайшылардың шешімімен бекітілген Жарғының негізінде әрекет ететін директор Ивкин В.В. екінші тараптан Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі - Шарт) қосымша келісім жасасты және мынадай төмендегі келісімге келді:

1.Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтерге ақыны 31.12.2013ж. мерзіміне дейін, төмендегі бағдарлама бойынша төлейді:

485 – ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

023 – автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

000 –

422 – жолдарды күрделі жөндеу

168 – сатып алынатын тауарлар, қызмет көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару

20.08.2013 ж. №160 қалалық маслихат сессия шешімі бойынша 05.11.2013 жылғы қосымша келісім шартының 2014 жылдың 527 072 (Бес жүз жиырма жеті мың жетпіс екі) теңге 00 тиын, оның ішінде 422 ерекшелік – 470 598 (Төрт жүз жетпіс мың бес жүз тоқсан сегіз) теңге 68 тиын, 168 ерекшелік – 56 473 (Елу алты мың төрт жүз жетпіс үш) теңге 32 тиын сомасы 2013 жылда тіркеледі. 2014 жылы тіркеуге жататын міндеттемелер сомасы 0 теңге 00 тиын.

2. Осы қосымша келісім-шарттың мәні 12.03.2013 жылғы №16-к **Құрманов көшесінен Ш.Уалиханов көшесіне дейін Гагарин көшесін күрделі жөндеу** шарттағы 527 072 (Бес жүз жиырма жеті мың жетпіс екі) теңге 00 тиын сомасын тіркеуі болып табылады.

3. 12.03.2013 жылғы №16-к шартының 1 тармақтағы жалпы сомасы **251 290 000** (Екі жүз елу бір миллион екі жүз тоқсан мың) теңге 00 тиын.

2013 жылдың игерілген шартының сомасы 250 762 928 (Екі жүз елу миллион жеті жүз алпыс екі мың тоғыз жүз жиырма сегіз) теңге 00 тиын.

4. 03.12.2013 жылғы қосымша келісімнің жалпы сомасы 527 072 (Бес жүз жиырма жеті мың жетпіс екі) теңге 00 тиын, оның ішінде 422 ерекшелік – 470 598 (Төрт жүз жетпіс мың бес жүз тоқсан сегіз) теңге 68 тиын, 168 ерекшелік – 56 473 (Елу алты мың төрт жүз жетпіс үш) теңге 32 тиын.

5. Төлеу мерзімі:

№	Айлар	422	168
	Желтоқсан	470 598,68	56 473,32
	Барлығы	**470 598,68**	**56 473,32**

6. 03.12.2013 жылғы осы қосымша келісім, 12.03.2013 жылғы № 16-к шартының ажыратылмас бөлігі.

7. Осы қосымша келісімде сөз болмаған, 12.03.2013 жылғы №16-к шартының барлық тараулары өзгеріссіз қалдырған.

8. Осы қосымша келісім аумақтық қазынашылық органында тіркеуден өткізгеннен кейін заңды күші бар 2014 жылдың 31 желтоқсанына дейін күшінде.

9. Осы қосымша келісім екі данада жасалған, екі бірдей заңды күші бар.
10.Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші
«ЖК және АЖ бөлімі» ММ
Талдықорған қаласы
Абай көшесі 241, тел 210625,242345
БСН 130 840 011 397
ЖСК KZ41 0701 03KS N092 2000
БСК KKMFKZ2A
Коды 12 ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті ММ

«ЖК және АЖБ» ММ басшысы
_____**Амиров Н.К.**

Өнім беруші
«Гордорстрой» ЖШС
Талдықорған қаласы
Ярославский көшесі 2, тел. 214172, 244089
БСН 000 440 004 393
ЖСК KZ84 8560 0000 0000 4301
БСК KCJBKZKX
Бенефициар коды 17 Талдықорған қ.
«БанкЦентрКредит» АҚ

Директор
_____**Ивкин В. В.**

Счет-фактура № 9 от 22.04.13 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 16-к от 12.03.2013 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган.ул. Абая 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030240001931, г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ул.Гагарина (от ул. Курманова до ул. Ч. Валиханова)	тенге		7 129 202,68	7 129 202,68	12%	855 504,32	7 984 707,00		
Всего по счету:					**7 129 202,68**		**855 504,32**	**7 984 707,00**		

Руководитель организации Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Шпомер Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

"ГОРДОРСТРОЙ" МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Елена

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Гордорстрой"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
9	**апрель 2013**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган
Основание: Договор № 16-к от 12.03.2013 г.

цена: НДС (12%) сверху

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт ул.Гагарина (от ул. Курманова до ул. Ч. Валиханова)	тенге			7 984 707,00

Всего работ на сумму: 7 984 707,00
в т.ч НДС 855 504,32

Итого сумма: Семь миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот семь тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Гордорстрой"

БИН: 000440004393,
Адрес: г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2
Расчетный счет: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган

БИН: 030240001931,
Адрес: г.Талдыкорган.ул. Абая 241
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ" Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Капитальный ремонт ул. Гагарина (от ул.Курманова до ул. Валиханова)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ 2013 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		16-к	12.03.13 г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно 2013г.	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ без НДС (в тенге)							В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС, в тенге
			В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	ИЗ НИХ		Стоимость прочих затрат не входящих с состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	монтажу оборудования		На приобрет. материалов	Другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Капитальный ремонт ул. Гагарина (от ул.Курманова до ул. Валиханова)	7 984 707	7 984 707	3 128 655						855 504	7 984 707
	ВСЕГО:	7 984 707	7 984 707	3 128 655						855 504	7 984 707

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Представитель тех.надзора

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2013 года
Капитальный ремонт ул. Гагарина (от ул.Курманова до ул. Валиханова)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы								
1	95-1-1	Востановление оси трассы 2 категории сложности *км*	2,1	7097		14904				
		Демонтажные работы								
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	162	27,84 / 1,66	26,18 / 7,2	4510 / 269	4241 / 1166	1392 / 97	0,0115 / 0,025	2 / 4
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	12,1	262,72 / 262,72	– / –	3179 / 3179	– / –	3592 / 113	1,848 / –	22 / –
4	Е23-2-4 (ДМ)	Демонтаж асбестоцементных безнапорных труб диаметром 400 мм ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *км трубопровода*	0,192	127123,69	34360,69	24408	6597	26364	553,28	106

				92763	12866,4	17810	2470	130	62,84	12
5	Е30-54-1 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м СН РК 8.02-05-2002 п-2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	5,7	4545	2961	25907	16878	14625	9,44	54
		м3		1584	769,86	9029	4388	109	2,632	15
6	Е27-11-1 (ДМ	Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части на обочинах из открытых лотков СН РК 8.02-05-2002 п-2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	23,63	4435	1951	104799	46102	93624	16,56	391
		м3 водосброса		2484	495	58697	11697	133	2	47
7	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	112,4	27,1	27,1	3046	3046	2132	–	–
		т		–	18,97	–	2132	100	0,03984	4
8	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	112,4	108,2	108,2	12162	12162	2432	–	–
		т		–	21,64	–	2432	100	0,04544	5
	Устройство лотков и труб									
9	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	460	56,25	52,36	25875	24086	10378	0,027	12
		м3 грунта		3,89	19,37	1789	8910	97	0,0774	36
10	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,650;	759	108,2	108,2	82124	82124	16425	–	–
		т		–	21,64	–	16425	100	0,04544	34
11	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под лотки	50,8	2281,27	38,67	115889	1964	17981	1,99	101
		м3		310,5	14,24	15773	723	109	0,0695	4
12	Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	70,38	2645,39	1053,54	186183	74148	73251	3,23	227
		м3 лотка		515,25	267,3	36263	18813	133	1,08	76

13	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм *м*	828	1410		1167480				
14	Е23-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 500 мм *км трубопровода*	0,188	3326296,29 115953,75	42950,86 16083	625344 21799	8075 3024	32270 130	691,6 78,55	130 15
		Удлинение ж/б трубы д= 0,75 м								
15	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	1,26	23,36 1,28	22,08 5,56	29 2	28 7	9 97	0,00888 0,0193	– –
16	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	0,25	262,72 262,72	– –	66 66	– –	75 113	1,848 –	– –
17	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки *м3*	9,1	1347,41 254,25	516,53 137,7	12261 2314	4700 1253	3888 109	1,63 0,48	15 4
18	Е30-54-2	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,75 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м *м3*	0,63	5441,85 1530	2655 690,3	3428 964	1673 435	1525 109	9,13 2,36	6 1
19	30-23-21	Круглые звенья ЗК 2.100 (ТП 3.501-59) *шт*	3	12000		36000				
		Всего прямые затраты				**2447594**	**285824**			**1066**
						167954	**73875**			**257**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1978911				
		Накладные расходы, тенге				299963				
		- заработная плата, тенге				44994				
		- трудоемкость, чел-ч				150				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				394716				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	187642
Всего	**2935199**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	107467
- сметная заработная плата, тенге	15153
- нормативная трудоемкость, чел-ч	86
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	43600
- сметная заработная плата, тенге	20056
- нормативная трудоемкость, чел-ч	122
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	30278
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12111
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3128655**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**6989415**
- материалы, тенге	4420887
- сметная заработная плата, тенге	814117
Налог (2 %)	139788
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7129203**
НДС (12 %)	855504
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7984707**

Заказчик-

Генподрядчик - "ГОРДОРСТРОЙ"

Представитель технадзора

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР

Счет-фактура № 30 от 20.05.13 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 16-к от 12.03.2013 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган.ул. Абая 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030240001931, г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ул.Гагарина (от ул. Курманова до ул. Ч. Валиханова)	тенге	0	25 791 538,00	25 791 538,00	12%	3 094 985,00	28 886 523,00		
Всего по счету:					**25 791 538,00**		**3 094 985,00**	**28 886 523,00**		

Руководитель организации Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер организации Шпомер Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Наталья

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Гордорстрой"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
18	**20.05.2013**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган
Основание: Договор № 16-к от 12.03.2013 г.

цена: НДС (12%) сверху

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт ул.Гагарина (от ул. Курманова до ул. Ч. Валиханова)	тенге	0		28 886 523,00

Всего работ на сумму: 28 886 523,00
в т.ч НДС 3 094 985,00

Итого сумма: Двадцать восемь миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать три тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Гордорстрой"

БИН: 000440004393,
Адрес: г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2
Расчетный счет: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган,
БИК KCJBKZKX

МП

Директор *(должность)*
Ивкин В.В.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган

БИН: 030240001931,
Адрес: г.Талдыкорган.ул. Абая 241
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ" Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Капитальный ремонт ул. Гагарина (от ул.Курманова до ул. Валиханова)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ 2013 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		16-к	12.03.13 г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно 2013г.	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ без НДС (в тенге)							Всего с учетом НДС, в тенге
			В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	ИЗ НИХ		Стоимость прочих затрат не входящих с состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты		В т.ч. НДС 12%	
					В отчетном месяце	монтажу оборудования		На приобрет. материалов	Другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Капитальный ремонт ул. Гагарина (от ул.Курманова до ул. Валиханова)	36 871 230	25 791 538	11 318 631						3 094 985	28 886 523
	ВСЕГО:	36 871 230	25 791 538	11 318 631						3 094 985	28 886 523

ЗАКАЗЧИК:

Представитель тех.надзора

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР

ГЕНПОДРЯДЧИК:

"ГОРДОРСТРОЙ"

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт

выполненных работ за МАЙ месяц 2013 года

Капитальный ремонт ул. Гагарина (от ул.Курманова до ул. Валиханова)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8	27,84	26,18	223	209	69	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	13	58	97	0,025	–
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4	262,72	–	1051	–	1188	1,848	7
		м3 грунта		262,72	–	1051	–	113	–	–

3	Е30-54-1 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м СН РК 8.02-05-2002 п-2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2,66	4545	2961	12090	7876	6824	9,44	25
		м3							
				1584	769,86	4213	2048	109	2,632	7
4	Е30-7-1 (ДМ)	Демонтаж монолитных фундаментов СН РК 8.02-05-2002 п-2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	14,97	773,07	425,67	11573	6372	7390	2,04	31
		м3							
				347,4	105,48	5201	1579	109	0,3472	5
5	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	46,3	27,1	27,1	1255	1255	878	–	–
		т							
				–	18,97	–	878	100	0,03984	2
6	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	46,3	108,2	108,2	5010	5010	1002	–	–
		т							
				–	21,64	–	1002	100	0,04544	2
	Раздел 2 Устройство дорожной одежды									
7	Е27-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	4738	337,31	326,99	1598175	1549279	150355	0,0581	275
		м2							
				10,05	13,81	47617	65432	133	0,0554	262
8	Е27-24-1	Устройство оснований толщиной 15 см из фрезерованного материала	142	29,1	23,95	4132	3401	2463	0,033	5
		м2 основания							
				5	8,04	710	1142	133	0,02838	4
9	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	791	27,1	27,1	21436	21436	15005	–	–
		т							
				–	18,97	–	15005	100	0,03984	32
10	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза	791	63,9	63,9	50545	50545	10109	–	–

	т								
			–	12,78	–	10109	100	0,02684	21
11 Е27-14-2									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	50,16	640,82	73,75	32144	3699	2204	0,144	7
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	1072	585	133	0,041	2
12 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1320	548,32	6,63	723782	8752	193889	0,698	921
	м бортового камня								
			108,68	1,76	143458	2323	133	0,0061	8
13 30-3-10									
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	68,64	24700		1695408				
	м3								
Раздел 4 Трубы ж/б диам. 0,5									
14 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	117	23,36	22,08	2733	2583	777	0,00888	1
	м3 грунта								
			1,28	5,56	150	651	97	0,0193	2
15 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	12	262,72	–	3153	–	3563	1,848	22
	м3 грунта								
			262,72	–	3153	–	113	–	–
16 Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	12,98	1347,41	516,53	17489	6705	5545	1,63	21
	м3								
			254,25	137,7	3300	1787	109	0,48	6
17 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	31,8	9308,61	532,08	296014	16920	19622	2,55	81
	м3								
			434,25	131,85	13809	4193	109	0,434	14
18 Е30-54-1									
	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	20,9	6589,26	3701,25	137716	77356	67030	11,8	247
	м3								

				1980	962,33	41382	20113	109	3,29	69
19	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	110	11200		1232000				
		шт								
20	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	290,1	317,87	13,7	92214	3974	34109	0,605	176
		м2								
				102,83	5,04	29831	1462	109	0,0246	7
21	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	64,9	1084,93	20,67	70412	1341	11680	0,91	59
		м2								
				157,5	7,61	10222	494	109	0,0372	2
22	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	31	6,48	6,48	201	201	63	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	65	97	0,00806	–
23	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	31	14	14	434	434	145	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,8	–	149	97	0,01567	–
24	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	155	1,39	1,39	215	215	63	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	0,42	–	65	97	0,00137	–
		Раздел 6 Устройство резервных а/ц труб д=0,15 в две нитки								
25	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	9,1	23,36	22,08	213	201	61	0,00888	–
		м3 грунта								
				1,28	5,56	12	51	97	0,0193	–
26	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,2	262,72	–	315	–	356	1,848	2

	м3 грунта								
			262,72	–	315	–	113	–	–
27 Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	2	1347,41	516,53	2695	1033	855	1,63	3
	м3								
			254,25	137,7	509	275	109	0,48	1
28 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,08	465331,02	1733,92	37226	139	6408	361	29
	км трубопровода								
			60966	650,25	4877	52	130	3,17	–
29 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	8,6	6,48	6,48	56	56	17	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	18	97	0,00806	–
30 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	8,6	14	14	120	120	40	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,8	–	41	97	0,01567	–
31 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	43	1,39	1,39	60	60	17	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	0,42	–	18	97	0,00137	–
Раздел 7 Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)									
32 Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	253	56,25	52,36	14231	13247	5708	0,027	7
	м3 грунта								
			3,89	19,37	984	4901	97	0,0774	20
33 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,650;	417,45	108,2	108,2	45168	45168	9034	–	–
	т								
			–	21,64	–	9034	100	0,04544	19

34	E30-3-1								
		Устройство щебеночных подушек под лотки, трубы	53,4	2281,27	38,67	121820	2065	18902	1,99	106
		м3								
				310,5	14,24	16581	760	109	0,0695	4
35	E27-9-1									
		Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	46,41	2645,39	1053,54	122773	48895	48303	3,23	150
		м3 лотка								
				515,25	267,3	23913	12405	133	1,08	50
36	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм	546	1410		769860				
		м								
37	E23-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 500 мм	0,298	3326296,29	42950,86	991236	12799	51151	691,6	206
		км трубопровода								
				115953,75	16083	34554	4793	130	78,55	23
	Раздел 9 Устройство тротуаров									
38	E27-34-2	Установка поребрика	1130	548,32	6,63	619602	7492	165980	0,698	789
		м бортового камня								
				108,68	1,76	122808	1989	133	0,0061	7
39	30-3-9									
		Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	18,08	23900		432112				
		м3								
		Всего прямые затраты				**9166892**	**1898838**			**3170**
						509735	**163477**			**569**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6758316				
		Накладные расходы, тенге				840805				
		- заработная плата, тенге				126121				
		- трудоемкость, чел-ч				420				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				120886				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				607715				
		Всего				**10615412**				

Временные здания и сооружения (4,6 %)	390647
- сметная заработная плата, тенге	55081
- нормативная трудоемкость, чел-ч	313
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	158487
- сметная заработная плата, тенге	72904
- нормативная трудоемкость, чел-ч	444
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	110061
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	44024
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11318631**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**25285822**
- материалы, тенге	15098078
- сметная заработная плата, тенге	2415854
Налог (2 %)	505716
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**25791538**
НДС (12 %)	3094985
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**28886523**

Заказчик-

Генподрядчик -

"ГОРДОРСТРОЙ"

Представитель технадзора

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР

Счет-фактура № 66 от 20.06.13 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 16-к от 12.03.2013 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган.ул. Абая 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030240001931, г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ул.Гагарина (от ул. Курманова до ул. Ч. Валиханова)	тенге	0	65 696 765,00	65 696 765,00	12%	7 883 612,00	73 580 377,00		
Всего по счету:					**65 696 765,00**		**7 883 612,00**	**73 580 377,00**		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

гл бухгалтер: Шпомер Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл бухгалтер

(должность)

Наталья

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Гордорстрой"	Основное подразделение

Акт выполненных работ

Номер документа	Дата составления
28	**20.06.2013**

Заказчик: ГУ Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган
Основание: Договор № 16-к от 12.03.2013 г.

цена: НДС (12%) сверху

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт ул.Гагарина (от ул. Курманова до ул. Ч. Валиханова)	тенге	0		73 580 377,00

Всего работ на сумму: **73 580 377,00**
в т.ч НДС **7 883 612,00**

Итого сумма: Семьдесят три миллиона пятьсот восемьдесят тысяч триста семьдесят семь тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Гордорстрой"

БИН: 000440004393,
Адрес: г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2
Расчетный счет: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган,
БИК КСJВКZКХ

МП

Директор *(должность)*

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган

БИН: 030240001931,
Адрес: г.Талдыкорган.ул. Абая 241
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН 030 240 001 931, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитете Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Полная сметная стоимость **251 290 000**
Лимит финансирования на 2013 год **213 077 351**

Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
ИИК KZ84856000000000, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

АКТ Ф - 3
выполненных работ за И Ю Н Ь месяц 2013 года
по Договору № 16 - к от 12.03.2013 года

458-ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"
023-Обеспечение функционирование автомобильных дорог
000-За счет средств местного бюджета
422-Капитальный ремонт дорог

№ п/п	Специф.	Наименование и виды выполняемых работ	ед. изм	Стоимость ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактивированная сумму	Сумма фактических расходов с начала года, тенге)без НДС	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за **июнь** месяц		Стоимость выполненных работ с начало года, тенге (с НДС)
					Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	422	Капитальный ремонт ул. Гагарина (от ул.Курманова до ул. Валиханова)	Объект	73 580 377	0	0	0	36 871 230	98 617 506	1	73 580 377	110 451 607
		в том числе НДС		7 883 612				3 950 489			7 883 612	11 834 101
		Итого		**73 580 377**				**36 871 230**	**98 617 506**		**73 580 377**	**110 451 607**

Представитель заказчика _____

Заказчик:
Начальник ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Калиев М.М.

Технадзор:
ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР
_____ Садуакасов Н. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт

выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2013 года

Капитальный ремонт ул. Гагарина (от ул.Курманова до ул. Ч.Валиханова)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство дорожной одежды								
1	Е27-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см *м2*	4982	337,31 10,05	326,99 13,81	1680478 50069	1629064 68801	158097 133	0,0581 0,0554	289 276
2	Е27-24-1	Устройство оснований толщиной 15 см из фрезерованного материала *м2 основания*	791	29,1	23,95	23018	18944	13719	0,033	26
3	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	1039	5 27,1 –	8,04 27,1 18,97	3955 28157 –	6360 28157 19710	133 19710 100	0,02838 – 0,03984	22 – 41

4 П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза	1039	63,9	63,9	66392	66392	13278	–	–
	т		–	12,78	–	13278	100	0,02684	28
5 Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	8,522	5930,77	4677,52	50542	39862	31494	7,13	61
	т битума		1253,25	1525,5	10680	13000	133	6,78	58
6 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	8,522	40097,59	339,59	341712	2894	1597	0,58	5
	т		–	140,94	–	1201	133	0,58	5
7 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	10653	401,01	15,35	4271960	163524	155853	0,0336	358
	м2 покрытия		5,94	5,06	63279	53904	133	0,01766	188
8 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=10,000;	106530	47,18	–	5026085	–	1416	0,00009	10
	м2 покрытия		0,01	–	1065	–	133	–	–
9 Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	2,13	5930,77	4677,52	12633	9963	7871	7,13	15
	т битума		1253,25	1525,5	2669	3249	133	6,78	14
10 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,13	40097,59	339,59	85408	723	399	0,58	1
	т		–	140,94	–	300	133	0,58	1
11 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	10653	504,62	15,35	5375717	163524	155853	0,0336	358
	м2 покрытия		5,94	5,06	63279	53904	133	0,01766	188
12 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	42612	60,16	–	2563538	–	567	0,00009	4
	м2 покрытия								

			0,01	–	426	–	133	–	–
13	E27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	49,52	640,82	73,75	31733	3652	2177	0,144	7
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	1059	578	133	0,041	2
14	E27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1291	548,32	6,63	707881	8559	189629	0,698	901
	м бортового камня								
			108,68	1,76	140306	2272	133	0,0061	8
15	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	67,132	24700		1658160				
	м3								

Раздел 2 Трубы ж/б диам.= 0,5 м

16	E1-12-8								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	22	23,36	22,08	514	486	146	0,00888	–
	м3 грунта								
			1,28	5,56	28	122	97	0,0193	–
17	E1-164-2								
	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	2,2	262,72	–	578	–	653	1,848	4
	м3 грунта								
			262,72	–	578	–	113	–	–
18	E30-60-1								
	Устройство гравийно-песчаной подготовки	2,4	1347,41	516,53	3234	1240	1025	1,63	4
	м3								
			254,25	137,7	610	330	109	0,48	1
19	E30-7-1								
	Устройство монолитных фундаментов	6,1	9308,61	532,08	56783	3246	3764	2,55	16
	м3								
			434,25	131,85	2649	804	109	0,434	3
20	E30-54-1								
	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	3,99	6589,26	3701,25	26291	14768	12797	11,8	47
	м3								
			1980	962,33	7900	3840	109	3,29	13

21 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59) *шт*	21	11200		235200				
22 Е23-24-1	Установка люка-решетки *шт*	9	244,67	35,42	2202	319	2607	1,31	12
23 11-4-20	Люк-решетка (прим) *комплект*	9	209,25 12400	13,5	1883 111600	122	130	0,07	1
24 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов по люка решетки *м3*	0,27	9308,61	532,08	2513	144	167	2,55	1
			434,25	131,85	117	36	109	0,434	–
25 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной *м2*	55,4	317,87	13,7	17610	759	6514	0,605	34
			102,83	5,04	5697	279	109	0,0246	1
26 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной *м2*	12,4	1084,93	20,67	13453	256	2231	0,91	11
			157,5	7,61	1953	94	109	0,0372	–
27 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	6,6	6,48	6,48	43	43	14	–	–
			–	2,1	–	14	97	0,00806	–
28 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	6,6	14	14	92	92	31	–	–
			–	4,8	–	32	97	0,01567	–
29 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000; *м3 уплотненного грунта*	33	1,39	1,39	46	46	14	–	–
			–	0,42	–	14	97	0,00137	–

Раздел 3 Устройство тротуаров

30	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	796	640,82	73,75	510093	58705	34988	0,144	115
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	17018	9289	133	0,041	33
31	E27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,346	5930,77	4677,52	7983	6296	4974	7,13	10
		т битума		1253,25	1525,5	1687	2053	133	6,78	9
32	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,346	40097,59	339,59	53971	457	253	0,58	1
		т		–	140,94	–	190	133	0,58	1
33	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2692	504,62	15,35	1358437	41322	39384	0,0336	90
		м2 покрытия		5,94	5,06	15990	13622	133	0,01766	48
34	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	5384	60,16	–	323901	–	72	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	54	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**24647958**	**2263437**			**2380**
						392951	**267398**			**941**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				21991568				
		Накладные расходы, тенге				861294				
		- заработная плата, тенге				129194				
		- трудоемкость, чел-ч				431				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1530555				
		Всего				**27039807**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)				995065				
		- сметная заработная плата, тенге				140304				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	796
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	403702
- сметная заработная плата, тенге	185703
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1130
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	280349
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	112139
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**28831062**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**64408593**
- материалы, тенге	49129163
- сметная заработная плата, тенге	3368957
Налог (2 %)	1288172
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**65696765**
НДС (12 %)	7883612
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**73580377**

Заказчик-

Генподрядчик - "ГОРДОРСТРОЙ"

Представитель технадзора

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР

Счет-фактура № 87 от 22.07.13 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 16-к от 12.03.2013 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган.ул. Абая 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030240001931, г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ул.Гагарина (от ул. Курманова до ул. Ч. Валиханова)	тенге	0	67 162 965,00	67 162 965,00	12%	8 059 556,00	75 222 521,00		
Всего по счету:					**67 162 965,00**		**8 059 556,00**	**75 222 521,00**		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

гл бухгалтер: Шпомер Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл бухгалтер

(должность)

Наталья

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН 030 240 001 931, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитете Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Полная сметная стоимость **251 290 000**
Лимит финансирования на 2013 год **213 077 351**

Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
ИИК KZ84856000000000, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

АКТ Ф - 3
выполненных работ за И Ю Л Ь месяц 2013 года
по Договору № 16 - к от 12.03.2013 года

458-ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"
023-Обеспечение функционирование автомобильных дорог
000-За счет средств местного бюджета
422-Капитальный ремонт дорог

№ п/п	Специф.	Наименование и виды выполняемых работ	ед. изм	Стоимость ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактивированная сумму	Сумма фактических расходов с начала года, тенге)без НДС	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за **июль** месяц		Стоимость выполненных работ с начало года, тенге (с НДС)
					Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	422	Капитальный ремонт ул. Гагарина (от ул.Курманова до ул. Валиханова)	Объект	75 222 521	0	0	0	110 451 607	165 780 471	1	75 222 521	185 674 128
		в том числе НДС		8 059 556				11 834 101			8 059 556	19 893 657
		Итого		**75 222 521**				**110 451 607**	**165 780 471**		**75 222 521**	**185 674 128**

Представитель заказчика _____

Заказчик:
Начальник ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Калиев М.М.

Технадзор:
ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР
_____ Садуакасов Н. М

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
"ГОРДОРСТРОЙ"
_____ Ивкин В.В.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2013 года

Капитальный ремонт ул. Гагарина (от ул.Курманова до ул. Ч.Валиханова)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Устройство дорожной одежды										
1	Е27-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	8600	337,31	326,99	2900866	2812114	272911	0,0581	500
		м2		10,05	13,81	86430	118766	133	0,0554	476
2	Е27-24-1	Устройство оснований толщиной 15 см из фрезерованного материала	1490	29,1	23,95	43359	35686	25842	0,033	49
		м2 основания		5	8,04	7450	11980	133	0,02838	42
3	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1401	27,1	27,1	37967	37967	26577	–	–
		т		–	18,97	–	26577	100	0,03984	56
4	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза	1401	63,9	63,9	89524	89524	17905	–	–
		т								

5	Е27-66-6			–	12,78	–	17905	100	0,02684	38
	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л *т битума*	6,78	5930,77	4677,52	40211	31714	25057	7,13	48
6	Е27-72-1		1253,25	1525,5	8497	10343	133	6,78	46
	Разлив вяжущих материалов *т*	6,78	40097,59	339,59	271862	2302	1271	0,58	4
7	Е27-53-3		–	140,94	–	956	133	0,58	4
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия*	8475	401,01	15,35	3398560	130091	123991	0,0336	285
8	Е27-54-3		5,94	5,06	50342	42884	133	0,01766	150
	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=10,000; *м2 покрытия*	84750	47,18	–	3998505	–	1128	0,00009	8
9	Е27-66-6		0,01	–	848	–	133	–	–
	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л *т битума*	1,695	5930,77	4677,52	10053	7928	6264	7,13	12
10	Е27-72-1		1253,25	1525,5	2124	2586	133	6,78	11
	Разлив вяжущих материалов *т*	1,695	40097,59	339,59	67965	576	318	0,58	1
11	Е27-53-1		–	140,94	–	239	133	0,58	1
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	8475	504,62	15,35	4276655	130091	123991	0,0336	285
12	Е27-54-1		5,94	5,06	50342	42884	133	0,01766	150
	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; *м2 покрытия*	33900	60,16	–	2039424	–	451	0,00009	3
			0,01	–	339	–	133	–	–

13	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	18,3	640,82	73,75	11727	1350	805	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	391	214	133	0,041	1
14	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	481	548,32	6,63	263742	3189	70652	0,698	336
		м бортового камня		108,68	1,76	52275	847	133	0,0061	3
15	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	25,012	24700		617796				
		м3								
		Раздел 2 Устройство пересечений и примыканий								
16	E1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	1483	1,41	1,41	2091	2091	432	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	445	97	0,00099	1
17	E27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,186	5930,77	4677,52	7034	5548	4382	7,13	8
		т битума		1253,25	1525,5	1486	1809	133	6,78	8
18	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,186	40097,59	339,59	47556	403	222	0,58	1
		т		–	140,94	–	167	133	0,58	1
19	E27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	1483	401,01	15,35	594698	22764	21696	0,0336	50
		м2 покрытия		5,94	5,06	8809	7504	133	0,01766	26
20	E27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=10,000;	14830	47,18	–	699679	–	197	0,00009	1
		м2 покрытия		0,01	–	148	–	133	–	–
21	E27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,29	5930,77	4677,52	1720	1356	1071	7,13	2

	т битума								
			1253,25	1525,5	363	442	133	6,78	2
22	Е27-72-1 Разлив вяжущих материалов	0,29	40097,59	339,59	11628	98	55	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	41	133	0,58	–
23	Е27-53-1 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1483	504,62	15,35	748351	22764	21696	0,0336	50
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	8809	7504	133	0,01766	26
24	Е27-54-1 Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	5932	60,16	–	356869	–	78	0,00009	1
	м2 покрытия								
			0,01	–	59	–	133	–	–
	Раздел 3 Трубы ж/б диам.0,5								
25	Е1-12-8 Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	44	23,36	22,08	1028	972	292	0,00888	–
	м3 грунта								
			1,28	5,56	56	245	97	0,0193	1
26	Е1-164-2 Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4,4	262,72	–	1156	–	1306	1,848	8
	м3 грунта								
			262,72	–	1156	–	113	–	–
27	Е30-60-1 Устройство гравийно-песчаной подготовки	4,8	1347,41	516,53	6468	2479	2050	1,63	8
	м3								
			254,25	137,7	1220	661	109	0,48	2
28	Е30-7-1 Устройство монолитных фундаментов	11,8	9308,61	532,08	109842	6279	7281	2,55	30
	м3								
			434,25	131,85	5124	1556	109	0,434	5
29	Е30-54-1 Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	7,79	6589,26	3701,25	51330	28833	24984	11,8	92

		м3								
				1980	962,33	15424	7497	109	3,29	26
30	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	41	11200		459200				
		шт								
31	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	108	317,87	13,7	34330	1480	12699	0,605	65
		м2								
				102,83	5,04	11106	544	109	0,0246	3
32	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	24,2	1084,93	20,67	26255	500	4356	0,91	22
		м2								
				157,5	7,61	3812	184	109	0,0372	1
33	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	12,9	6,48	6,48	84	84	26	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	27	97	0,00806	–
34	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	12,9	14	14	181	181	60	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,8	–	62	97	0,01567	–
35	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	64,5	1,39	1,39	90	90	26	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	0,42	–	27	97	0,00137	–
		Раздел 4 Устройство резервных а/ц труб д=0,15 в две нитки								
36	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2,8	23,36	22,08	65	62	19	0,00888	–
		м3 грунта								
				1,28	5,56	4	16	97	0,0193	–

37 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,1	262,72	–	26	–	29	1,848	–
	м3 грунта		262,72	–	26	–	113	–	–
38 Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	0,65	1347,41	516,53	876	336	278	1,63	1
	м3		254,25	137,7	165	90	109	0,48	–
39 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,026	465331,02	1733,92	12099	45	2083	361	9
	км трубопровода		60966	650,25	1585	17	130	3,17	–
40 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1,1	6,48	6,48	7	7	2	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	2	97	0,00806	–
41 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1,1	14	14	15	15	5	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	5	97	0,01567	–
42 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	5,5	1,39	1,39	8	8	2	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	2	97	0,00137	–
Раздел 5 Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)									
43 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под лотки, трубы	27,3	2281,27	38,67	62279	1056	9664	1,99	54
	м3		310,5	14,24	8477	389	109	0,0695	2
44 Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	26,095	2645,39	1053,54	69031	27492	27159	3,23	84

	м3 лотка								
			515,25	267,3	13445	6975	133	1,08	28
45 30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм	307	1410		432870				
	м								
46 Е23-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 500 мм	0,18	3326296,29	42950,86	598733	7731	30897	691,6	124
	км трубопровода								
			115953,75	16083	20872	2895	130	78,55	14
47 Е7-53-9	Укладка плит ПУ5-8	23	207,48	88,43	4772	2034	3122	0,389	9
	шт сборных конструкций								
			65,93	31,06	1516	714	140	0,1305	3
48 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольныеК=23,000;	3,68	16700		61456				
	м3								
Раздел 6 Водосливы									
49 Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	3,6	1347,41	516,53	4851	1860	1538	1,63	6
	м3								
			254,25	137,7	915	496	109	0,48	2
50 Е23-2-1	Устройство водосливов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,0665	465331,02	1733,92	30945	115	5326	361	24
	км трубопровода								
			60966	650,25	4054	43	130	3,17	–
51 Е23-1-4	Бетонирование дна водосливов	2,35	9641,5	453,79	22658	1066	1216	1,514	4
	м3 основания								
			228,15	169,88	536	399	130	0,83	2
52 Е27-34-2	Установка поребрика	147	548,32	6,63	80603	975	21593	0,698	103
	м бортового камня								
			108,68	1,76	15976	259	133	0,0061	1
53 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	2,352	23900		56213				
	м3								

Раздел 7 Устройство тротуаров

54	Е27-34-2	Установка поребрика	1552	548,32	6,63	850993	10290	227966	0,698	1083
		м бортового камня								
				108,68	1,76	168671	2732	133	0,0061	9
55	30-3-9									
		Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	24,832	23900		593485				
		м3								
56	Е27-14-2									
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	153	640,82	73,75	98045	11284	6726	0,144	22
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	3271	1786	133	0,041	6
57	Е27-66-6									
		Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,552	5930,77	4677,52	3274	2582	2040	7,13	4
		т битума								
				1253,25	1525,5	692	842	133	6,78	4
58	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,552	40097,59	339,59	22134	187	104	0,58	–
		т								
				–	140,94	–	78	133	0,58	–
59	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1103	504,62	15,35	556596	16931	16137	0,0336	37
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	6552	5581	133	0,01766	19
60	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	2206	60,16	–	132713	–	29	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	22	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**24922553**	**3462530**			**3436**
						563389	**328217**			**1170**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				20896634				
		Накладные расходы, тенге				1156007				
		- заработная плата, тенге				173401				

- трудоемкость, чел-ч	578
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1564714
Всего	**27643274**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	1017272
- сметная заработная плата, тенге	143435
- нормативная трудоемкость, чел-ч	814
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	412712
- сметная заработная плата, тенге	189848
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1156
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	286605
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	114642
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**29474505**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**65846044**
- материалы, тенге	46683080
- сметная заработная плата, тенге	4020166
Налог (2 %)	1316921
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**67162965**
НДС (12 %)	8059556
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**75222521**

Заказчик -

Генподрядчик -

Представитель технадзора

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР

"ГОРДОРСТРОЙ"

Счет-фактура № 240 от 20.11.13 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. согл. б/н от 30.09.2013г к Догов. № 16-к от 12.03.13. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган.ул. Абая 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840011397, г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ул.Гагарина (от ул. Курманова до ул. Ч. Валиханова)	тенге	0	58 585 600,00	58 585 600,00	12%	7 030 272,00	65 615 872,00		
Всего по счету:					**58 585 600,00**		**7 030 272,00**	**65 615 872,00**		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

гл бухгалтер: Шпомер Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл бухгалтер

(должность)

Наталья

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Гордорстрой"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
68	**20.11.2013**

Акт выполненных работ

Заказчик: Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган
Основание: Доп. согл. б/н от 30.09.2013г к Догов. № 16-к от 12.03.13.

цена: НДС (12%) сверху

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт ул.Гагарина (от ул. Курманова до ул. Ч. Валиханова)	тенге	0		65 615 872,00

Всего работ на сумму: 65 615 872,00
в т.ч НДС 7 030 272,00

Итого сумма: Шестьдесят пять миллионов шестьсот пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят два тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Гордорстрой"

БИН: 000440004393,
Адрес: г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2
Расчетный счет: KZ848560000000004301 в АО Банк Центркредит, г. Талдыкорган,
БИК KCJBKZKX

М.П. "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор *(должность)*
Ивкин В.В. *(Ф.И.О., подпись)*

Заказчик: Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган

БИН: 130840011397,
Адрес: г.Талдыкорган.ул. Абая 241
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
, БИК KKMFKZ2A

МП

Начальник ГУ ОПТ и АД г. Талдыкорган *(должность)*
Аминов Н.К. *(Ф.И.О., подпись)*

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган"
ТЕХНАДЗОР
Сабуанасов Н.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН 130 840 011 397, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Полная сметная стоимость **251 290 000**
Лимит финансирования на 2013 год **213 077 351**
Доп.соглашение б/н **38 212 649**
Лимит финансирования на 2013 год **251 290 000**

Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

АКТ Ф - 3

выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2013 года

доп.соглашение б/н от 30.09.2013 г. к Договору № 16 - к от 12.03.2013 года

485-ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"
023-Обеспечение функционирование автомобильных дорог
000-За счет средств местного бюджета
422-Капитальный ремонт дорог

№ п/п	Специф.	Наименование и виды выполняемых работ	ед. изм	Стоимость ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактивированная сумму	Сумма фактических расходов с начала года, тенге) без НДС	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за **октябрь** месяц		Стоимость выполненных работ с начало года, тенге (с НДС)
					Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	422	Капитальный ремонт ул. Гагарина (от ул.Курманова до ул. Валиханова)	Объект	65 615 872,00	0	0	0	185 674 128	224 366 071	1	65 615 872,00	251 290 000,00
		в том числе НДС		7 030 272,00				19 893 657			7 030 272,00	26 923 928,57
		Итого		**65 615 872,00**				**185 674 128**	**224 366 071**		**65 615 872,00**	**251 290 000,00**

Представитель заказчика _____

Заказчик:
Начальник ГУ "ОПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Амиров Н. К.

Технадзор:
_____ Садуакасов Н. М.
ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года
Капитальный ремонт ул. Гагарина (от ул.Курманова до ул. Ч.Валиханова)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	27,4	27,84	26,18	763	717	235	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	45	197	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	23,38	262,72	–	6142	–	6940	1,848	43
		м3 грунта		262,72	–	6142	–	113	–	–
3	Е27-83-1 (ДМ	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках СН РК 8.02-05-2002 п-2.8: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	13	406,08	102,33	5279	1330	5594	1,92	25
		шт		303,75	19,75	3949	257	133	0,077	1

4	Е30-54-1 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м СН РК 8.02-05-2002 п-2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	*м3*	29,08	4545 1584	2961 769,86	132169 46063	86106 22388	74612 109	9,44 2,632	275 77
5	Е27-11-1 (ДМ	Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части на обочинах из открытых лотков СН РК 8.02-05-2002 п-2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	*м3 водосброса*	25,59	4435 2484	1951 495	113492 63566	49926 12667	101390 133	16,56 2	424 51
6	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	*т*	95,64	27,1 –	27,1 18,97	2592 –	2592 1814	1814 100	– 0,03984	– 4
7	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	*т*	95,64	108,2 –	108,2 21,64	10348 –	10348 2070	2070 100	– 0,04544	– 4
8	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люков ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	*шт*	150	146,8 125,55	21,25 8,1	22020 18833	3188 1215	26062 130	0,786 0,042	118 6
		Раздел 2 Устройство дорожной одежды									
9	Е27-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	*м2*	2374	337,31 10,05	326,99 13,81	800774 23859	776274 32785	75337 133	0,0581 0,0554	138 132
10	Е27-24-1	Устройство оснований толщиной 15 см из фрезерованного материала	*м2 основания*	397	29,1 5	23,95 8,04	11553 1985	9508 3192	6885 133	0,033 0,02838	13 11
11	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	*т*	390,15	27,1 –	27,1 18,97	10573 –	10573 7401	7401 100	– 0,03984	– 16
12	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза		390,15	63,9	63,9	24931	24931	4986	–	–

	т		–	12,78	–	4986	100	0,02684	10
13 Е27-66-6	Разгревание битума в котлах вместимостью 400 л	2,016	5930,77	4677,52	11956	9430	7451	7,13	14
	т битума		1253,25	1525,5	2527	3075	133	6,78	14
14 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,016	40097,59	339,59	80837	685	378	0,58	1
	т		–	140,94	–	284	133	0,58	1
15 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	2520	401,01	15,35	1010545	38682	36868	0,0336	85
	м2 покрытия		5,94	5,06	14969	12751	133	0,01766	45
16 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=10,000;	25200	47,18	–	1188936	–	335	0,00009	2
	м2 покрытия		0,01	–	252	–	133	–	–
17 Е27-66-6	Разгревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,505	5930,77	4677,52	2995	2362	1866	7,13	4
	т битума		1253,25	1525,5	633	770	133	6,78	3
18 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,505	40097,59	339,59	20249	171	94	0,58	–
	т		–	140,94	–	71	133	0,58	–
19 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2520	504,62	15,35	1271642	38682	36868	0,0336	85
	м2 покрытия		5,94	5,06	14969	12751	133	0,01766	45
20 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	10080	60,16	–	606413	–	134	0,00009	1
	м2 покрытия		0,01	–	101	–	133	–	–
21 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	47,81	640,82	73,75	30638	3526	2101	0,144	7
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1022	558	133	0,041	2

22 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1271	548,32	6,63	696915	8427	186691	0,698	887
	м бортового камня		108,68	1,76	138132	2237	133	0,0061	8
23 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	66,096	24700		1632571				
	м3								
24 Е30-35-4	Укладка плит крышек коммунальных колодцев	1,06	2829,63	557,08	2999	591	1183	5,18	5
	м3		879,75	143,26	933	152	109	0,53	1
25 30-18-23	Плиты - крышки коммунальных колодцев (5 шт)	1,06	16700		17702				
	м3								
26 Е30-7-1	Омоноличивание люков	14,8	9308,61	532,08	137767	7875	9132	2,55	38
	м3		434,25	131,85	6427	1951	109	0,434	6
27 Е23-24-1	Установка люка	148	277,87	35,42	41125	5242	42857	1,31	194
	шт		209,25	13,5	30969	1998	130	0,07	10
28 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	23	8060		185380				
	комплект								
Раздел 3 Устройство пересечений и примыканий									
29 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	448	1,41	1,41	632	632	130	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	134	97	0,00099	–
30 Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,359	5930,77	4677,52	2129	1679	1327	7,13	3
	т битума		1253,25	1525,5	450	548	133	6,78	2
31 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,359	40097,59	339,59	14395	122	68	0,58	–
	т		–	140,94	–	51	133	0,58	–
32 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	448	401,01	15,35	179652	6877	6554	0,0336	15
	м2 покрытия		5,94	5,06	2661	2267	133	0,01766	8
33 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=10,000;	4480	47,18	–	211366	–	60	0,00009	–
	м2 покрытия								

			0,01	–	45	–	133	–	–
34	E27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,096	5930,77	4677,52	569	449	354	7,13	1
		т битума		1253,25	1525,5	120	146	133	6,78	1
35	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,096	40097,59	339,59	3849	33	19	0,58	–
		т		–	140,94	–	14	133	0,58	–
36	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	448	504,62	15,35	226070	6877	6554	0,0336	15
		м2 покрытия		5,94	5,06	2661	2267	133	0,01766	8
37	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	1792	60,16	–	107807	–	24	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	18	–	133	–	–
		Раздел 4 Трубы ж/б								
38	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	37	23,36	22,08	864	817	245	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	47	206	97	0,0193	1
39	E1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	3,3	262,72	–	867	–	980	1,848	6
		м3 грунта		262,72	–	867	–	113	–	–
40	E30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	4,16	1347,41	516,53	5605	2149	1778	1,63	7
		м3		254,25	137,7	1058	573	109	0,48	2
41	E30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	9,82	9308,61	532,08	91411	5225	6059	2,55	25
		м3		434,25	131,85	4264	1295	109	0,434	4
42	E30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	6,46	6589,26	3701,25	42567	23910	20719	11,8	76
		м3		1980	962,33	12791	6217	109	3,29	21

43 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59) *шт*	34	11200		380800				
44 Е23-24-1	Установка люка-решетки *шт*	16	244,67 209,25	35,42 13,5	3915 3348	567 216	4633 130	1,31 0,07	21 1
45 11-4-20	Люк-решетка (прим) *комплект*	14	12400		173600				
46 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов по люка решетки *м3*	0,5	9308,61 434,25	532,08 131,85	4654 217	266 66	308 109	2,55 0,434	1 –
47 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной *м2*	89,8	317,87 102,83	13,7 5,04	28545 9234	1230 453	10559 109	0,605 0,0246	54 2
48 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной *м2*	21,9	1084,93 157,5	20,67 7,61	23760 3449	453 167	3941 109	0,91 0,0372	20 1
49 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	14,2	6,48 –	6,48 2,1	92 –	92 30	29 97	– 0,00806	– –
50 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	14,2	14 –	14 4,8	199 –	199 68	66 97	– 0,01567	– –
51 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000; *м3 уплотненного грунта*	71	1,39 –	1,39 0,42	99 –	99 30	29 97	– 0,00137	– –
Раздел 5 Удленение трубы									
52 Е9-29-1	Монтаж перильных ограждений *т конструкций*	0,34	13711,46 5040	5475,86 1552,87	4662 1714	1862 528	2018 90	28,9 5,46	10 2
53 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,34	147100		50014				

54	E30-7-1	Устройство монолитных оголовков	1,32	9308,61	532,08	12287	702	814	2,55	3
		м3		434,25	131,85	573	174	109	0,434	1
		Раздел 6 Устройство резервных а/ц труб Д=0,15 в две нитки								
55	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5,2	23,36	22,08	121	115	35	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	7	29	97	0,0193	–
56	E1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,4	262,72	–	105	–	119	1,848	1
		м3 грунта		262,72	–	105	–	113	–	–
57	E30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	1,1	1347,41	516,53	1482	568	470	1,63	2
		м3		254,25	137,7	280	151	109	0,48	1
58	E23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,044	465331,02	1733,92	20475	76	3526	361	16
		км трубопровода		60966	650,25	2683	29	130	3,17	–
59	E1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2,3	6,48	6,48	15	15	5	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	5	97	0,00806	–
60	E1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	2,3	14	14	32	32	11	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	11	97	0,01567	–
61	E1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	11,5	1,39	1,39	16	16	5	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	5	97	0,00137	–
		Раздел 7 Устройство продольных лотков из ж/б блоков (лотков)								

62 Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	306,4	56,25	52,36	17235	16043	6913	0,027	8
	м3 грунта		3,89	19,37	1192	5935	97	0,0774	24
63 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	505,56	108,2	108,2	54702	54702	10940	–	–
	т		–	21,64	–	10940	100	0,04544	23
64 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под лотки, трубы	57,05	2281,27	38,67	130146	2206	20193	1,99	114
	м3		310,5	14,24	17714	812	109	0,0695	4
65 Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	54,735	2645,39	1053,54	144795	57666	56968	3,23	177
	м3 лотка		515,25	267,3	28202	14631	133	1,08	59
66 30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм	644	1410		908040				
	м								
67 Е23-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 500 мм	0,376	3326296,29	42950,86	1250687	16150	64540	691,6	260
	км трубопровода		115953,75	16083	43599	6047	130	78,55	30
Раздел 8 Водосливы									
68 Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	2,35	1347,41	516,53	3166	1214	1004	1,63	4
	м3		254,25	137,7	597	324	109	0,48	1
69 Е23-2-1	Устройство водосливов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,0432	465331,02	1733,92	20102	75	3461	361	16
	км трубопровода		60966	650,25	2634	28	130	3,17	–
70 Е23-1-4	Бетонирование дна водосливов	1,3	9641,5	453,79	12534	590	673	1,514	2
	м3 основания		228,15	169,88	297	221	130	0,83	1
71 Е27-34-2	Установка поребрика	72,6	548,32	6,63	39808	481	10664	0,698	51
	м бортового камня		108,68	1,76	7890	128	133	0,0061	–
72 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	1,162	23900		27772				

		м3							
	Раздел 9 Устройство тротуаров								
73	Е27-34-2 Установка поребрика	1190	548,32	6,63	652501	7890	174793	0,698	831
	м бортового камня		108,68	1,76	129329	2094	133	0,0061	7
74	30-3-9 Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	19,04	23900		455056				
	м3								
75	Е27-14-2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	585,75	640,82	73,75	375360	43199	25747	0,144	84
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	12523	6836	133	0,041	24
76	Е27-66-6 Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,172	5930,77	4677,52	6951	5482	4332	7,13	8
	т битума		1253,25	1525,5	1469	1788	133	6,78	8
77	Е27-72-1 Разлив вяжущих материалов	1,172	40097,59	339,59	46994	398	219	0,58	1
	т		–	140,94	–	165	133	0,58	1
78	Е27-53-1 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2344	504,62	15,35	1182829	35980	34293	0,0336	79
	м2 покрытия		5,94	5,06	13923	11861	133	0,01766	41
79	Е27-54-1 Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	4688	60,16	–	282030	–	63	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	47	–	133	–	–
	Раздел 10 Устройство автобусных площадок								
80	Е27-34-2 Установка поребрика	50	548,32	6,63	27416	332	7344	0,698	35
	м бортового камня		108,68	1,76	5434	88	133	0,0061	–
81	30-3-9 Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	0,8	23900		19120				
	м3								
82	Е27-14-2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	18	640,82	73,75	11535	1328	791	0,144	3

	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	385	210	133	0,041	1
83 Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л *т битума*	0,036	5930,77 1253,25	4677,52 1525,5	214 45	168 55	133 133	7,13 6,78	– –
84 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,036	40097,59 –	339,59 140,94	1444 –	12 5	7 133	0,58 0,58	– –
85 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	72	504,62 5,94	15,35 5,06	36333 428	1105 364	1053 133	0,0336 0,01766	2 1
86 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000; *м2 покрытия*	144	60,16 0,01	– –	8663 1	– –	1 133	0,00009 –	– –
Раздел 11 Устройство автобусных павильонов									
87 Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбовК=2,000; *м3 грунта*	7,5	389,25 389,25	– –	2919 2919	– –	3298 113	2,48 –	19 –
88 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группыК=2,000; *м3 грунта*	6,76	167,18 167,18	– –	1130 1130	– –	1277 113	1,21 –	8 –
89 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовкамиК=2,000; *м3 уплотненного грунта*	6,76	25,65 20,27	5,38 –	173 137	36 –	133 97	0,129 –	1 –
90 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаментыК=2,000; *м3 основания*	0,162	1886,27 123,75	100,89 38,25	306 20	16 6	31 118	0,85 0,18	– –
91 Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов ФМ-1,ФМ-2 под опорыК=2,000; *м3*	0,74	9514,75 1021,5	112,36 42,44	7041 756	83 31	826 105	6,34 0,2073	5 –

92 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя (ФМ-1,ФМ-2)К=2,000;	10,8	245,44	3,82	2651	41	494	0,212	2
	м2 поверхности		37,35	1,44	403	16	118	0,007	–
93 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=2,000;	0,00582	93997,62	304,24	547	2	203	198	1
	т		33075	114,75	192	1	105	0,56	–
94 Е9-17-1	Монтаж СТ-1,СТ-1а,СТ-1б, и стоек под скамьюК=2,000;	0,35902	4646,85	2285,57	1668	821	710	9,35	3
	т конструкций		1579,5	617,13	567	222	90	2,34	1
95 2-1-41	Конструкции опор СТ-1,СТ-1а,СТ-1б, и стоек под скамью (прим)К=2,000;	0,35902	147100		52812				
	т								
96 Е9-1-1	Монтаж каркаса остановкиК=2,000;	0,879	8493,42	3350,04	7466	2945	3577	20	18
	т конструкций		3690	830,84	3244	730	90	2,92	3
97 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиляК=2,000;	0,879	147100		129301				
	т								
98 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев под скамейкуК=2,000;	0,12	22541,72	316,57	2705	38	520	22,5	3
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	419	14	120	0,58	–
99 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбамиК=2,000;	48	20,14	0,23	967	11	864	0,119	6
	болт		19,91	0,09	956	4	90	0,0004	–
100 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбамиК=2,000;	0,002	149300		299				
	т								
101 Е9-47-1	Облицовка каркаса павильона стальным листом и обшивка кромок полосовой сталью (прим.)К=2,000;	27,66	51,82	2,99	1433	83	1245	0,299	8
	м2		48,83	1,16	1351	32	90	0,0047	–
102 1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 ммК=2,000;	0,0158	475300		7510				
	т								

103 1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качестваК=2,000;	0,6392	54900		35092				
	т								
104 1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-145 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 (прим.)К=2,000;	0,0692	75900		5252				
	т								
105 Е9-30-1	Монтаж буквы "А" из круглой сталиК=2,000;	0,005	12792,01	5522,03	64	28	33	35,9	–
	т конструкций		6075	1322,37	30	7	90	4,73	–
106 4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 ммК=2,000;	0,005	42500		213				
	т								
107 Е10-12-3	Подшивка парапета металлосайдингом (прим.)К=2,000;	5,58	117,12	4,48	654	25	725	0,671	4
	м2 потолков		106,65	1,69	595	9	120	0,0082	–
108 99-1-1Деке	Соффит сплошной металлосайдингК=2,000;	6,1	462		2818				
	шт								
109 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз каркаса,стоек,облицовки павильона и буквыК=2,000;	104,4	36,09	0,09	3768	9	417	0,0218	2
	м2		4,39	0,05	458	5	90	0,0002	–
110 Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140К=2,000;	104,4	62,4	0,05	6515	5	262	0,0138	1
	м2		2,77	0,02	289	2	90	0,0001	–
111 Е15-176-9	Двухслойное покрытие скамьи масляными и спиртовыми лакамиК=2,000;	2,8	225,69	–	632	–	100	0,182	1
	м2 покрытия		33,98	–	95	–	105	–	–
112 Е9-42-1	Монтаж покрытия из профилированного листаК=2,000;	24	112,46	34,25	2699	822	1286	0,317	8
	м2		51,08	8,45	1226	203	90	0,0302	1

113	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 (12*1,02)К=2,000; *м2*	25,44	1190		30274				
114	1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 ммК=2,000; *т*	0,0126	475300		5989				
		Раздел 12 Освещение улицы								
115	Ц8-595-2 (ДМ	Демонтаж светильников ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	24	217,2	84,9	5213	2038	3570	0,744	18
				132,3	24,3	3175	583	95	0,1419	3
116	Е33-108-1 (Д	Демонтаж существующего провода линии ВЛ- 0,4кв ктрр1=0,5; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0; *км линии*	0,395	4719,9	3072,9	1864	1214	1046	8,05	3
				1647	873,97	651	345	105	4,45	2
117	Е33-101-1 (Д	Демонтаж деревянных опор связи (прим) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *опора*	13	940,7	609,5	12229	7924	6745	2,008	26
				331,2	162,94	4306	2118	105	0,656	9
118	Е33-103-5 (Д	Демонтаж подставных ж/б опор (прим) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *опора*	19	2682,67	1665,67	50971	31648	29548	6,2	118
				1017	464,08	19323	8818	105	1,936	37
119	Е33-204-1 (Д	Демонтаж металлических опор (прим) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; *опора*	5	2468,63	1281,98	12343	6410	8527	7,2	36
				1186,65	437,51	5933	2188	105	1,638	8
120	Е33-103-1 (Д	Демонтаж ж/б опоры 0,4 кВ (прим) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *опора*	1	1107,58	702,58	1108	703	632	2,448	2
				405	197,14	405	197	105	0,824	1
121	П9-29-1	Погрузочные работы опоры,провода *т*	1,424	27,1	27,1	39	39	27	–	–
				–	18,97	–	27	100	0,03984	–
122	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	1,424	45	45	64	64	13	–	–

				–	9	–	13	100	0,0189	–
123	Е34-115-2									
		Установка опор одинарных деревянных высотой до 8,5 м средствами малой механизации	13	883,26	90,13	11482	1172	9557	3,98	52
		опора								
				634,5	33,75	8249	439	110	0,17	2
124	Е33-103-5									
		Установка одностоечных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	19	3565,97	2082,09	67753	39560	36935	7,75	147
		опора								
				1271,25	580,1	24154	11022	105	2,42	46
125	Е33-103-1	Установка ж/б опоры 0,4 кВ (прим)	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора								
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
126	Е1-165-3	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	32	663,75	–	21240	–	24001	4,11	132
		м3 грунта								
				663,75	–	21240	–	113	–	–
127	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	32	167,18	–	5350	–	6046	1,21	39
		м3 грунта								
				167,18	–	5350	–	113	–	–
128	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм на опоры ОМ-1 и ОМ-2	74	330,1	24,1	24427	1783	8331	0,7	52
		шт								
				116	2,5	8584	185	95	0,015	1
129	Ц8-472-1									
		Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10мм(прим) ОМ-1 и ОМ-2	148	51,7	2,8	7652	414	3908	0,16	24
		м								
				27,5	0,3	4070	44	95	0,002	–
130	30-1-7									
		Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	29,6	7270		215192				
		м3								
131	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"(ОМ 1 и ОМ 2, 156,406х10+111,58х64=8705кг)	74	4490,83	1831,4	332321	135524	202235	12	888
		опора								
				1977,75	625,01	146354	46251	105	2,34	173

132	2-1-41	Конструкции стальные опор (156,406х10+111,58х64=8705кг)	8,705	147100		1280506				
		т								
133	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	74	1745,38	1411,25	129158	104433	44511	2,01	149
		светильник		333	239,85	24642	17749	105	0,81	60
134	99-1-1ВИВА-	Светильник СКУ-80	74	21445		1586930				
		шт								
135	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	2,36	7259,41	4310,78	17132	10173	9700	16,1	38
		км линии		2745	1169,46	6478	2760	105	4,45	11
136	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
137	80-1-4Казтра	Ящик управления освещением ЯУО 9601 (прим)	1	26402		26402				
		шт								
138	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
139	80-1-2	Счетчик СА4-Э720	1	5193		5193				
		шт								
140	99-1-16Азия(	Провод изолированный СИПс-4 4х16+1х16 мм2	2,36	79224		186969				
		км								
141	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–
142	80-1-3Алагеу	Автоматический выключатель 3-х полюсный ВА98-63S	1	1599		1599				
		шт								
143	99-1-17ENST	Крюк SOT29	74	430		31820				
		компл								
144	99-1-18ENST	Лента бондажная СОТ37	74	144		10656				
		м								
145	99-1-19ENST	Скрепа СОТ36	148	32		4736				
		шт								

146	99-1-20ENST	Поддерживающий зажим SO239	шт	64	485		31040				
147	99-1-21ENST	Анкерный зажим SO243	шт	10	205		2050				
148	99-1-22ENST	Прокалывающий зажим SLIP 12.1	шт	106	353		37418				
149	99-1-23ENST	Предохранитель SV 29.25	шт	74	1102		81548				
150	99-1-24ENST	Плавкая вставка SVV 10.25	шт	74	122		9028				

Раздел 13 Установка дорожных знаков

151	E27-14-2	Устройство присыпных берм из песчано-гравийной смеси, дресвы		10,568	640,82	73,75	6772	779	464	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле			21,38	11,67	226	123	133	0,041	-
152	E27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	72	747,86	146,19	53846	10526	51181	3,2	230
					506,25	28,22	36450	2032	133	0,11	8
153	E30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	м3	12,07	805,32	33,87	9720	409	3628	1,94	23
					263,25	12,47	3177	151	109	0,0609	1
154	E6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	24,85	9467,75	95,97	235274	2385	21083	4,9	122
					771,75	36,25	19178	901	105	0,1771	4
155	99-1-13авод	Стойка СКМ 2.30	шт	66	1550		102300				
156	99-1-23авод	Стойка СКМ 3.40	шт	6	2501		15006				
157	E6-1-1	Омоноличивание стоек	м3	5,45	8042,17	66,01	43830	360	1263	1,35	7
					195,75	24,93	1067	136	105	0,1218	1
158	99-1-23авод	А900	шт	12	4142		49704				
159	99-1-33авод	700x700	шт	90	4487		403830				
160	99-1-43авод	700x1050	шт	3	7353		22059				
161	99-1-53авод	Комплект креплений	шт	105	247		25935				

Раздел 14 Разметка проезжей части

162	E27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (дополнительно 1.11,1.12)	4,803	10970,65	1692,25	52692	8128	6912	3,18	15
		км линии		450	632,07	2161	3036	133	2,85	14
163	E27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	1,24	4349,35	1692,25	5393	2098	1785	3,18	4
		км линии		450	632,07	558	784	133	2,85	4
164	E27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,689	8763,55	1692,25	6038	1166	991	3,18	2
		км линии		450	632,07	310	435	133	2,85	2
165	E27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1 (1.7,1.9)	0,214	6556,45	1692,25	1403	362	307	3,18	1
		км линии		450	632,07	96	135	133	2,85	1
166	E11-21-1	Нанесение разметки 1.13;1.14.1;1.14.3 (прим.)	306,4	657,98	48,65	201605	14906	44012	0,6	184
		м2 покрытия		98,55	18,23	30196	5586	123	0,089	27

Раздел 15 Перенос светофорной стойки по ул. Гагарина угол ул. Тауелсиздик

167	E1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	1,3	389,25	–	506	–	572	2,48	3
		м3 грунта		389,25	–	506	–	113	–	–
168	E1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	0,6	389,25	–	234	–	264	2,48	1
		м3 грунта		389,25	–	234	–	113	–	–
169	E1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	1,9	167,18	–	318	–	359	1,21	2
		м3 грунта		167,18	–	318	–	113	–	–
170	E1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	1,9	25,65	5,38	49	10	38	0,129	–
		м3 уплотненного грунта								

				20,27	–	39	–	97	–	–
171	Е27-14-2									
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,1	640,82	73,75	64	7	4	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	2	1	133	0,041	–
172	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов под стойку светофора	0,64	9514,75	112,36	6089	72	715	6,34	4
		м3								
				1021,5	42,44	654	27	105	0,2073	–
173	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм (фундаменты под стойки)	0,003	62000		186				
		т								
174	8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм (в фундаменте)	0,7	931		652				
		м								
175	8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 50х3,5 мм (в фундаменте)	0,6	389		233				
		м								
176	8-6-47									
		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 50х3,5 мм (для прокладки кабеля)	3	389		1167				
		м								
177	Ц10-309-4 (Д									
		Демонтаж. Колодка клеммная на 20 клемм kмат1=0;	2	266	–	532	–	537	1	2
		шт								
				266	–	532	–	101	–	–
178	Ц10-309-4	Колодка клеммная на 20 клемм	2	490	–	980	–	537	1	2
		шт								
				266	–	532	–	101	–	–
179	18-3-37	Колодка клемная на 20 клемм (прим)	2	159		318				
		шт								
180	Ц8-144-1 (ДМ	Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 kмат1=0;	52	20,5	–	1066	–	1013	0,12	6
		шт								
				20,5	–	1066	–	95	–	–
181	Ц8-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	52	20,7	–	1076	–	1013	0,12	6
		шт								

				20,5	–	1066	–	95	–	–
182	Ц8-543-2 (ДМ	Демонтаж. Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке, табло обратного отсчета времени ктрр1=1,61; кзпр1=1,61; кмат1=0;	3	598,71	33,6	1796	101	1617	3,22	10
		шт		565,11	2,3	1695	7	95	0,013	–
183	Ц8-543-2	Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке, табло обратного отсчета времени. ктрр1=1,61; кзпр1=1,61;	3	890,71	33,6	2672	101	1617	3,22	10
		шт		565,11	2,3	1695	7	95	0,013	–
184	Е9-17-1 (ДМ)	Демонтаж стойки светофора т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,068	2938,49	1599,9	200	109	84	5,61	–
		т конструкций		947,7	432	64	29	90	1,638	–
185	Е9-17-1	Монтаж стойки светофора	0,089	4646,85	2285,57	414	203	176	9,35	1
		т конструкций		1579,5	617,13	141	55	90	2,34	–
186	Ц8-148-2 (ДМ	Демонтаж. Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг ктрр1=1,53; кзпр1=1,53; кмат1=0;	50	47,26	3,2	2363	160	2126	0,2295	11
		м кабеля		44,06	0,7	2203	35	95	0,004	–
187	Е9-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. (применительно светофорная стойка)	0,089	25987,18	4444,95	2313	396	1642	110	10
		т конструкций		19800	697,37	1762	62	90	2,55	–
188	4-1-131	Штампосварные закладные изделия (шпильки)	0,0019	82600		157				
		т								
189	8-6-26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные обыкновенные, 90х4 мм (стойка СО)	5,8	647		3753				
		м								
190	1-1-860	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая , толщина 1,5 мм (капитель)	0,0167	166500		2781				
		т								

191	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали (пластинаы стальные)	0,00857	54900		470			
		т							
192	Е33-254-2								
		Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,089	12925,45	2776,32	1150	247	88	2,97	–
		т							
				497,25	447,12	44	40	105	1,44	–
193	Ц8-148-2								
		Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг ktpp1=1,53; kзпр1=1,53;	50	53,36	3,2	2668	160	2126	0,2295	11
		м кабеля								
				44,06	0,7	2203	35	95	0,004	–
194	1-7-57									
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	0,25	360		90				
		кг								
195	16-3-33	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,02	149500		2990				
		1000м								
196	16-3-35	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х2,5 мм2	0,03	224100		6723				
		1000м								

Раздел 16 Перенос 3-х светофорных стоек по ул. Гагарина угол ул. Кабанбай батыра

197	Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	3,9	389,25	–	1518	–	1715	2,48	10
		м3 грунта								
				389,25	–	1518	–	113	–	–
198	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	1,2	389,25	–	467	–	528	2,48	3
		м3 грунта								
				389,25	–	467	–	113	–	–
199	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	5,1	167,18	–	853	–	964	1,21	6
		м3 грунта								
				167,18	–	853	–	113	–	–
200	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	5,1	25,65	5,38	131	27	100	0,129	1
		м3 уплотненного грунта								

				20,27	–	103	–	97	–	–
201	Е27-14-2									
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,3	640,82	73,75	192	22	13	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	6	4	133	0,041	–
202	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов под стойку светофора	1,92	9514,75	112,36	18268	216	2144	6,34	12
		м3								
				1021,5	42,44	1961	81	105	0,2073	–
203	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм (фундаменты под стойки)	0,009	62000		558				
		т								
204	8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм (в фундаменте)	2,1	931		1955				
		м								
205	8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 50х3,5 мм (в фундаменте)	1,8	389		700				
		м								
206	8-6-47									
		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 50х3,5 мм (для прокладки кабеля)	6	389		2334				
		м								
207	Ц10-309-4 (Д									
		Демонтаж. Колодка клеммная на 20 клемм kмат1=0;	2	266	–	532	–	537	1	2
		шт								
				266	–	532	–	101	–	–
208	Ц10-309-4	Колодка клеммная на 20 клемм	2	490	–	980	–	537	1	2
		шт								
				266	–	532	–	101	–	–
209	18-3-37	Колодка клемная на 20 клемм (прим)	2	159		318				
		шт								
210	Ц8-144-1 (ДМ	Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 kмат1=0;	156	20,5	–	3198	–	3038	0,12	19
		шт								
				20,5	–	3198	–	95	–	–
211	Ц8-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	156	20,7	–	3229	–	3038	0,12	19
		шт								

				20,5	–	3198	–	95	–	–
212	Ц8-543-2 (ДМ	Демонтаж. Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке, табло обратного отсчета времени ктрр1=1,61; кзпр1=1,61; кмат1=0;	9	598,71	33,6	5388	302	4852	3,22	29
		шт		565,11	2,3	5086	21	95	0,013	–
213	Ц8-543-2	Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке, табло обратного отсчета времени. ктрр1=1,61; кзпр1=1,61;	9	890,71	33,6	8016	302	4852	3,22	29
		шт		565,11	2,3	5086	21	95	0,013	–
214	Е9-17-1 (ДМ)	Демонтаж стойки светофора т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,204	2938,49	1599,9	599	326	253	5,61	1
		т конструкций		947,7	432	193	88	90	1,638	–
215	Е9-17-1	Монтаж стойки светофора	0,225	4646,85	2285,57	1046	514	445	9,35	2
		т конструкций		1579,5	617,13	355	139	90	2,34	1
216	Ц8-148-2 (ДМ	Демонтаж. Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг ктрр1=1,53; кзпр1=1,53; кмат1=0;	20	47,26	3,2	945	64	850	0,2295	5
		м кабеля		44,06	0,7	881	14	95	0,004	–
217	Е9-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. (применительно светофорная стойка)	0,089	25987,18	4444,95	2313	396	1642	110	10
		т конструкций		19800	697,37	1762	62	90	2,55	–
218	4-1-131	Штампосварные закладные изделия (шпильки)	0,0019	82600		157				
		т								
219	8-6-26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные обыкновенные, 90х4 мм (стойка СО)	5,8	647		3753				
		м								
220	1-1-860	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая , толщина 1,5 мм (капитель)	0,0167	166500		2781				
		т								

221 1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали (пластинаы стальные)	0,00857	54900		470				
	т								
222 Е33-254-2									
	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,089	12925,45	2776,32	1150	247	88	2,97	–
	т								
			497,25	447,12	44	40	105	1,44	–
223 Ц8-148-2									
	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг ktpp1=1,53; kзпр1=1,53;	20	53,36	3,2	1067	64	850	0,2295	5
	м кабеля								
			44,06	0,7	881	14	95	0,004	–
224 1-7-57									
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	0,5	360		180				
	кг								
225 16-3-33	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,02	149500		2990				
	1000м								

	Всего прямые затраты	**21260312**	**1785420**	**6956**
		1121607	**312169**	**1150**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	18320103		
	оборудования, тенге	33194		
	Накладные расходы, тенге	1720496		
	- заработная плата, тенге	258074		
	- трудоемкость, чел-ч	860		
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге	1448812		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1134212		
	Всего	**24115020,1**		
	Временные здания и сооружения (4,6 %)	886211		
	- сметная заработная плата, тенге	126666		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	719		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	359540		
	- сметная заработная плата, тенге	167652		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	1020		

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	249680
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	99872
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**25710324**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**57436863**
- материалы, тенге	40927110
- оборудование, тенге	74155
- сметная заработная плата, тенге	5228686
Налог (2 %)	1148737
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**58585600**
НДС (12 %)	7030272
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**65615872**

Заказчик -

Генподрядчик -

Представитель технадзора

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР

АКТ №28
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «21» ноября 2013 г. г. Талдыкорган
(место нахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «09» 02 2009 г. № 3-80

(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председателя комиссии:

Булдыбаев К.Н. — Заместитель акима города Талдыкорган

Заместитель председателя :

Даулетханов С. С. — Заместитель начальника Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области

Членов комиссии – представители:

Амиров Н.К. — Начальник Государственного учреждения «Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган»

Тилеубаев С. А. — Главный специалист Государственного учреждения «Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган»

Миусова Н. П. — Директор ТОО «ТалдыкорганСтройПроект»

Асемкулов Е.А. — Начальник Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Талдыкорган

Киялбеков Е.Т.	Начальник Управления по чрезвычайным ситуациям г. Талдыкорган
Мухаметжан Ш.Б.	Начальник Государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ г. Талдыкорган»
Ивкин В. В.	Генподрядчик Директор ТОО «Гордорстрой»
Баулыков К.Б.	Начальник ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Талдыкорган»
Калиев М. М.	Руководитель Государственного Учреждения «Отдела жилищно-коммунального хозяйства г. Талдыкорган»
Садуакасов Н.М.	Эксперт ТОО «Жилищная служба г. Талдыкорган» (технадзор)
Жанибеков С.С.	Начальник ЦТО МС Алматинской областной дирекции телекоммуникаций АО «Казактелеком»
Ахимбеков М.А.	Начальник ГГКП «Талдыкоргантеплосервис»
Ким В.Ф.	Начальник ГГКП «Жетысу Водоканал»
Онгарбаев Б.С.	Начальник ТК «РЭС» города Талдыкорган

Алимханов Б.О.

Директор
ТОО «Коксу-Компас»
(субподрядчик)

Тастембеков Е. К.

Директор ТОО «СМЭО»
(субподрядчик)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ГУ « Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган.» и *ТОО « Гордорстрой»*

Предъявлено к приемке в эксплуатацию: Капитальный ремонт ул. Гагарина от ул.Курманова до ул. Ч. Валиханова

(наименование объекта и вид строительства,(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

По адресу: г. Талдыкорган ул. Гагарина от ул.Курманова до ул. Ч. Валиханова

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления)
Договор № 16-к от 12.03.2013г.
ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган.»
Доп. соглашение б/н к договору №16-к от 05.11.2013 г.
ГУ « Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган.»

(наименование органа, вынесшего решение)

И в соответствии с разрешением на производство строительно- монтажных работ
от «29 » марта 2013 года. № 44
ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган.»

(наименование органа выдавшего разрешения)

От 01апреля 2013 года
входящий регистрационный номер уведомления ЮЛ 15-1х-46
ГУ «Департамент ГАСК и Л по Алматинской области»

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Гордорстрой

(наименование организации)

выполнившим : Капитальный ремонт ул. Гагарина от ул.Курманова до ул. Ч. Валиханова

(виды работ)

и субподрядными организациями : ТОО «СМЭО», ТОО «Коксу-Компас»

(наименование организаций)

ТОО «СМЭО»
выполнившим : устройство разметки, перенос светофорных объектов
(вид работ)

ТОО «Коксу-Компас»
выполнившим : устройство уличного освещения
(вид работ)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана проектировщиком:

ТОО «ТалдыкорганСтройПроект» МКЛ № 00474

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Выполнившим: разработку проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт ул. Гагарина от ул.Курманова до ул. Ч. Валиханова

5. Исходные данные для проектирования выданы
ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган.»

6. Строительство осуществлялось по проекту: _Заключение № 18-0019/13 от 21.01.2013 г. по рабочему проекту Капитальный ремонт ул. Гагарина от ул.Курманова до ул. Ч. Валиханова

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам):

7.Проектно- сметная документация утверждена
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган.»

(наименование организации утвердившего(переутвердившего) документацию на объект)

Приказ № 31 п-ө от «29» января 2013 г.

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ апрель 2013 г.; Окончание работ ноябрь 2013 г.
Продолжительность строительства, месяц:
по норме или по ПОС _____8 месяцев _____: фактическое 8 месяцев _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: *акты выполненных работ, акты скрытых работ, исполнительная схема,*

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложение к настоящему акту.

10.Предъявленнй к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Капитальный ремонт ул. Гагарина от ул.Курманова до ул. Ч. Валиханова

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом соблюдены _____

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализация, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении_____ к акту.

15.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работы	Срок выполнения
Устройство покрытия на проезжей части	м2	23579	
Устройство покрытия на тротуарах	м2	6139	
Устройство уличного освещения	шт.	74	
Перенос светофорных объектов	шт	4	

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего_____ тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ (по договору) *251 290,000* тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

18.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: Капитальный ремонт ул. Гагарина от ул.Курманова до ул. Ч. Валиханова

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель Государственной приемочной комиссии: _____ **Булдыбаев К.Н.**

(подпись, печать)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии: _____ **Даулетханов С. С.**

(подпись, печать)

Члены Государственной
приемочной комиссии :

Амиров Н.К.
(подпись, печать)

Тилеубаев С. А.
(подпись, печать)

Миусова Н. П.
(подпись, печать)

Асемкулов Е.А.
(подпись, печать)

Киялбеков Е.Т.
(подпись, печать)

Мухаметжан Ш.Б.
(подпись, печать)

Ивкин В. В.
(подпись, печать)

Баулыков К.Б
(подпись, печать)

Калиев М. М.
(подпись, печать)

_____ **Садуакасов Н.М.**
(подпись, печать)

_____ **Жанибеков С.С.**
(подпись, печать)

_____ **Ахимбеков М.А.**
(подпись, печать)

_____ **Ким В.Ф.**
(подпись, печать)

_____ **Онгарбаев Б.С.**
(подпись, печать)

_____ **Алимханов Б. О.**
(подпись, печать)

_____ **Тастембеков Е. К.**
(подпись, печать)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.