Жұмыстар/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы

№50-к шарты

Талдықорған қаласы **14.05.2012 жыл**

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын **«Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі** (25.06.2008 жылғы № 8103-1907-ММ мемлекеттік тіркеу куәлігі, 03.09.2001 жылғы № 39476925 статистикалық картасы) атынан, 24.04.2012 жылғы Талдықорған қаласы әкімінің №49-ө өкімінің негізінде әрекет ететін, бөлім бастығы Калиев М.М. бір тараптан және бұдан әрі **өнім беруші** деп аталатын **«Гордорстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (30.04.2010 жылғы №6408-1907-ЖШС мемлекеттік тіркеу куәлігі, 05.04.2000 жылғы №39208337 статистикалық картасы) атынан 22.04.2010 жылғы құрылтайшылардың шешімімен бекітілген Жарғының негізінде әрекет ететін директор Ивкин В.В. екінші тараптан, 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 3-тарауының 16-бабының 3-тармағы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 27 желтоқсандағы № 1301 қаулысымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесі» (бұдан әрі – Ереже) және Мемлекеттік сатып алу (конкурс тәсілімен) қорытындылары туралы 11.05.2012 жылғы н/ж хаттамасының негізінде осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мынадай төмендегі келісімге келді:

1. Өнім беруші **300 400 000** (Үш жүз миллион төрт жүз мың) теңге 00 тиын мөлшердегі сомаға (бұдан әрі – Шарттың сомасы) 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 320 қалалық мәслихат шешімімен 458023015432 бюджеттік бағдарламаға сәйкес **Талдықорған қ-дағы Балапанов к-нен Алдабергенов к-не дейін және Желтоқсан к-нен Абай к-не дейінгі Қонаев к-сін күрделі жөндеу** бойынша жұмыстарды Өнім берушінің конкурстық өтініміне және осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамасына сәйкес санда және сапада 01.10.2012 ж. мерзіміне дейін көрсетуді (жеткізуді) міндетіне алады, ал Тапсырыс беруші қабылдауды және төлеуді міндетіне алады.

2. Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтерге ақыны 31.10.2012 ж. мерзіміне дейін, төмендегі бағдарлама бойынша төлейді:

458 – ауданның(облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

023 – автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

015 – жергілікті бюджет қаражаты есебінен

432 - жолдарды күрделі жөндеу

3. Төменде санамаланған құжаттар және оларда баяндалған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт.

4. Көрсетілетін жұмыстар үшін төлем кестесінде алдын ала берілетін 90 120 000 (Тоқсан миллион бір жүз жиырма мың) теңге 00 тиын жалпы сомадан алынған 30% құрайды, орындалған жұмыстардың әрбір сомасынан барабар ұстап қалынады.

5. Тараптар бір-бірінен орындалған міндеттемелер нәтижелері орындалған жұмыстар мен қызметтердің актілері және шот-фактураларға сәйкес қабылданады.

6. Ақы төлеу нысаны аударым.

7. Төлеу мерзімі:

№	Айлар	Сомасы
1	Мамыр, алдын ала төлеу 30%	90 120 000
2	Маусым	83 043 000
3	Шілде	60 590 000
4	Тамыз	25 814 000
5	Қыркүйек	25 813 000
6	Қазан*	15 020 000
	Барлығы	**300 400 000**

* түпкілікті есеп айырысу 5% көлеміндегі мемлекеттік немесе жұмыс комиссиясының бекітілген актісін бергеннен кейін жүргізіледі

8. Жұмыс пен қызмет көрсету техникалық ерекшелікке сәйкес орындалады.

9. Өнім беруші Шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін үшінші бір тұлғалардың енгізілген кепілдікті ақшалай жарнаға толығымен не бір бөлігінде талап ету құқықтарының туындауына келтіретін іс-әрекеттер жасауына жол берілмейді. Тапсырыс берушінің Өнім беруші енгізген кепілді ақшалай жарнаны Заңда көзделмеген мақсаттарға пайдалануына жол берілмейді.

10. Өнім беруші құқылы:

1) атқарған жұмыс пен көрсетілген қызметтер үшін уақытында және толық көлемде төлем ақы алу;

2) көрсетілген қызметтің сапасына баға беру және талдау комиссиясының жұмысына қатысу;

3) комиссия актілерімен танысу.

11. Өнім беруші екі жақтың келісімімен осы шарт бойынша міндеттемесін мерзімінен бұрын орындау мүмкіндігі бар.

1) Өнім берушінің конкурстық шартты бағасы 218 450 880 (Екі жүз он сегіз миллион төрт жүз елу мың сегіз жүз сексен) теңге 00 тиын.

12. Өнім берушінің міндеттері:

1) жұмыс пен көрсетілген қызметтердің барлық түрлеріне негіздемесін қосып есептемесін беру;

2) Шартта қарастырылған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің толығымен орындалуын қамтамасыз ету;

3) келісім бойынша көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды тапсырушының графигіне сәйкес келісімге қол қойылғаннан кейін 5 күнтізбелі күннен кем емес уақытта орындау;

4) Тапсырыс берушінің талаптарына және санитарлы нормаларға сәйкес жұмыстарды (көрсетілген қызметтерді) сапалы және уақытылы орындау;

5) Тапсырыс берушіге төлем кестесіне сәйкес 20-на дейін атқарылған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісін, сондай-ақ Шарттың орындалуын тексеру үшін керекті құжаттамаларды ұсыну.

13. Тапсырыс беруші осы Шарттың орындалуын тексеру үшін керекті мәліметтерді толық көлемде және уақытылы алуына құқылы.

14. Тапсырыс берушінің міндеттері:

1) орындалған жұмыс көлемдерін қабылдап және ай сайын ұсынылған № 2 нысандағы орындалған жұмыс актілері бойынша толық есеп айырысуын жүргізу;

2) көрсетілген қызмет үшін Өнім берушінің шығындарын уақытылы өтеу.

15. Осы шарт бойынша міндеттемелердің біркелкі орындалуы (төлем кестесіне сәйкес) екі жақтың келісімімен жүргізіледі.

16. Егер тізімде қарастырылмаған жұмыстар жүргізілсе, екі жақтың қатысуымен хронометраж жолы арқылы қосымша калькуляция құру керек.

17. Өнім беруші қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.

18. Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермейтін талабы жағдайында мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:

1) осы тауарларды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген тауарлар, көрсетілетін қызметтер бірлігі үшін бағаны өзгертпеу шартымен сатып алынатын тауарлардың, көрсетілген қызметтердің көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе артуына байланысты шарттың сомасын азайту не арттыру бөлігінде жол беріледі. Тауарларды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты мұндай өзгертуге осы тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген соманың шегінде жол беріледі;

2) егер өнім беруші тауарды мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шартты орындау үдерісінде тауар бірлігіне берілетін бағаның өзгертпеу шартымен, онымен жасалған тауарды мемлекеттік сатып алу туралы шарттың нысанасы болып табылатын тауарды берудің неғұрлым үздік сапалық және (немесе) техникалық сипаттамаларын немесе мерзімін және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайда өзгерістер енгізуге жол беріледі;

3) егер мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау үдерісінде осыған ұқсас сатып алынатын жұмыстарға бағалар азаю жағына өзгерсе, тараптардың өзара келісімі бойынша жұмыстарға бағаның және осыған сәйкес шарттың бағасын азайту бөлігінде жол беріледі;

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) өнім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді осы тармақта көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.

19. Осы Шарт шеңберінде берілетін тауарлар немесе көрсетілетін қызметтер техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиіс.

20. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын адамға Шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бір ережелерін, сондай-ақ Тапсырыс беруші немесе осы Шартты орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа адам берген техникалық құжаттаманы, жоспарларды, сызбаларды, модельдерді, үлгілерді немесе ақпаратты ашпауға тиіс. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада берілуге тиіс.

21. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын жоғарыда санамаланған құжаттарды немесе ақпаратты Шартты іске асыру мақсатынан басқа пайдаланбауға тиіс.

22. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері Тауарларға (қызметтерге, жұмыстарға), егер бұл техникалық ерекшелікте айтылса, олардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін растау үшін техникалық бақылау және/немесе сынақ жүргізуі мүмкін. Осы сынақтарға жұмсалатын барлық шығыстарды Өнім беруші жүктейді. Техникалық ерекшелікте Тапсырыс берушіге қандай түрдегі тексеру мен сынақ талап етілетіндігі, сондай-ақ олар қай жерде жүргізілуге тиіс екендігі көрсетіледі. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттарға арналған өзінің өкілдері туралы жазбаша түрде және уақтылы хабардар етуге тиіс.

23. Техникалық бақылау мен сынақ Өнім берушінің немесе оның қосалқы мердігерінің (лерінің) аумағында, тауарларды/қызметтерді жеткізу орнында және/немесе соңғы пунктінде жүргізілуі мүмкін. Егер

олар Өнім берушінің немесе оның қосалқы мердігерінің (лерінің) аумағында жүргізілсе, Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс берушінің тарапынан қандай да болмасын қосымша шығынсыз сызбаларға және өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық қажетті құралдар берілетін және жәрдем көрсетілетін болады.

24. Егер техникалық бақылаудан немесе сынақтан өткен тауарлар/қызметтер техникалық ерекшелікке жауап бермесе, Тапсырыс беруші олардан бас тарта алады және Өнім беруші ақаулы тауарды не алмастырады не Тапсырыс берушінің тарапынан қандай да болмасын қосымша шығынсыз техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес қажетті өзгерістер енгізеді.

25. Жоғарыда көрсетілгендердің бір де бір тармағы Өнім берушіні осы Шарт бойынша кепілдіктерден немесе басқа да міндеттемелерден босатпайды.

26. Өнім берушіге Көрсетілген қызметтері ақы төлеу осы Шарттың 6 және 7-тармақтарында көрсетілген нысанда және мерзімде жүргізілетін болады.

27. Екі тарап қол қойған жазбаша өзгерістерді қоспағанда, Шарттың құжаттарына ешқандай ауытқулар немесе өзгерістер (сызбалар, жобалар немесе техникалық ерекшеліктер, тиеу, орау әдістері, жеткізу орны немесе өнім беруші көрсететін Қызметтер және т.б.) Шарттың құжаттарына жіберілмейді.

28. Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша тауарлардың/қызметтердің кез келген бөлігін беру үшін қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың бағасы немесе беру кестесі немесе сол немесе өзгелері тиісті түрде түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Осы бап шеңберінде Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сауалдары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде көрсетілуге тиіс.

29. Өнім беруші кандай да болмасын біреуге осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз не толық не ішінара бермеуге тиіс.

30. Өнім беруші Тапсырыс берушіге, егер бұл конкурстық өтінімнің құжаттарында айтылса, осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмесін беруге тиіс. Қосалқы мердігерлердің болуы Өнім берушіні Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

31. Тауарларды беруді және Қызметтерді көрсетуді Өнім беруші бағалар кестесінде көрсетілген кестеге сәйкес жүзеге асыруға тиіс.

32. Тапсырыс беруші тарапынан беруді орындауды кешіктіру оған жүктелетін мынадай санкцияларға әкелуі мүмкін: Шартты орындауды қамтамасыз етуді ұстап немесе тұрақсыздық айыбын төлеп Шарттың күшін жою.

33. Егер Шарты орындау кезеңінде Өнім беруші немесе оның қосалқы мердігері (лері) кез келген сәтте Тауарларды уақтылы жеткізуге және қызметтерді көрсетуге кедергі келтіретін жағдайларға тап болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге тез арада кешігу фактісі, оның шамамен ұзақтығы және себебі (тері) туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Өнім берушіден хабарлама алғаннан кейін Тапсырыс беруші жағдайды бағалауға тиіс және өзінің қалауы бойынша Өнім берушінің Шартты орындау мерзімін ұзарта алады: бұл жағдайда мұндай ұзартуды тараптар Шарттың мәтініне түзетулер енгізу жолымен қол қойылуы тиіс.

34. Егер Өнім беруші тауарларды Шартта көзделген мерзімде бере алмайтын не қызметтерді көрсете алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына зиян келтірместен, шарт шеңберінде әрбір мерзімі өткен күн үшін Шарттың бағасынан 0,1 % соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп тастайды.

35. Шарттың талаптарын бұзғаны үшін қандай да болмасын басқа санкцияларға зиян келтірместен, Тапсырыс беруші Өнім берушіге міндеттемелерді орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жібере отырып, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады:

а) егер Өнім беруші Қызметтердің бөлігін немесе барлығын Шартта көзделген мерзімде (дерде) немесе Тапсырыс беруші берген осы Шартты ұзарту кезеңі ішінде бере алмаса;

б) егер Өнім беруші Шарт бойынша қандай да болмасын басқа да өзінің міндеттемелерін орындай алмаса.

36. Өнім беруші, егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажор жағдайларының нәтижесі болса, өзінің Шартты орындауды қамтамасыз етуден айырылмайды және Шарттың талаптарын орындамауына орай тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапкершілік жүктемейді.

37. Осы Шарттың мақсаты үшін "форс-мажор" Өнім берушінің есебіне және салақтығына байланысты емес және күтпеген сипаттағы Өнім беруші тарапынан бақылауға бағынбайтын оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар әскери іс-қимылдар, табиғи немесе зілзала апаттары, індет, карантин мен тауарларды беруге эмбарго сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

38. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіге мұндай жағдайлар мен олардың себептері туралы тез арада жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден өзгеше жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды ол орынды болғанынша жалғастырады және форс-мажор жағдайларына байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін жүргізеді.

39. Тапсырыс беруші, егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты бұза алады. Бұл жағдайда бұзу тез арада жүзеге асады және Тапсырыс беруші, егер Шартты бұзу іс-әрекеттерді жасауға немесе Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын санкцияларды қолдануға залал әкелмесе немесе қандай да болмасын құқықтарды қозғамаса Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндеттемелер жүктемейді.

40. Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, оның бұдан әрі орындалуының орынсыздығына орай кез келген уақытта Шартты бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуге тиіс, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттың бұзылуы күшіне енген күн айтылуға тиіс.

41. Жоғарыда көрсетілген жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Өнім беруші Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

42. Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы анықталған, сондай-ақ ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен жағдайда Мемлекеттік сатып алу туралы шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін. Өнім берушіге мұндай негіздеме бойынша Шарттың бұзылуымен байланысты болған шығындар өтемін талап ету құқығына ие емес.

43. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші тікелей келіссөздер процесінде олардың арасында Шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды шешуге бар күш-жігерін жұмсауға тиіс.

44. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

44-1. Отандық тауар өндірушілермен немесе отандық қызметтерді көрсетушілермен шарт жасалған жағдайда, шарт алдын ала ақы төлеу және тауарларды жеткізгені не қызметтерді көрсеткені үшін толық ақы төлеу туралы шартты қамтуы тиіс. Бұл ретте толық ақы төлеу мерзімі осы шарт бойынша міндеттемелерді орындаған күннен бастап отыз күнтізбелік күннен аспауы тиіс.

45. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасының резиденті емеспен жасасқан жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, ол ұсынған нысанда ресімдеуге жол беріледі.

46. Шарт мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде жасалады. Шартты төрелікте қарау қажет болған жағдайда Шарттың мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі данасы қаралады. Шартқа қатысты барлық хат алмасу немесе тараптар алмасатын басқа құжаттама осы талаптарға сәйкес келуге тиіс.

47.Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалуға тиіс.

48. Шартқа сәйкес тараптардың бірі екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама кейіннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.

49. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күні (егер хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді, ол бұл күндердің қайсысы кеш болатындығына байланысты.

50. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленуге тиіс.

51. Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді конкурстық құжаттамада көзделген нысанда, көлемде және шарттарда енгізуге міндетті. Шарт бойынша 3% көлемінде.

51-1. Әлеуетті өнім беруші (мердігер) конкурстық өтінімге (бар болған кезде) қазақстандық қамтуды қамтамасыз етуді міндетіне алады.

52. Осы Шартта Тапсырыс беруші мен Өнім беруші белгіленген тәртіппен келісілген өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де шарттар көзделуі мүмкін.

53. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркеуден өткізгеннен кейін. Шарт 2012 жылдың 31 желтоқсанына дейін күшінде.

54. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші
Талдықорған қаласы
«ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімі» ММ
Абай көшесі 241, тел. 242897
СТН 092 200 004 530
БСН 030 240 001 931
ЖСК KZ41 0701 03KS N092 2000
БСК KKMFKZ2A
Коды 12 ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті ММ

«ТҮКШ, ЖК және АЖБ» ММ бастығы

_____ **Калиев М.**

Жабдықтаушы
«Гордорстрой » ЖШС
Талдықорған қаласы
Ярославский көшесі 2, тел. 214172
СТН 531 400 003 288
БСН 000 440 004 393
ЖСК KZ84 8560 0000 0000 4301
БСК KCJBKZKX
Бенефициар коды 17 Талдықорған қ.
«БанкЦентрКредит» АҚ

Директор

_____ **Ивкин В.**

Счет-фактура № 76 от 22.06.12 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 531400003288, БИН: 000440004393, Адрес: г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0004026 от 31.07.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 50-к от 14.05.12. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган.ул. Абая 241
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200004530, БИН: 030240001931, г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капремонт ул.Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул.Желтоксан до ул.Абая в г. Талдыкоргане	тенге	0	49 356 310,71	49 356 310,71	12%	5 922 757,29	55 279 068,00		
Всего по счету:					49 356 310,71		5 922 757,29	55 279 068,00		

директор: Ивкин В. А.

(Ф.И.О., подпись)

гл. бухгалтер: Суходолина Г.И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Галина

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ" Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Капитальный ремонт ул. Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул. Желтоксан до ул. Абая в г. Талдыкорган

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за и ю н ь 2012 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог. № 50-К	14.05.2012				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно 2012г.	В отчетном месяце	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ без НДС (в тенге)						В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС, в тенге
				СМР в сметных базисных ценах 2001г.	ИЗ НИХ		Стоимость прочих затрат не входящих с состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	монтажу оборудования		На приобрет. материалов	Другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Капитальный ремонт ул. Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул. Желтоксан до ул. Абая в г. Талдыкорган	55 279 068	49 356 311	23 174 588						5 922 757	55 279 068
	ВСЕГО:	55 279 068	49 356 311	23 174 588						5 922 757	55 279 068

ЗАКАЗЧИК:

Представитель тех.надзора

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за И Ю Н Ь месяц 2012 года
Капитальный ремонт ул. Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул. Желтоксан до ул. Абая в г. Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Подготовительные работы									
1	Е1-205-1	Корчевка густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) естественного залегания	0,3	9367,68	9367,68	2810	2810	655	–	–
		га		–	3121,2	–	936	70	10,2	3
2	Е1-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м	0,3	2576,93	2576,93	773	773	197	–	–
		га		–	939,42	–	282	70	3,07	1
3	П9-41-1	Мусор строительный - погрузка	12	122,8	122,8	1474	1474	1032	–	–
		т		–	85,96	–	1032	100	0,18052	2
4	П8-16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс груза	12	114,5	114,5	1374	1374	275	–	–
		т		–	22,9	–	275	100	0,04809	1
5	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	980	122,85	–	120393	–	160123	0,767	752

		м		122,85	–	120393	–	133	–	–
6	Е27-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см (толщ.8см)	340	337,31	326,99	114685	111177	10789	0,0581	20
		м2		10,05	13,81	3417	4695	133	0,0554	19
7	Е1-163-3	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 3 группы (при демонтаже труб)	181	558	–	100998	–	114128	3,37	610
		м3 грунта		558	–	100998	–	113	–	–
8	Е30-54-1 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	27	4545	2961	122715	79947	69274	9,44	255
		м3		1584	769,86	42768	20786	109	2,632	71
9	П9-41-1	Мусор строительный - погрузка	390	122,8	122,8	47892	47892	33524	–	–
		т		–	85,96	–	33524	100	0,18052	70
10	П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс груза	390	127,2	127,2	49608	49608	9922	–	–
		т		–	25,44	–	9922	100	0,05342	21
	Раздел 2 Трубы, арыки									
11	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	68	46,51	44,35	3163	3016	1266	0,015	1
		м3 грунта		2,16	17,03	147	1158	97	0,0688	5
12	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	12	467,1	–	5605	–	6334	2,976	36
		м3 грунта		467,1	–	5605	–	113	–	–
13	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	17,5	2281,27	38,67	39922	677	6194	1,99	35
		м3		310,5	14,24	5434	249	109	0,0695	1

14 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	13,3	6589,26	3701,25	87637	49227	42655	11,8	157
	м3		1980	962,33	26334	12799	109	3,29	44
15 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	70	11200		784000				
	шт								
16 Е30-7-1	Устройство монолитных оголовков и стенок под чугунные люка-решетки, бетон В20	2,2	9308,61	532,08	20479	1171	1357	2,55	6
	м3		434,25	131,85	955	290	109	0,434	1
17 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	169	317,87	13,7	53720	2315	19871	0,605	102
	м2		102,83	5,04	17378	852	109	0,0246	4
18 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	54,8	1084,93	20,67	59454	1133	9862	0,91	50
	м2		157,5	7,61	8631	417	109	0,0372	2
19 Е23-24-1	Установка люка-решетки	4	244,67	35,42	979	142	1158	1,31	5
	шт		209,25	13,5	837	54	130	0,07	–
20 11-4-20	Дождеприемник малый, тип Д (А15) ГОСТ 3634-99	4	12400		49600				
	комплект								
21 30-1-8	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-250)	0,2	7500		1500				
	м3								
22 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	36	167,18	–	6018	–	6800	1,21	44
	м3 грунта		167,18	–	6018	–	113	–	–
23 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	36	25,65	5,38	923	194	708	0,129	5
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	730	–	97	–	–
24 Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	129	46,51	44,35	6000	5721	2402	0,015	2
	м3 грунта		2,16	17,03	279	2197	97	0,0688	9

25 Е1-164-3	Разработка вручную в грунтах 3 группы	43	389,25	–	16738	–	18914	2,48	107
	м3 грунта		389,25	–	16738	–	113	–	–
26 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	19,7	2281,27	38,67	44941	762	6974	1,99	39
	м3		310,5	14,24	6117	281	109	0,0695	1
27 Е27-9-1	Устройство арыка из сборных бетонных продольных лотков - БА-3	34	2645,39	1053,54	89943	35820	35387	3,23	110
	м3 лотка		515,25	267,3	17519	9088	133	1,08	37
28 30-18-148	Лотки водопропускные прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 300 мм	400	2130		852000				
	м								
29 Е1-166-3	Обратная засыпка вручную грунтом 3 группы вокруг арычного лотка	53	167,18	–	8861	–	10013	1,21	64
	м3 грунта		167,18	–	8861	–	113	–	–
30 Е1-164-3	Разравнивание оставшегося грунта 3 группы вручную	119	389,25	–	46321	–	52343	2,48	295
	м3 грунта		389,25	–	46321	–	113	–	–
Раздел 3 Ремонт покрытия дороги									
31 Е1-18-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	910	63,86	60,39	58113	54955	19481	0,0241	22
	м3 грунта		3,47	18,6	3158	16926	97	0,0699	64
32 П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс груза	1593	120,8	120,8	192434	192434	38487	–	–
	т		–	24,16	–	38487	100	0,05074	81
33 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1120	14	14	15680	15680	5215	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	5376	97	0,01567	18

34	E1-130-7								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	5600	1,39	1,39	7784	7784	2281	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	2352	97	0,00137	8
35	E1-135-1								
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1120	14,12	12	15814	13440	4747	0,0122	14
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	1814	3080	97	0,0122	14
36	E1-87-3								
	Планировка гребня и откосов насыпи из грунтов 1-3 группы прицепными средними грейдерами	428	0,48	0,48	205	205	100	–	–
	м2 спланированной поверхности		–	0,24	–	103	97	0,0009	–
37	E27-82-1								
	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) (толщ.20см)	2310	19,95	15,58	46085	35990	20062	0,0093	21
	м2 корыта		1,03	5,5	2379	12705	133	0,02686	62
38	E27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	319,2	640,82	73,75	204550	23541	14030	0,144	46
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	6824	3725	133	0,041	13
39	E27-101-1								
	Очистка дорожного покрытия от пыли и грязи с промывкой водой (прим)	10160	21,14	14,94	214782	151790	128100	0,0349	355
	м2		6,04	3,44	61366	34950	133	0,0336	341
40	E27-72-1								
	Разлив вяжущих материалов	7,681	40097,59	339,59	307990	2608	1440	0,58	4
	т		–	140,94	–	1083	133	0,58	4
41	E27-101-4								
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см (толщ.6см)	3290	93,25	90,8	306793	298732	33299	0,0134	44
	м2		2,32	5,29	7633	17404	133	0,0208	68
42	E27-101-7								
	Добавлять к расценке 27-101-1 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя	3290	26,75	25,93	88008	85310	8314	0,0046	15
	м2		0,8	1,1	2632	3619	133	0,0044	14

43	E27-16-1								
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщ.6см (31805x0,06x2,2)	1341	4178	167,93	5602698	225194	160554	0,191	256
	т смеси		34,65	55,37	46466	74251	133	0,1905	255
44	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150x300 мм при других видах покрытий	2000	548,32	6,63	1096640	13260	293770	0,698	1396
	м бортового камня			108,68	1,76	217360	3520	133	0,0061	12
45	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	90	24700		2223000				
	м3								
46	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	10160	504,62	15,35	5126939	155956	148641	0,0336	341
	м2 покрытия			5,94	5,06	60350	51410	133	0,01766	179
47	E27-54-2	Добавлять к расценке 27-53-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	20320	63,64	–	1293165	–	270	0,00009	2
	м2 покрытия			0,01	–	203	–	133	–	–
	Раздел 4 Тротуары									
48	E27-34-2	Установка поребрика	200	548,32	6,63	109664	1326	29377	0,698	140
	м бортового камня			108,68	1,76	21736	352	133	0,0061	1
49	30-3-9									
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	3,2	23900		76480				
	м3									
	Всего прямые затраты				**19727350**	**1673438**			**5351**
					867401	**368180**			**1426**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				17186511				
	Накладные расходы, тенге				1530325				
	- заработная плата, тенге				229549				
	- трудоемкость, чел-ч				765				
	Стоимость демонтируемых материалов				24516				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1276931				

Всего	**22534606**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	324498
- сметная заработная плата, тенге	149269
- нормативная трудоемкость, чел-ч	909
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	225346
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	90138
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**23174588**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**48388540**
- материалы, тенге	35885435
- сметная заработная плата, тенге	4029596
Налог (2 %)	967771
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**49356311**
НДС (12 %)	5922757
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**55279068**

Заказчик:

Генподрядчик

Представитель тех.надзора

Счет-фактура № 117 от 24.07.12 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 531400003288, БИН: 000440004393, Адрес: г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0004026 от 31.07.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 50-к от 14.05.12. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган.ул. Абая 241

государство,.регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200004530, БИН: 030240001931, г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капремонт ул.Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул.Желтоксан до ул.Абая в г. Талдыкоргане	тенге	0	75 618 478,57	75 618 478,57	12%	9 074 217,43	84 692 696,00		
Всего по счету:					75 618 478,57		9 074 217,43	84 692 696,00		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

гл. бухгалтер: Суходолина Г. И.

(Ф.И.О., подпись)

Галина

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

гордорстр

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Гордорстрой"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
48	24.07.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган"
Основание: Договор № 50-к от 14.05.12.

цена: НДС (12%) сверху

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капремонт ул.Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул.Желтоксан до ул.Абая в г. Талдыкоргане	тенге	0		84 692 696,00

Всего работ на сумму: 84 692 696,00
в т.ч НДС 9 074 217,43

Итого сумма: Восемьдесят четыре миллиона шестьсот девяносто две тысячи шестьсот девяносто шесть тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Гордорстрой"

РНН: 531400003288,
Адрес: г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2
Расчетный счет: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган,
БИК KCJBKZKX

МП _____ (должность)

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган"

РНН: 092200004530,
Адрес: г.Талдыкорган.ул. Абая 241
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A

МП _____ (должность)

Заказчик: ГУ" Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Капитальный ремонт ул. Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул. Желтоксан до ул. Абая в г. Талдыкорган

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за и ю л ь 2012 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог. № 50-К	14.05.2012				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно 2012г.	В отчетном месяце	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ без НДС (в тенге)						В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС, в тенге
				СМР в сметных базисных ценах 2001г.	ИЗ НИХ		Стоимость прочих затрат не входящих с состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	монтажу оборудования		На приобрет. материалов	Другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Капитальный ремонт ул. Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул. Желтоксан до ул. Абая в г. Талдыкорган	139 971 764	75 618 479	35 505 634						9 074 217	84 692 696
	ВСЕГО:	139 971 764	75 618 479	35 505 634						9 074 217	84 692 696

ЗАКАЗЧИК:

Представитель тех.надзора

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за И Ю Л Ь месяц 2012 года

Капитальный ремонт ул. Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул. Желтоксан до ул. Абая в г. Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Трубы и лотки								
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	84	46,51	44,35	3907	3725	1564	0,015	1
		м3 грунта		2,16	17,03	181	1431	97	0,0688	6
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	14,4	467,1	–	6726	–	7600	2,976	43
		м3 грунта		467,1	–	6726	–	113	–	–
3	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	21,6	2281,27	38,67	49275	835	7646	1,99	43
		м3								

			310,5	14,24	6707	308	109	0,0695	2
4 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	16,34	6589,26	3701,25	107669	60478	52404	11,8	193
	м3		1980	962,33	32353	15724	109	3,29	54
5 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	86	11200		963200				
	шт								
6 Е30-7-1	Устройство монолитных оголовков и стенок под чугунные люка-решетки, бетон В20	0,55	9308,61	532,08	5120	293	340	2,55	1
	м3		434,25	131,85	239	73	109	0,434	–
7 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	208	317,87	13,7	66117	2850	24456	0,605	126
	м2		102,83	5,04	21389	1048	109	0,0246	5
8 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	67,4	1084,93	20,67	73124	1393	12131	0,91	61
	м2		157,5	7,61	10616	513	109	0,0372	3
9 Е23-24-1	Установка люка-решетки	1	244,67	35,42	245	35	290	1,31	1
	шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
10 11-4-20	Дождеприемник малый, тип Д (А15) ГОСТ 3634-99	1	12400		12400				
	комплект								
11 30-1-8	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-250)	0,08	7500		600				
	м3								
12 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	44	167,18	–	7356	–	8312	1,21	53
	м3 грунта		167,18	–	7356	–	113	–	–
13 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	44	25,65	5,38	1129	237	865	0,129	6
	м3 уплотненного грунта								

			20,27	–	892	–	97	–	–
14	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	503	46,51	44,35	23395	22308	9362	0,015	8
		м3 грунта		2,16	17,03	1086	8566	97	0,0688	35
15	Е1-164-3	Разработка вручную в грунтах 3 группы	169	389,25	–	65783	–	74335	2,48	419
		м3 грунта		389,25	–	65783	–	113	–	–
16	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	77,69	2281,27	38,67	177232	3004	27500	1,99	155
		м3		310,5	14,24	24123	1106	109	0,0695	5
17	Е27-9-1	Устройство арыка из сборных бетонных продольных лотков - БА-3	132,6	2645,39	1053,54	350779	139699	138009	3,23	428
		м3 лотка		515,25	267,3	68322	35444	133	1,08	143
18	30-18-148	Лотки водопропускные прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 300 мм	1560	2130		3322800				
		м								
19	Е1-166-3	Обратная засыпка вручную грунтом 3 группы вокруг арычного лотка	206	167,18	–	34439	–	38916	1,21	249
		м3 грунта		167,18	–	34439	–	113	–	–
20	Е1-164-3	Разравнивание оставшегося грунта 3 группы вручную	466	389,25	–	181391	–	204972	2,48	1156
		м3 грунта		389,25	–	181391	–	113	–	–

Раздел 2 Ремонт покрытия дороги

21	Е27-101-1	Очистка дорожного покрытия от пыли и грязи с промывкой водой (прим)	15820	21,14	14,94	334435	236351	199465	0,0349	552
		м2		6,04	3,44	95553	54421	133	0,0336	532
22	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	11,96	40097,59	339,59	479567	4061	2242	0,58	7
		т								

			–	140,94	–	1686	133	0,58	7
23 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщ.6см (31805х0,06х2,2)	2088	4178	167,93	8723664	350638	249989	0,191	399
	т смеси		34,65	55,37	72349	115613	133	0,1905	398
24 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	996	548,32	6,63	546127	6603	146297	0,698	695
	м бортового камня		108,68	1,76	108245	1753	133	0,0061	6
25 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	44,82	24700		1107054				
	м3								
26 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	15820	504,62	15,35	7983088	242837	231447	0,0336	532
	м2 покрытия		5,94	5,06	93971	80049	133	0,01766	279
27 Е27-54-2	Добавлять к расценке 27-53-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	31640	63,64	–	2013570	–	420	0,00009	3
	м2 покрытия		0,01	–	316	–	133	–	–
28 Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж чугунных люков смотровых колодцев инженерных коммуникаций ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	4	146,8	21,25	587	85	694	0,786	3
	шт		125,55	8,1	502	32	130	0,042	–
29 Е23-1-4	Наращивание стенок колодцев (бетон В20)	0,4	8932,37	567,24	3573	227	247	1,7411	1
	м3 основания		262,37	212,35	105	85	130	1,0375	–
30 Е23-24-1	Монтаж чугунных люков смотровых колодцев инженерных коммуникаций	4	277,87	35,42	1111	142	1158	1,31	5
	шт		209,25	13,5	837	54	130	0,07	–

31 Е6-1-1	Закрепление люков бетоном (В20)	0,4	8042,17	66,01	3217	26	92	1,35	1
	м3		195,75	24,93	78	10	105	0,1218	–
Раздел 3 Тротуары									
32 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	410	640,82	73,75	262736	30238	18023	0,144	59
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	8766	4785	133	0,041	17
33 Е27-34-2	Установка поребрика	1900	548,32	6,63	1041808	12597	279082	0,698	1326
	м бортового камня		108,68	1,76	206492	3344	133	0,0061	12
34 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	30,4	23900		726560				
	м3								
35 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	3000	406,56	–	1219680	–	98753	0,144	432
	м2 покрытия		24,75	–	74250	–	133	–	–
36 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;	12000	64,12	–	769440	–	63521	0,0232	278
	м2 покрытия		3,98	–	47760	–	133	–	–
	Всего прямые затраты				**30668904**	**1118662**			**7236**
					1171036	**326059**			**1504**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				28379203				
	Накладные расходы, тенге				1900132				
	- заработная плата, тенге				285020				
	- трудоемкость, чел-ч				950				
	Стоимость демонтируемых материалов				32373				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1956085
Всего	**34525121**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	497162
- сметная заработная плата, тенге	228695
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1392
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	345251
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	138100
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**35505634**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**74135764**
- материалы, тенге	59255776
- сметная заработная плата, тенге	5207808
Налог (2 %)	1482715
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**75618479**
НДС (12 %)	9074217
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**84692696**

Заказчик:

Генподрядчик:

Представитель тех.надзора

Счет-фактура № 119 от 25.07.12 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 531400003288, БИН: 000440004393, Адрес: г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0004026 от 31.07.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 50-к от 14.05.12. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган.ул. Абая 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200004530, БИН: 030240001931, г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капремонт ул.Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул.Желтоксан до ул.Абая в г. Талдыкоргане	тенге	0	2 682 630,36	2 682 630,36	12%	321 915,64	3 004 546,00		
Всего по счету:					2 682 630,36		321 915,64	3 004 546,00		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

гл. бухгалтер: Суходолина Г. И.

(Ф.И.О., подпись)

Галина

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Гордорстрой"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
49	25.07.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган"
Основание: Договор № 50-к от 14.05.12.

цена: НДС (12%) сверху

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капремонт ул.Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул.Желтоксан до ул.Абая в г. Талдыкоргане	тенге	0		3 004 546,00

Всего работ на сумму: 3 004 546,00
в т.ч НДС 321 915,64

Итого сумма: Три миллиона четыре тысячи пятьсот сорок шесть тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Гордорстрой"

РНН: 531400003288,
Адрес: г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2
Расчетный счет: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган"

РНН: 092200004530,
Адрес: г.Талдыкорган.ул. Абая 241
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

Заказчик: ГУ" Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Капитальный ремонт ул. Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул. Желтоксан до ул. Абая в г. Талдыкорган

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за и ю л ь 2012 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог. № 50-К	14.05.2012				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно 2012г.	В отчетном месяце	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ без НДС (в тенге)						В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС, в тенге
				СМР в сметных базисных ценах 2001г.	ИЗ НИХ		Стоимость прочих затрат не входящих с состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	монтажу оборудования		На приобрет. материалов	Другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Капитальный ремонт ул. Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул. Желтоксан до ул. Абая в г. Талдыкорган	142 976 310	2 682 630	1 259 593						321 916	3 004 546
	ВСЕГО:	142 976 310	2 682 630	1 259 593						321 916	3 004 546

ЗАКАЗЧИК:

Представитель тех.надзора

Технадзор

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за И Ю Л Ь месяц 2012 года
Капитальный ремонт ул. Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул. Желтоксан до ул. Абая в г. Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-1	Очистка дорожного покрытия от пыли и грязи с промывкой водой (прим) / *м2*	594	21,14 / 6,04	14,94 / 3,44	12557 / 3588	8874 / 2043	7489 / 133	0,0349 / 0,0336	21 / 20
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов / *т*	0,448	40097,59 / –	339,59 / 140,94	17964 / –	152 / 63	84 / 133	0,58 / 0,58	– / –
3	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщ.6см (31805х0,06х2,2) / *т смеси*	78,3	4178 / 34,65	167,93 / 55,37	327137 / 2713	13149 / 4335	9374 / 133	0,191 / 0,1905	15 / 15
4	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий / *м бортового камня*	220	548,32 /	6,63 /	120630 /	1459 /	32315 /	0,698 /	154 /

			108,68	1,76	23910	387	133	0,0061	1
5 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	9,9	24700		244530				
	м3								
6 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	593	504,62	15,35	299240	9103	8676	0,0336	20
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	3522	3001	133	0,01766	10
7 Е27-54-2	Добавлять к расценке 27-53-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	1186	63,64	–	75477	–	16	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	12	–	133	–	–
	Всего прямые затраты				**1097535**	**32737**			**210**
					33745	**9829**			**46**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1031054				
	Накладные расходы, тенге				57944				
	- заработная плата, тенге				8693				
	- трудоемкость, чел-ч				29				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				69329				
	Всего				**1224808**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)				17637				
	- сметная заработная плата, тенге				8113				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				49				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12248				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4899				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1259593**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**2630030**				
	- материалы, тенге				2152841				

- сметная заработная плата, тенге	161876
Налог (2 %)	52601
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2682630**
НДС (12 %)	321916
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3004546**

Заказчик:

Генподрядчик:

Представитель тех.надзора

Счет-фактура № 158 от 22.08.12 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 531400003288, БИН: 000440004393, г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0004026 от 31.07.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 50-к от 14.05.12. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган.ул. Абая 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 092200004530, БИН: 030240001931, г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капремонт ул.Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул.Желтоксан до ул.Абая в г. Талдыкоргане	тенге	0	41 215 188,39	41 215 188,39	12%	4 945 822,61	46 161 011,00		
Всего по счету:					41 215 188,39		4 945 822,61	46 161 011,00		

Руководитель организации Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Суходолина Г. И.

(Ф.И.О., подпись)

Галина

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Гордорстрой"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
61	22.08.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган"
Основание: Договор № 50-к от 14.05.12.

цена: НДС (12%) сверху

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капремонт ул.Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул.Желтоксан до ул.Абая в г. Талдыкоргане	тенге	0		46 161 011,00

Всего работ на сумму: 46 161 011,00
в т.ч НДС 4 945 822,61

Итого сумма: Сорок шесть миллионов сто шестьдесят одна тысяча одиннадцать тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Гордорстрой"

РНН: 531400003288,
Адрес: г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2
Расчетный счет: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган,
БИК KCJBKZKX

МП (должность)

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган"

РНН: 092200004530,
Адрес: г.Талдыкорган.ул. Абая 241
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
, БИК KKMFKZ2A

МП (должность)

Заказчик: ГУ" Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Капитальный ремонт ул. Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул. Желтоксан до ул. Абая в г. Талдыкорган

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за А В Г У С Т 2012 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог. № 50-К	14.05.2012				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно 2012г.	В отчетном месяце	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ без НДС (в тенге)			Стоимость прочих затрат не входящих с состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты		В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС, в тенге
				СМР в сметных базисных ценах 2001г.	ИЗ НИХ			На приобрет. материалов	Другие дополнительные затраты		
					В отчетном месяце	монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Капитальный ремонт ул. Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул. Желтоксан до ул. Абая в г. Талдыкорган	189 137 321	41 215 188	19 352 034						4 945 823	46 161 011
	ВСЕГО:	189 137 321	41 215 188	19 352 034						4 945 823	46 161 011

ЗАКАЗЧИК:

Представитель тех.надзора

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за А В Г У С Т месяц 2012 года
Капитальный ремонт ул. Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул. Желтоксан до ул. Абая в г. Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Трубы, арыки, водосливы								
1	Е30-54-3 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м и оголовков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; / *м3*	17,4	2804,4 / 1058,4	1746 / 453,96	48797 / 18416	30380 / 7899	28683 / 109	6,312 / 1,552	110 / 27
2	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 / *м3 грунта*	164	46,51 / 2,16	44,35 / 17,03	7628 / 354	7273 / 2793	3053 / 97	0,015 / 0,0688	2 / 11

3	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	28,2	467,1	–	13172	–	14884	2,976	84
				467,1	–	13172	–	113	–	–
4	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты *м3*	42,1	2281,27	38,67	96041	1628	14902	1,99	84
				310,5	14,24	13072	600	109	0,0695	3
5	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м *м3*	25,27	6589,26	3701,25	166511	93531	81045	11,8	298
				1980	962,33	50035	24318	109	3,29	83
6	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59) *шт*	133	11200		1489600				
7	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной *м2*	322	317,87	13,7	102354	4411	37860	0,605	195
				102,83	5,04	33111	1623	109	0,0246	8
8	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной *м2*	104	1084,93	20,67	112833	2150	18716	0,91	95
				157,5	7,61	16380	791	109	0,0372	4
9	Е23-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 500 мм *км трубопровода*	0,035	1270480,29	42950,86	44467	1503	6007	691,6	24
				115953,75	16083	4058	563	130	78,55	3
10	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы *м3 грунта*	86	167,18	–	14377	–	16246	1,21	104
				167,18	–	14377	–	113	–	–
11	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	86	25,65	5,38	2206	463	1691	0,129	11
				20,27	–	1743	–	97	–	–

12	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	*м3 грунта*	95	46,51	44,35	4418	4213	1768	0,015	1
					2,16	17,03	205	1618	97	0,0688	7
13	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	*м3 грунта*	30	467,1	–	14013	–	15835	2,976	89
					467,1	–	14013	–	113	–	–
14	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под тело трубы и оголовки	*м3*	8,6	2281,27	38,67	19619	333	3043	1,99	17
					310,5	14,24	2670	122	109	0,0695	1
15	Е30-3-2	Устройство подушек гравийно-песчаных под оголовки трубы Д=1,0м	*м3*	14	788,82	33,87	11043	474	4208	1,94	27
					263,25	12,47	3686	175	109	0,0609	1
16	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы	*м3*	8,1	9308,61	532,08	75400	4310	4998	2,55	21
					434,25	131,85	3517	1068	109	0,434	4
17	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	*т*	0,679	8299,96	–	5636	–	5961	48,4	33
					8055	–	5469	–	109	–	–
18	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	*т*	0,432	50900		21989				
19	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	*т*	0,247	51000		12597				
20	Е30-54-3	Монтаж тела трубы из железобетонных звеньев диаметром 1,0м	*м3*	10,92	4921,38	2182,5	53741	23833	22502	7,89	86

21	30-23-22	Круглые звенья ЗК 4.100 (ТП 3.501-59)	*шт*	26	1323 16300	567,45	14447 423800	6197	109	1,94	21
22	Е30-13-3	Устройство из монолитного железобетона оголовков и откосных стенок (примен.)	*м3*	4,9	27807,26	1176,05	136256	5763	10447	9,52	47
23	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	*м3*	3,42	1602 9308,61	353,95 532,08	7850 31835	1734 1820	109 2110	1,4425 2,55	7 9
24	1-1-457	Конопатка швов паклей	*кг*	16,86	434,25 195	131,85	1485 3288	451	109	0,434	1
25	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	*м3*	3,7	4640		17168				
26	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	*м2*	180	317,87	13,7	57217	2466	21163	0,605	109
27	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	*м2*	60	102,83 1084,93	5,04 20,67	18509 65096	907 1240	109 10799	0,0246 0,91	4 55
28	Е1-27-3	Засыпка труб грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	*м3 грунта*	64	157,5 7,57	7,61 7,57	9450 484	457 484	109 152	0,0372 –	2 –
29	Е1-27-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	*м3 грунта*	64	– 3,28	2,46 3,28	– 210	157 210	97 66	0,00942 –	1 –
30	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	*м3 грунта*	19	– 167,18	1,06 –	– 3176	68 –	97 3589	0,00408 1,21	– 23

31	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками		167,18	–	3176	–	113	–	–
		м3 уплотненного грунта	83	25,65	5,38	2129	447	1632	0,129	11
32	П9-41-1	Мусор строительный - погрузка		20,27	–	1682	–	97	–	–
		т	44	122,8	122,8	5403	5403	3782	–	–
33	П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс груза		–	85,96	–	3782	100	0,18052	8
		т	44	127,2	127,2	5597	5597	1119	–	–
34	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		–	25,44	–	1119	100	0,05342	2
		м3 грунта	170	46,51	44,35	7907	7540	3164	0,015	3
35	Е1-164-3	Разработка вручную в грунтах 3 группы		2,16	17,03	367	2895	97	0,0688	12
		м3 грунта	57	389,25	–	22187	–	25071	2,48	141
36	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты		389,25	–	22187	–	113	–	–
		м3	26,3	2281,27	38,67	59997	1017	9310	1,99	52
37	Е27-9-1	Устройство арыка из сборных бетонных продольных лотков - БА-3		310,5	14,24	8166	375	109	0,0695	2
		м3 лотка	44,88	2645,39	1053,54	118725	47283	46710	3,23	145
38	30-18-148	Лотки водопропускные прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 300 мм		515,25	267,3	23124	11996	133	1,08	48
		м	528	2130		1124640				
39	Е1-166-3	Обратная засыпка вручную грунтом 3 группы вокруг арычного лотка								
		м3 грунта	70	167,18	–	11703	–	13224	1,21	85
				167,18	–	11703	–	113	–	–

40	Е1-164-3	Разравнивание оставшегося грунта 3 группы вручную								
		м3 грунта	162	389,25	–	63059	–	71257	2,48	402
				389,25	–	63059	–	113	–	–
41	Е1-164-3	Разработка вручную в грунтах 3 группы под водосливы								
		м3 грунта	15	389,25	–	5839	–	6598	2,48	37
				389,25	–	5839	–	113	–	–
42	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты								
		м3	3,25	2281,27	38,67	7414	126	1150	1,99	6
				310,5	14,24	1009	46	109	0,0695	–
43	Е23-2-1	Устройство водосливов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм								
		км трубопровода	0,063	465331,02	1733,92	29316	109	5047	361	23
				60966	650,25	3841	41	130	3,17	–
44	Е23-1-4	Бетонирование дна водосливов(бетон В20)								
		м3 основания	3,7	8932,37	567,24	33050	2099	2284	1,7411	6
				262,37	212,35	971	786	130	1,0375	4
45	Е27-34-2	Установка поребрика (водослив)								
		м бортового камня	185	548,32	6,63	101439	1227	27175	0,698	129
				108,68	1,76	20106	326	133	0,0061	1
46	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300								
		м3	2,96	23900		70744				

Раздел 2 Ремонт покрытия дороги

47	Е27-101-1	Очистка дорожного покрытия от пыли и грязи с промывкой водой (прим)								
		м2	1289	21,14	14,94	27249	19258	16253	0,0349	45
				6,04	3,44	7786	4434	133	0,0336	43
48	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов								
		т	0,975	40097,59	339,59	39095	331	182	0,58	1
				–	140,94	–	137	133	0,58	1

49	Е27-16-1								
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщ.6см (31805х0,06х2,2)								
	т смеси	170,6	4178	167,93	712767	28649	20425	0,191	33
			34,65	55,37	5911	9446	133	0,1905	32
50	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (бордюр)								
	м бортового камня	150	548,32	6,63	82248	995	22033	0,698	105
			108,68	1,76	16302	264	133	0,0061	1
51	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400								
	м3	6,75	24700		166725				
52	Е27-53-1								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
	м2 покрытия	1290	504,62	15,35	650960	19802	18873	0,0336	43
			5,94	5,06	7663	6527	133	0,01766	23
53	Е27-54-2								
	Добавлять к расценке 27-53-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;								
	м2 покрытия	2580	63,64	–	164191	–	35	0,00009	–
			0,01	–	26	–	133	–	–
54	Е27-34-2								
	Установка бордюр при устройстве пандусов								
	м бортового камня	46	548,32	6,63	25223	305	6756	0,698	32
			108,68	1,76	4999	81	133	0,0061	–
55	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400								
	м3	2,07	24700		51129				
	Раздел 3 Тротуары								
56	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы								
	м3 материала основания в плотном теле	640	640,82	73,75	410125	47200	28132	0,144	92
			21,38	11,67	13683	7469	133	0,041	26

57	Е27-34-2	Установка поребрика							
		м бортового камня	2100	548,32	6,63	1151472	13923	308459	0,698	1466
58	30-3-9			108,68	1,76	228228	3696	133	0,0061	13
		Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300								
		м3	33,6	23900		803040				
59	Е27-34-2	Установка поребрика при устройстве пандуса								
		м бортового камня	14	548,32	6,63	7676	93	2058	0,698	10
60	30-3-9			108,68	1,76	1522	25	133	0,0061	–
		Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300								
		м3	0,224	23900		5354				
61	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
		м2 покрытия	4000	406,56	–	1626240	–	131670	0,144	576
62	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;		24,75	–	99000	–	133	–	–
		м2 покрытия	16000	64,12	–	1025920	–	84694	0,0232	371
				3,98	–	63680	–	133	–	–

Раздел 4 Участок дороги ул. Конаева от ул. Алдабергенова до ул. Балапанова

63	Е30-7-1 (ДМ)	Демонтаж монолитных оголовков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;							
		м3	0,3	773,07	425,67	232	128	148	2,04	1
64	Е1-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания		347,4	105,48	104	32	109	0,3472	–
		дерево	8	54,9	45,11	439	361	148	0,066	1
				9,79	16,58	78	133	70	0,0542	–

65	Е1-193-4	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см	*дерево*	8	48,25	3,02	386	24	260	0,288	2
66	П9-41-1	Мусор строительный - погрузка	*т*	1,6	45,23 122,8	1,13 122,8	362 196	9 196	70 138	0,0065 –	– –
67	П8-16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс груза	*т*	1,6	– 114,5	85,96 114,5	– 183	138 183	100 37	0,18052 –	– –
68	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	*м2*	69	– 202,84	22,9 196,64	– 13996	37 13568	100 1321	0,04809 0,0349	– 2
69	Е68-3-3	Ремонт ямочный асфальтобетонного покрытия площадью ремонта до 5 м2	*м2*	915	6,04 1132,28	8,35 22,28	417 1036036	576 20386	133 290499	0,0336 1,438	2 1316
	Раздел 5 ВЛ - 10/0,4 кВт				229,37	9,34	209874	8546	133	0,0356	33
70	Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	*комплект*	1	1725,14	231,14	1725	231	1546	7,42	7
71	80-1-1ТОО "Т	Разъединитель РЛНД1-10Б/200	*шт*	1	1386 23723	85,5	1386 23723	86	105	0,42	–
72	Е8-3-3	Устройство гравийной подготовки	*м3 основания*	1,8	1219,27	100,89	2195	182	345	0,85	2
73	30-14-3	Лежень ЛЖ-1,6 для установки КТП (0,3х2=0,6м3)	*м3*	0,34	123,75 18200	38,25	223 6188	69	118	0,18	–
74	Е6-1-2	Бетонирование фундаментов	*м3*	0,11	8627,54	98,32	949	11	84	4,41	–

75	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам		695,25	37,15	76	4	105	0,1814	–
		подстанция	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996	3	3
				495	454,41	495	454	105	1,81	2
76	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам								
		подстанция	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2766	12,1	12
				2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
77	75-4-29	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-25-40 кВА; ВК/ВК								
		шт	1	369000		369000				
78	75-3-1	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 25/6-10 У1								
		шт	1	117500		117500				
79	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы								
		м3 грунта	7,3	389,25	–	2842	–	3211	2,48	18
				389,25	–	2842	–	113	–	–
80	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы								
		м3 грунта	6,3	167,18	–	1053	–	1190	1,21	8
				167,18	–	1053	–	113	–	–
81	Е1-166-2	Подсыпка в траншею из мягкого грунта								
		м3 грунта	2,6	134,1	–	349	–	394	0,972	3
				134,1	–	349	–	113	–	–
82	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
		м кабеля	38	36,7	27,8	1395	1056	566	0,06	2
				8,8	6,9	334	262	95	0,04	2
83	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее								
		м кабеля	38	32,4	23,7	1231	901	523	0,06	2
				8,6	5,9	327	224	95	0,034	1

84	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	0,112	9720		1089			
		1000шт							
85	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,024	220671,38	–	5296	–	725	175	4
		канало-километр трубопровода		27450	–	659	–	110	–	–
86	8-2-30	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 (ГОСТ 539-80*), Dy труб 100 мм, Dн муфт 171 мм	7	108		756				
		шт								
87	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	26	27,7	2,1	720	55	499	0,1	3
		м кабеля		19,7	0,5	512	13	95	0,003	–
88	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	12	26,4	3,1	317	37	223	0,11	1
		м кабеля		19,1	0,5	229	6	95	0,003	–
89	99-1-1ТОО "/	Кабель силовой АПвП сеч.3x50мм	0,038	823970		31311				
		км								
90	99-1-2ТОО "І	Муфта концевая,термоусаживаемая GUST 12/25-50/800-L-12	2	9957		19914				
		шт								
91	Ц8-407-2	Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 40 мм	2,5	159,9	81,1	400	203	178	0,35	1
		м		54,5	20,3	136	51	95	0,119	–
92	8-6-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 40x3 мм	2,5	196		490				
		м								
93	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм	13	431,6	21,6	5611	281	1876	0,9	12
		шт		149	2,9	1937	38	95	0,017	–

94	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	70	61,9	3,3	4333	231	1556	0,14	10
95	99-1-8ТОО "К	Бандажная скрепа СОТ36			23	0,4	1610	28	95	0,002	–
96	99-1-25ТОО	Бандажная лента СОТ37	шт	12	34		408				
			м	15,6	153		2387				

Раздел 6 Наружное электроосвещение

97	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля" (опоры б/у после демонтажа)	опора	57	4490,83	1831,4	255977	104390	155776	12	684
98	2-1-41	Конструкции стальные опор (111,7х31+155,4х30=8124,7кг)			1977,75	625,01	112732	35626	105	2,34	133
99	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	т	6,7602	147100		994425				
			м3	35,17	9039,35	95,97	317914	3375	29838	4,9	172
100	Е33-115-1	Установка светильников с лампами накаливания			771,75	36,25	27142	1275	105	0,1771	6
			светильник	57	269,19	38,56	15344	2198	14545	1,29	74
101	17-3-5	Светильники, тип РКУ03-250-001-У1 (прим)			229,5	13,5	13082	770	105	0,07	4
102	17-6-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(10)-4	шт	57	6550		373350				
103	Ц8-401-1	Подводка кабеля к светильнику	шт	57	794		45258				
			м	252	175,2	75,7	44150	19076	22335	0,44	111
104	16-1-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2К=1,030;			72,7	20,6	18320	5191	95	0,12	30
			1000м	0,25956	16900		4387				

105	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	км линии	1,887	7259,41	4310,78	13699	8134	7756	16,1	30
					2745	1169,46	5180	2207	105	4,45	8
106	99-1-25	Провод изолированный СИПс-4, сеч.4х16мм2	м	1887	74		139638				
107	Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп	м заземления	286	19,53	3,19	5586	912	4853	0,096	27
					15,17	0,99	4339	283	105	0,0049	1
108	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,08823	45800		4041				
109	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,03175	50600		1607				
110	99-1-17ENST	Крюк SOT29	компл	63	458		28854				
111	99-1-18ENST	Лента бондажная COT37	м	31,5	153		4820				
112	99-1-19ENST	Скрепа COT36	шт	126	34		4284				
113	99-1-20ENST	Поддерживающий зажим SO239	шт	53	517		27401				
114	99-1-21ENST	Анкерный зажим SO158.1	шт	10	309		3090				
115	99-1-22ENST	Предохранитель 25А SV29.25	шт	63	783		49329				
116	99-1-23ENST	Плавкая вставка SVV10.25	шт	63	131		8253				
117	99-1-24ENST	Зажим прокалывающий SLIP22.127	шт	138	510		70380				
118	99-1-23ENST	Концевые колпачки PK99	шт	40	108		4320				
119	Ц8-573-4	Ящик (пульт) управления освещением	шт	3	514	105	1542	315	782	2	6
					254	20,3	762	61	95	0,118	–

120	18-3-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501 (прим)	*шт*	3	6960		20880				
121	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	*шт*	3	166,9	5,4	501	16	457	1	3
					158	2,3	474	7	95	0,013	–
122	99-1-4ТОО "Ş	Счетчик СА У4-Э-720TXPPLCIP "Дала"	*шт*	3	7777		23331				
123	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	*м3 грунта*	110,3	389,25	–	42934	–	48515	2,48	274
					389,25	–	42934	–	113	–	–
124	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	*м3 грунта*	107	167,18	–	17888	–	20213	1,21	129
					167,18	–	17888	–	113	–	–
125	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	*канало-километр трубопровода*	0,045	220671,38	–	9930	–	1359	175	8
					27450	–	1235	–	110	–	–
126	Е1-166-2	Подсыпка в траншею из мягкого грунта	*м3 грунта*	21,7	134,1	–	2910	–	3288	0,972	21
					134,1	–	2910	–	113	–	–
127	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	*м кабеля*	220	36,7	27,8	8074	6116	3281	0,06	13
					8,8	6,9	1936	1518	95	0,04	9
128	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	*м кабеля*	220	32,4	23,7	7128	5214	3031	0,06	13
					8,6	5,9	1892	1298	95	0,034	7
129	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	*1000шт*	1,048	9720		10187				

130 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
	м кабеля	45	27,7	2,1	1247	95	865	0,1	5
131 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг		19,7	0,5	887	23	95	0,003	–
	м кабеля	220	26,4	3,1	5808	682	4096	0,11	24
132 16-1-487	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2		19,1	0,5	4202	110	95	0,003	1
	1000м	0,265	283300		75075				
	Всего прямые затраты				**15976063**	**579649**			**8342**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**1341159**	**164503**			**645**
	оборудования, тенге				13545031				
	Накладные расходы, тенге				510223				
	- заработная плата, тенге				1817040				
	- трудоемкость, чел-ч				272556				
	Стоимость демонтируемых материалов				909				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27139				
	Всего				1038601				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)				**18831704**				
	- сметная заработная плата, тенге				263829				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				121361				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				739				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				183215				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				73286				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**19352034**				
					40407047				

- материалы, тенге	28282025
- оборудование, тенге	1065346
- сметная заработная плата, тенге	4501895
Налог (2 %)	808141
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**41215188**
НДС (12 %)	4945823
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**46161011**

Заказчик:

Генподрядчик:

Представитель тех.надзора:

Счет-фактура № 147 от 19.09.12 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 531400003288, БИН: 000440004393, г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 50-к от 14.05.12. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган.ул. Абая 241
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 092200004530, БИН: 030240001931, г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капремонт ул.Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул.Желтоксан до ул.Абая в г. Талдыкоргане	тенге	0	61 117 741,96	61 117 741,96	12%	7 334 129,04	68 451 871,00		
Всего по счету:					61 117 741,96		7 334 129,04	68 451 871,00		

Руководитель организации Ивкин В. В.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Шпомер Н. М.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Галина
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Уполномоченный подписывать счета-фактуры, доверенности за руководителя
Главный бухгалтер Шпомер Н.М.

гордор

Заказчик: ГУ" Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Капитальный ремонт ул. Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул. Желтоксан до ул. Абая в г. Талдыкорган

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2012 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог. № 50-К	14.05.2012				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно 2012г.	В отчетном месяце	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ без НДС (в тенге)						В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС, в тенге
				СМР в сметных базисных ценах 2001г.	ИЗ НИХ		Стоимость прочих затрат не входящих с состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	монтажу оборудования		На приобрет. материалов	Другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Капитальный ремонт ул. Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул. Желтоксан до ул. Абая в г. Талдыкорган	257 589 192	61 117 742	28 697 009						7 334 129	68 451 871
	ВСЕГО:	257 589 192	61 117 742	28 697 009						7 334 129	68 451 871

ЗАКАЗЧИК:

Представитель тех.надзора

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2012 года
Капитальный ремонт ул. Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул. Желтоксан до ул. Абая в г. Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок дороги от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова								
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	233	46,51	44,35	10837	10334	4337	0,015	3
		м3 грунта		2,16	17,03	503	3968	97	0,0688	16
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	9	467,1	–	4204	–	4751	2,976	27
		м3 грунта		467,1	–	4204	–	113	–	–
3	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	43	2281,27	38,67	98095	1663	15221	1,99	86
		м3		310,5	14,24	13352	612	109	0,0695	3

4 Е22-1-8	Укладка асбестоцементных труб диаметром 500 мм	0,064	2749246,95	79821,07	175952	5109	12243	693	44
	км трубопровода		117000	30152,25	7488	1930	130	147,27	9
5 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	28,69	6589,26	3701,25	189046	106189	92012	11,8	339
	м3		1980	962,33	56806	27609	109	3,29	94
6 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	151	11200		1691200				
	шт								
7 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	423	317,87	13,7	134459	5795	49736	0,605	256
	м2		102,83	5,04	43497	2132	109	0,0246	10
8 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	135,9	1084,93	20,67	147442	2809	24457	0,91	124
	м2		157,5	7,61	21404	1034	109	0,0372	5
9 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	150	167,18	–	25077	–	28337	1,21	182
	м3 грунта		167,18	–	25077	–	113	–	–
10 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	92	50,83	48,38	4676	4451	1469	0,0166	2
	м3 грунта		2,39	14,07	220	1294	97	0,0481	4
11 П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс грузаК=1,800;	165,6	127,2	127,2	21064	21064	4213	–	–
	т		–	25,44	–	4213	100	0,05342	9
12 Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	519	46,51	44,35	24139	23018	9661	0,015	8
	м3 грунта		2,16	17,03	1121	8839	97	0,0688	36

13	Е1-164-3	Разработка вручную в грунтах 3 группы	22	389,25	–	8564	–	9677	2,48	55
		м3 грунта		389,25	–	8564	–	113	–	–
14	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	74,24	2281,27	38,67	169361	2871	26279	1,99	148
		м3		310,5	14,24	23052	1057	109	0,0695	5
15	Е27-9-1	Устройство арыка из сборных бетонных продольных лотков - БА-3	78,88	2645,39	1053,54	208668	83103	82098	3,23	255
		м3 лотка		515,25	267,3	40643	21085	133	1,08	85
16	30-18-148	Лотки водопропускные прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 300 мм	928	2130		1976640				
		м								
17	Е1-166-3	Обратная засыпка вручную грунтом 3 группы вокруг арычного лотка	271	167,18	–	45306	–	51196	1,21	328
		м3 грунта		167,18	–	45306	–	113	–	–
18	Е1-164-3	Разравнивание оставшегося грунта 3 группы вручную	270	389,25	–	105098	–	118761	2,48	670
		м3 грунта		389,25	–	105098	–	113	–	–
19	Е27-18-4	Устройство канавы под бордюр отбойным молотком	76	408,12	169,62	31017	12891	24519	1,55	118
		м3 конструкции		238,5	4,07	18126	309	133	0,0136	1
20	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	597	202,84	196,64	121095	117394	11426	0,0349	21
		м2		6,04	8,35	3606	4985	133	0,0336	20
21	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1232	548,32	6,63	675530	8168	180962	0,698	860
		м бортового камня		108,68	1,76	133894	2168	133	0,0061	8

22 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	55,44	24700		1369368				
	м3								
23 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	8,158	40097,59	339,59	327116	2770	1530	0,58	5
	т		–	140,94	–	1150	133	0,58	5
24 Е27-53-3	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	10791	401,01	15,35	4327299	165642	157872	0,0336	363
	м2 покрытия		5,94	5,06	64099	54602	133	0,01766	191
25 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	43164	47,18	–	2036478	–	575	0,00009	4
	м2 покрытия		0,01	–	432	–	133	–	–
26 Е27-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	10791	504,62	15,35	5445354	165642	157872	0,0336	363
	м2 покрытия		5,94	5,06	64099	54602	133	0,01766	191
27 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	21582	60,16	–	1298373	–	287	0,00009	2
	м2 покрытия		0,01	–	216	–	133	–	–
28 Е1-166-3	Отсыпка забордюрного упора гунтом 3 группы	70	167,18	–	11703	–	13224	1,21	85
	м3 грунта		167,18	–	11703	–	113	–	–
29 Е1-24-3	Нарезка корыта под дорожную одежду грунт 3гр	259	10,93	10,93	2831	2831	891	–	–
	м3 грунта		–	3,55	–	919	97	0,0136	4
30 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщ. 15см)	306	640,82	73,75	196091	22568	13450	0,144	44
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	6542	3571	133	0,041	13

31 Е27-34-2	Установка поребрика	1568	548,32	6,63	859766	10396	230316	0,698	1094
	м бортового камня		108,68	1,76	170410	2760	133	0,0061	10
32 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	25,088	23900		599603				
	м3								
33 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1506	406,56	–	612279	–	49574	0,144	217
	м2 покрытия		24,75	–	37274	–	133	–	–
34 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;	6024	64,12	–	386259	–	31888	0,0232	140
	м2 покрытия		3,98	–	23976	–	133	–	–
Устройство светофора по ул. Конаева ул. Абая									
35 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	245	389,25	–	95366	–	107764	2,48	608
	м3 грунта		389,25	–	95366	–	113	–	–
36 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	221	167,18	–	36947	–	41750	1,21	267
	м3 грунта		167,18	–	36947	–	113	–	–
37 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	340	36,7	27,8	12478	9452	5071	0,06	20
	м кабеля		8,8	6,9	2992	2346	95	0,04	14
38 30-8-92	Песок природный	24	757		18168				
	м3								
39 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,34	229695,38	–	78096	–	10266	175	60
	канало-километр трубопровода								

			27450	–	9333	–	110	–	–
40 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	250	27,7	2,1	6925	525	4798	0,1	25
	м кабеля		19,7	0,5	4925	125	95	0,003	1
41 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	181	26,4	3,1	4778	561	3371	0,11	20
	м кабеля		19,1	0,5	3457	91	95	0,003	1
42 16-1-472	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х6 мм2	0,25	121000		30250				
	1000м								
43 16-3-25	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2	0,085	149500		12708				
	1000м								
44 16-3-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,012	109700		1316				
	1000м								
45 16-3-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,06	83100		4986				
	1000м								
46 1-7-57	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	1,5	360		540				
	кг								
47 Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами в грунтах 3 группы для стоек и столбов (6,4+13,59)	19,99	389,25	–	7781	–	8793	2,48	50
	м3 грунта		389,25	–	7781	–	113	–	–
48 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	13,53	167,18	–	2262	–	2556	1,21	16
	м3 грунта		167,18	–	2262	–	113	–	–
49 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	13,53	25,65	5,38	347	73	266	0,129	2
	м3 уплотненного грунта								

			20,27	–	274	–	97	–	–
50 Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под стойки светофоров (2,8+3,66)	6,46	9514,75	112,36	61465	726	7217	6,34	41
	м3		1021,5	42,44	6599	274	105	0,2073	1
51 Е6-11-6	Установка стальных конструкций светофоров: Тип 1, Американка. (0,759т+0,0953т)	0,8543	18837,97	11119,34	16093	9499	10550	42,5	36
	т		7560	4200,75	6459	3589	105	20,52	18
52 2-1-41	Конструкции стальные светофоров	0,8543	147100		125668				
	т								
53 Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов под шкаф управления	0,23	9514,75	112,36	2188	26	257	6,34	1
	м3		1021,5	42,44	235	10	105	0,2073	–
54 Е9-53-1	Монтаж конструкций фундамента шкафа управления и м/конструкции смещения светофора в сторону дороги	0,04441	14806,01	1133,15	658	50	532	82,1	4
	т конструкций		12892,5	398,25	573	18	90	1,95	–
55 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,01425	59500		848				
	т								
56 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,03016	59200		1785				
	т								
57 Е33-254-1	Окраска масляной краской стальных конструкций светофоров и шкафа управления с очисткой поверхности ветошью	0,80341	2776,81	2005,12	2231	1611	575	2,14	2
	т		360	322,92	289	259	105	1,04	1
58 Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
	шкаф								

			2273	110	2273	110	95	0,644	1
59 18-3-148	Шкаф управления с источником питания АС6-ОНННН-ООUW, прим.	1	12400		12400				
	шт								
60 99-2-12	Автомотический выключатель 3-х полюсной ВА98-63S/3P	1	1600		1600				
	шт								
61 Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
	шт								
			54	2,3	54	2	95	0,013	–
62 80-1-6	Счетчик 1-фазный, СО_Э411	1	955		955				
	шт								
63 80-1-7	Контролер дорожный микропроцессорный на 220В	1	86655		86655				
	шт								
64 18-3-37	Колодка клеммная на 20 клемм (прим.)	4	159		636				
	шт								
65 Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64	1	64	1	56	0,36	–
	шт								
			58,5	0,2	59	–	95	0,001	–
66 18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	1	46		46				
	шт								
67 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
	шт								
			227	2,3	681	7	95	0,013	–
68 18-1-10	Выключатель автоматический ВА4729	1	343		343				
	шт								
69 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	1	134		134				
	шт								
70 Ц8-592-1	Патрон стенной или потолочный	1	84,1	1,9	84	2	73	0,49	–

		шт								
				77	0,4	77	–	95	0,002	–
71	18-1-6	Патрон стенной	1	66		66				
		шт								
72	17-6-57									
		Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-100	1	19		19				
		шт								
73	Ц8-543-2	Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке	15	676,6	33,6	10149	504	5035	2	30
		шт								
				351	2,3	5265	35	95	0,013	–
74	80-1-8	Светофор транспортный Т.1.1 (Д200мм)	8	53326		426608				
		шт								
75	80-1-11	Светофор пешеходный, П.1.1.(Д200мм)	3	18220		54660				
		шт								
76	99-1-2ТОО "(	Светофор транспортный (300 мм) с ИОВ-300Ж-КЗ Т.1.11	4	50307		201228				
		шт								
77	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	3614,36	146,19	10843	439	2133	3,2	10
		шт								
				506,25	28,22	1519	85	133	0,11	–
78	99-1-7ТОО "(	Комплекты для крепления дорожных знаков	3	264		792				
		шт								
79	99-1-1ТОО "(	Дорожный знак "Главная дорога"	2	4801		9602				
		шт								
80	99-1-2ТОО "(	Дорожный знак "Уступи дорогу"	1	4432		4432				
		шт								
81	99-1-3ТОО "(	Указатель световой "Наименование улицы"	3	1033		3099				
		шт								
82	99-1-7ТОО "(	Стойки для знака ,СКМ 2,5	3	2485		7455				
		шт								
83	30-14-3	Коробка ж/б кабельная малого типа ККС-1, (0,6х0,6х0,5) =4шт.	0,72	16600		11952				
		м3								

84	E27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,048	8763,55	1692,25	421	81	69	3,18	–
		км линии		450	632,07	22	30	133	2,85	–
85	E27-53-1	Восстановление асфальтового покрытия	70	504,62	15,35	35323	1075	1024	0,0336	2
		м2 покрытия		5,94	5,06	416	354	133	0,01766	1

Всего прямые затраты	**24748096**	**799875**	**7053**
	1118570	**206174**	**757**
В том числе стоимость: материалов, тенге	22260785		
оборудования, тенге	568878		
Накладные расходы, тенге	1623961		
- заработная плата, тенге	243594		
- трудоемкость, чел-ч	812		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1548174		
Всего	**27920231**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	393859		
- сметная заработная плата, тенге	181176		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1103		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	273514		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	109405		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**28697009**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**59919354,6**		
- материалы, тенге	46480519		
- оборудование, тенге	1187817		
- сметная заработная плата, тенге	4452520		
Налог (2 %)	1198387		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**61117742**
НДС (12 %)	7334129
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**68451871**

Заказчик:

Генподрядчик:

Представитель тех.надзора:

Счет-фактура № 27 от 02.10.12 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 531400003288, БИН: 000440004393, г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 50-к от 14.05.12. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган.ул. Абая 241
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 092200004530, БИН: 030240001931, г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капремонт ул.Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул.Желтоксан до ул.Абая в г. Талдыкоргане	тенге	0	29 295 364,00	29 295 364,00	12%	3 515 444,00	32 810 808,00		
Всего по счету:					29 295 364,00		3 515 444,00	32 810 808,00		

Руководитель организации Ивкин В. В.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Шпомер Н. М.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
гл бухгалтер
(должность)
Наталья
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Гордорстрой"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
79	02.10.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган"
Основание: Договор № 50-к от 14.05.12.

цена: НДС (12%) сверху

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капремонт ул.Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул.Желтоксан до ул.Абая в г. Талдыкоргане	тенге	0		32 810 808,00

Всего работ на сумму: 32 810 808,00
в т.ч НДС 3 515 444,00

Итого сумма: Тридцать два миллиона восемьсот десять тысяч восемьсот восемь тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Гордорстрой"

РНН: 531400003288,
Адрес: г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2
Расчетный счет: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган"

РНН: 092200004530,
Адрес: г.Талдыкорган.ул. Абая 241
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

Заказчик: ГУ" Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Капитальный ремонт ул. Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул. Желтоксан до ул. Абая в г. Талдыкорган

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Октябрь 2012 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог. № 50-К	14.05.2012				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно 2012г.	В отчетном месяце	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ без НДС (в тенге)						В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС, в тенге
				СМР в сметных базисных ценах 2001г.	ИЗ НИХ		Стоимость прочих затрат не входящих с состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	монтажу оборудования		На приобрет. материалов	Другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Капитальный ремонт ул. Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул. Желтоксан до ул. Абая в г. Талдыкорган	290 400 000	29 295 364	13 755 242						3 515 444	32 810 808
	ВСЕГО:	290 400 000	29 295 364	13 755 242						3 515 444	32 810 808

ЗАКАЗЧИК:

Представитель тех.надзора

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2012 года
Капитальный ремонт ул. Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул. Желтоксан до ул. Абая в г. Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Участок дороги от ул. Желтоксан до ул. Абая									
	Раздел 1 Подготовительные работы									
1	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	200	122,85	–	24570	–	32678	0,767	153
		м		122,85	–	24570	–	133	–	–
2	Е30-54-1 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	7	4545	2961	31815	20727	17960	9,44	66
		м3		1584	769,86	11088	5389	109	2,632	18
3	П9-41-1	Мусор строительный - погрузка	30	122,8	122,8	3684	3684	2579	–	–
		т		–	85,96	–	2579	100	0,18052	5

4 П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс груза	30	127,2	127,2	3816	3816	763	–	–
	т		–	25,44	–	763	100	0,05342	2

Раздел 2 Трубы, арыки, лтоки водосливы

5 Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	42	46,51	44,35	1953	1863	782	0,015	1
	м3 грунта		2,16	17,03	91	715	97	0,0688	3
6 Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	7,4	467,1	–	3457	–	3906	2,976	22
	м3 грунта		467,1	–	3457	–	113	–	–
7 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	10,5	2281,27	38,67	23953	406	3717	1,99	21
	м3		310,5	14,24	3260	150	109	0,0695	1
8 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	7,98	6589,26	3701,25	52582	29536	25592	11,8	94
	м3		1980	962,33	15800	7679	109	3,29	26
9 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	42	11200		470400				
	шт								
10 Е30-7-1	Устройство монолитных стенок под чугунные люка-решетки, бетон В20	3,45	9308,61	532,08	32115	1836	2129	2,55	9
	м3		434,25	131,85	1498	455	109	0,434	1
11 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	103	317,87	13,7	32741	1411	12110	0,605	62
	м2		102,83	5,04	10591	519	109	0,0246	3

12 Е30-78-2									
	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	33,8	1084,93	20,67	36671	699	6083	0,91	31
	м2								
			157,5	7,61	5324	257	109	0,0372	1
13 Е23-24-1	Установка люка-решетки	6	244,67	35,42	1468	213	1738	1,31	8
	шт								
			209,25	13,5	1256	81	130	0,07	–
14 11-4-20									
	Дождеприемник малый, тип Д (А15) ГОСТ 3634-99	4	12400		49600				
	комплект								
15 30-1-8									
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-250)	0,34	7500		2550				
	м3								
16 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	23	167,18	–	3845	–	4345	1,21	28
	м3 грунта								
			167,18	–	3845	–	113	–	–
17 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	23	25,65	5,38	590	124	452	0,129	3
	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	466	–	97	–	–
18 Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	19	46,51	44,35	884	843	354	0,015	–
	м3 грунта								
			2,16	17,03	41	324	97	0,0688	1
19 Е1-164-3	Разработка вручную в грунтах 3 группы	7	389,25	–	2725	–	3079	2,48	17
	м3 грунта								
			389,25	–	2725	–	113	–	–
20 Е30-3-1									
	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	3,31	2281,27	38,67	7551	128	1172	1,99	7
	м3								
			310,5	14,24	1028	47	109	0,0695	–
21 Е27-9-1	Устройство арыка из сборных бетонных продольных лотков - БА-3	4,93	2645,39	1053,54	13042	5194	5131	3,23	16
	м3 лотка								
			515,25	267,3	2540	1318	133	1,08	5

22 30-18-148									
	Лотки водопропускные прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 300 мм	58	2130		123540				
	м								
23 Е30-7-1	Устройство монолитных упоров	5,2	9308,61	532,08	48405	2767	3209	2,55	13
	м3								
			434,25	131,85	2258	686	109	0,434	2
24 Е1-166-3	Обратная засыпка вручную грунтом 3 группы вокруг арычного лотка	7	167,18	–	1170	–	1322	1,21	8
	м3 грунта								
			167,18	–	1170	–	113	–	–
25 Е1-164-3	Разравнивание оставшегося грунта 3 группы вручную	14	389,25	–	5450	–	6159	2,48	35
	м3 грунта								
			389,25	–	5450	–	113	–	–
26 Е1-164-3	Разработка вручную в грунтах 3 группы под водосливы	6	389,25	–	2336	–	2640	2,48	15
	м3 грунта								
			389,25	–	2336	–	113	–	–
27 Е30-3-1									
	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	1,08	2281,27	38,67	2464	42	382	1,99	2
	м3								
			310,5	14,24	335	15	109	0,0695	–
28 Е23-2-1	Устройство водосливов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,0238	465331,02	1733,92	11075	41	1906	361	9
	км трубопровода								
			60966	650,25	1451	15	130	3,17	–
29 Е23-1-4	Бетонирование дна водосливов(бетон В20)	1,9	8932,37	567,24	16972	1078	1173	1,7411	3
	м3 основания								
			262,37	212,35	499	403	130	1,0375	2
30 Е27-34-2	Установка поребрика	92	548,32	6,63	50445	610	13514	0,698	64
	м бортового камня								
			108,68	1,76	9999	162	133	0,0061	1
31 30-3-9									
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	1,472	23900		35181				
	м3								

32	Е30-7-1	Устройство бетонирование при монтаже шандорных заслонок	0,8	9308,61	532,08	7447	426	493	2,55	2
		м3		434,25	131,85	347	105	109	0,434	–
33	Е9-53-2	Монтаж шандорных заслонок	0,135	8520,44	1162,94	1150	157	907	46,6	6
		т конструкций		7357,5	108	993	15	90	0,53	–
34	2-1-41	Шандорные заслонки	0,135	147100		19859				
		т								

Раздел 3 Ремонт покрытия дороги

35	Е27-101-1	Очистка дорожного покрытия от пыли и грязи с промывкой водой (прим)	2177	21,14	14,94	46022	32524	27449	0,0349	76
		м2		6,04	3,44	13149	7489	133	0,0336	73
36	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,646	40097,59	339,59	66001	559	309	0,58	1
		т		–	140,94	–	232	133	0,58	1
37	Е27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см (толщ.6см)	1400	93,25	90,8	130550	127120	14170	0,0134	19
		м2		2,32	5,29	3248	7406	133	0,0208	29
38	Е27-101-7	Добавлять к расценке 27-101-1 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя	1400	26,75	25,93	37450	36302	3538	0,0046	6
		м2		0,8	1,1	1120	1540	133	0,0044	6
39	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщ.6см (31805х0,06х2,2)	288,1	4178	167,93	1203682	48381	34494	0,191	55
		т смеси		34,65	55,37	9983	15952	133	0,1905	55
40	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	282	548,32	6,63	154626	1870	41422	0,698	197
		м бортового камня								

			108,68	1,76	30648	496	133	0,0061	2
41 30-3-10									
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	12,69	24700		313443				
	м3								
42 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2177	504,62	15,35	1098558	33417	31850	0,0336	73
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	12931	11016	133	0,01766	38
43 Е27-54-2	Добавлять к расценке 27-53-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	4354	63,64	–	277089	–	59	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	44	–	133	–	–
44 Е27-34-2	Установка бордюр при устройстве пандусов	54	548,32	6,63	29609	358	7932	0,698	38
	м бортового камня								
			108,68	1,76	5869	95	133	0,0061	–
45 30-3-10									
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	2,43	24700		60021				
	м3								
46 Е23-24-1 (ДМ									
	Демонтаж чугунных люков смотровых колодцев инженерных коммуникаций ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	10	146,8	21,25	1468	213	1738	0,786	8
	шт								
			125,55	8,1	1256	81	130	0,042	–
47 Е23-1-4	Наращивание стенок колодцев (бетон В20)	1	8932,37	567,24	8932	567	616	1,7411	2
	м3 основания								
			262,37	212,35	262	212	130	1,0375	1
48 Е23-24-1	Монтаж чугунных люков смотровых колодцев инженерных коммуникаций	10	277,87	35,42	2779	354	2896	1,31	13
	шт								
			209,25	13,5	2093	135	130	0,07	1
49 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
50 Е6-1-1	Закрепление люков бетоном (В20)	1	8042,17	66,01	8042	66	232	1,35	1
	м3								

			195,75	24,93	196	25	105	0,1218	–
Раздел 4 тротуары									
51 Е27-14-2									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	45	640,82	73,75	28837	3319	1978	0,144	6
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	962	525	133	0,041	2
52 Е27-34-2	Установка поребрика	72	548,32	6,63	39479	477	10576	0,698	50
	м бортового камня								
			108,68	1,76	7825	127	133	0,0061	–
53 30-3-9									
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	1,152	23900		27533				
	м3								
54 Е27-34-2	Установка поребрика при устройстве пандуса	2	548,32	6,63	1097	13	294	0,698	1
	м бортового камня								
			108,68	1,76	217	4	133	0,0061	–
55 30-3-9									
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	0,032	23900		765				
	м3								
Раздел 5 Дорожная разметка									
56 Е27-65-1									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	6,772	14910,25	1692,25	100972	11460	9745	3,18	22
	км линии								
			450	632,07	3047	4280	133	2,85	19
57 Е27-83-1 (ДМ									
	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках kзпр1=0,6; kэкс1=0,7; kзпм1=0,7; kмат1=0;	5	406,08	102,33	2030	512	2152	3,2	16
	шт								
			303,75	19,75	1519	99	133	0,11	1
58 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	57	747,86	146,19	42628	8333	40518	3,2	182
	шт								
			506,25	28,22	28856	1609	133	0,11	6
59 Е6-1-3	Устройство бетонных фундаментов (В20)	2,55	9396,75	379,21	23962	967	1860	3,51	9
	м3								

				551,25	143,26	1406	365	105	0,6996	2
60	99-1-1ТОО "С	Стойки СКМ 2.50	51	2485		126735				
		шт								
61	99-1-3ТОО "С	Щиты треугольные- "Уступи дорогу 2.4"	42	4432		186144				
		шт								
62	99-1-4ТОО "С	Щиты круглые- 4.1.2	3	4732		14196				
		шт								
63	99-1-5ТОО "С	Щиты квадратные- 5.15,2.1	6	4801		28806				
		шт								
64	99-1-5ТОО "С	Щиты прямоугольные- знаки (7.3.1)	4	2890		11560				
		шт								
65	99-1-6ТОО "С	Щиты прямоугольные- знаки (5.26)	1	6212		6212				
		шт								
66	99-1-7ТОО "С	Щиты прямоугольные- знаки (1.31.3)	1	5263		5263				
		шт								
67	99-1-8ТОО "С	Комплект крепления дорожных знаков	57	264		15048				
		шт								

Раздел 6 Участок дороги от ул. Алдабергенова до ул. Балапанова

Трубы, арыки, водосливы

68	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	106	122,85	–	13022	–	17319	0,767	81
		м								
				122,85	–	13022	–	133	–	–
69	П9-41-1	Мусор строительный - погрузка	11,4	122,8	122,8	1400	1400	980	–	–
		т								
				–	85,96	–	980	100	0,18052	2
70	П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс груза	11,4	127,2	127,2	1450	1450	290	–	–
		т								
				–	25,44	–	290	100	0,05342	1
71	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	2	46,51	44,35	93	89	37	0,015	–
		м3 грунта								
				2,16	17,03	4	34	97	0,0688	–

72 Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,2	467,1	–	93	–	105	2,976	1
	м3 грунта		467,1	–	93	–	113	–	–
73 Е30-7-1	Устройство монолитных стенок под чугунные люка-решетки, бетон В20	4,2	9308,61	532,08	39096	2235	2592	2,55	11
	м3		434,25	131,85	1824	554	109	0,434	2
74 Е23-24-1	Установка люка	10	244,67	35,42	2447	354	2896	1,31	13
	шт		209,25	13,5	2093	135	130	0,07	1
75 11-4-20	Дождеприемник малый, тип Д (А15) ГОСТ 3634-99	10	12400		124000				
	комплект								
76 30-1-8	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-250)	0,8	7500		6000				
	м3								
77 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под тело трубы Д=1,0 м	0,6	2281,27	38,67	1369	23	213	1,99	1
	м3		310,5	14,24	186	9	109	0,0695	–
78 Е30-54-3	Удленение тела трубы из железобетонных звеньев диаметром 1,0м	0,84	4921,38	2182,5	4134	1833	1731	7,89	7
	м3		1323	567,45	1111	477	109	1,94	2
79 30-23-22	Круглые звенья ЗК 4.100 (ТП 3.501-59)	2	16300		32600				
	шт								
80 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	8,2	317,87	13,7	2607	112	964	0,605	5
	м2		102,83	5,04	843	41	109	0,0246	–
81 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	3,6	1084,93	20,67	3906	74	647	0,91	3
	м2		157,5	7,61	567	27	109	0,0372	–

82 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	1	167,18	–	167	–	189	1,21	1
	м3 грунта								
			167,18	–	167	–	113	–	–
83 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1,2	50,83	48,38	61	58	19	0,0166	–
	м3 грунта								
			2,39	14,07	3	17	97	0,0481	–
84 П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс грузаК=1,800;	2,16	127,2	127,2	275	275	55	–	–
	т								
			–	25,44	–	55	100	0,05342	–
85 Е30-7-1	Устройство монолитных упоров	6,9	9308,61	532,08	64229	3671	4258	2,55	18
	м3								
			434,25	131,85	2996	910	109	0,434	3
86 Е30-7-1	Устройство бетонирование при монтаже шандорных заслонок	0,32	9308,61	532,08	2979	170	197	2,55	1
	м3								
			434,25	131,85	139	42	109	0,434	–
87 Е9-53-2	Монтаж шандорных заслонок	0,054	8520,44	1162,94	460	63	363	46,6	3
	т конструкций								
			7357,5	108	397	6	90	0,53	–
88 2-1-41	Шандорные заслонки	0,054	147100		7943				
	т								
89 Е1-164-3	Разработка вручную в грунтах 3 группы под устройство водослива	24	389,25	–	9342	–	10556	2,48	60
	м3 грунта								
			389,25	–	9342	–	113	–	–
90 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под водосливы	1,04	2281,27	38,67	2373	40	368	1,99	2
	м3								
			310,5	14,24	323	15	109	0,0695	–
91 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,023	465331,02	1733,92	10703	40	1842	361	8
	км трубопровода								
			60966	650,25	1402	15	130	3,17	–

92	Е23-1-4	Бетонирование дна водосливов(бетон В20)	5,64	8177,57	567,24	46121	3199	3481	1,7411	10
		м3 основания								
				262,37	212,35	1480	1198	130	1,0375	6
93	Е27-34-2	Установка поребрика при устройстве водосливов	188	548,32	6,63	103084	1246	27615	0,698	131
		м бортового камня								
				108,68	1,76	20432	331	133	0,0061	1
94	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	3,008	23900		71891				
		м3								
95	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж чугунных люков смотровых колодцев инженерных коммуникаций ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	14	146,8	21,25	2055	298	2432	0,786	11
		шт								
				125,55	8,1	1758	113	130	0,042	1
96	Е23-24-1	Монтаж чугунных люков смотровых колодцев инженерных коммуникаций	14	277,87	35,42	3890	496	4055	1,31	18
		шт								
				209,25	13,5	2930	189	130	0,07	1
97	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	7	8060		56420				
		комплект								
98	Е23-1-4	Наращивание стенок колодцев (бетон В20)	1,4	8932,37	567,24	12505	794	863	1,7411	2
		м3 основания								
				262,37	212,35	367	297	130	1,0375	1
99	Е30-35-4	Укладка переходных плит	5,04	2829,63	557,08	14261	2808	5620	5,18	26
		м3								
				879,75	143,26	4434	722	109	0,53	3
100	30-23-119	Плита переходная ПД-1 (прим)	14	8220		115080				
		шт								
	Раздел 7 Проезжая часть									
101	П9-41-1	Мусор строительный - погрузкаК=1,800;	136,8	122,8	122,8	16799	16799	11759	–	–
		т								
				–	85,96	–	11759	100	0,18052	25
102	П8-16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс грузаК=1,800;	136,8	114,5	114,5	15664	15664	3133	–	–

	т								
			–	22,9	–	3133	100	0,04809	7
103 Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	20	202,84	196,64	4057	3933	383	0,0349	1
	м2								
			6,04	8,35	121	167	133	0,0336	1
104 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	32	548,32	6,63	17546	212	4700	0,698	22
	м бортового камня								
			108,68	1,76	3478	56	133	0,0061	–
105 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	1,44	24700		35568				
	м3								
106 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,472	40097,59	339,59	18926	160	89	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	67	133	0,58	–
107 Е27-53-3	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	624	401,01	15,35	250230	9578	9129	0,0336	21
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	3707	3157	133	0,01766	11
108 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	2496	47,18	–	117761	–	33	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	25	–	133	–	–
109 Е27-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	624	504,62	15,35	314883	9578	9129	0,0336	21
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	3707	3157	133	0,01766	11
110 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	1248	60,16	–	75080	–	16	0,00009	–
	м2 покрытия								

			0,01	–	12	–	133	–	–
111	Е1-166-3	Отсыпка забордюрного упора грунтом 3 группы	7	167,18	–	1170	–	1322	1,21	8
		м3 грунта								
				167,18	–	1170	–	113	–	–

Раздел 8 Тротуары

112	Е1-24-3	Нарезка корыта под дорожную одежду грунт 3гр	9	10,93	10,93	98	98	31	–	–
		м3 грунта								
				–	3,55	–	32	97	0,0136	–
113	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщ. 15см)	178,9	640,82	73,75	114643	13194	7864	0,144	26
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	3825	2088	133	0,041	7
114	Е27-34-2	Установка поребрика	5	548,32	6,63	2742	33	734	0,698	3
		м бортового камня								
				108,68	1,76	543	9	133	0,0061	–
115	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	0,08	23900		1912				
		м3								
116	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1573	406,56	–	639519	–	51780	0,144	227
		м2 покрытия								
				24,75	–	38932	–	133	–	–
117	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;	6292	64,12	–	403443	–	33306	0,0232	146
		м2 покрытия								
				3,98	–	25042	–	133	–	–
118	Е1-166-3	Отсыпка забордюрного упора грунтом 3 группы	84	167,18	–	14043	–	15869	1,21	102
		м3 грунта								
				167,18	–	14043	–	113	–	–

Раздел 9 Дорожная разметка

119	E27-65-1								
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	2,06	14910,25	1692,25	30715	3486	2965	3,18	7
	км линии								
			450	632,07	927	1302	133	2,85	6
120	E27-83-1 (ДМ								
	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках kзпр1=0,6; kэкс1=0,7; kзпм1=0,7; kмат1=0;	14	406,08	102,33	5685	1433	6025	3,2	45
	шт								
			303,75	19,75	4253	277	133	0,11	2
121	E27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках (4 шт б/у)	41	747,86	146,19	30662	5994	29144	3,2	131
	шт								
			506,25	28,22	20756	1157	133	0,11	5
122	E6-1-3	Устройство бетонных фундаментов (В20)	1,9	9396,75	379,21	17854	720	1385	3,51	7
	м3								
			551,25	143,26	1047	272	105	0,6996	1
123	99-1-1ТОО "С	Стойки СКМ 2.50	34	2485		84490			
	шт								
124	99-1-3ТОО "С	Щиты треугольные - " 2.4,1.21"	20	4432		88640			
	шт								
125	99-1-4ТОО "С	Щиты круглые- " 4.1.2, 3.24	3	4801		14403			
	шт								
126	99-1-5ТОО "С	Щиты квадратные- " 5.12, 5.15, 5.16.2, 5.16.1"	12	4801		57612			
	шт								
127	99-1-5ТОО "С	Щиты прямоугольные- "7.3.1"	2	2890		5780			
	шт								
128	99-1-4ТОО "С	Комплект крепления дорожных знаков	37	264		9768			
	шт								
129	E27-20-1 (ДМ	Демонтаж "Лежачего полицейского" (прим) ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	28	98,28	–	2752	–	3660	0,6136	17
	м								
			98,28	–	2752	–	133	–	–
130	E27-20-1	Монтаж "Лежачего полицейского" (прим)	28	122,85	–	3440	–	4575	0,767	21
	м								
			122,85	–	3440	–	133	–	–
131	99-2-3	Дорожный знак (лежачий полицейский)	56	7734		433104			

		шт								
Раздел 10 Озеленение										
132	Е47-4-11	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м в естественном грунте	227	108,29	15,14	24582	3437	28958	0,683	155
		яма		93,15	5,74	21145	1303	129	0,022	5
133	Е47-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	227	424,69	163,33	96405	37076	76327	1,254	285
		шт		220,5	40,15	50054	9114	129	0,167	38
134	30-12-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м	135	2030		274050				
		шт								
135	30-12-42	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород (орех, дуб, липа, каштан), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м	92	2430		223560				
		шт								
136	Е47-7-7	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 25 %	175	1031,26	–	180471	–	135672	4,174	730
		яма		600,98	–	105172	–	129	–	–
137	П9-22-1	Сосны - погрузка	15,7	148,6	148,6	2333	2333	1633	–	–
		т		–	104,02	–	1633	100	0,21844	3
138	П7-196-2	Перевозка грузов на 196-200 км, 2 класс груза (растояние 300 км)	15,7	878,1	878,1	13786	13786	2757	–	–
		т		–	175,62	–	2757	100	0,3688	6

139 П7-201-2	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 2 класс грузаК=100,000;	1570	3,5	3,5	5495	5495	1099	–	–
	т		–	0,7	–	1099	100	0,00147	2
140 П9-22-2	Сосны - разгрузка	15,7	141,4	141,4	2220	2220	1554	–	–
	т		–	98,98	–	1554	100	0,20786	3
141 Е47-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х06 м	175	544,07	190,71	95212	33374	81091	1,801	315
	шт		312,3	46,9	54653	8208	129	0,195	34
142 99-1-1Праис	Сосны с комом земли высотой до 2-х метров	175	9887		1730225				
	шт								
143 Е47-36-4	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8х0,6 м	175	455,33	118,01	79683	20652	80611	2,14	375
	шт		330,08	27	57764	4725	129	0,12	21
	Всего прямые затраты				**11546172**	**602396**			**4548**
					719530	**136848**			**519**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				10224248				
	Накладные расходы, тенге				1086523				
	- заработная плата, тенге				162978				
	- трудоемкость, чел-ч				543				
	Стоимость демонтируемых материалов				202406				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				742686				
	Всего				**13375381**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)				192605				
	- сметная заработная плата, тенге				88780				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				540				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				133754				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				53502				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13755242**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**28720945**
- материалы, тенге	21348230
- сметная заработная плата, тенге	2705578
Налог (2 %)	574419
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**29295364**
НДС (12 %)	3515444
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**32810808**

Заказчик:

Генподрядчик:

Представитель тех.надзора

АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Талдыкорган
(место нахождения объекта)

от «01» октября 2012 г.

Приемочная комиссия, назначенная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хоз-ва пассажирского транспорта и автом. дорог. г. Талдыкорган»
(наименование организации заказчика, назначивших приемочную комиссию)

Решением от «17» сентября 2012 года № 141 п-0/1
В составе:

Председателя комиссии:

Калиев М. М. (Ф.И.О.)	Начальник ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г. Талдыкорган»

Членов комиссии:

Ивкин В. В.	Генподрядчик ТОО «Гордорстрой»
Мамедов Т. Н.	Субподрядчик ТОО «Талдыкорган Сервис»
Тусупбаев М. М.	Субподрядчик ТОО «Тумар Энерго Строй»
Тастембеков Е. К.	Субподрядчик ТОО «СМЭО»
Миникаев К. Г.	Директор ТОО «ОНТ-NP»
Баулыков К.Б.	Начальник ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Талдыкорган»
Овчинников А.А.	Заведующий коммунального отдела ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г. Талдыкорган»
Кубентаев С.	Ведущий специалист технического надзора ТОО «SAULET TRANS SERVIS»
Ахимбеков М.А.	Начальник ГГКП «Талдыкоргантеплосервис»
Ким В.Ф.	Начальник ГГКП «Жетысу

Водоканал»

Онгарбаев Б.С. Начальник ТК «РЭС»

Жанибеков С.С. Начальник ЦТО МС Алматинской областной дирекции телекоммуникаций АО «Казактелеком»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком *ТОО « Гордорстрой»*
Предъявлено к приемке в эксплуатацию объект: Капитальный ремонт ул. Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул. Желтоксан до ул. Абая г. Талдыкорган
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения и др.) о предоставлении соответствующего права
Договор № 50-к от 14.05.2012г.
ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган.»
(наименование органа, вынесшего решение)

Разрешением на производство строительно- монтажных работ
от «28 » мая 2012 года. № 97
ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган.»
(наименование органа выдавшего разрешения)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Гордорстрой
(наименование организации)
выполнившим : Капитальный ремонт ул. Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул. Желтоксан до ул. Абая г. Талдыкорган
(виды работ)
и субподрядными организациями ТОО «СМЭО», ТОО «ТалдыкорганСервис» ТОО «ТумарЭнергоСтрой»
(наименование организаций)
выполнившим строительство светофорного объекта , устройство наружного электроосвещения, перенос линии ВЛ_____
(виды работ)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана проектировщиком:
ТОО «ОНТ-NP» МКЛ № 00732
(наименование организацииорганизации)

5. Строительство осуществлялось по проекту _____
_____

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам):

6.Проектно- сметная документация утверждена
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган.»
(наименование организации утвердившей проектно сметную документацию на объекте в целом)

Приказ № 56 п-ө от «16» апреля 2012 г.

7.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ *май 2012г.*; Окончание работ *сентябрь 2012г.*
Продолжительность строительства, месс.: _____
По норме или по проекту организации строительства _____
Фактически _____
8. Приемочной комиссии представлена следующая документация: *акты выполненных работ, акты скрытых работ, исполнительная схема,*
(перечень документов или номер приложения к акту)
10.Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Капитальный ремонт ул. Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул. Желтоксан до ул. Абая г. Талдыкорган
(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям ,инженерному и технологическому оборудованию)

12.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____
(сведения о выполнении)

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализация, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении_____ к акту.

14.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работы	Срок выполнения
Устройство покрытия проезжей части	м2	41 455	
Устройство покрытия на тротуарах и съездах во дворы	м2	10 079	
Наружное электроосвещение	шт.	57	

Переустройство ВЛ-10/04кВТ	шт.	1	
Устройство светофоров	шт.	1	

15.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего_____ тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ *290 400,000*___ тыс. тенге , оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

19.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: Капитальный ремонт ул. Конаева от ул. Балапанова до ул. Алдабергенова и от ул. Желтоксан до ул. Абая г. Талдыкорган

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель комиссии:

_____ Калиев М. М.

(подпись, печать)

Члены комиссии:

_____ Ивкин В. В.

(подпись, печать)

_____ Мамедов Т. Н.

(подпись, печать)

_____ Тусупбаев М. М.

(подпись, печать)

_____ Тастембеков Е. К.

(подпись, печать)

_____ Миникаев К. Г.
(подпись, печать)

_____ Баулыков К.Б.
(подпись, печать)

_____ Овчинников А. А.
(подпись, печать)

_____ Кубентаев С.
(подпись, печать)

_____ Ахимбеков М.А.
(подпись, печать)

_____ Ким В.Ф.
(подпись, печать)

_____ Онгарбаев Б.С.
(подпись, печать)

_____ Жанибеков С.С.
(подпись, печать)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.