ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата города Туркестан**
(наименование организации)

Форма 4

"УТВЕРЖДАЮ"

Наименование стройки - Уличное освещение и устройство тротуара по улице 19школы,Шекти Тилеу Жолдыаяк и Батырлар в городе Туркестан

Наименование объекта - ВКЛЮЧИТЬ

Объект номер - 2-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5

(Локальный сметный расчет)

на включить

Основание: ГП

Сметная стоимость	5729,38	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3433	чел.-ч
Сметная заработная плата	688,285	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ								
1	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38 6-10кв/с траверсами**	2	**1534,11**	**878,23**	**3068**	**1756**	**1581**	**3,06**	**6**
		шт		**506,25**	**246,42**	**1013**	**493**	**105**	**1,03**	**2**
2	**С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линии электропередачи,длина 11,2м, марка СВ110-1**	2	**17600,00**	**--**	**35200**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**38268**	**1756**			**6**
			Тенге			**1013**	**493**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**38268**				
		Материалы -	Тенге			**299**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1505**			
		Местные материалы -	Тенге			**35200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1581**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				237			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2391				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			42240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1742			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			42240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1742			
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ 0,4кВ								
3	**Е0107-42-1**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**2**	**344,70**	**172,69**	**689**	**345**	**382**	**0,48**	**1**
		шт		**76,28**	**60,21**	**153**	**120**	**140**	**0,24**	**--**
4	**С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/**	**2**	**9090,00**	**--**	**18180**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Прайс-лист**	**Счетчик 3-х фазный CE 303 S 34745 JPQ2VZ PLC 1111 код ТН ВЭД 9028301900**	**1**	**24286,79**	**--**	**24287**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**43156**	**345**			**1**
			Тенге			**153**	**120**			**--**
Стоимость оборудования -			Тенге			24287				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			24287				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18869				
Всего заработная плата -			Тенге				273			
Местные материалы -			Тенге			18371				
		Накладные расходы -	Тенге			382				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1155				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			20407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				330			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			44693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				330			
		РАЗДЕЛ 3. СЕТИ 0,4кВ								
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
6	**Прайс-лист**	**Часовой механизм ТЭ-15 ИЭК**	**1**	**4756,47**	**--**	**4756**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**4756**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**4756**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**4756**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**285**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**5042**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**5042**				
		РАЗДЕЛ 4.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
7	**Ц0108-594-1**	**Светильник с диодными лампами**	**110**	**269,90**	**98,00**	**29689**	**10780**	**15780**	**0,76**	**84**
		шт		**122,00**	**29,00**	**13420**	**3190**	**95**	**0,17**	**19**
8	**СПрайс-лист**	**Светильник ДКУ Победа LED -100ШБ1/К50 10100Lm GALAD**	**110**	**19616,25**	**--**	**2157788**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2187477**	**10780**			**84**
			Тенге			**13420**	**3190**			**19**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**2187477**				
		Материалы -	Тенге			**5489**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**16610**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2157788**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15780**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2367**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**132195**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**2335452**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**110**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18977**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**2335452**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**110**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18977**			
		РАЗДЕЛ 5.ПОКРЫТИЕ								
9	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной до 20 см**	**815,978**	**1705,88**	**73,75**	**1391963**	**60181**	**35866**	**0,14**	**118**
		м3		**21,38**	**11,67**	**17446**	**9522**	**133**	**0,04**	**33**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1391963**	**60181**			**118**
			Тенге			**17446**	**9522**			**33**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1391963**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**26967**			
		Местные материалы -	Тенге			**1314337**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			35866				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5380			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1513500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				32347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1513500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				32347			
		РАЗДЕЛ 6.ИРРИГАЦИЯ								
10	**Е0137-74-3**	**Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	**419,87**	**1926,32**	**958,90**	**808804**	**402613**	**637282**	**5,38**	**2259**
		м3		**933,75**	**331,09**	**392054**	**139015**	**120**	**1,25**	**527**
11	**Е0137-74-12**	**Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	**9,1**	**1462,80**	**658,74**	**13311**	**5995**	**8367**	**3,01**	**27**
		м3		**537,75**	**228,49**	**4894**	**2079**	**120**	**0,88**	**8**
12	**С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонакласса В22,5, плоские прямоугольные**	**9,1**	**24500,00**	**--**	**222950**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**С143001-46**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	**9,1**	**-134,00**	**--**	**-1219**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**С143001-45**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	**9,1**	**-250,00**	**--**	**-2275**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1041571**	**408607**			**2286**
			Тенге			**396947**	**141094**			**535**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1041571				
	Всего заработная плата -		Тенге				538041			
	Местные материалы -		Тенге			236016				
		Накладные расходы -	Тенге			645649				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							323
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96847			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1788454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3144
		Сметная заработная плата -	Тенге				634889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1788454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3144
		Сметная заработная плата -	Тенге				634889			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4707192	481671			2494
			Тенге			428978	154419			589
	Стоимость оборудования -		Тенге			24287				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			24287				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2192233				
	Материалы -		Тенге			5489				
	Всего заработная плата -		Тенге				16610			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2162544				
		Накладные расходы -	Тенге			15780				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2367			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132481				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2340494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				18977			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2490672				
	Материалы -		Тенге			299				
	Всего заработная плата -		Тенге				566787			
	Местные материалы -		Тенге			1603924				
		Накладные расходы -	Тенге			683479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							342
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102522			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3364600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3323
		Сметная заработная плата -	Тенге				669308			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5729380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3433
		Сметная заработная плата -	Тенге				688285			

ТОО Проектно-строительный институт КазНур
Главный Инженер проекта А.Албай