ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата города Туркестан**
(наименование организации)

Форма 4

"УТВЕРЖДАЮ"

Наименование стройки - Уличное освещение и устройство тротуара по улице 19школы,Шекти тилеу Жолдыяак и Батырлар в городе Туркестан

Наименование объекта - ИСКЛЮЧИТЬ

Объект номер - 2-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3
(Локальный сметный расчет)

на ИСКЛЮЧИТЬ

Основание: ГП

Сметная стоимость	5729,38	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5559	чел.-ч
Сметная заработная плата	1062,959	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 0,4кВ								
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
1	**Прайс-лист**	**Счетчик 3-х фазный СА4У-Э412 100А**	**1**	**3082,55**	--	**3083**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3083**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**3083**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**3083**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3083**				
		РАЗДЕЛ 2. СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ /110шт/								
2	**С12021-245**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	**1,297**	**172800,00**	--	**224122**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	**С12021-250**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т**	**3,301**	**154200,00**	--	**509014**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	4,729	2680,92	2005,12	12678	9482	3391	2,14	10
		т		360,00	322,92	1702	1527	105	1,04	5
5	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали,размер 50х50х5мм	110	170,60	21,60	18766	2376	15874	0,90	99
		шт		149,00	2,90	16390	319	95	0,02	2
6	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	1,0373	47200,00	--	48961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм	275	30,30	2,80	8333	770	7263	0,16	44
		м		27,50	0,30	7563	82	95	--	--
8	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5-6 мм	0,0616	41200,00	--	2538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	110	758,30	283,00	83413	31130	54549	2,48	273
		шт		441,00	81,00	48510	8910	95	0,47	52
10	С151703-8	Светильники тип ЖКУ07-100-001-УХЛ1	110	6490,00	--	713900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс-лист	Лампы ртутные ДНаТ-100 Е40	110	419,23	--	46115	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1667839	43758			426
			Тенге			74165	10839			59
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			919487				
	Материалы -		Тенге			3773				
	Всего заработная плата -		Тенге				81774			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			808976				
		Накладные расходы -	Тенге			77685				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11653			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59830				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1057003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							509
		Сметная заработная плата -	Тенге				93427			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15216				
	Материалы -		Тенге			1493				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				3230			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2538				
		Накладные расходы -	Тенге			3391				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				509			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1116				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3738			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			733136				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			733136				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43988				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			777124				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1853850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							525
		Сметная заработная плата -	Тенге				97165			
		РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЕ								
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1 S=5443 м2								
12	**Е0127-56-1**	**Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12см**	**5443**	**211,95**	**12,52**	**1153630**	**68144**	**307101**	**0,24**	**1323**
		м2		**38,03**	**4,39**	**206997**	**23906**	**133**	**0,02**	**96**
13	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 7см**	**20,3**	**1409,76**	**68,13**	**28618**	**1383**	**922**	**0,14**	**3**
		м3		**21,38**	**12,76**	**434**	**259**	**133**	**0,04**	**1**
14	**Е0127-57-2**	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	**290**	**100,06**	**42,08**	**29017**	**12203**	**27859**	**0,38**	**110**
		м2		**57,38**	**14,85**	**16640**	**4306**	**133**	**0,07**	**21**
15	**С143003-32 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм**	**290**	**1100,00**	**--**	**319000**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**								
			225	391,29	6,63	88040	1492	33048	0,70	157
		м		108,68	1,76	24453	395	133	0,01	1
17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300марки БР100.20.8**								
			3,6	24000,00	--	86400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1704706	83222			1593
			Тенге			248525	28866			120
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1704706				
	Материалы -		Тенге			4207				
	Всего заработная плата -		Тенге				277391			
	Местные материалы -		Тенге			1368752				
		Накладные расходы -	Тенге			368930				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55340			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124418				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2198054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1897
		Сметная заработная плата -	Тенге				332730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2198054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1897
		Сметная заработная плата -	Тенге				332730			
		РАЗДЕЛ 4.ИРРИГАЦИЯ								
18	Е0137-74-3	**Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**								
			419,87	2020,60	958,90	848389	402613	637282	5,38	2259
		м3		933,75	331,09	392054	139015	120	1,25	527
19	Е0137-74-3	**Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**								
			4,29	1926,32	958,90	8264	4114	6511	5,38	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		933,75	331,09	4006	1420	120	1,25	5
20	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм**								
			39	2030,00	--	79170	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			935823	406727			2282
			Тенге			396059	140435			532
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			935823				
	Всего заработная плата -		Тенге				536495			
	Местные материалы -		Тенге			133037				
		Накладные расходы -	Тенге			643793				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96569			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1674393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3136
		Сметная заработная плата -	Тенге				633064			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1674393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3136
		Сметная заработная плата -	Тенге				633064			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4311450	533707			4301
			Тенге			718749	180140			711
	Стоимость оборудования -		Тенге			3083				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3083				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			919487				
	Материалы -		Тенге			3773				
	Всего заработная плата -		Тенге				81774			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			808976				
		Накладные расходы -	Тенге			77685				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11653			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59830				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1057003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							509
		Сметная заработная плата -	Тенге				93427			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2655745				
	Материалы -		Тенге			5701				
	Всего заработная плата -		Тенге				817115			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2538				
	Местные материалы -		Тенге			1501789				
		Накладные расходы -	Тенге			1016114				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**152417**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**220312**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**3892171**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5050**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**969532**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**733136**				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**733136**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**43988**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**777124**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5729380**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5559**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1062959**			

ТОО Проектно-строительный институт КазНур
Главный Инженер проекта

А.Албай